

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 18 - 2022

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:

Raambestek Omvorming groen

Gemeente Ede

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	17
01 Algemeen en administratief	19
01 27 Door de aannemer te verstrekken gegevens	19

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511010			Bestekspost vervangen				
511010	514205		Planten van bosplantsoen.	st	500,00	F	
			Betreft het aanplanten van bosplantsoen				
			Situering: volgens de tekening(en) en de verstrekte				
			deelopdracht(en).				
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de	st			500,00 I
			aangeleverde deelopdracht.				
			Grootte per perceel: ca.10 m2 tot ca.100 m2.				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 253110				
		. . .1. . . .	Afstand tussen de rijen: 1,00 m				
			Afstand in de rij: 1,00 m				
		2. . .	Plantverband: 1,00 m vanuit rand plantvak aanplanten in				
			driehoeksverband.				
		9. . .	Nazorg n plantgarantie volgens bestekpostnr(s). 580310				
			t/m 580340.				
522010			Bestekspost vervangen				
522010	514299		Planten meerstammige heesters met draadkluit.	st	25,00	F	
			Betreft het planten van meerstammige heesters met				
			draadkluit.				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en de				
			deelopdracht(en).				
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de	st			25,00 I
			aangeleverde deelopdracht.				
			Plantgat vullen met naast gelegen grond die is				
			vrijgekomen volgens bestekpostnr. 521010.				
			Overgebleven grond gelijkmatig verdelen in het plantvak.				
			Nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr(s).				
			580410 t/m 580440.				
523010			Bestekspost vervangen				
523010	514299		Planten meerstammige heesters in container.	st	25,00	F	
			Betreft het planten van meerstammige heesters in				
			container.				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en de				
			deelopdracht(en).				
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de	st			25,00 I
			aangeleverde deelopdracht.				
			Plantgat vullen met naast gelegen grond die is				
			vrijgekomen volgens bestekpostnr. 521010.				
			Overgebleven grond gelijkmatig verdelen in het plantvak.				
			Nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr(s).				
			580410 t/m 580440.				
531010			Bestekspost vervangen				
531010	514208		Planten van haagplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Betreft het planten van haagplantsoen, wortelgoed.				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en				
			deelopdracht(en).				
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de	st			1.000,00 I
			aangeleverde deelopdracht.				
		.2.	2-rijig, totaal 10 st/m				
		. .1.	In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 253110				
			Afstand tussen de rij: 0,20 m.				
			Afstand in de rij: 0,20 m.				
		. . .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		2. . .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
		9. . .	Nazorg en onderhoud volgens bestekpostnr(s). 580510				
			t/m 580550.				
531110			Bestekspost vervangen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531110	514208		Planten van haagplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Betreft het planten van haagplantsoen, wortelgoed dat is				
			geleverd volgens bestekpostnr. .				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en				
			deelopdracht(en)				
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de	st			10.000,00 I
			aangeleverde deelopdracht.				
		.4. . . .	Blokhaag; plantverband : driehoeksverband				
			Afstand tussen de rij: 0,20 m.				
			Afstand in de rij: 0,20 m.				
		. .1. . .	In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 253110				
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
			gedeponeerde grond				
		2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende				
			terrein				
		9	Nazorg en onderhoud volgens bestekpostnr(s). 580510				
			t/m 580550.				
541010			Bestekspost vervangen				
541010	514206		Planten van sierplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Betreft het planten van sierheesters met kluit.				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en				
			deelopdracht(en)				
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit	st			1.000,00 I
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de				
			aangeleverde deelopdracht.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 253110				
		2.	Plantverband: driehoeksverband, stuks per m2 volgens				
			de bijlage plantlijst.				
		9	Nazorg en onderhoud volgens bestekpostnr(s). 580610				
			t/m 580640.				
541020			Bestekspost vervangen				
541020	514206		Planten van sierplantsoen.	st	5.000,00	F	
			Betreft het planten van sierheesters in container.				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en				
			deelopdracht(en)				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st			5.000,00 I
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de				
			aangeleverde deelopdracht.				
			Container verwijderen voorafgaande aanplanten van het				
			sierplantsoen.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	In voorbereekte grond volgens bestekpostnr. 253110				
		2.	Plantverband: driehoeksverband, stuks per m2 volgens				
			de bijlage plantlijst.				
		9	Nazorg en onderhoud volgens bestekpostnr(s). 580610				
			t/m 580640.				
551010			Bestekspost vervangen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551010	514206		Planten van sierplantsoen.	st	3.500,00	F	
			Betreft het planten van vasteplanten.				
			Situering: volgens verstrekte tekening(en) en				
			deelopdracht(en)				
			Plantmateriaal: leveren volgens de plantlijst van de				
			aangeleverde deelopdracht.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container Container	st			3.500,00 I
			verwijderen voorafgaande aanplanten van het				
			sierplantsoen.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorbereikte grond volgens bestekpostnr. 253110.				
		2.	Plantverband: driehoeksverband, stuks per m2 volgens				
			de bijlage plantlijst.				
			9 Nazorg en onderhoud volgens bestekpostnr(s). 580710				
			t/m 580750.				
560110			Bestekspost vervangen				
560110	512199		Leveren van gazon mengsel	kg	15,00	F	
			Betreft het leveren van gazon mengsel.				
			Gazon mengsel: RecreaMaster	kg			15,00 I
			Lossen op plaats van verwerking.				
			Transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn				
			opgenomen.				
570110			Bestekspost vervangen				
570110	512199		Leveren van berm mengsel	kg	1,50	F	
			Betreft het leveren van berm mengsel.				
			Berm mengsel: GD - 63.	kg			1,50 I
			Lossen op plaats van verwerking.				
			Transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn				
			opgenomen.				
570120			Bestekspost vervangen				
570120	512199		Leveren van berm mengsel	kg	1,50	F	
			Betreft het leveren van berm mengsel.				
			Berm mengsel: GD - 67.	kg			1,50 I
			Lossen op plaats van verwerking.				
			Transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn				
			opgenomen.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 27 Door de aannemer te verstrekken gegevens****01 27 03 Termijnstaten**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 worden van de aannemer termijnstaten verlangd in software van IBIS online, GwwBestekAdministratie Advanced en Mobiel.
- 02 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.
- 03 Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.
- 04 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma GWW Bestekadministratie van IBIS. In software van IBIS online, GwwBestekAdministratie Advanced en Mobiel
- 05 De aannemer dient voor het maken van weekrapporten en weekstaten gebruik te maken van het softwareprogramma GWW Bestekadministratie van IBIS. In software van IBIS online, GwwBestekAdministratie Advanced en Mobiel

01 27 04 Meting en berekeningen t.b.v. hoeveelheden

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 moet van een hoeveelheid resultaatsverplichting, de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.
Deze gegevens dienen bij het weekrapport te worden gevoegd.
- 02 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig door een gezamenlijke hermeting.
De kosten voor deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

