

Bijlage 2B Specificatie Beheer & Onderhoud oliebestrijdingsmaterieel.

Perceel 2 Sint Eustatius / Saba

Het beheer en onderhoudswerk omvat:

Maandelijks

- Controle van alle vloeistof- en accuniveaus.
- Visuele inspectie oliebestrijdingsmaterieel op;
 - o Corrosie en shades
 - o Compleetheid van het materieel
 - o Draaiende delen (V-snaren, lagers, etc.)
 - o Lekkages
- Proefdraaien van alle motoren (ca. 1 uur) van de volgende onderdelen;
 - o Powerpack currentbuster systemen
 - o Powerpack oliegeleidende schermen
 - o Powerpack skimmersets
 - o Luchtblowers (ca. 10 min)
 - o Generatorsets (ca. 10 min)

Iedere kwartaal

- Hydrauliek laten werken om:
 - o Werking van het systeem te controleren
 - o Stagnatie van olie en het vastzitten van kleppen te voorkomen
- Smeerpunten smeren van onder andere;
 - o Container deuren
 - o Haspels
 - o Transportkarren
 - o Overige draaiende onderdelen met een smeerpunt
- Wassen van de containers met zoet water (bescherming containers tegen corrosie).

Jaarlijks

- Verversen van smeerolie en de aanwezige filters (gasolie-, smeerolie-, luchtfilters, etc.) van de volgende onderdelen;
 - o Powerpacks
 - o Luchtblowers
 - o Generatorsets
- Inventariseren inhoud strandcontainer volgens inhoudslijst

Overig

- Corrosie: kleine beschadigingen moeten geconserveerd worden om de corrosiebescherming te herstellen. De conservering moet terug in dezelfde kleur uitgevoerd worden.
- Bij geconstateerde defecten moet de Opdrachtnemer handelen volgens artikel 5.8 en 5.9 uit de vraagspecificatie.
- Na een oefening dient de Opdrachtnemer, bij het binnenhalen, het oliebestrijdingsmaterieel af te zoeten/ door te spoelen met zoet water.

Aanvullend op bovenstaande specificaties dient het beheer en onderhoud uitgevoerd te worden conform de beschrijving van de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde handleidingen/instructies van het oliebestrijdingsmaterieel uit Bijlage 1.

Kostenverdeling:

Kosten ten laste van de Opdrachtnemer

De volgende kosten vallen binnen de inschrijfsom van de Opdrachtnemer en kunnen niet extra gefactureerd worden richting de Opdrachtgever:

- Vloeistoffen en filters voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud
- Verf voor het bijwerken van kleine beschadigingen
- Gebruiksartikelen voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud
- Afvoer- / afvalkosten voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud

Kosten ten laste van Opdrachtgever

De volgende kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Hiervoor dient vooraf schriftelijk akkoord te zijn van de Opdrachtgever:

- Kosten voor reparaties (zie vraagspecificatie art. 5.8 en 5.9)
- Kosten vervanging van onderdelen
- Kosten voor groot onderhoud