

Königshain Mastaufsatzleuchte, Auslegerleuchte

01. K-ML 170, 01.K-MAL 170

Königshain pole-top lighting, pendant lighting



Königshain Mastaufsatzleuchte, Auslegerleuchte

01. K-ML 170, 01.K-MAL 170

Königshain pole-top lighting, pendant lighting

Entwurf: Lehner WerkMetall

Design: Lehner WerkMetall

Materialien

Leuchtenkörper aus Edelstahlprofilen und Edelstahldrückteilen.
Verschraubung aus vergütetem Edelstahl.
Glaszylinder aus schlagzähem PMMA.
Dichtungsprofile UV beständig, teils Silikondichtungen.

Material

Luminaire in cast stainless steel and stainless steel profiles.
Screw unions in stainless steel.
Shockproofed diffuser in PMMA.
Sealing profiles UV resistant, partly silicone seals.

Oberflächen

Edelstahloberflächen glasperlgestrahlt.

Surfaces

Surfaces glass-bead blasted.

Mastanschluss

Leuchtenkörper als Aufsatzleuchte für Zopfmaß 76mm, (optional 60mm).

Pole connection

Body as pole top lighting diameter 76 mm, (optionally 60mm).

Ausleger

Leuchtenkörper als Auslegerleuchte für Ausleger AM/W 170.
Auslegerkonstruktion aus starkwandigem Aluminiumrundmaterial.
Innenliegende Kabelführung.


Bracket

Luminaire as pendant luminaire for bracket A.M/W 170.
Construction in aluminium profiles.
Cable run inside.




Fotometrische Daten, Photometric Data

Königshain Mastaufsatzleuchte, Auslegerleuchte
Königshain pole-top lighting, pendant lighting



Isolux-Kurven-Diagramm
Isolux Diagramm



Lichtstärke-Verteilung in cd/klm
Luminous Intensity Distribution cd/klm

Elektrische Ausstattung und Lichttechnik, Electrical Equipment and Illuminating Engineering

Elektrische Ausstattung Electrical Equipment	Bestückung Assembly	Vorschaltgeräte Ballasts			Reflektoren Reflectors					Abschirmelemente Shieldings			Kompensation Compensation	Schutzklasse Protection Class	
		EVG	KVG		BG	LR1	AHL	AML	RF	AS BG	AS LR1	AS RF		SK I	SK II
HSE 50/70 W	●		●		●	●				●	●		●	●	●
HIT 35/70 W	●	●			●	●				●	●			●	●
TC-T/E 26/32/42 W	●	●			●	●				●	●			●	●
LED Modul 29 + 39 W	●				●	●				●	●			●	●
		EVG Elektr. Vorschaltgerät Electr. Ballast KVG Konv. Vorschaltgerät Conv. Ballast			BG Blendgitter Glaregrid LR1 Lamellenreflektor Lamella Reflector AHL, AML Asym. Reflektor Asym. Reflector RF Refraktor Reflector					AS BG Abschirmel. Blendgitter Shielding Glaregrid AS LR 1 Abschirmel. Lamellenrefl. Shielding Lamella Refl. AS RF Abschirmel. Refraktor Shielding Refractor			KD Kondensator Condenser	SK Schutzklasse Protection Class	

Elektrischer Anschluss, Electrical Connection

Vorschaltgeräte 230/240/250V mit Leistungsstufen
gemäß technischer Bestückung.
Schaltung werkseitig auf die kleinste Leistungsstufe.

Externe Zündgeräte mit Abschaltautomatik.

Vorschaltgeräteblock, jeweils mit angeschlossener
Netzleitung NYM-I 3x1,5mm², freie Kabellänge bis
Sicherungs- und Kabelübergangskasten mit
integrierten Betriebsgeräten.

Schutzart IP 55

Ballast 230/240/250V with performance levels
in accordance with technical assembly.

Circuit factory-installed on the smallest
performance level.

External ignition equipment with automatic
shut-off.

Ballast block in each case with attached main
NYM-I 3x1,5mm², wire length prepared to
terminal box.

Type of Protection IP 55

