

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

S1598E1-SN01 Onderhoudsbestek Sportvelden Waadhoeke

Status: Definitief
Datum: 09-01-2023

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

Ontwerp/bestek: PLANN ingenieurs
Blankenstein 134C
7943 PE Meppel
Tel: 0522 - 247 477

Controle

Nota van inlichtingen

Opgesteld: L. van den Hof

Gecontroleerd: R. Wichers Schreur

Vrijgave: J. ter Steege

Datum: 09-01-2023

Samenvatting t.b.v. Nota van Inlichtingen

Tijdens de inlichtingen zijn de hieronder vermelde vragen door de bestekhouders gesteld.
De gehonoreerde vragen van de inschrijvers zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

VR. = vraag

ANTW. = antwoord

Nr.	Bestekspost	Vraag / Antwoord
-----	-------------	------------------

DEEL 2.2 Nadere beschrijving

- | | |
|-------|---|
| 01. | Bestekspost 110110 'Maaien sportveld' |
| VR: | Welke percelen moeten gemaaid worden? Dit is niet uit het bestek of het hoeveelheden overzicht te halen. |
| ANTW: | De exacte te maaien percelen zijn op dit moment nog niet bekend bij de opdrachtgever. De aannemer dient rekening te houden met diverse percelen verspreid binnen de gemeente Waadhoeke e.e.a. conform bijlage 4 'Overzichtslijst sportvelden gemeente Waadhoeke' |
| 02. | Bestekspost 110110 'Maaien sportveld' |
| VR: | Kunt u aangeven welke percelen dit zijn i.v.m. bepaling van aan- en afvoerkosten van de machine. |
| ANTW: | Zie antwoord op vraag 1. |
| 03. | Besteksposten 120110 en 120120 'Beregenen sportvelden' |
| VR: | Beseft de opdrachtgever dat deze werkzaamheden volgens deze omschrijving een enorme kostenpost worden? |
| ANTW: | De opdrachtgever is zich er van bewust dat dit arbeidsintensieve werkzaamheden zijn. |
| 04. | Bestekspost 120110 'Beregenen sportvelden' |
| VR: | Situering: 20% van alle sportparken op sportpark Schatzenburg na; dient hier velden i.p.v. sportparken te staan? |
| ANTW: | Bestekspost is tekstueel gewijzigd. |
| 05. | Bestekspost 330110 'Verwijderen onkruid' |
| VR: | Kunt u de frequentie of percentage onkruidverwijdering aangeven? Deze machines kunnen met verschillende werksnelheden werken, hoe hoger de snelheid hoe lager de percentage verwijdering van onkruid. Dit is bepalend voor de dagen van inzet en daardoor prijsbepaling. Graag verduidelijking van deze bestekpost. |
| ANTW: | Bestekspost 330110 vervallen en nieuwe besteksposten toegevoegd. |
| 06. | Bestekspost 330120 'Verwijderen onkruid' |
| VR: | Kunt u de frequentie aangeven of een stelpost opnemen. Het is niet duidelijk wat het percentage onkruid is per veld. Ook zijn de definities van type onkruid niet aangegeven, bijvoorbeeld valt straatgras hier ook onder? Graag verduidelijking van deze bestekpost. |
| ANTW: | Bestekspost 330120 vervallen en nieuwe bestekspost toegevoegd. |

DEEL 3 Bepalingen

- | | |
|-------|---|
| 07. | Bepaling 01 04 02 'Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen' |
| VR: | In verband met de huidige geopolitieke omstandigheden zijn kosten ontwikkelingen voor het komende jaar niet in te schatten. Gezien de ervaringen van afgelopen jaren waarin kosten extreem stegen verzoeken wij om de eenheidsprijzen op basis van de GWW index te mogen indexeren. |
| ANTW: | Verzoek niet geaccepteerd. Bepaling 01 04 02 is leidend. Jaarlijkse indexering van RAW-raamovereenkomst overeenkomstig artikel 01.21.10 deel 3 van het bestek. |

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120110			NVI - Gewijzigde bestekspost.			
120110	513301		Beregenen sportvelden.	are	24.400,00	F
			NVI - Gewijzigde bestekspost.			
			Betreft: het beregenen van natuurgrassportvelden.			
			Situering: 20% van alle sportvelden.			
			Sportvelden van sportpark Schatzenburg conform			
			bestekspost 120120.			
			Aantal percelen: 10 velden (20% van totaal).			
		2.	Gerekend is met 20 keer watergeven per jaar			
		.3.	Water uit bron van de vereniging of uit open water, i.o.m.			
			de directie.			
		. . .3.	Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld			
			aanbrengen			
			Gerekend is met een frequentie van 20 keer per jaar.			
			Beregenen op de door de directie aan te geven			
			tijdstippen en velden.			
3301			<u>NVI - Besteksparagraaf vervallen</u>			
330110	513499		NVI - Bestekspost vervallen			
330120	513499		NVI - Bestekspost vervallen			
820130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	600,00	F
			NVI - Nieuwe bestekspost			
			Betreft: het inzetten van een werknemer t.b.v. het			
			handmatig verwijderen van onkruid.			
			Per veld dient 60% van het onkruid verwijderd te worden			
			door de werknemer.			
			Verwijderen van weegbree, madelief, paardenbloem en			
			klavernesten.			
			Inclusief transport en klein materieel.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
820250	100599		Inzetten mechanische onkruidverwijderaar - NVI	uur	300,00	F
			NVI - Nieuwe bestekspost			
			Betreft: het inzetten van een mechanische			
			onkruidverwijderaar.			
			Minimale werkbreedte: 0,50 m.			
			Per veld dient 60% van het onkruid verwijderd te worden.			
			Verwijderen van weegbree, madelief, paardenbloem en			
			klavernesten.			
			Inclusief bediening, brandstof en transport.			
820260	100599		Inzetten mechanische onkruidverwijderaar - NVI	uur	300,00	F
			NVI - Nieuwe bestekspost			
			Betreft: het inzetten van een mechanische			
			onkruidverwijderaar.			
			Minimale werkbreedte: 2,00 m.			
			Per veld dient 60% van het onkruid verwijderd te worden.			
			Verwijderen van weegbree, madelief, paardenbloem en			
			klavernesten.			
			Inclusief bediening, brandstof en transport.			
						
						