

LINDE NOORD

Beheereenheid	Object	Omschrijving	Type beheer	Maafrequentie	Maaironde 1	Maaironde 2	Maaironde 3	Aandeel niet te maaien vegetatie	Aantal werkgangen (per ronde)	Maaisel laten liggen	Maaisel afvoeren	Materiaal indicatie	Uitvoerder
1	Berm met bosschage	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
1	Berm met incidentele obstakels	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
1	Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
1	Berm zonder obstakels	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
2	Berm met bosschage	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 22-24	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
2	Berm met incidentele obstakels	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 22-24	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
2	Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 22-24	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
2	Berm zonder obstakels	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 22-24	Week 38-40	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaiër en opraapwagen	Aannemer
4	Berm met bosschage	3x maaien afvoeren	Sinusbeheer	2x per jaar	Week 22-24	Week 28-30	Week 38-40	30-40%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Messenbalk en opraapwagen	Aannemer
4	Bomen en obstakels	3x maaien afvoeren	Sinusbeheer	2x per jaar	Week 22-24	Week 28-30	Week 38-40	30-40%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Messenbalk en opraapwagen	Aannemer
5	Bebakeningsstrook	1x maaien afvoeren	Klepel-zuigbeheer	1x per jaar	Week 24-26	Week 38-40	n.v.t.	0%	1	Nee	Ja	Cyclomaaiër- zuigcombinatie	Gemeente
5	Bebakeningsstrook	2x maaien afvoeren	Klepel-zuigbeheer	2x per jaar	Week 24-26	Week 38-40	n.v.t.	0%	1	Nee	Ja	Cyclomaaiër- zuigcombinatie	Gemeente
6	Bomen en obstakels	1x bijmaaien afvoeren	Bijmaaien	1x per 2-3 jaar	n.v.t.	Week 38-40	n.v.t.	0%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Bosmaaiër	Gemeente
7	Sloot met bosschage	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaiër of ecoreiniger	Aannemer
7	Sloot met incidentele obstakels	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaiër of ecoreiniger	Aannemer
7	Sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaiër of ecoreiniger	Aannemer
7	Sloot zonder obstakels	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaiër of ecoreiniger	Aannemer
8	Sloot met bosschage	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaiër	Aannemer
8	Sloot met incidentele obstakels	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaiër	Aannemer
8	Sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaiër	Aannemer
8	Sloot zonder obstakels	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaiër	Aannemer
8	Sloot met schouwpad	1x maaien afvoeren	Standaard slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 41-43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaiër	Aannemer

Algemeen	
Werk snelheid	Bij voorkeur max. 10 km/uur
Maaihoogte	10-12 cm boven de bodem
Insporing	Voorkomen insporing door zoveel mogelijk de weg te werken en betreden van vegetatie met machine indien mogelijk te voorkomen
Bomen en obstakels	0,5 meter rond bomen en obstakels niet maaien
Invasieve exoten	Vegetatie op 3 meter afstand van groeiplaats wordt ontzien
Gewasbeschermingsmiddelen	Niet toegestaan