

Bijlage 12

Wat gaan we testen op de testdagen duikapparatuur:

De projectteamleden observeren de uitvoering van de testen op basis van hun rol binnen het projectteam.

- VAK kijkt naar vakbekwaamheidsaspecten/ instrueerbaarheid e.d.
- KAM kijkt naar veiligheid, borging van RI&E-aspecten focus behoud en gedragingen met de nieuwe apparatuur.
- M&L kijkt naar onderhoudsaspecten en borging opslag/ plaatsing voertuigen en werkplaatsen. (in en uitstroom werkzaamheden en inzetbaar houden apparatuur)
- OV kijkt naar beleidsaspecten/visie en mogelijke wijzigingen op beleid en instructies (Planvorming)
- Voorzitter monitort het proces

De leden van de klankbordgroep beoordelen de werkelijke werkbaarheid van de aangeboden apparatuur.

- Hier is een mogelijk splitsing qua rol gekoppeld aan de gewenste beoordeling door de D en/of DPL.
- Bijv. fysiek uitvoeren door de D en controle op door de DPL (cat. 0 en 1 WOD-SOE)

Beoordelingspunten A t/m I

- A- Theorie werking, gebruiks -en onderhoudsinstructie cat.0 voor de duiker (D)
- A.1 Theorie werking, gebruiks -en controle instructie cat.1 voor de duikploegleider (DPL) (duik -en communicatieapparatuur, ademgas cilinders en externe noodluchtvoorziening en/of ALV toepassing-mogelijkheid)
- B- Het inzet gereed maken van de duikapparatuur (Pre dive en functietest voor de D)
- C- Het inzet gereed maken van de communicatieapparatuur (Functietest, instelling en uitlezen gegevens voor de D en DPL)
- D- Het omhangen van de duikapparatuur (staand & rijdend).
 - De duiker hangt zelfstandig de duikapparatuur om staand in een statische omgeving, hiervoor geldt geen maximale tijd.
 - De duiker hangt dynamisch (rijdend) het duiktoestel om volgens geldende procedure, de maximale tijd is 4 minuten voor het complete omhangen van het toestel met de daarbij behorende communicatie en/of lijnen aankoppelen.
- E- Het bedienen van de reservesystemen (veiligheidshandelingen).
 - De duiker voert droog de handelingen uit voor het bedienen van de reservesystemen, dit dient geblindeerd uitgevoerd te worden.
- F- Het inzet gereed maken van de externe noodlucht voorziening.
 - De duikploegleider maakt de NLV inzet gereed volgens de voorgeschreven handleiding vanuit de leverancier
- F.1 Het overgaan op externe noodsystemen
 - De duikploegleider en/of duiker schakelt over van primaire luchtvoorziening over naar de NLV en stelt de duikploegleider en/of duiker hiervan op de hoogte, deze handelingen dienen eerst droog uitgevoerd te worden. Hierna voert de duiker dit uit in een waterdiepte van maximaal 1,5 mtr diep
- G- Het uitvoeren van duikarbeid (geen spoed en spoedopdracht)
 - De duiker voert duikarbeid uit door middel van de halve cirkelmethode, en zwemt bij elke slag 1 mtr uit, de duikarbeid bedraagt een tijd van minimaal 30 minuten aaneengesloten.
 - De duiker voert een zoekactie uit volgens een gesimuleerde inzet voertuig te water, dit doormiddel van de halve cirkelmethode en bij elke slag zwemt de duiker een mtr uit op zoek naar het voertuig.
Bij aantreffen voertuig doorzoekt de duiker het voertuig middels geldende procedure. Deze opdracht duurt maximaal 30 minuten.

- H- Het uitvoeren van noodprocedure
 - Op aanwijzing van de duikploegleider voert de reserve duiker een noodprocedure uit, de reserveduiker is binnen 20 seconden gemaskerd en binnen 40 seconden (totaaltijd 60 seconden) bij de in nood geraakte duiker, de reserveduiker voert de handeling uit volgens aangeleerde procedure.
 - De duikploegleider geeft leiding aan de noodprocedure, als de gewonde duiker aan de kant gebracht is zorgt de duikploegleider dat de gewonde duiker ontdaan wordt van de duikapparatuur
- I- Het afhangen van de duikapparatuur zowel in de auto als daarbuiten/ plaatsing in de opbergkist.
 - De duiker spoelt de duikapparatuur af volgens de geldende eisen vanuit de fabrikant en bergt daarna de duikapparatuur op in de daarvoor bestemde kist
- I- Het wisselen van het cilinderpack aan het duiktoestel/schild en/of anders.
 - Deze opdracht zal gedurende de gehele dag doorlopen

Toetsing geschied op basis van motorische vaardigheden van de betreffende deelnemer D-DPL in het praktijktest moment.

De daartoe aangemerkte project lid en/of instructeur IBWO bepaald (eventueel in overleg met zijn hulpinstructeur) of de criteria voldoende/onvoldoende zijn uitgevoerd.

PowerPoints en/of algemene en/of specifieke instructieplannen worden na gunning beschikbaar gesteld op: (O schijf/algemeen/ Lesmateriaal/ duikapparatuur/ werkinstructie-WOD-DM)

Duiklocatie: Spiegelplas te Nederhorst den Berg

