



Gemeente
Amsterdam

AI 2021-0037

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

De aanbesteding wordt gerectificeerd (zie paragraaf 2).

Voor de gerectificeerde aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande planning:

<i>Onderdeel</i>	<i>Datum / tijdstip</i>
Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de Nadere inlichtingen	25 februari 2022
Publicatie laatste nota van inlichtingen	08 maart 2022
Termijn tot het indienen van een inschrijving	18 maart 2022 / 14.00 uur
Gunningsbeslissing en start bezwaartermijn	03 mei 2022
Ondertekening Raamovereenkomst	07 juni 2022

2 Contractuele wijzigingen

De in de Aanbestedingsleidraad (paragraaf 4.2.2.) beschreven eis perceel 2 inzake accreditatie volgens de ISO/IEC 17025 vervalt (zie vraag 16 van deze Nota van Inlichtingen).

De aanbesteding zal daarom worden gerectificeerd.

Raamovereenkomsten bijlage 11a en 11b- paragraaf 11 lid 4 (11.4)

wijzigen in:

- 11.4** *De opdrachtnemer die zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt, wordt een direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de*

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

verplichting, gerekend op de einddatum van het contract.

Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.12.3 Social Return

wijzigen in:

Social return

De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat opdrachtnemers – naast het uitvoeren van de reguliere opdracht – een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het social returnbeleid van de gemeente Amsterdam en de doelgroep zie: www.amsterdam.nl/socialreturn

Bureau Social Return

Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van social returnverplichtingen door opdrachtnemers.

Er is een paragraaf Social Return (3.6) toegevoegd aan het Programma van Eisen.

Zie de bijlage bij deze 1^e Nota van inlichtingen.

3 Vragen en antwoorden

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE - Par 2.5 - Beschrijven grond	Boorbeschrijvingen conform NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C11:2016. Mogen we aannemen dat dit een foutieve referentie is maar dat hiermee de vigerende norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN8990:2020 bedoeld wordt?	Daar kunt u vanuit gaan.
2	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Algemeen - gebruik normen	Mogen wij er van uitgaan dat in geval van normwijzigingen de vigerende normen geeist worden?	Daar kunt u vanuit gaan.
3	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Algemeen - gebruik normen	Mogen wij er vanuit gaan dat in geval van normwijzigingen tijdens een project de vigerende norm bij opdrachtverlening van toepassing blijft?	Daar kunt u vanuit gaan.
4	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 H2 - Boringen conform NEN-EN-ISO 22475-1:2006 NEN-EN-ISO 22475-1:2006/C11:2010 nl	Mogen wij aannemen dat deze normverwijzing foutief is en dat voor de werkzaamheden de vigerende norm NEN-EN-ISO 22475-1:2021 en van toepassing is.	Daar kunt u vanuit gaan.
5	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 H2 - CUR – Geotechnisch Uitwisselingsformaat voor BOOR-DATA, versie 1.1.0, rapport versie: Maart 2002	Mogen wij er van uitgaan dat de boordata conform IMBRO formaat dienen te worden aangeleverd. Er is geen GEF formaat voor boringen beschreven conform NEN14688.	Bij de BRO dient conform IMBRO te worden aangeleverd. Bij Opdrachtgever dienen boringen ook in GEF-format te worden aangeleverd. Zie hst 3.5 van PvE Bijlage 1. Het klopt dat de GEF-BORE standaard niet voorziet in de NEN-EN-ISO 14688. De GEF-BORE bestanden worden aangeleverd conform NEN5104 en bijbehorende GEF-BORE standaard. T.b.v. de BRO zijn aanvullende voorzieningen in de XML conform NEN-EN-ISO 14688 van toepassing.
6	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 H2 - CUR – Geotechnical Exchange Format for CPT-Data, version 1.1.2, rapport versie: 4de update, September 2006	Mogen wij er vanuit gaan dat de sondeerdata conform IMBRO formaat dienen te worden aangeleverd?	Bij de BRO dient conform IMBRO te worden aangeleverd. Bij Opdrachtgever dienen boringen ook in GEF-format te worden aangeleverd. Zie hst 3.5 van PvE Bijlage 1. Het klopt dat de GEF-CPT standaard niet voorziet in de NEN-EN-ISO 14688. De GEF-CPT bestanden worden aangeleverd conform de bijbehorende GEF-CPT standaard. T.b.v. de BRO zijn aanvullende voorzieningen in de XML conform NEN-EN-ISO 14688 van toepassing.
7	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 H2 - BRL 2364 "Elektrisch sonderen" (1999-02)	Mogen wij er vanuit gaan dat BRL 2364 voor de werkzaamheden niet van toepassing is maar NEN-EN-ISO 22476-1:2021 en NEN-EN-ISO 22476-1:2012/C1:2013	BRL 2364 vervalt. Van toepassing is NEN-EN-ISO 22476-1:2012 en NEN-EN-ISO 22476-1:2012/C1:2013
8	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 H2 - NEN5106:1991 en NEN5106:1991/A1:1997	Mogen wij er vanuitgaan dat beide ingetrokken normen niet van toepassing zijn maar dat voor vinproeven gewerkt wordt conform de vigerende norm: NEN-EN-ISO 22476-9:2020?	Daar kunt u vanuit gaan.
9	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 par 3.4 - Het sondeerproces moet verlopen conform BRL2364.	Mogen wij er vanuit gaan dat deze eis komt te vervallen en gewerkt dient te worden conform de vigerende NEN-EN-ISO norm?	Daar kunt u vanuit gaan.

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
10	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE - bijlage 1 par 3.5 - GEF	De meetgegevens dienen in een digitaal bestand beschikbaar te zijn in GEF-formaat, waarbij het GEF-bestand moet voldoet aan de GEF-BORE versie 1.1.0 of nieuwer. GEF BORE is gekoppeld aan NEN5104. Voor NEN-ISO 14688 is geen GEF formaat beschikbaar voor zover bekend. Graag aanleveren documentatie voor GEF formaat NEN-EN-ISO 14688.	Het klopt dat de GEF-BORE standaard niet voorziet in de NEN-EN-ISO 14688. De GEF-BORE bestanden worden aangeleverd conform NEN5104 en bijbehorende GEF-BORE standaard. T.b.v. de BRO zijn aanvullende voorzieningen in de XML conform NEN-EN-ISO 14688 van toepassing.
11	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE - bijlage 1 par 3.5 - transport monsters	De buizen of bussen dienen op dezelfde dag van het uitvoeren van de boring naar het laboratorium te worden gebracht. Mogen de buizen of bussen ook tijdelijk vertikaal geconditioneerd nabij de locatie worden opgeslagen en wekelijks bij het laboratorium worden aangeleverd om a.s. transportbewegingen te reduceren?	De bussen dienen maximaal één dag in het veld te worden geconditioneerd voordat ze naar het laboratorium worden getransporteerd.
12	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 1 PvE - bijlage 1 par 3.6 - Verontreinigde grond	Opdrachtnemer levert een 'standaardprocedure aantreffen verontreinigde grond' aan bij de inschrijving van deze aanbesteding welke betrekking heeft op het gedurende de uitvoering aantreffen van verontreinigingen. Dienen we deze procedure als bijlage bij de Plannen van Aanpak voor veld en laboratoriumwerk mee te leveren. Telt deze procedure mee met het maximale aantal pagina's voor beide documenten?	Nee.
13	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 1 PvE - bijlage 1 H2 - Bepaling van de doorlatendheid door middel van de "rising head"	Dit is een in-situ test, deze proef staat niet vermeld in de NEN-EN-ISO 17892-11. Moet deze proef wel worden uitgevoerd? Zoja, volgens welke normering ?	Het klopt dat de rising head test niet is beschreven in de NEN-EN-ISO 17892-11. De proef dient gedaan te worden in bijzondere gevallen, waar de constant of falling head proef niet goed geschikt is (bv een sterke bodemgelaagdheid). De proef is ook bekend als 'slug test' . Zie hiervoor de toegevoegde bijlage 13.
14	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 1. PvE - bijlage 1 H2 - Infiltratiemeting dubbele ring infiltrometer	Dit is een in-situ test, deze proef staat niet vermeld in de NEN 5789. Moet deze proef wel worden uitgevoerd? Zoja, volgens welke normering ?	De proef dient te worden uitgevoerd volgens de NVN-5790:1996.
15	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 1 PvE - bijlage 1 H2 - Areometerproef	Mag voor de bepaling van de fijne fractie ook gebruik worden gemaakt van een sedigraaf? De norm hiervoor is NEN ISO 13317-3;2001?	Nee, dit is niet toegestaan.
16	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad - par. 4.2.2. - Voor laboratorium onderzoeken: ISO/IEC 17025 Alg. eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria	Is accreditatie volgens de ISO/IEC 17025 strict noodzakelijk? Aangezien er hoogstwaarschijnlijk slechts 1 partij in Nederland voldoet aan deze kwalificatie zullen wij en alle andere partijen niet op deze aanbesteding kunnen inschrijven. Verzoek om deze eis te laten vervallen.	Deze eis komt te vervallen. Zie paragraaf 2 van deze nota van inlichtingen. De publicatie van deze aanbesteding wordt gerectificeerd.
17	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 - Par 2.2. - Legekosten voor vergunningen	Het is van te voren niet goed te bepalen wat de hoogte van de leges gaan worden die voor vergunningen en TVM aan de gemeente moeten worden betaald. Is het mogelijk om deze bij de werken als meerwerk in te dienen (met onderbouwing van de rekening van de gemeente).	De kosten voor leges en TVM dienen in de offerte in de inschrijfstaat te worden meegenomen.
18	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 - Par 2.1 - Vergunning voertuigen zwaarder dan 7,5 ton	Is het mogelijk om de geselecteerde raamcontractanten te voorzien van bijvoorbeeld jaarontheffingen voor een aantal veel/vaak in te zetten voertuigen. Dit kan voor een efficiëntere uitvoering lijden en minder administratieve last voor zowel de gemeente als de aannemer.	Voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton kan de opdrachtnemer dagontheffingen en jaarontheffingen aanvragen via het online formulier op de internetsite van de gemeente Amsterdam.

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
19	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 - Par 2.1 - Milieuonthefing voertuigen	Niet al onderzoeksmachines in ons specifieke werkveld zijn voorzien van euro 6 motoren. Is het mogelijk om de geselecteerde raamcontractanten te voorzien van een jmilieuonthefingen voor een jaar? Dit kan voor een efficiëntere uitvoering lijden en minder administratieve last voor zowel de gemeente als de aannemer.	U kunt een ontheffing aanvragen voor uw vrachtauto als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Voorwaarde is dat U geen alternatieven hebt en de investering in een schoner voertuig buitenproportioneel is in verhouding tot de milieuwinst, of de investering in een schoner voertuig bedreigt het voortbestaan van uw onderneming. Meer informatie op de internetsite van de gemeente Amsterdam.
20	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Algemeen	In welke gebieden van Amsterdam zal het onderzoek hoofdzakelijk moeten plaatsnemen. Klopt het dat het onderzoek aan de kades hier buiten valt?	Zie hst. 2.5 van de aanbestedingsleidraad. Onderzoek aan kades kan voorkomen in deze ROK, dit raamcontract heeft hier echter geen alleenrecht op.
21	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2a - Post 1.347 telemetrische drukopnemer als directielevering	Kunnen we er vanuit gaan dat de door opdrachtgever geleverde telemetrische drukopnemers reeds gekoppeld zijn aan een datapanel?	De geleverde telemetrische drukopnemers zijn nog niet gekoppeld aan een datapanel. De opdrachtnemer dient dat te doen.
22	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2a - Post 1.347 telemetrische drukopnemer als directielevering	Wat is het merk en type van de door de opdrachtgever geleverde telemetrische drukopnemers?	Het merk en type drukopnemer is vrij; dus niet bekend.
23	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2a - Posten 1.352, 1.353 en 1.354	Bij deze posten staat in kolom D '1' genoemd. We gaan er vanuit dat 'V' moet zijn?	Dit moet inderdaad 'V' (verrekenbaar) zijn.
24	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 2b inschrijfstaten perceel 2	In de toelichting staat dat alle oranje gearceerde cellen onder tabbladen 2.2 en 2.3 ingevuld dienen te worden. Tabblad 2.1 en de niet gearceerde cellen dienen niet afgeprijsd te worden. Tabblad 2.1 bevat wel oranje gearceerde cellen en worden mee gesommeerd in het totaal. Dienen de oranje gearceerde cellen op tabblad 2.1 ook ingevuld te worden voor de inschrijving?	De oranje gekleurde cellen op tabblad 2.1 dienen inderdaad ingevuld te worden en tellen mee voor de fictieve opdracht en is aangepast in de inschrijfstaat. Deze gelijkwaardige aanpassing is ook verricht in de inschrijfstaat perceel 1.
25	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad, pagina's 9, 14 en 29	Er wordt op diverse momenten gesproken over verlengingsopties zonder dat deze benoemd worden. Welke optionele verlenging betreft het?	Dit is inderdaad niet juist. Er zijn geen verlengingsopties. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar zonder verlengingsopties.
26	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.3, pagina 25	Hier staat dat opgegeven eenheidsprijzen gelden voor de gehele doorlooptijd van het raamcontract. In paragraaf 2.8. wordt de mogelijkheid voor jaarlijkse indexatie aangegeven. Waar mag men van uitgaan?	De opgegeven eenheidsprijzen bij inschrijving gelden vanaf de start van de raamovereenkomst. Deze eenheidsprijzen kunnen dan vervolgens elk contractjaar worden geïndexeerd.
27	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.4, pagina 22	Voor de beschreven proeven wordt verwezen naar paragraaf 1.5 van het Programma van Eisen/Nadere opdrachten. Deze is bij de aanbesteding niet meegeleverd. Kan deze alsnog aangeleverd worden of kan anderszins aangegeven worden welke proeven het betreft?	Dit gaat om paragraaf 1.2.
28	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.4, pagina 22	Indien de minimaal 6 gevraagde proeven niet binnen één referentieopdracht vallen, zijn meerdere referentieopdrachten dan toegestaan? Zo ja, hoe verhoudt het factuurbedrag van deze opdrachten zich dan?	Mag in meerdere referentieprojecten. Bij voorkeur zo min mogelijk referentieprojecten. Het bedrag wordt naar rato verrekend.
29	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2, pagina 21	Certificaten t.b.v. de aantoonbaarheid van technische bekwaamheid moeten geldig zijn voor de gehele duur van het raamcontract. Dit betreft 4 jaar, terwijl de maximale geldigheid van deze certificaten ook 4 jaar is. Tussentijdse verlenging is onvermijdelijk. Hoe wordt hier	Opdrachtnemers dienen tijdens de contractperiode de certificaten tijdig te verlengen en tijdig een kopie van het vernieuwde certificaat aan de contractmanager te overhandigen.

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
			geacht mee om te gaan?	
30	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 10 Bepalingen Amsterdam	In afwijking van artikel 14, eerste lid is de adviseur aansprakelijk voor de schade welke opdrachtgever lijdt ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van de adviseur.' Aansprakelijkheid voor indirecte schade is voor ons niet verzekeraar en derhalve niet acceptabel. Wij verzoeken u daarom om de aansprakelijkheid van de adviseur alsnog te beperken tot directe schade. Bent u daartoe bereid?	Hiervan wordt niet afgeweken, er wordt niet gewijzigd.
31	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Inschrijvingsleidraad referenties par. 4.2.4, pagina 22	U geeft hierbij aan dat bijlage 6 ingevuld dient te worden. Wij gaan ervan uit dat dit een fout is en dat dit bijlage 5 moet zijn. Is dit correct?	Dat is correct. Bedoeld wordt bijlage 5.
32	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.1	Er wordt aangegeven dat het plan van aanpak dat er voor het uitvoeren van veldonderzoek maximaal 6 pagina's bevatten. Dit zijn totaal 6 pagina's waarin onderdeel A en onderdeel B is ingesloten?	Dat klopt, voor kwaliteitsonderdeel A en B zijn totaal 6 pagina's A4 toegestaan. Elroy/Martin?
33	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.5	Dient er een tevredenheidsverklaring, getekend door toenmalig opdrachtgever, worden toegevoegd bij de referentieprojecten?	Nee, een tevredenheidsverklaring behoeft bij de inschrijving niet te worden ingeleverd, maar dat mag wel. De aanbesteder behoudt na inschrijving zich het recht voor de deugdelijkheid van de opgegeven referenties te verifiëren. De inschrijver is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
34	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2b	Al 2021-0037 Bijlage 2b inschrijfstaten perceel 2: Kunnen de posten 1.200 en 1.201 voor benodigd materieel en transport verrekenbaar worden gesteld?	Nee.
35	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 Alg.voorwaarden	Bijlage 1 – Algemene voorwaarden geotechnische veldwerkzaamheden, laboratoriumproeven en laboratoriumrapportage: Kan de OG aangeven hoe de kwaliteit van het sondeerwerk op het water wordt getoetst?	Conform PvE en resultaatverplichting in uitvraag deelopdracht.
36	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 Alg.voorwaarden	Bijlage 1 – Algemene voorwaarden geotechnische veldwerkzaamheden, laboratoriumproeven en laboratoriumrapportage: Kan de OG aangeven hoe er wordt omgegaan met het vroegtijdig af moeten breken (niet op diepte komen) van de sonderingen en/of boringen?	In contact komen met opdrachtgever. Opdrachtnemer dient op voorhand een inschatting te maken om met het juiste materieel de werkzaamheden uit te voeren om de gewenste dieptes te behalen conform uitvraag. Zie ook §2.2 bullit h voor verrekningen bij gestaakte sonderingen en/of boringen. Toegevoegd in Nvl: Verrekening sonderingen vindt plaats indien er méér dan 2 m sonderinglengte verschil is opgetreden t.o.v. wat is uitgevraagd. Binnen de 2 m (sonderingen) wordt niet verrekend.
37	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 Alg.voorwaarden paragraaf 3.4	Bijlage 1 – Algemene voorwaarden geotechnische veldwerkzaamheden, laboratoriumproeven en laboratoriumrapportage, paragraaf 3.4: "Indien wordt voorgeboord dient de laatste slag bij het voorboren uitgevoerd te worden met een Riversideboor in plaats van een Edelmanboor. Op deze wijze wordt een vlakke bodem in het boorgat verkregen waardoor de scheefstand van de conus bij de start van de sondering wordt geminimaliseerd;" Kan de opdrachtgever specificeren wat de reden is van deze eis? Is dit bij projecten in het verleden uitgevoerd? Is er een meerwaarde in de resultaten vergeleken bij de resultaten waarbij de eis niet is uitgevoerd?	Dit is een aanbeveling om scheefstand bij aanvang van het sonderen te minimaliseren en een sondering met minimale scheefstand te faciliteren.

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
38	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 Alg.voorwaarden paragraaf 3.4	Bijlage 1 – Algemene voorwaarden geotechnische veldwerkzaamheden, laboratoriumproeven en laboratoriumrapportage, paragraaf 3.4: “De conus moet bij voorkeur een temperatuur hebben van circa 10°C (= ongeveer temperatuur ondergrond). De sondeermeester laat hiertoe over het algemeen de conus eerst 5 – 15 minuten in de grond staan, alvorens met de feitelijke penetratie wordt aangevangen;” Zou de OG kunnen specificeren wat de reden is van de eis om de conus 5-15 minuten in de grond te laten staan, alvorens met de feitelijke penetratie wordt aangevangen. Is dit bij projecten in het verleden uitgevoerd? Is er een meerwaarde in de resultaten vergeleken bij de resultaten waarbij de eis niet is uitgevoerd?	Dit is een aanbeveling en komt de betrouwbaarheid van de gemeten waarden tijdens sonderen ten goeden.
39	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE paragraaf 2.3	Al 2021-0037 Bijlage 1 PvE_Definitief_17-11-2021_def.pdf, paragraaf 2.3: Kan de OG aangeven wie verantwoordelijk is voor het maken van het boorplan (op welke dieptes de ongeroerde monsters gestoken dienen te worden aan de hand van een uitgevoerde sondering).	Opdrachtgever bepaald.
40	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE paragraaf 2.2	Al 2021-0037 Bijlage 1 PvE_Definitief_17-11-2021_def.pdf, paragraaf 2.2, opsommingstekens h: “Voorboren onderzoeklocatie i.v.m. kabels en leidingen”, kan OG aangeven in hoeverre de toepassing van de CROW500 is meegenomen bij het opstellen van de uitvraag? Bij de aanwezigheid van kabels en leidingen in een gebied van 1.5 m rond de onderzoekslocatie dient een proefsleuf gegraven te worden. Kunnen deze kosten opgenomen worden onder post 1.301?	De kosten voor het eventueel graven van een proefsleuf vallen onder post 1.301.
41	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE paragraaf 2.1	Al 2021-0037 Bijlage 1 PvE_Definitief_17-11-2021_def.pdf, paragraaf 2.1: “Indien nodig kunnen materialen worden opgehaald bij bureau Logistiek”, kan de OG bevestigen dat de kosten van deze materialen niet bij de ON worden verhaald?	Nee. De kosten voor deze materialen zijn voor rekening van opdrachtnemer.
42	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 1 PvE paragraaf 2.2	Al 2021-0037 Bijlage 1 PvE_Definitief_17-11-2021_def.pdf, paragraaf 2.2: “te voorzien in alle de benodigde materialen, materieel en gereedschappen alsmede hulpmiddelen om de werkzaamheden correct en veilig te kunnen uitvoeren, waaronder ook omgang met verontreinigde grond (zie ook §3.6 van Bijlage 1);” kan de opdrachtgever bevestigen dat dit inclusief de omgang van mogelijk NGE verdachte gebieden is?	Daar kunt u vanuit gaan.
43	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Plan van Aanpak	We willen graag voorstellen om het PvA anoniem (zonder bedrijfsnaam en logo’s) te laten indienen door de inschrijvende partijen, dit voor het stimuleren en borgen van een objectieve beoordeling. Is de OG bereid om dit op te nemen in de inschrijvingsdocumenten?	Nee. Het PvA dient voorzien te zijn van de bedrijfsnaam.
44	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Plan van Aanpak	Kan de opdrachtgever openheid geven in de samenstelling van het beoordelingsteam.	Zoals beschreven in paragraaf 6.1.2. van de Aanbestedingsleidraad bestaat de beoordelingscommissie bestaat uit functionarissen uit het vakgebied Geotechniek en contractmanagers.
45	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en	Plan van Aanpak	Kan de opdrachtgever bevestigen dat de beoordeling van deze tenderdocumenten objectief zal gebeuren en de eventuele	De beoordeling is objectief.

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	peilbuizen		betrokkenheid bij vorige projecten, bijvoorbeeld het programma “bruggen en kademuren”, geen invloed zal hebben op de beoordeling?	
46	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad geotechnische onderzoeken, art. 4.2.5	In dit artikel wordt gesteld dat op verzoek een kopie van verzekeringspolis moet worden verstrekt. Kan worden volstaan met het verstrekken van een verzekeringscertificaat, waaruit blijkt dat opdrachtnemer afdoende en conform hetgeen opdrachtgever hieromtrent verlangt, is verzekerd?	Ja, indien het certificaat de gevraagde gegevens verstrekt is dat voldoende.
47	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad geotechnische onderzoeken, art. 2.8	In artikel 2.8 wordt aangegeven dat de overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar en dat de tarieven jaarlijks geïndexeerd kunnen worden. Elders (in bijlage raamovereenkomst) is aangegeven dat de tarieven de eerste 2 jaar vast liggen en pas daarna kunnen worden aangepast. Wat is juist?	De opgegeven eenheidsprijzen bij inschrijving gelden vanaf de start van de raamovereenkomst. Deze eenheidsprijzen kunnen dan vervolgens elk contractjaar worden geïndexeerd.
48	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11b, perceel2 , raamovereenkomst, artikel 12.13	Kan de opdrachtgever artikel 12.13 laten vervallen? Of anders de hoogte van de voorgestelde boete matigen?	Nee, de hoogte van de boete wordt niet gewijzigd.
49	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	bijlage 11b, perceel 2, raamovereenkomst artikel 11.4	Kan de opdrachtgever de extra boete (bedrag vermeerderd met 100%) laten vervallen?	Nee, de tekst blijft ongewijzigd
50	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	bijlage 11b, perceel 2, raamovereenkomst hfd 11	Aan de SROI-activiteiten die in het kader van deze overeenkomst dienen te worden uitgevoerd zijn voorwaarden gesteld. Vanwege de specialistische werkzaamheden die we als ingenieurs- en adviesbureau uitvoeren is het welhaast onmogelijk om te voldoen aan de eis dat alle SROI activiteiten direct verband moeten houden met de opdracht. Wij verzoeken u derhalve om ook SROI activiteiten toe te staan die niet specifiek betrekking hebben op de opdracht.	Akkoord. Onderstaande activiteiten, die gericht zijn op een brede vorm van sociaal rendement, zijn toegestaan. Hieronder valt ook een aantal activiteiten die niet direct verband houden met de opdracht. Let op: de uitvoering vindt wel altijd plaats binnen de kaders van het contract waar Social Return deel van uitmaakt. 1) Iedereen doet mee. Bied betaald werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2) Betere kansen op de arbeidsmarkt. Lever een bijdrage aan de arbeidsparticipatie door het aanbieden van werkervaringsplaatsen, BOL- en BBL-stages (niveau 1 en 2), door samen te werken met SW-bedrijf Pantar en/of door in te kopen bij Amsterdamse Sociale Firma’s (socialezaken.info/gemeente). 3) Een socialere stad voor iedereen. Draag bij door activiteiten te ontplooiën die een impact hebben voor kwetsbare Amsterdammers op de thema’s werk, armoedebestrijding, sociale cohesie, gezondheidsbevordering, participatie, onderwijs en/of gezond opgroeien.
51	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	bijlage 11b, perceel 2, raamovereenkomst hfd 11	Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokkenmethode. SROI-activiteiten zijn uitgedrukt in een inspanningswaarde, deze is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt. Vanwege het specialistische en technische karakter van de werkzaamheden verzoeken wij u om ook SROI waarde toe te kennen aan stagieres MBO, HBO en WO.	Het is een misverstand dat er is gekozen voor de bouwblokkenmethode. De gemeente houdt het principe van daadwerkelijk gemaakte kosten aan als methode om de waarde van SR-activiteiten te bepalen. Stagiaires hbo en wo vallen niet onder de doelgroep, omdat zij geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mbo-stagiaires wel, maar alleen op niveau 1 en 2.
52	Perceel 1: Veldonderzoeken:	bijlage 11b, perceel 2,	De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde	Niet akkoord. De inzet en aankoop van materieel en materiaal

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	raamovereenkomst hfd 11	opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten. Wij verzoeken u om het percentage SROI te laten gelden over uitsluitend de loonsom, omdat het niet reëel is om dit ook over de inzet en aankoop van materieel en materiaal te laten gelden.	speelt in meerdere opdrachten een rol en is slechts in uitzonderingsgevallen een aanleiding om het percentage aan te passen. Deze aanbesteding is geen uitzonderingsgeval. Gezien de vele invullingsmogelijkheden, zoals genoemd in het antwoord op vraag 50, wordt 5% door de opdrachtgever gezien als proportioneel.
53	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11a, raamovereenkomst, paragraaf 5.2	De voorgestelde boeteclausule per dag en het maximale bedrag is afwijkend van hetgeen in de markt gangbaar is en is onacceptabel hoog. Is de opdrachtgever bereid de percentages naar beneden bij te stellen naar 0,2%/dag en maximaal 6% van totale opdrachtsom van de desbetreffende deelopdracht?	De boeteclausule blijft ongewijzigd. OG zal enkel en alleen in een uiterste situatie overgaan tot het opleggen van een boete. OG probeert altijd in alle redelijkheid en billijkheid met ON tot een acceptabele planningen van de Nadere Opdracht te komen. In goed onderling overleg zal er met geldige redenen ruimte zijn om eventuele tekortkomingen op te lossen.
54	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	bijlage 11b, perceel 2, raamovereenkomst paragraaf 5.2	De voorgestelde boeteclausule per dag en het maximale bedrag is afwijkend van hetgeen in de markt gangbaar is en onacceptabel hoog. Is de opdrachtgever bereid de percentages naar beneden bij te stellen naar 0,2%/dag en maximaal 6% van totale opdrachtsom van de desbetreffende deelopdracht?	De boeteclausule blijft ongewijzigd. OG zal enkel en alleen in een uiterste situatie overgaan tot het opleggen van een boete. OG probeert altijd in alle redelijkheid en billijkheid met ON tot een acceptabele planningen van de Nadere Opdracht te komen. In goed onderling overleg zal er met geldige redenen ruimte zijn om eventuele tekortkomingen op te lossen.
55	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11a, raamovereenkomst, artikel 12.13	Kan de opdrachtgever artikel 12.13 laten vervallen? Of anders de hoogte van de voorgestelde boete matigen?	Nee, de hoogte van de boete wordt niet gewijzigd.
56	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11a, raamovereenkomst, artikel 11.4	Kan de opdrachtgever de extra boete (bedrag vermeerderd met 100%) laten vervallen?	Nee, de tekst blijft ongewijzigd
57	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11a, raamovereenkomst, hfd 11	Aan de SROI-activiteiten die in het kader van deze overeenkomst dienen te worden uitgevoerd zijn voorwaarden gesteld. Vanwege de specialistische werkzaamheden die we als ingenieurs- en adviesbureau uitvoeren, is het welhaast onmogelijk om te voldoen aan de eis dat alle SROI activiteiten direct verband moeten houden met de opdracht. Wij verzoeken u derhalve om ook SROI activiteiten toe te staan die niet specifiek betrekking hebben op de opdracht.	Akkoord. Onderstaande activiteiten, die gericht zijn op een brede vorm van sociaal rendement, zijn toegestaan. Hieronder valt ook een aantal activiteiten die niet direct verband houden met de opdracht. Let op: de uitvoering vindt wel altijd plaats binnen de kaders van het contract waar Social Return deel van uitmaakt. 1) Iedereen doet mee. Bied betaald werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2) Betere kansen op de arbeidsmarkt. Lever een bijdrage aan de arbeidsparticipatie door het aanbieden van werkervaringsplaatsen, BOL- en BBL-stages (niveau 1 en 2), door samen te werken met SW-bedrijf Pantar en/of door in te kopen bij Amsterdamse Sociale Firma's (socialezaken.info/gemeente). 3) Een socialere stad voor iedereen. Draag bij door activiteiten te ontplooiën die een impact hebben voor kwetsbare Amsterdammers op de thema's werk, armoedebestrijding, sociale cohesie, gezondheidsbevordering, participatie, onderwijs en/of gezond opgroeien.
58	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en	Bijlage 11a, raamovereenkomst, hfd 11	Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokkenmethode. SROI-activiteiten zijn uitgedrukt in een	Het is een misverstand dat er is gekozen voor de bouwblokkenmethode. De gemeente houdt het principe van

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken		inspanningswaarde, deze is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt. Vanwege het specialistische en technische karakter van de werkzaamheden verzoeken wij u om ook SROI waarde toe te kennen aan stagieres MBO, HBO en WO.	daadwerkelijk gemaakte kosten aan als methode om de waarde van SR-activiteiten te bepalen. Stagiaires hbo en wo vallen niet onder de doelgroep, omdat zij geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mbo-stagiaires wel, maar alleen op niveau 1 en 2.
59	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11a, raamovereenkomst, hfd 11	De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten. Wij verzoeken u om het percentage SROI te laten gelden over uitsluitend de loonsom, omdat het niet reëel is om dit ook over de inzet en aankoop van materieel en materiaal te laten gelden.	Niet akkoord. De inzet en aankoop van materieel en materiaal speelt n meerdere opdrachten een rol en is slechts in uitzonderingsgevallen een aanleiding om het percentage aan te passen. Deze aanbesteding is geen uitzonderingsgeval. Gezien de vele invullingsmogelijkheden, wordt 5% door de opdrachtgever gezien als proportioneel.
60	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 11a, raamovereenkomst, hfd 11	De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten. Voor onderhavige specialistische dienstverlening is 5% voor ons als ingenieurs- en adviesbureau zeer hoog. Kunt u akkoord gaan met een lager percentage tot maximaal 2%?	Nee, het percentage blijft gehandhaafd op 5%.
61	Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Bijlage 2b, perceel 2, post 2.301	Er wordt gevraagd om een extra belast/herbelastingtrap af te prijzen. De gegeven eenheid is "meter". Is deze eenheid correct? Hoort de eenheid niet "proef" te zijn?	Dat klopt, de prijs is per extra belastingstrap en niet per "meter".
62	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2a, perceel 1, post 1.325 en PvE, paragraaf 2.3	Bij post 1.325 wordt bij een diepe mechanische boring gevraagd om een klasse B3 beschrijving. Dit is opmerkelijk, aangezien B3 beschrijving conform 14688-1 + NEN8990 is bedoeld als 'verkennende monsterbeschrijving'. Wordt hier niet klasse B2 bedoeld, "standaard monsterbeschrijving" bij boringen voor geotechnisch onderzoek?	Het betreft een indicatieve beschrijving van het monstermateriaal wat gedurende het steken van de bussen mee naar boven komt, oftewel een veldboorbeschrijving. Deze (indicatieve) beschrijving kan niet voldoen aan de B2 beschrijving. De monsterbussen dienen gesloten te blijven in het veld bij de posten 1.308 t/m 3.3011. In de inschrijfstaat is nu expliciet opgenomen dat het om een veldboorbeschrijving gaat.
63	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2a, perceel 1, post 1.308 en PvE, paragraaf 2.3	Bij post 1.308 wordt bij een diepe mechanische boring gevraagd om een klasse B3 beschrijving. Dit is opmerkelijk, aangezien B3 beschrijving conform 14688-1 + NEN8990 is bedoeld als 'verkennende monsterbeschrijving'. Wordt hier niet klasse B2 bedoeld, "standaard monsterbeschrijving" bij boringen voor geotechnisch onderzoek?	Het betreft een indicatieve beschrijving van het monstermateriaal wat gedurende het steken van de bussen mee naar boven komt, oftewel een veldboorbeschrijving. Deze (indicatieve) beschrijving kan niet voldoen aan de B2 beschrijving. De monsterbussen dienen gesloten te blijven in het veld bij de posten 1.308 t/m 3.3011. In de inschrijfstaat is nu expliciet opgenomen dat het om een veldboorbeschrijving gaat.
64	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2a, perceel 1, post 1.201	Bij post 1.201 wordt gevraagd een prijs te geven voor aan- en afvoer van koppelpontons/hefeiland/onderzoeksponton. Aangezien de kosten voor het verschillende equipment nogal kunnen variëren: kan de OG de inschrijvingstabel aanpassen, zodat voor de 3 verschillende typen equipment een prijs kan worden gegeven?	Nee, dat wordt een vaste prijs ongeacht welk materieel wordt ingezet.
65	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad 2.12.2	Op welke momenten worden prestatietellingen uitgevoerd? (NB: Bij Nadere Overeenkomsten is wel duidelijk wanneer er een Productbeoordeling wordt gedaan.)	Elke 6 maanden of indien daar aanleiding voor is.
66	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en	Aanbestedingsleidraad 2.6	Veldonderzoek en labonderzoek zijn in aparte percelen onderverdeeld: waarom heeft de opdrachtgever deze keuze	De Aanbestedingswet 2012 verzet zich tegen het onnodig samenvoegen van opdrachten door middel van het clusterverbod,

1^e Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken		gemaakt?	verder moet onder de Aanbestedingswet 2012 een geclusterde opdracht in beginsel worden opgedeeld in meerdere percelen opdelen (splitsingsgebod). Dit zodat MKB-bedrijven ook op delen van de opdracht kunnen inschrijven. De markt mag niet onnodig worden verkleind.
67		Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.9.1 - Nadere opdracht verstrekking	Er is een verdeelsleutel opgenomen voor het veldonderzoek. Wordt de verdeelsleutel ook toegepast voor veldonderzoek vanaf het land, veldonderzoek vanaf water en veldonderzoek peilbuizen? M.a.w. hoe wordt de aard van werkzaamheden verdeeld tussen de raamcontractanten?	De verdeelsleutel geldt voor geheel perceel 1. Per perceel van toepassing.
68	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2 - inschrijfstaat - locatie van de werkzaamheden	Werkzaamheden in de Amsterdamse binnenstad is complexer en duurder dan werkzaamheden buiten de ring van Amsterdam. Ook qua waterwerk is van toepassing. Dit onderscheid zien wij niet terug in de inschrijfstaat. Wat dienen wij als uitgangspunt aan te houden bij inschrijfstaat qua locatie van de werkzaamheden?	De locaties zijn zowel in de binnenstad als buiten de ring. Dit is dan ook het uitgangspunt wat u kunt hanteren.
69		Bijlage 2 - post 1.307 afdichten sondeergaten	Mogen sondeergaten ook met zwelstaven worden afgedicht als alternatieve methode voor deze post?	Daar kunt u vanuit gaan.
70	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2 - inschrijfstaat ontbreken van formules	In het tabblad 1.3 veldwerk ontbreken ontbreken de formules in een aantallen cellen. Kunnen wij een aangepaste inschrijfstaat ontvangen?	Wij leveren een aangepaste inschrijfstaat.
71	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	PvE- bijlage 1 - transport van monsters naar laboratorium	Het is ons niet bekend of de laboratorium ook in de avonduren zijn geopend. Mogen de bussen ook de volgende werkdag naar het laboratorium worden gebracht?	De volgende dag is akkoord. Niet de volgende werkdag als er een weekend / feestdagen tussen zit.
72	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	PVE bijlage 1 paragraaf 3.1 - drukken van bussen in zand	Het drukken van bussen in zandgrond is niet mogelijk. Mogen bussen ook worden geslagen in zandgrond?	Daar kunt u vanuit gaan.
73	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2 - post 1.301 Voorboren en/of voorgraven	Kan er in de inschrijfstaat ook onderscheid tussen het voorboren en het voorgraven worden gemaakt?	Nee.
74	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Bijlage 2 - kosten voor de Wior	De kosten voor WIOR-vergunning kunnen per werk verschillen. Kan hier nader onderscheid in worden gemaakt?	Er wordt hier geen nader onderscheid in gemaakt. In de inschrijfstaat kan per deelopdracht het aantal benodigde WIOR-vergunningen worden aangegeven.
75	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	PvE- bijlage 1 - transport van monsters naar laboratorium	Kan in de inschrijfstaat een dagtarief worden opgenomen voor het transport van monsters naar het laboratorium?	Post 1.202 is hiervoor geldig.
76	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Programma van eisen paragraaf 2.3 - beschrijfkwaliteit	Identificeren en beschrijven van het boorprofiel gedurende het steken van de bussen moet beschrijfkwaliteit B3 hebben. Zou beschrijfkwaliteit B2 hier niet wenselijk zijn?	Het betreft een indicatieve beschrijving van het monstermateriaal wat gedurende het steken van de bussen mee naar boven komt, oftewel een veldboorbeschrijving. Deze (indicatieve) beschrijving kan niet voldoen aan de B2 beschrijving. De monsterbussen dienen gesloten te blijven in het veld bij de posten 1.308 t/m 3.3011. In de inschrijfstaat is nu expliciet opgenomen dat het om een veldboorbeschrijving gaat.
77	Perceel 1: Veldonderzoeken:	Aanbestedingsleidraad - paragraaf	Kunt de u het percentage maximale meerwaarde toelichten aan de	Bij een score van 1 wordt de inschrijvingssom met 50% verhoogd.

Raamovereenkomst Geotechnische veld- en laboratoriumonderzoeken

Ref. nr.	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	6.2.1.1 % van de maximale meerwaarde	hand van een rekenvoorbeeld? De score bij 1 van +50% is verwarrend.	Wordt er met €100.000,- ingeschreven, dan is de inschrijving bij behalen van score 1: €150.000,-
78	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1 - maximale meerwaarde	De opdrachtgever streeft in principe naar maximale kwaliteit van de nadere opdrachten. Wij zien dat de maximale meerwaarde een relatief klein deel uitmaakt van de fictieve inschrijvingsom. Feitelijk is de prijs dominant. Kan de maximale meerwaarde worden verhoogd zodat kwaliteitsaspecten meer wordt beloond bij de inschrijving?	De maximale meerwaarde wordt niet verhoogd.
79	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad - toelichting fictieve opdracht	Moeten ook in de op te geven eenheidsprijzen de social returnwaarde van 5% te zijn inbegrepen?	Ja, voor zover Social Return überhaupt kostprijsverhogend is.
80	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad - paragraaf 5.1.1	Het plan van aanpak inclusief deel A en B mag maximaal uit 6 pagina's A4 bestaan? Klopt onze interpretatie?.	Daar kunt u vanuit gaan.
81	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen, Perceel 2: Laboratoriumonderzoeken	Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.12.3 - Social returnwaarde	De omvang van de social return verplichting kan pas na uitvoering worden vastgesteld. Kan de verplichting ook na afloop van het contract worden ingevuld? M.a.w. hoe tijd krijgt een opdrachtnemer om haar verplichting in te vullen?	De opdrachtnemer moet de Social Return verplichting voldoen binnen de looptijd van de opdracht. Als er vooraf geen vast bedrag is, dan wordt bij de start van de opdracht de geschatte opdrachtwaarde als uitgangspunt gehanteerd. In nauw overleg met de gemeentelijke contractmanager, de opdrachtgever en Bureau Social Return wordt elk kwartaal bekeken of die schatting moet worden aangepast gelet op de daadwerkelijke inzet.
82	Perceel 1: Veldonderzoeken: sonderingen, boringen en peilbuizen	Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.12.1	Kunt u het leidende principe "De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen? nader toelichten wat u hiermee bedoeld?	De keuze in selectie en gunningscriteria moet leiden tot een goede afweging tussen prijs en kwaliteit, waarbij opdrachtnemers zich daadwerkelijk kunnen onderscheiden op kennis, kunde en kwaliteit voor een passende prijs.

4 Bijlagen

- *Al 2021-0037 PvE Definitief d.d. 31-01-2022 bij 1^e Nvl;*
- *Al 2021-0037 Bijlage 2a inschrijfstaten perceel 1 bij 1e Nvl;*
- *Al 2021-0037 Bijlage 2b inschrijfstaten perceel 2 bij 1e Nvl;*
- *Al 2021-0037 Bijlage 13 Rising head test bij 1e Nvl;*