

Behoort bij: 2022-4080

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-4080

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

	(naam)
	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2022-4080

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
01	Werkterrein				
011	Schoonhouden openbare wegen				
011010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
012	Bouwhekken				
012010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
013	Boombescherming				
013010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, < 0,30 m.	st	50,00V		
013020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,30 - 0,50 m.	st	40,00V		
013030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,50 - 0,80 m.	st	30,00V		
013040	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, > 0,80 m.	st	6,00V		
013050	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	30,00V		
02	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
020010	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
020020	Communiceren met derden, bewoners.	EUR		N	
020030	Informatieavond bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
020040	Communiceren met derden, inloopuurtje bouwkeet	EUR		N	
020050	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bereikbaarheid.	EUR		N	
020060	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
03	Verkeersmaatregelen				
0310	<u>Verkeersmaatregelen voorbereiding</u>				
031010	Opstellen verkeersplan, weg 30 km/u.	EUR		N	
031020	Opstellen verkeersplan, weg 70 km/u.	EUR		N	
031030	Opstellen verkeerstekening(en), weg 30km/h.	EUR		N	
031040	Opstellen verkeerstekening(en), weg 70km/h.	EUR		N	
031050	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
031060	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
031070	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid, loopschotten	EUR		N	
0320	<u>(Verkeers)afzettingen</u>				
032010	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
032020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
032030	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaansweg, fig. 1306a.	EUR		N	
032040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
032050	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
032060	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
04	Kabels en leidingen				
040010	Verrichten KLIC-meldingen.	EUR		N	
040020	Graven proefsleuf.	st	30,00V		
05	Engineering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
051	Meetwerkzaamheden en keuringen				
051010	Kwaliteitskeuringen	EUR		N	
051030	Uitwerking maatvoering en hoogten.	EUR		N	
051040	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
051050	Revisie nieuwe situatie, As-built.-	EUR		N	
06	Bouwkundige opname				
060010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	EUR		N	
060020	Opstellen risicoinventarisatie en monitoringsplan.	EUR		N	
060030	Toepassen van trillingsmeters (aanbr. + verwijd.).	st	50,00V		
060040	Toepassen van trillingsmeters (huurkosten).	week	52,00V		
07	Archeologische begeleiding				
070000	Opstellen programma van eisen archeologie.	EUR		N	
070010	Opstellen projectplan Archeologie.	EUR		N	
070020	Archeologische begeleiding tijdens de uitvoering	dag	5,00V		
070030	Stagnatiekosten/productieverlies archeologie.	dag	5,00V		
070040	Opstellen evaluatierapport Archeologie.	EUR		N	
08	Explosieven begeleiding				
080010	Opstellen PRA Opsporen Ontploffbare Oorlogsresten.	EUR		N	
080020	Opstellen projectplan Opsporen Ontploffbare Oorlogsresten.	EUR		N	
080030	Begeleiding door een opsporingsteam tijdens de uitvoering.	dag	30,00V		
080040	Stagnatiekosten/productieverlies explosieven	dag	5,00V		
080050	Proces verbaal van oplevering.	EUR		N	
09	Projectbord				
090010	Huur projectbord.	week	56,00N		
090020	Vernieuwen projectbord.	st	4,00V		
090030	Verplaatsen projectbord.	keer	1,00V		
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	Opruimwerkzaamheden - Terreininrichting				
111	Verwijderen straatmeubilair				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
111030	Verwijderen basketbalpaal, afv. verw.	st	1,00V		
111040	Verwijderen zitbank, afv. verw.	st	2,00V		
111050	Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw.	st	53,00V		
111060	Verwijderen afvalbak, afv. verw.	st	2,00V		
111070	Verwijderen hekwerk, afv. verw.	st	4,00V		
112	Verwijderen bebording				
112010	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord(en), gem. depot.	st	9,00V		
112020	Verwijderen verkeersborden, gem. depot.	st	1,00V		
112050	Verwijderen straatnaamborden, hergebruik.	st	2,00V		
112060	Verw. paal, inclusief straatnaambord(en), herg.	st	6,00V		
112070	Verw. paal, inclusief informatiebord(en), herg.	st	2,00V		
12	Opruimwerkzaamheden - Groen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122010	Maaien gewas.	are	110,00V		
122020	Frezen terrein.	are	110,00V		
122030	Verwijderen dennenbomen, Ø <0,25 m, rooien, afv. verw.	st	4,00V		
122040	Verwijderen bomen, Ø <0,25 m, frezen, afv. verw.	st	3,00V		
122050	Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw.	st	54,00V		
122060	Verwijderen bomen, Ø 0,50-0,75 m, frezen, afv. verw.	st	13,00V		
122070	Verwijderen bomen, Ø 0,75-1,40 m, frezen, afv. verw.	st	9,00V		
122080	Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw.	are	16,00V		
122090	Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw.	m	440,00V		
122100	Verwijderen boomwortels, zagen, < 5cm	st	50,00V		
122110	Verwijderen boomwortels, zagen, > 5cm	st	50,00V		
13	Opruimwerkzaamheden - Verhardingen				
131	Verwijderen asfaltverharding				
1311	<u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
131110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
1312	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
131210	Zagen van bitumineuze verharding, dik 100 mm.	m	8,00V		
131220	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 100 mm.	m2	640,00V		
131240	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	160,00V		
132	Verwijderen elementenverharding				
1321	<u>Straatbakstenen</u>				
132100	Opbreken straatbaksteen, wf, afv. verw.	m2	20,00V		
132110	Opbreken straatbaksteen, df, kleur rood, gem. depot.	m2	230,00V		
132120	Straatbakstenen, df, ontdoen van grond.	m2	184,00V		
132130	Vervoeren straatbakstenen, df.	m2	184,00V		
132140	Opbreken straatbaksteen, kf, kleur rood, hergebruik.	m2	400,00V		
132150	Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.	m2	320,00V		
132160	Vervoeren straatbakstenen, kf.	m2	320,00V		
132170	Opbreken straatbaksteen, kf, kleur rood/bruin, herg.	m2	1.530,00V		
132180	Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.	m2	1.224,00V		
132190	Vervoeren straatbakstenen, kf.	m2	1.224,00V		
1323	<u>Betonstraatstenen</u>				
132310	Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. verw, b < 1,50 m.	m2	40,00V		
132320	Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. verw, b 1,5 - 6,0 m.	m2	6.050,00V		
1324	<u>Betontegels</u>				
132410	Opbreken betontegels, 300x300x45 mm, afv. verw.	m2	5.000,00V		
132420	Opbreken betontegels, 300x300x60 mm, afv. verw.	m2	3.850,00V		
1325	<u>Natuurstenen keien</u>				
132510	Opbreken keien van natuursteen, ca. 100x100x100 mm.	m2	110,00V		
134	Halfverhardingen				
134120	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afv. verw.	m2	120,00V		
137	Verwijderen kantopsluiting				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
137010	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, afv. verw.	m	3.000,00V		
137020	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	3.300,00V		
137030	Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm, afv. verw.	m	25,00V		
138	Verwijderen kantlagen en molgoten				
138010	Opbreken kantlaag, 1 strek sbs, kf, afv. verw.	m	900,00V		
138020	Opbreken kantlaag, 1 strek bss, kf, afv. verw.	m	2.100,00V		
138030	Opbreken molgoot, 5 strekken sbs, kf, afv. verw.	m	190,00V		
138050	Opbreken molgoot, 5 strekken bss, kf, afv. verw.	m	380,00V		
14	Opruimwerkzaamheden - Funderingen				
140	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
140010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
141	Verwijderen funderingen				
141010	Verw. teevr. funderingsl., dik 130-230 mm, afv. verw.	m2	640,00V		
142	Funderingen vervoeren				
142010	Fundering vervoeren naar tijdelijk depot, NV-bouwstof.	m3	116,00V		
142020	Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.	m3	116,00V		
143	Depot funderingen				
143010	Depotkosten tijdelijk depot.	EUR		N	
143030	Fundering ontgr. en verv. naar pl. verw., NV-bouwstof.	m3	116,00V		
15	Opruimwerkzaamheden - riolering				
151	Reinigen				
151010	Riolering reinigen, Ø300mm en Ø400mm, beton.	m	1.530,00V		
151030	Rioolput reinigen.	st	43,00V		
151040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	15,00V		
151060	Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.	st	183,00V		
152	Verwijderen riolering				
152010	Verwijderen betonbuis, Ø300 en Ø400 mm, afv. verw.	m	1.530,00V		
152020	Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.	st	43,00V		
152030	Verwijderen prefab betonnen put, afv. verw.	st	36,00V		
152040	Verwijderen kolk, afv. verw.	st	133,00V		
152050	Verwijderen kunststofbuis, Ø125 mm, afv. verw.	m	1.180,00V		
152060	Verwijderen keramische buis, max. Ø150 mm, afv. verw.	m	800,00V		
152070	Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw.	m	25,00V		
152080	Verwijderen ontstoppingsput, afv. verw.	st	187,00V		
152090	Verwijderen schildmuur uit buis, afv. verw.	st	5,00V		
152100	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.	st	4,00V		
2	GRONDWERK				
20	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
21	Grondwerk hoofdriool				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	Riolsleuf ontgraven				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, HWA.	m3	70,00V		
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, VWA.	m3	280,00V		
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, IT / VWA.	m3	9.650,00V		
211040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen hoofdriool.	m3	200,00V		
211050	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.500,00V		
212	Riolsleuf aanvullen en verdichten				
212010	Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA.	m3	65,00V		
212020	Aanvullen sleuf hoofdriool, VWA.	m3	270,00V		
212030	Aanvullen sleuf hoofdriool, IT / VWA, Lava.	m3	3.230,00V		
212040	Aanvullen sleuf hoofdriool, IT / VWA, zand.	m3	6.250,00V		
212050	Aanbrengen kunststof inlage t.b.v. IT-hoofdriool.	m2	11.250,00V		
212060	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.	m3	210,00V		
212070	Leveren van ongebonden steenmengsel, lava.	ton	4.360,00V		
213	Bouwhekken t.b.v. riolsleuf				
213010	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR		N	
22	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
221	Riolsleuf ontgraven				
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen.	m3	1.200,00V		
221020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen.	m3	295,00V		
221030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansluitingen.	m3	560,00V		
221040	Graven gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	162,00V		
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	133,00V		
222	Riolsleuf aanvullen en verdichten				
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen.	m3	1.180,00V		
222020	Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen.	m3	300,00V		
222030	Aanvullen sleuf nieuwe kolkaansluitingen.	m3	550,00V		
23	Grondwerk verhardingen				
231	Cunetten ontgraven				
231010	Grond ontgr. uit cunet rijbaan en p-vak, dik 0,25-0,50 m.	m3	3.825,00V		
231020	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,15-0,25 m.	m3	820,00V		
231030	Grond ontgraven uit cunet inritten, dik 0,15-0,25 m.	m3	300,00V		
231040	Grond ontgr. uit cunet grasbetontegels, dik 0,15-0,25 m.	m3	5,00V		
231050	Grond ontgraven uit cunet wandelpad, dik 0,15-0,25 m.	m3	410,00V		
231060	Grond ontgraven uit cunet jeu de boulesbaan, dik 0,11 m.	m3	30,00V		
231070	Grond ontgraven uit cunet hondentoilet, dik 0,10 m.	m3	3,00V		
232	Cunetten aanvullen en verdichten				
232010	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.	m3	100,00V		
232020	Zand verwerken in cunet hondentoilet, dik 100 mm.	m3	6,50V		
24	Grondwerk cultuurtechnisch				
241	Vorbereidende werkzaamheden				
241010	Opstellen bemestingsadvies.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242	Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
242010	Grond ontgraven uit groenvakken, dik 0,50 m.	m3	350,00V		
242020	Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,00 m.	m3	350,00V		
242030	Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,50 m.	m3	1.575,00V		
243	Bewerken grond				
243010	Bemesten en doorspitten terrein, dik 0,50 m.	are	45,00V		
243020	Bemesten en doorspitten grond.	m3	1.575,00V		
244	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
244010	Grond verwerken in boomvakken, dik 1,50 m.	m3	1.575,00V		
244020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat.	m3	350,00V		
244040	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengrond.	m3	100,00V		
244050	Aanbrengen wortelscherm, langs boom, TRG60.	m	150,00V		
244060	Aanbrengen wortelscherm, langs boom, TRG120.	m	150,00V		
244070	Aanbrengen beluchtingssysteem, Ø80 mm, PP-omhull.	st	21,00V		
244080	Teelgrond verwerken in groenvakken, dik 500 mm.	m3	350,00V		
244090	Profilieren van oppervlakken, groenvakken.	m2	5.200,00V		
244100	Onderhoud groenstroken en plantvakken.	m2	5.200,00V		
245	Leveren grond				
245010	Leveren bomengranulaat.	ton	595,00V		
245020	Leveren bomengrond.	m3	100,00V		
245030	Leveren grond, molmmest.	ton	92,00V		
245040	Leveren grond, bomenstarter.	ton	24,00V		
245050	Leveren grond, compost.	ton	117,00V		
245060	Leveren grond, teelgrond.	ton	455,00V		
25	Grondwerk terreinen				
251	Terreinen ontgraven				
251010	Grond ontgraven uit wadi, dik 0,00-1,20 m.	m3	750,00N		
251020	Profilieren van oppervlakken, bodem en taluds.	m2	1.050,00V		
251030	Grond ontgraven uit wadi, dik 0,00-1,00 m.	m3	180,00N		
251040	Profilieren van oppervlakken, bodem en taluds.	m2	300,00V		
251050	Grond ontgraven uit wadi, dik 0,00-1,20 m.	m3	500,00N		
251060	Profilieren van oppervlakken, bodem en taluds.	m2	1.000,00V		
251070	Profilieren van oppervlakken, onderhoudspad.	m2	600,00V		
252	Percelen en terreinen aanvullen				
252010	Grond verwerken in grondwal, dik 0,00-1.20 m.	m3	120,00V		
252020	Profilieren van oppervlakken, taluds.	m2	220,00V		
26	Grond vervoeren				
260010	Depotkosten tijdelijk depot.	EUR	N		
260020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot, AW2000.	m3	9.406,50V		
260030	Grond verwerken in tijdelijk depot, AW2000.	m3	9.406,50V		
260040	Grond ontgr. en verv. naar plaats van verwerking, AW2000.	m3	9.406,50V		
260050	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
260060	Grond vervoeren naar terrein, AW2000.	m3	10.396,50V		
260070	Grond verwerken in terrein, AW2000.	m3	10.396,50V		
260080	Depotkosten, overtollige grond.	EUR	N		
260090	Grond vervoeren naar inrichting Wonen.	m3	270,00V		
260100	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260110	Stortkosten gekeurde grond, Wonen.	ton	460,00V		
28	Bemaling				
281	Vorbereidende werkzaamheden				
281010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
281020	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
282	Bronbemaling				
282010	Aanbrengen bronbemaling.	m	1.500,00V		
282020	Instandhouden bronbemaling.	m	1.500,00V		
282030	Verwijderen bronbemaling.	m	1.500,00V		
282040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR		N	
282050	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
282060	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
283	Monitoring				
283010	Aanbrengen waarnemingsput, peilbuizen.	st	1,00V		
283020	Verwijderen waarnemingsput, peilbuizen.	st	1,00V		
283030	Verrichten van metingen grondwater.	EUR		N	
3	RIOLERING				
31	Hoofdruiol				
311	Hoofdruiol - VWA				
311010	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur roodbruin.	m	1.500,00V		
311020	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur roodbruin.	m	55,00V		
312	Hoofdruiol - HWA				
312010	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur grijs.	m	100,00V		
313	Hoofdruiol - IT-ruiol				
313010	Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø250 mm, kleur groen.	m	160,00V		
313020	Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø400 mm, kleur groen.	m	1.400,00V		
32	Huisaansluitingen				
322	Huisaansluitingen vwa Ø125				
322010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur roodbruin.	m	2.000,00V		
322020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-ruiol.	st	160,00V		
322030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	160,00V		
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	360,00V		
322050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstoppingsstuk.	st	180,00V		
322060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gres.	st	50,00V		
322070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gietijzer.	st	50,00V		
323	Huisaansluitingen vwa Ø160				
323010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	25,00V		
323020	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-ruiol.	st	3,00V		
323030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	3,00V		
323040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	6,00V		
323050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstoppingsstuk.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	Kolkaansluitingen				
331	Kolkaansluitingen Ø125				
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur grijs.	m	900,00V		
331020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	st	127,00V		
331030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	127,00V		
331040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	324,00V		
331050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	st	162,00V		
34	Controleputten				
341	Controleputten - VWA				
341010	Maken put v. geprefabr. betonelem., 800 x 800mm.	st	37,00V		
341080	Maken aansluiting op rioolput, pvc Ø315 mm.	st	8,00V		
341090	Maken aansluiting op rioolput, pvc Ø400 mm.	st	1,00V		
342	Controleputten - HWA				
342010	Maken put v. geprefabr. betonelem., 800 x 800 mm.	st	51,00V		
342020	Maken overstortput, 800 x 1500 mm.	st	2,00V		
342030	Maken overstortput, 800 x 1500 mm.	st	3,00V		
342040	Maken overstortput, 1000 x 1500 mm.	st	1,00V		
342080	Aanbrengen terugslagklep, Ø150 mm.	st	1,00V		
342090	Maken aansluiting op rioolput, pvc Ø400 mm.	st	1,00V		
35	Putranden & kolken				
351	Putranden				
351010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, VWA.	st	6,00V		
351070	Aanbrengen putrand met deksel, HWA.	st	7,00V		
351080	Aanbrengen putrand met deksel, VWA.	st	37,00V		
351090	Aanbrengen putrand met deksel, IT.	st	56,00V		
352	Kolken				
352010	Aanbr. trottoirkolk, Q-line Max TRK-4717/90.	st	102,00V		
352020	Aanbr. trottoirkolk, Q-line Max TRK-4717/60.	st	10,00V		
352030	Aanbr. straatkolk, Q-Line Max STR 9737/60 GB1 Z7.	st	50,00V		
353	Uitstroomvoorziening				
353010	Aanbr. uitstroomvoorziening prefab beton, GU-IV.	st	6,00V		
36	Tijdelijke voorzieningen				
360000	Opstellen ompomplan.	EUR		N	
360020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
360040	Aanbrengen kabeldrager.	m	100,00V		
37	Rioolreiniging, -inspectie & beproeving				
370020	Riolering reinigen, Ø250-400mm, kunststof.	m	3.215,00V		
370030	Rioolput reinigen.	st	94,00V		
370040	Reinigen kolken.	st	162,00V		
370050	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	10,00V		
370060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.215,00V		
39	Revisie riolering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
4	FUNDERINGEN				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
411010	Afwerken ondergrond.	m2	15.085,00V		
42	Aanbrengen funderingen				
420020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm.	m2	14.350,00V		
420030	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	6.943,00V		
5	VERHARDING				
52	Straatwerk				
521	Straatbakstenen				
521000	Vervoeren straatbakstenen, kf, kleur rood/bruin.	m2	1.460,00V		
521010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	9.920,00V		
521020	Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in elleboogverband.	m2	120,00V		
521030	Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in keperverband, herg.	m2	700,00V		
521040	Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in keperverband.	m2	5.220,00V		
521050	Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin genuanceerd, in keperv.	m2	1.900,00V		
521060	Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in halfst.verband, herg.	m2	760,00V		
521070	Aanbr. sbs, df, kleur rood, in keperverband.	m2	95,00V		
521080	Aanbr. sbs, lf, kleur bruin/zwart, in elleboogverband.	m2	1.125,00V		
521090	Aanbr. dwarsmark. in bestr., sbs, lf, kleur okergeel.	m	150,00V		
521110	Pasmaken van straatbakstenen.	m	1.500,00V		
522	Betonstraatstenen				
522010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	30,00V		
522050	Aanbr. bss, kf, kleur rood, in keperverband.	m2	30,00V		
522150	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	25,00V		
523	Betontegels				
523010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	5.600,00V		
523020	Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, grijs.	m2	4.150,00V		
523030	Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, grijs, inrit.	m2	1.450,00V		
524	Grasbetontegels				
524010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	20,00V		
524020	Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	20,00V		
53	Verkeersplateau				
530010	Aanbrengen verkeersdrempелеlementen beton.	m	141,60V		
530020	Pasmaken verkeersdrempелеlementen.	st	30,00V		
54	Kantopsluitingen				
541	Kantlagen				
541120	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. rood/bruin.	m	2.700,00V		
542	Molgoten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542020	Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, kl. rood/bruin.	m	690,00V		
543	Betonbanden				
5431	<u>Trottoirband 130/150</u>				
543110	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht.	m	1.170,00V		
543120	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht.	m	31,40V		
543190	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.	st	150,00V		
5432	<u>Trottoirband 380/400</u>				
543210	Aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm, recht.	m	900,00V		
543220	Aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm, bocht.	m	4,00V		
543290	Pasmaken van betonbanden 380/400 x 250 mm.	st	50,00V		
5433	<u>Rabatband 400x200</u>				
543310	Aanbr. rabatbanden 400 x 200 mm, recht.	m	250,00V		
543320	Aanbr. rabatbanden 400 x 200 mm, bocht.	m	162,00V		
543390	Pasmaken van betonbanden 400 x 200 mm.	st	40,00V		
5434	<u>Parkband 500/450</u>				
543410	Aanbr. parkbanden 500/450 x 500 mm, recht.	m	7,00V		
543420	Aanbr. parkbanden 500/450 x 500 mm, bocht.	m	13,10V		
543430	Aanbr. eindbanden 500/450 x 500 mm.	m	2,00V		
543490	Pasmaken van betonbanden 500/450 x 500 mm.	st	5,00V		
5435	<u>Inritbanden</u>				
543510	Aanbr. inritbanden 600 x 200 x 300 mm.	m	330,00V		
543520	Aanbr. inritbanden 750 x 200 x 500 mm.	m	21,00V		
543530	Aanbr. inritperronbanden 380/400 x 250 mm.	m	5,40V		
5436	<u>Verloopbanden</u>				
543610	Aanbr. verloopbanden 130/150x250 - 150x250 mm	m	32,00V		
543620	Aanbr. verloopbanden 130/150 x 250 mm, inrit.	m	5,00V		
543630	Aanbr. verloopbanden 380/400x250 - 400x200 mm	m	24,00V		
5438	<u>Opsluitband 80 x 200</u>				
543810	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	2.600,00V		
543820	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.	m	25,90V		
543850	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	250,00V		
5439	<u>Opsluitband 150 x 250</u>				
543910	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht.	m	320,00V		
543920	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, bocht.	m	91,00V		
543950	Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm.	st	50,00V		
544	Natuursteen				
544110	Aanbrengen kantopsluiting van natuurstenen keien.	m	1.050,00V		
55	Halfverhardingen				
551	Looppaden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551010	Aanbrengen graustabiel 8/11, dik 70 mm.	m2	1.350,00V		
552	Jeu des boulesbaan				
552010	Aanbrengen gralux 0/10. dik 100 mm.	m2	210,00V		
552020	Afstrooien halfverharding, split 2/5 mm, dik 10 mm.	m2	210,00V		
58	Herstraten				
580	Herstraten elementenverharding				
580030	Herstraten bss, kf, in diverse verbanden.	m2	300,00V		
580040	Leveren betonstraatstenen, kf, kleur grijs.	st	2.700,00V		
581	Opnieuw stellen betonbanden				
581010	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	20,00V		
581020	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	4,00V		
6	TERREININRICHTING				
61	Bebording				
610010	Aanbr. verk.bord(en) met verk.bordpaal, van post.	st	6,00V		
610020	Aanbr. infobord(en) met verk.bordpaal, van post.	st	2,00V		
610030	Aanbr. straatnaamborden, van post.	st	2,00V		
610040	Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm.	st	3,00V		
610050	Aanbr. verkeersbordpalen, 4700 mm.	st	1,00V		
610060	Aanbrengen verkeersborden (rond).	st	3,00V		
610080	Aanbrengen verkeersborden (vierkant/rechthoekig).	st	2,00V		
610090	Aanbrengen onderborden.	st	4,00V		
64	Straatmeubilair				
640010	Aanbrengen afzetpaal, Diamant, van post.	st	27,00V		
640020	Aanbrengen afzetpaal, Diamant, nieuw.	st	69,00V		
640030	Aanbrengen zitmeubilair, BN bank, nieuw.	st	4,00V		
640040	Aanbrengen hek, kunststof fietssluis, nieuw.	st	2,00V		
640050	Aanbrengen afvalbak, Capitole, van post.	st	2,00V		
65	Afrastering				
650010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	26,00V		
650020	Aanbrengen gladde spandraad.	m	64,00V		
650030	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	32,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	Vorbereidende werkzaamheden				
710010	Spitten, diep 0,60 m.	are	120,00V		
710020	Egaliseren, plantvakken en gazons.	are	120,00V		
710030	Eggen, diep 0,10 m.	are	20,50V		
72	Aanbrengen groenvoorzieningen				
7201	<u>Bomen</u>				
720110	Planten bomen, maat 18-20.	st	5,00V		
720120	Planten bomen, maat 20-25.	st	109,00V		
720130	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	114,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
720140	Aanbrengen gietrand, BioBased.	st	100,00V		
720150	Aanbrengen boomspiegelrand, cortenstaal.	st	14,00V		
7204	<u>Sierplantsoen - Solitaires</u>				
720410	Planten van sierplantsoen, solitaires, maat 125-150.	st	57,00V		
7205	<u>Sierplantsoen - Bodembedekkers</u>				
720520	Planten van sierplantsoen, bodembedekkers, 30-40.	m2	960,00V		
7206	<u>Sierplantsoen - gemengd (laagblijvend)</u>				
720610	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 25-30.	m2	2.870,00V		
720620	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 40-60.	m2	920,00V		
720630	Aanvullen van sierplantsoen, heesterbeplanting, 25-30.	m2	330,00V		
720640	Aanvullen van sierplantsoen, heesterbeplanting, 40-60.	m2	110,00V		
7207	<u>Sierplantsoen - middelhoog/hoog</u>				
720710	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 40-60.	m2	57,00V		
720720	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting, 60-80.	m2	100,00V		
7208	<u>Hagen</u>				
720810	Planten van haagplantsoen, blokhaag, cbe, 60-80.	m2	150,00V		
720820	Knippen van blokhagen, 1ste keer na aanplant.	m2	150,00V		
7209	<u>Gazons</u>				
720910	Zaaien, gazon.	are	49,00V		
720920	Zaaien, bloemrijk graslandmengsel G1.	are	20,50V		
73	Onderhoud groenvoorzieningen				
7301	<u>Beoordelen levenskracht & inboet</u>				
730110	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR	N		
7302	<u>Bomen</u>				
730210	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
730230	Controleren bomen door visuele inspectie, 1x per jaar.	st	114,00V		
730240	Beheersen onkruid-boomspiegel, 2x per jaar.	week	52,00V		
730250	Controleren boomvoorziening, palen en banden.	st	114,00N		
730260	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	15,00V		
730270	Controleren boomvoorziening, gietrand.	st	114,00V		
7303	<u>Sierplantsoen</u>				
730310	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR	N		
730320	Beheersen onkruid-beplanting, 2x per jaar.	week	52,00V		
730330	Snoeien sierplantsoen, 2x per jaar.	m2	9.800,00V		
730340	Snoeien rand beplantingsvak sierplantsoen, 2x per jaar.	m	9.000,00V		
7304	<u>Hagen</u>				
730410	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	EUR	N		
730420	Beheersen onkruid-beplanting, haagvoet, 2x per jaar.	week	52,00V		
730430	Knippen van hagen, 2x per jaar.	m2	300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7305	<u>Gazons</u>				
730510	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
730520	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	st	40,00V		
730530	Beheersen onkruid-gazon.	week	52,00V		
730540	Afsteken van graskanten, 1x per jaar.	m	1.500,00V		
74	Revisie groenvoorzieningen				
740010	Revisie groenvoorzieningen.	EUR		N	
75	Leverantie groenvoorzieningen				
7501	<u>Bomen</u>				
750110	Leveren bomen, Alnus glutinosa, maat 18-20.	st	3,00V		
750120	Leveren bomen, Betula pendula, maat 18-20.	st	2,00V		
750130	Leveren bomen, Acer campestre 'Elsrijk', maat 20-25.	st	27,00V		
750140	Leveren bomen, Acer davidii, maat 20-25.	st	4,00V		
750150	Leveren bomen, Aesculus indica, maat 20-25.	st	2,00V		
750160	Leveren bomen, Carpinus Betulus 'Fastigiata', maat 20-25.	st	10,00V		
750170	Leveren bomen, Gleditsia triacanthos 'Shademaster', maat 20-25.	st	2,00V		
750180	Leveren bomen, Liquidambar styraciflua, maat 20-25.	st	7,00V		
750190	Leveren bomen, Magnolia susan, maat 20-25.	st	19,00V		
7502	<u>Bomen (vervolg)</u>				
750210	Leveren bomen, Prunus serrulata 'Kanzan', maat 20-25.	st	1,00V		
750220	Leveren bomen, Pyrus calleryana 'Chanticleer', maat 20-25.	st	14,00V		
750230	Leveren bomen, Quercus petraeae 'Green Joy', maat 20-25.	st	5,00V		
750240	Leveren bomen, Styphnolobium japonicum, maat 20-25.	st	1,00V		
750250	Leveren bomen, Tilia cordata 'Rancho', maat 20-25.	st	17,00V		
7504	<u>Sierplantsoen - Solitaires</u>				
750410	Leveren sierplantsoen, Amelanchier lamarckii, plantmaat: 125-150	st	32,00V		
750420	Leveren sierplantsoen, Buddleja davidii 'Nanhoensis', plantmaat: 125-150	st	18,00V		
750430	Leveren sierplantsoen, Corylus avellana, plantmaat: 125-150	st	4,00V		
750440	Leveren sierplantsoen, Koelreuteria paniculata, plantmaat: 125-150	st	3,00V		
7505	<u>Sierplantsoen - Bodembedekkers</u>				
750510	Leveren sierplantsoen, Lonicera nitida Maigrün, plantmaat 30-40	st	4.800,00V		
7506	<u>Sierplantsoen - gemengd (laagblijvend)</u>				
750610	Leveren sierplantsoen, Potentilla fruticosa 'Kobold', plantmaat 25-30	st	5.150,00V		
750620	Leveren sierplantsoen, Spiraea japonica 'Goldflame', plantmaat 25-30	st	3.225,00V		
750630	Leveren sierplantsoen, Stephanandra incisa 'Crispa', plantmaat 25-30	st	7.665,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
750640	Leveren sierplantsoen, Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup', plantmaat 40-60	st	3.090,00V		
7507	<u>Sierplantsoen - middelhoog/hoog</u>				
750710	Leveren sierplantsoen, Buddleja davidii 'Empire Blue', plantmaat 40-60	st	57,00V		
750720	Leveren sierplantsoen, Rosa canina, plantmaat 60-80	st	42,00V		
750730	Leveren sierplantsoen, Spiraea x cinerea 'Grefsheim', plantmaat 60-80	st	69,00V		
750740	Leveren sierplantsoen, Viburnum tinus, plantmaat 60-80	st	35,00V		
7508	<u>Hagen</u>				
750810	Leveren sierplantsoen, Carpinus betulus, maat 60-80	st	2.400,00V		
8	IN TE ZETTEN WERKNEMERS & MATERIEEL				
81	In te zetten werknemers				
810010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
810020	Inzetten werknemer, opperman bestrating.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00V		
810040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	60,00V		
810050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	10,00V		
810060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	10,00V		
810070	Inzetten werknemer, ETW.	uur	10,00V		
82	In te zetten materieel				
820010	Inzetten minigraver.	uur	40,00V		
820020	Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.	uur	40,00V		
820030	Inzetten wiellader, knikmops, 1,0 m3.	uur	20,00V		
820040	Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.	uur	10,00V		
820050	Inzetten vrachtauto, 6 x 6.	uur	40,00V		
820060	Inzetten compressor.	uur	20,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	1.000,00V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost Ontploffbare oorlogsresten.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost bodemverbetering.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				