

Gemeente Ede

Project : Kazerneterrein Ede

Droog gewicht	kg/m ³	Verrijkmix	
		deviatie	
	487	± 97	
Luïum	%-DS	17,6	± 9,5
Organische stof	%-DS	23,1	± 5,7
Chloride	mg/l substraat	197,5	± 59,7
pH	H ₂ O	7,0	± 0,5
EC	mS/cm	0,9	± 0,4
Respiratie	mmol O ₂ /kg OS / uur	5,0	± 3,3
Voorraad voeding			
Stikstof	mg/100gr	505,1	± 251,0
Fosfaat	mg/100gr	121,8	± 72,9
Kali	mg/100gr	144,5	± 73,9
Magnesium	mg/kg	484,5	± 193,9
Direct opneembaar			
NO ₃	mmol/l	1,6	± 1,5
NH ₄	mmol/l	1,1	± 1,0
H ₂ PO ₄	mmol/l	0,2	± 0,2
K	mmol/l	4,6	± 3,1
Ca	mmol/l	0,8	± 0,7
Mg	mmol/l	0,3	± 0,2
SO ₄	mmol/l	1,3	± 1,3
Si	mmol/l	0,4	± 0,3
HCO ₃	mmol/l	2,0	± 1,3
Na	mmol/l	1,3	± 0,7
Cl	mmol/l	3,7	± 2,1
Fe	µmol/l	32,8	± 30,5
Mn	µmol/l	10,8	± 10,0
Zn	µmol/l	0,7	± 0,5
B	µmol/l	28,7	± 20,3
Cu	µmol/l	0,6	± 0,3
Mo	µmol/l	0,4	± 0,4
Korrelverdeling <2mm			
M/50	µm	287,2	± 25
D/60	µm	350,7	± 25
D/10	µm	118,2	± 25
D60/D10	2000 µm tot 63 µm	3,0	± 0,3
D60/D10	2000 µm tot 0 µm	6,0	± 0,5

* berekend gemiddelde a.d.h.v. overige resultaten.