

Gemeente Ede

Project : Kazerneterrein Ede

Droog gewicht	kg/m3	Verrijkingsmix	
		deviatie	
		349	± 70
Lutum	%-DS	3,9	± 2,7
Organische stof	%-DS	34,9	± 7,2
Chloride	mg/l substraat	242,8	± 73,7
pH	H2O	7,0	± 0,5
EC	mS/cm	2,7	± 1,0
Respiratie	mmol O2/kg OS / uur	5,5	± 3,7
Voorraad voeding			
Stikstof	mg/100gr	719,5	± 333,1
Fosfaat	mg/100gr	184,1	± 103,5
Kali	mg/100gr	244,5	± 122,4
Magnesium	mg/kg	2121,0	± 572,4
Direct opneembaar			
NO3	mmol/l	1,4	± 1,4
NH4	mmol/l	2,4	± 2,3
H2PO4	mmol/l	0,2	± 0,2
K	mmol/l	6,2	± 3,9
Ca	mmol/l	2,1	± 1,3
Mg	mmol/l	5,8	± 3,4
SO4	mmol/l	10,4	± 3,4
SI	mmol/l	0,5	± 0,3
HCO3	mmol/l	2,4	± 1,4
Na	mmol/l	2,3	± 1,1
Cl	mmol/l	5,1	± 2,6
Fe	µmol/l	36,6	± 33,7
Mn	µmol/l	29,1	± 28,1
Zn	µmol/l	2,9	± 2,7
B	µmol/l	37,3	± 26,8
Cu	µmol/l	1,0	± 0,7
Mo	µmol/l	0,5	± 0,5
Korrelverdeling <2mm			
M50	µm	296,6	± 25
D60	µm	361,4	± 25
D10	µm	129,5	± 25
D60/D10	2000 µm tot 63 µm	2,8	± 0,3
D60/D10	2000 µm tot 0 µm	23,3	± 0,5
MIK1	€/ m3	3,414096	

* Berekend gemiddelde a.d.h.v. overige resultaten.