



30-11-2021

BVB UrbanMulch is geschikt voor het mulchen van de bodem.

Samenstelling

Chemische eigenschappen

• Zuurgraad pH (H ₂ O)	: 6,0 - 7,5		NEN-EN 13037
• Zuurgraad pH (KCL)	: 5,5 - 7,0		NEN-ISO 10390
• EC (electrische geleidbaarheid)	: 1,0 - 2,0	: mS/cm	NEN-EN 13038
• Chloridegehalte	: < 450	: mg/l	NEN-EN 13652

Voorraad Voedingselementen

• Stikstof (N)	: 400 - 800	: mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
• Fosfaat (P ₂ O ₅)	: 100 - 300	: mg / 100 gr DS	NEN 5793
• Kali (K ₂ O)	: 250 - 500	: mg / 100 gr DS	K-HCl
• Magnesium (MgO)	: 250 - 750	: mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

• Organisch stofgehalte	: 35 - 45	: %-DS	NEN 5754
• Lutum	: 2,0 - 8,0	: %-DS	NEN 5753

Biologische eigenschappen

• Respiratiesnelheid	: < 15	: mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
• MKI (Milieu kosten indicator)	: < € 10,00	: per m ³	ISO14040-44 en NEN15804

pH (H₂O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- Voldoet aan het Besluit Gebruik Meststoffen

Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en grondstructuur verbeteren, algemeen.

Bij vragen of opmerkingen, neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

BVB Landscaping B.V.

www.bvb-substrates.nl/landscaping

Bijsterhuizen 1107

info.landscaping@bvb-substrates.nl

2546 AR Nijmegen, Nederland

+31 (0) 174 53 54 18