



Legenda

Civiel

- BMX-baan
- Rijbaan ontsluitingsweg uitgevoerd betonstraatstenen 21x10,5
- Trottoir: Gebakken Winkers, kleur: Bergerac (lev. Van der Sanden)
Dijkformaat (205x67x85mm) met afstandhouders, halfsteensverband
- Pad van betonplaten 200x200x12cm en 200x100x12cm
- Pad van betonplaten 200x100x12cm in hellingbaan en als trap
- Voetpad, padbreedte 1,5m en 1,0m uitgevoerd in Schots granietgruis
- Waterberg bij extreme regenval, berging mogelijk gemaakt d.m.v. opwerpen grondwal
- Gemetselde muur van baksteen om hoogteverschil op te vangen
- Zitmeubel beton, 200x50x50cm
- Stormbaanelement, waar nodig aanpassen in verband met veiligheid, maar karakter behouden
- Wal van opgestapelde boomstammen (1,0-1,10m lengte)
maximale stapelhoogte 1,20m, stammen van eik, robinia of tamme kastanje
- Plangrens
- Toetsingsgrens Stormbaanbos
- Takdlijnen
- Indicatie hoogtepeil

Groen

Bestaande bomen

- Beuk (Fagus sylvatica)
- Amerikaanse eik (Quercus rubra)
- Zomereik (Quercus robur)
- Linde (Tilia cordata)
- Acacia (Robinia pseudoacacia)
- Berk (Betula pendula)
- Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)
- Amerikaanse vogelkers (Prunus padus)
- Bestaande boom, exacte locatie en soort onbekend

Nieuwe bomen

- Boomgroep diverse soorten, o.a. acacia, berk, beuk, eik of vergelijkbaar (exacte soortkeuze nader te bepalen)

Groenvlakken

- Bosplantsoen gemengde inheemse soorten
- Speelgazon
- Bosgrond
- Kruidenberm, extensief beheer

Datum	25-5-2020	Gel.	Geo.
Opdrachtgever			
Projectomschrijving	Stormbaanbos WFC Schetsontwerp	Tekenaar	Jon Westro
Tekening omschrijving		Formaat	A0
Fase (D-6)		Schaal	1:250
		Datum	25-05-2020
		Project nr.	
		Tekening nr.	

