

WFC VO Bouwveld C

nieuwe details en hoogtepeilen

31-08-2021

Legenda

Civil

- Bestaande en nieuwe bebouwing
- Rijbanen en parkeervakken: Gebakken klinkers, kleur: nader te bepalen, dik formaat. Met molgoot 50cm breedte in zelfde materialisatie
- Fiets opgang over stijlrand: Gebakken klinkers, kleur: nader te bepalen, dikformaat breedte fietspad 4.0m. Exact tracé nader te onderzoeken in afstemming bestaande bomen
- Fietspad rood asfalt, 150cm breedte, ter hoogte van kruispunten onderbreken
- Toegangspad gebouw: Gebakken klinkers, kleur: nader te bepalen, dikformaat breedte pad 3.0m.
- voetpad op steilrand: halfverharding, kleur en materialisatie nader te bepalen breedte pad 1.5m. Exact tracé nader te onderzoeken in afstemming bestaande bomen
- ruimtereservering ondergrondse afvalcontainers
- laagte ten behoeve van opperlakte infiltratie en opvang regenwater, taluds van 1:3 of 1:4 met waar nodig een betonnen keerwand om zo meer volume te verkrijgen op een smalle locatie
- Beperking bouwhoogte i.v.m. aanwezige boomkronen
- Zonering waar onder voorwaarden doorsteek mogelijk is vanaf steilrand tussen de bomen door
- Betonnen zitelementen, kleur: grijs, formaat 200x50x50cm
- Verlichtingsmast, één familie Mast: nog te bepalen Armatuur: Type: nog te bepalen
- Verlichting aan de wand, aansluitend beeld, één familie Hoogte: minimaal 4.50m vanaf wegdek Armatuur: Type: nog te bepalen

Groen

Bestaande bomen

- Bestaande boomkronen met stamvoet
- Bestaande bomen opstand spoorzone, divers assortiment
- Te verplanten Lindes
- Te verplanten Metasequoia, waarvan 1 in bestrating opgenomen, contour wortelzone aangegeven in tekening. Geen verharding aanbrengen bovenop deze zone.

Nieuwe bomen

- Boomgroep diverse soorten, o.a. acacia, berk, beuk, eik of vergelijkbaar (exacte soortkeuze nader te bepalen)
- Bijzondere en opvallende boom in tuinen (exacte soortkeuze nader te bepalen)
- Bijzondere en opvallende boom in verharding met boomrooster (exacte soortkeuze nader te bepalen)
- Meerstammige bijzondere en opvallende boom (exacte soortkeuze nader te bepalen)

Overig groen

- Gemengde border van siergrassen, vaste planten en bloembollen
- Kruidenmengsel, extensief beheer Beheer afstemmen op gebruikintensiteit. Langs voetpaden, rijwegen en bebouwing waar nodig intensiever beheren
- Beukenhaag

- Hoofdentree
- Entree
- Profielen
- Projectgrens WFC
- Projectgrens bouwveld C
- Grens openbaar - privé
- Camera opstelling t.b.v. handhaving venstertijden
- op te nemen elementen
- Aanwezige trafo, Diabolo
- Molgoot
- Rijcurve trekker met oplegger

- Ingemeten hoogte Kemkes
- Ingemeten stamvoetheogte Kemkes
- Bestaande dorpelhoogte
- Hoogtepeil uit hoogteplan Anacon 28-06-2021
- Voorstel nieuw hoogtepeil 30-08-2021

Datum	Tekenaar	Status/ Wijzigingen
31-08-2021	WESY & LAOS	
Opdrachtgever	Project nr.	van
Projectomschrijving	Bestek nr.	1:500
	Schaal	A1
	Formaat	
WFC VO Bouwveld C	Tekening nr.	
Nieuwe details en hoogtepeilen	Opmerking	

Ruimtelijke Ontwikkeling

 Postbus 9024 - 6710 HM Ede Bezoekadres: Gemeentehuis - Bergstraat 4 - Ede

