

definitief DO inrichtingsplan bouwveld K 18 oktober 2022

LEGENDA

Verhardingen

- Hoofdontsluitingsweg, BSS met natuurlijke toplaag, gemengd, dikformaat, conform structuurvisie bijvoorbeeld 50% MBI geocolor oud grijs (KGM001BS), 50% geocolor gewassen grijs, KGM100BS, geocolor extreme grijs. Definitieve materiaalkeuze volgt na aanleg proefstroken
- Wijkontsluitingsweg, BSS met natuurlijke toplaag, gemengd, dikformaat bijvoorbeeld MBI 33% geocolor oud grijs (KGM001BS), 33% geocolor gewassen grijs, KGM100BS, 34% geocolor extreme grijs, niet aangekleurd. Definitieve materiaalkeuze volgt na aanleg proefstroken
- Calamiteitenroute brandweer, grasbeton Grasetonregel 60x40x12cm, bijvoorbeeld NGCM100BS Type 2 (leverancier MBI)
- Parkeervakken privé, in grasbeton materiaalkeuze ntb
- Parkeervakken privé onder pergola, BSS met natuurlijke toplaag, gemengd, dikformaat bijvoorbeeld MBI 33% geocolor oud grijs (KGM001BS), 33% geocolor gewassen grijs, KGM100BS, 34% geocolor extreme grijs
- Wandelpaden langs aanverkeers, BSS met natuurlijke toplaag, bijvoorbeeld MBI geocolor extreme grijs, 21x7 en 21 x 10,5 en 21x21cm in wildverband
- Pad door het voedselbos, wandelpad en gedeeltelijk fietspad Geborsteld beton
- Gefundeerd gras t.b.v. hoogwerker en kolkenzuiger Profielopbouw nader te bepalen
- Natuurlijke wandelpaden Schots granietgruis, fractie als standaard toegepast in Gemeente Ede
- Natuurlijke paden Houtsnipperpad door voedselbos

Water

- Natuurlijke laagte tbv hemelwaterinfiltratie hellingen minimaal 1:3 of flauwer
- Natuurlijke laagte tbv hemelwaterinfiltratie gecombineerd met keerwand voor extra waterberging, hellingen minimaal 1:3 of flauwer
- Molgoot, 50cm breedte met stroomrichting

Overige elementen

- Lichtmast Mast: Stalen lichtmast lph 5.71m, EU 740mm Hama 400+ Gamme FA+ Ral 7043 Armatuur: Type: Ral 7043
- Lichtmast Mast: Stalen lichtmast lph 4.71m, EU 740mm Hama 400+ Gamme FA+ Ral 7043 Armatuur: Type: FA ATINIA 6480 1 ARM 3000K-AMBER Ral 7043, 2 x Fortimo FastFlex LED board 2x8 (2 x 16 LED) 2 x DRIVER FULL PROG XI FP 40W SNLDAE
- Natuurlijke speelsaaiende, speelplek 0-5jaar met bijvoorbeeld, kleine schommel acacia, natuurlijke zitblokken zwerviken, evenwichtsbalk acacia, zandbak acacia stammen
- Traapartij van trapelementen, beton, kleur: grijs formaat 100x40x20cm, 200cm breedte
- Afvalcontainers, restafval en papier ondergronds en GFE bovengronds opgelost toegangspad in zelfde materialisering als wandelpad
- Watertappunt vorstvrij, model Rader, leverancier: Delta

Overige aanduidingen

- Grens plangebied (VO IP)
- Grenzen openbaar-privé
- Hoogtepeil Anacon
- Hoogtepeil aanvullende inmeting groep acacia's (05-07-2021)
- Tracé vuilwaterriolering en kabels en leidingen tracé (er komt geen infiltratie riool v.m. wadi's)
- tracé warmtenet, koud water versie P
- Trafo en tracé nuts, versie P
- Stammenwal, max 100cm hoogte

- Lage grondwal t.b.v. kering water, hoogte zie hoogtepeil
- Zitelementen beton, grijs, lengte 200cm
- Wildraaster Parklaan met wildrooster ter plaatse van doorgang pad
- Stormbaanelement aanpassen en renoveren conform rapport Speelplan en ontwerp Stormbaanbos

Groen

- Bloeiend gras, meerjarig, natuurlijk en ingetogen karakter, veel drachtplanten en beschikbare bloei door het seizoen voor honingbij, vlinders en vele andere insecten. 1-2 keer per jaar maaien. Randen langs paden maaien, zone van 50cm. Dit geldt niet voor het voedselbos
- Mengsel voor speelplekken en de grote weide Stormbaanbos, intensief maai beheer
- Bosrand Stormbaanbos Parklaanzijde, aanvullen met heesterlaag en waar nodig nieuwe bomen
- Houtsingel oostelijke toegangsweg, aanvullen waar nodig en omvormen naar gemengder sortiment
- Bosrand Westelijke toegangsweg, brede zone met mogelijkheden voor opbouw mantel-zoom vegetatie met afwisselend open en dichte plekken en ruimte voor solitaire bomen
- Zone tussen Parklaan en monument, weide met solitaire bomen en enkele solitaire heesters

- Betula pendula afzetten op 4m hoogte voor ecologische waarde
- Bestaande boom te behouden, in groen kroonlijn bos soort, zie BEA consultancy
- Nieuwe bomen hoofdassortiment
 - Fs Fagus sylvatica
 - Bp Betula pendula
 - Cb Carpinus betulus
 - Ac Acer campestre
 - Ps Pinus sylvestris
 - Qr Quercus robur
- Nieuwe bomen accentbomen
 - Cs Castanea sativa
 - Tp Tilia platyphyllos
 - Tb Tilia cordata
 - Rp Robinia pseudacacia
 - Qp Quercus palustris
- Heesters solitaires

- Bloeiende boomsoorten volgens DIBOR, alleen de boomsoorten welke dicht op bebouwing staan
- DIBOR kruindiameter daar waar dicht op bebouwing

Eetbaar groen voedselbos voor gedetailleerde boom- en plantsoorten zie beplantingsplan

- Boomsoort 1e grootte Soortkeuze: zie beplantingsplan
- Boomsoort 2e grootte Soortkeuze: zie beplantingsplan
- Boomsoort 3e grootte Soortkeuze: zie beplantingsplan

- Inkistleg vast
- Inkistleg glijders
- bodembedekkers
- ecosysteem soorten wijfers
- ecosysteem soorten stielrand
- lage heesters
- hagen
- middelste heesters
- hoge heesters

Eetbaar groen heesters Stormbaanbos

- Heesters hoog, 4-7m Soortkeuze: Corylus avellana Amelanchier lamarckii Elaeagnus x ebbingei
- Heesters laag, 2-4m Soortkeuze: Prunus tomentosa Cornus mas 'Jolico'
- Heesters laag 1-2m Soortkeuze: Aronia melanocarpa x prunifolia Lonicera kantschatica 'Aurora' Rosa x salweenensis 'Pi Ro 3'

Heesters, mengverhouding nader te bepalen in beplantingsplan

- He3 Heesters groep 3 (hallschaduw-schaduw)
- Amelanchier lamarckii
- Bex aquilum
- Corylus avellana
- Fraxinus alnus

Ontwerp Parklaan

2020-11-26

WV3-4a-L01

KP4a-L01

Ruimtelijke Ontwikkeling

Datum	Tekenaar	Status/ Wijzigingen
18-10-2022	WESY	
Opdrachtgever	Project nr.	Bestel nr.
Projectomschrijving	Schaal	1:500
Tekening omschrijving	Formaat	A1
Bouwveld K	Tekening nr.	Opmerking
Warmtenet en kabels en leidingen tracé versie P		

