

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 19-2022

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

03 Bijlagen

Bijlage 15 toegevoegd.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsstaat
- Inschrijvingsbiljet

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en behoren tot het bestek:

- Bijlage 01: V&G-plan WFC;
- Bijlage 02: Bomenposter werken rondom bomen
- Bijlage 03: Principedetails groeiplaatsverbeteringen
- Bijlage 04: Advies Wadi Mix 1 Kazerneterrein Ede
- Bijlage 05: Advies Vaste planten Mix 2 Kazerneterrein Ede
- Bijlage 06: Advies Bomen Mix 3 Kazerneterrein Ede
- Bijlage 07: Advies bosplantsoen-kruiden Mix 4 Kazerneterrein Ede
- Bijlage 08: Verrijkingsmix 1
- Bijlage 09: Verrijkingsmix 2
- Bijlage 10: Meetinstructies derden
- Bijlage 11: Instructiekaart-elementenverharding
- Bijlage 12: Model-sstraatwerkplan
- Bijlage 13: Beheersmaatregelen bodemsanering conform de NVAF-richtlijn
- Bijlage 14: Productblad BVB UrbanMulch
- Bijlage 15: Eisen grondverbetering

De volgende bijlagen zijn niet digitaal beschikbaar. Deze zijn op afspraak via TenderNed in te zien:

- Rioolinspectie
- Kopie polis CAR verzekering gemeente Ede

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
28			Bijkomende werkzaamheden				
280010			Bestekpost toevoegen.				
280010	229999		Aanbrengen afdekfolie depot	m2	2.500,00	F	
			Betreft: geheel afdekken verrijkmix in depot op				
			aanwijs van directie				
			Folie ter keuze aannemer				
			Dikte 1 mm	m2			2.500,00 L
			Inclusief voorzieningen tegen op- en wegwaaien				
			afdekfolie				
280020			Bestekpost toevoegen.				
280020	229999		Afvoeren afdekfolie depot	m2	2.500,00	F	
			Betreft: afvoeren afdekfolie aangebracht volgens				
			bestekpostnr 280010				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Inclusief voorzieningen tegen op- en wegwaaien				
			afdekfolie				
280030			Bestekpost toevoegen.				
280030	229999		verwijderen afdekfolie depot	m2	2.500,00	F	
			Betreft: verwijderen afdekfolie aangebracht volgens				
			bestekpostnr 280010 en tijdelijk opslaan in depot				
			Inclusief laden, lossen en transport				
			Inclusief voorzieningen tegen op- en wegwaaien				
			afdekfolie				
280040			Bestekpost toevoegen.				
280040	229999		Aanbrengen afdekfolie depot uit depot	m2	2.500,00	F	
			Betreft: afdekken verrijkmix in depot met afdekfolie				
			uit depot				
			Inclusief laden, lossen en transport				
			inclusief voorzieningen tegen op- en wegwaaien				
			afdekfolie				
280050			Bestekpost toevoegen.				
280050	514499		Onkruidvrij maken depot	m2	5.000,00	F	
			Betreft: onkruidvrij maken zand en grond depot				
			Onkruidvrij maken op aanwijs van de directie				
			Bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf				
4311			<u>Aanbrengen straatbaksteen</u>				
431110			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
431110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	8.000,00	F	
		9.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: standaard dikformaat 200 x 65 x 85 mm (ca 73	st			584.000,00 I
			st/m2)				
			Straatbaksteen geleverd volgens bestekspostnrs.				
			431710 en 431720				
		.9.	Breedte vanaf 1 m				
		.9.	Divers verband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431120			Bestekpost vervalt.				
431150			Bestekpost vervalt.				
431160			Bestekpost vervalt.				
431320			Bestekpost vervalt.				
4316			<u>Aanbrengen molgoot straatbakstenen</u>				
431610			Bestekpost toegevoegd.				
431610	831303		Aanbrengen molgoot.	m	400,00	F	
			Betreft aanbrengen schijnmolgoot				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . 1. . . .	In straatlaag				
		. . . 2. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			10.000,00 L
			Geleverd volgens bestekspostnrs. 431710 en 431720				
		 2	Afstrooien en inwassen met zand (brekerzand)				
4317			<u>Leverantie straatbakstenen</u>				
431710			Bestekpost toegevoegd.				
431710	831602		Leveren straatbakstenen.	st	594.000,00	F	
		. . 4. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			594.000,00 L
			vellingkant, zonder afstandhouders				
			Kleur: rood bruin genuanceerd				
			Type: Ravenna, bezand				
			Afmeting: circa 200 x 65 x 85 mm				
			Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
431720			Bestekpost toegevoegd.				
431720	831602		Leveren straatbakstenen.	st	584.000,00	F	
		. . 4. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st			584.000,00 L
			vellingkant, zonder afstandhouders				
			Kleur: rood genuanceerd				
			Type: Novoton wasserstrich, onbezand				
			Afmeting: circa 200 x 65 x 85 mm				
			Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
432210			Bestekpost vervalt.				
432220			Bestekpost vervalt.				
432240			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
432240	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.500,00	F	
		9.	Breedte vanaf 2,0 m				
		. 4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. . 2. . . .	Op zandbed				
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . 4. . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			112.500,00 I
			Kleur: divers				
			Betonstraatstenen geleverd volgens bestekspostnr.				
			4327				
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
432250			Bestekpost vervalt.				
432270			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432270	831112	 3. 1. 2. 9.5	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op zandbed Betonstenen geleverd volgens bestekpostnr. 4327 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	3.850,00	F	
432280			Bestekpost vervalt.				
432290			Bestekpost vervalt.				
432410			Bestekpost vervalt.				
432420			Bestekpost vervalt.				
432440			Bestekpost vervalt.				
4326			<u>Aanbrengen molgoten betonstraatstenen</u>				
432610			Bestekpost vervalt.				
432620			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
432620	831303	 2. 1. 6.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: leveren een aanbrengen schijnmolgoot Bestaand uit 5 streklagen In straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Geleverd volgens bestekpostnr. 4327 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m st	925,00	F	
4327			<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
432710			Bestekpost toegevoegd.				
432710	831603	 3. 3. 1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: Gewassen grijs Type: KKGMA100BS Leverancier: MBI of gelijkwaardig Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	67.500,00	F	67.500,00 L
432720			Bestekpost toegevoegd.				
432720	831603	 3. 3. 1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: Oud grijs Type: KKGMA100BS Leverancier: MBI of gelijkwaardig Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	67.500,00	F	67.500,00 L
432730			Bestekpost toegevoegd.				
432730	831603	 3. 3. 1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: Geocolor extreme grijs Type: KKGMA03BSG0150 Leverancier: MBI of gelijkwaardig Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	67.500,00	F	67.500,00 L
432740			Bestekpost toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432740	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	112.500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat gemixd vanaf				
			fabriek in de verhouding 50-50				
			Kleur:				
			50% Oud grijs	st			56.250,00 L
			Type: KKG M100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
			50% Geocolor extreme grijs	st			56.250,00 L
			Type: KKGMA03BSG0150				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432750			Bestekpost toegevoegd.				
432750	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	112.500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat gemixd vanaf				
			fabriek in de verhouding 70-30				
			Kleur:				
			70% Oud grijs	st			78.750,00 L
			Type: KKG M100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
			30% Geocolor extreme grijs	st			33.750,00 L
			Type: KKGMA03BSG0150				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432760			Bestekpost toegevoegd.				
432760	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	112.500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat gemixd vanaf				
			fabriek in de verhouding 30-70				
			Kleur:				
			30% Oud grijs	st			33.750,00 L
			Type: KKG M100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
			70% Geocolor extreme grijs	st			78.750,00 L
			Type: KKGMA03BSG0150				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432770			Bestekpost toegevoegd.				
432770	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	112.500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat gemixd vanaf				
			fabriek in de verhouding 50-50				
			Kleur:				
			50% Gewassen grijs	st			56.250,00 L
			Type: KKG M100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
			50% Oud grijs	st			56.250,00 L
			Type: KKG M100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432780			Bestekpost toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432780	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	112.500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat gemixd vanaf				
			fabriek in de verhouding 70-30				
			Kleur:				
			70% Gewassen grijs	st			78.750,00 L
			Type: KKGM100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
			30% Oud grijs	st			33.750,00 L
			Type: KKGM100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432790			Bestekpost toegevoegd.				
432790	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	112.500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat gemixd vanaf				
			fabriek in de verhouding 30-70				
			Kleur:				
			30% Gewassen grijs	st			33.750,00 L
			Type: KKGM100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
			70% Oud grijs	st			78.750,00 L
			Type: KKGM100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432800			Bestekpost toegevoegd.				
432800	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	84.000,00	F	
		.9. . . .	Betonstenen 210 x 210 mm (dubbelklinker)	st			84.000,00 L
			Kleur: Gewassen grijs				
			Type: KKGM100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432810			Bestekpost toegevoegd.				
432810	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	84.000,00	F	
		.9. . . .	Betonstenen 210 x 210 mm (dubbelklinker)	st			84.000,00 L
			Kleur: Oud grijs				
			Type: KKGM100BS				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
432820			Bestekpost toegevoegd.				
432820	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	84.000,00	F	
		.9. . . .	Betonstenen 210 x 210 mm (dubbelklinker)	st			84.000,00 L
			Kleur: Geocolor extreme grijs				
			Type: KKGMA03BSG0150				
			Leverancier: MBI of gelijkwaardig				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
433110			Bestekpost vervalt.				
433120			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	610,00	F	
			Betreft: leveren een aanbrengen grasbetontegels				
			Situering: calamiteiteroutes				
		9.	Breedte variabel				
		.5.	In blokverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	st			2.542,00 L
			Kleur grijs				
		9	Invegen met grond vervoerd volgens bestekpostnr.				
			233020				
433710			Bestekpost vervalt.				
818050			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
818050	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	3,00	F	
			Betreft: beheersmaatregelen bodemsanering conform				
			NVAF-richtlijn van de veiligheidsklasse t/m Rood,				
			niet-vluchtig (m.u.v. personele inzet vaststelling				
			veiligheidsklasse, aansturing, toezicht en startinstructie)				
			Zie bijlage 13 voor de beheersmaatregelen				
			bodemsanering conform de NVAF-richtlijn				
		.9.	Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
818060			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
818060	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	2,00	F	
			Betreft: beheersmaatregelen bodemsanering conform				
			NVAF-richtlijn van de veiligheidsklasse vanaf Rood,				
			vluchtig (m.u.v. personele inzet vaststelling				
			veiligheidsklasse, aansturing, toezicht en startinstructie)				
			Zie bijlage 13 voor de beheersmaatregelen				
			bodemsanering conform de NVAF-richtlijn				
		.9.	Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				
							
							