

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

Centrale case opstellen deelopdracht

Doel van deze case is inzicht te krijgen in de expertise van de opdrachtnemer en over hoe deze zijn deelopdrachten opstelt. Het resultaat moet een complete deelopdracht zijn. Daar waar de werkzaamheden niet overeenkomen met het contract een of meerdere posten toevoegen en de eenheidsprijzen hiervan onderbouwt aanleveren. Daarnaast de hoeveelheden van alle posten uit de deelopdracht onderbouwen in een Excel bestand.

Met de onderstaande informatie dient de inschrijver een complete deelopdracht op te stellen met daarbij een eventuele fasering afgestemd met de stakeholders in de omgeving zodat de opdrachtgever de inhoud op juistheid, compleetheid en prijs kan toetsen. Voor de afstemming met de stakeholders dient de aannemer zijn ervaring te gebruiken. Het is daarom ook niet toegestaan dat inschrijvers bij de stakeholders langs gaan om informatie te verzamelen.

De opdrachtnemer wordt hierop beoordeeld conform de specificaties uit het AD.

Beekhoekweg (Lunteren)

Locatie wegvak: Gelegen tussen de Nieuwenhuizerweg en de scherpe bocht thv boerderij Fam. Vlastuin. Zie hiervoor de bijlage.

Bestaande situatie:

- Het betreft hier een doodlopende erftoegangsweg met aan het einde een veevoederbedrijf.
- Eerste gedeelte bestaat uit gebakken materiaal wat vervangen dient te worden door asfalt. Rekening houden met grondverbetering tot een diepte van 60 cm vanaf bovenkant asfalt. Hergebruik is niet mogelijk.
- Asfalt dikte bestaat uit een pakket van 7-9 cm op een fundering van grof baksteenpuin.
- Bereikbaarheid uitsluitend in overleg met de aanwonenden te realiseren.
- Bestaande wegbreedte is 3,10 m tot 3,20 m en deze breedte moet ook weer terugkomen.
- Aanwezige schades aan het asfalt zijn scheurvorming, craquelé en bezwaken plekken.
- Aanwezige schades aan de elementen verhardingen zijn spoorvorming en uit elkaar gereden klinkers met onvoldoende opsluiting.

Onderhoudsmaatregel: Groot onderhoud en of vervanging van verhardingen.

- Vervangen van de asfaltverharding door 1 of meerdere lagen en of het repareren van bestaande schades in de onderlaag.

- Voor de reparaties mag er aannname worden gedaan van max 15% van het totaal oppervlak aan bakreparaties.
- Vervangen klinkers voor asfalt of deugdelijk herstellen incl. fundering en grondverbetering van 30 cm zand.
- Aanliggende elementen verhardingen herstellen of herstraten.
- Maatvoering tbv hoeveelheden bepaling op tekening aanwezig.
- Toepassen verkeersmaatregelen conform 96B rekening houdend met eventuele faseringen.
- Eigen expertise gebruiken om bovenstaande aan te vullen of te wijzigen zodat het een compleet verhaal wordt.
- Inschrijver mag ook een alternatief aanbieden als hij denkt dat zijn maatregel voordeliger en duurzamer is dan de voorgestelde maatregel.
- Daar waar mogelijk zoveel mogelijk rekening houden met duurzaamheid, CO2 reductie en circulariteit, in de deelopdracht.
- OG verlangt een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden met de uitgangspunten en de werkwijze op max één A4.

Extra info:

Bijgevoegde tekening met hoeveelheden

Asfalt onderzoek

Bodemonderzoek van gedeelte onder het straatwerk.