



RAVI
SYSTEMATIEK

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek nr. 10 van 2022

NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:
RAAMOVEREENKOMST ASFALT
IN DE GEMEENTE EDE

Contractvoorbereider: Hannelore Wiegerinck
Projectleider: Bernard van Loenen
Datum: 14-10-2022
Projectnummer: S00033
Dossiernummer: 3365

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312090			Post is gewijzigd				
312090	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	
			Betreft: aanbrengen trottoirkolk in busperronband.				
			Graven en aanvullen volgens bestekpostnr. 331030				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond aflakken				
			Trottoirkolk, klasse Y	st			10,00 L
			2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m				
			1 Constructie: eendelig				
331030			Post is gewijzigd				
331030	240201		Graven en aanvullen sleuf.	m	200,00	F	
			Betreft: het graven van een sleuf t.b.v. het aanleggen of				
			verwijderen van PVC en PP-leidingen.				
			Opnemen en aanbrengen van eventuele aanwezige				
			verhardingen d.m.v. betreffende besteksposten.				
		3.	In vaste grond				
			8. Sleufdiepte 0,90 m				
			3. Sleufbreedte 0,50 m				
334212			Post is gewijzigd				
334212	300399		Boren centriscie boorgaten in teervrij asfalt	st			200,00 I
			Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd				
			boven hart magnetisch gepolariseerd element.				
			Boren asfaltkern teervrij asfalt.	st			200,00 I
			Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt				
			op het asfalt.				
			De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding				
			voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de				
			te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe				
			te passen draaiende as van de boorfrees.				
			Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.				
			Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30				
			mm.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis				
			van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.				
			Eventuele stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening				
			van aannemer.				
334213			Post is gewijzigd				
334213	300299		Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde	st			200,00 I
			putrand.				
			Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te				
			brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en				
			afvoeren van asfalt uit de sparing.				
			Boren sparing d.m.v. boorfrees	st			200,00 I
			Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de				
			sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact				
			rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.				
			Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte				
			rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.				
			Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.				
			Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief	st			200,00 I
			gepolariseerd magnetisch element.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis				
			van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.				
			Eventuele stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening				
			van aannemer.				
334214			Post is gewijzigd				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334214	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st		200,00	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe				
			ronde putrand met deksel.				
		.9.	Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte	st		200,00	L
			ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.				
			Type: 295-VR-VEPRO of N 3525 NB-R (Centerblock)				
			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte	kg		5.000,00	L
			krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700				
			Gerekend met 25 kg / putafdekking.				
			Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.				
334215			Post is gewijzigd				
334215	300799		Naadfixatie putrand met Poltec 703	lit		4.000,00	I
			Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige				
			naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.				
			Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec	lit		4.000,00	L
			703.				
			Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder				
			de bovenkant asfaltdeklaag.				
			Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant	keer		200,00	L
			gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.				
			- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML.				
			Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk				
			van staat ondergrond.				
426130			Post is gewijzigd				
426130	810199		Aanbrengen inlage van metaal, mesh-track 2.	m2	5.000,00	F	
			Betreft: inlage van Bitufor(R) bestaande uit				
			Mesh-Track(R0 type 2 welke vastgelegd wordt met EAB				
			0/6.				
			Situering: op aangeven van de directie				
			Hoeveelheidbepaling: door opmeting in het werk, betreft				
			nette m2. Overlap en knipverlies voor rekening				
			aannemer.				
			Aanbrengen op bestaande verharding van asfalt				
			Wegbreedte 1,50 - 3,00 m				
426131			Post is gewijzigd				
426131	810199		Aanbrengen inlage van metaal, mesh-track 2 1,5-3m.	m2		5.000,00	I
			Situering: in het werk te bepalen op aangeven van de				
			directie				
			Inlage: inlage van Bitufor(R) bestaande uit Mesh-Track				
			type 2				
			Aanbrengen op asfalt. Aanbrengen conform richtlijnen				
			leverancier				
			Verbanding in lengterichting door middel van minimaal				
			0,30 m overlap en onderlinge koppelen				
			Verbinding in breedterichting door middel van minimaal				
			0,30 m overlap en onderlinge koppelen.				
426140			Post is gewijzigd				
426140	810199		Aanbrengen inlage van metaal, mesh-track 2.	m2	5.000,00	F	
			Betreft: inlage van Bitufor(R) bestaande uit				
			Mesh-Track(R0 type 2 welke vastgelegd wordt met EAB				
			0/6.				
			Situering: op aangeven van de directie				
			Hoeveelheidbepaling: door opmeting in het werk, betreft				
			nette m2. Overlap en knipverlies voor rekening				
			aannemer.				
			Aanbrengen op bestaande verharding van asfalt				
			Wegbreedte 1,50 - 3,00 m				
426141			Post is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426141	810199		Aanbrengen inlage van metaal, mesh-track 2 1,5-3m. Situering: in het werk te bepalen op aangeven van de directie Inlage: inlage van Bitufor(R) bestaande uit Mesh-Track type 2 Aanbrengen op asfalt. Aanbrengen conform richtlijnen leverancier Verbinding in lengterichting door middel van minimaal 0,30 m overlap en onderlinge koppelen Verbinding in breedterichting door middel van minimaal 0,30 m overlap en onderlinge koppelen.	m2		5.000,00	I
723040			Post is gewijzigd				
723040	831399		Leveren eindband 115/225x240 mm wit. Betreft het leveren van eindbanden 115/225 x 240 mm met witte deklaag Profiel 115/225 x 240 mm , met witte deklaag - links 10 st - rechts 10 st Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F	
				st		20,00	L
81			Post is gewijzigd Post is gewijzigd				
81			TER BESCHIKKING STELLEN Tenzij het ter beschikking te stellen personeel / materieel reeds op de deelopdracht (middels andere besteksposten verrekend) ingezet wordt dient de aannemer rekening te houden met minimaal 2 uur aaneengesloten ter beschikking stellen. Indien het ter beschikking te stellen materieel / personeel al op het werk (= de deelopdracht) aanwezig is geldt er een minimale afname van 1 uur. Uitzondering hierop zijn - de posten welke de eenheid 'dag' hebben. Voor deze posten geldt een minimale afname van 1/2 dag. - de post voor verkeersregelaar. Hiervoor geldt minimaal 4 uur.				
812120			Post is gewijzigd				
812120	101399		Ter beschikking stellen rijdende afzetting. Inclusief bediening, brandstof en eventueel trekkend voertuig. Betreft: een rijdende afzetting (actiewagen) ten behoeve van kortstondige werkzaamheden op rijbanen De rijdende afzetting dient voorzien te zijn van minimaal 4 actielampen, een voldoende groot actieraam en benodigde bebording. E.e.a. conform CROW-publicatie 96b figuurnr 1222a/b	dag	15,00	F	
840050	100599		Post is vervallen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 26 Bouwstoffen

81 26 11 Rood asfalt

- 01 Rood asfalt dient 3% rode pigment te bevatten, Bayferrox of gelijkwaardig. Steenslag in rood asfalt dient rood te zijn, tillred of gelijkwaardig. Rood asfalt dient geen blanke bitumen te bevatten.
- 02 Aannemer dient een kleur in de vorm van een boorkern monster van het asfalt te overleggen voorafgaand aan de werkzaamheden. Dit monster dient dezelfde doelsamenstelling te bevatten als het voorgeschreven mengsel.
- 03 Opdrachtnemer dient op het CE blad het percentage pigment aan te geven.
- 04 Opdrachtnemer dient vooraf aan te tonen wat het percentage PR in het asfalt conform bestek is. Dit ter goedkeuring van de directie.
- 05 Vervallen

HFD PAR ART LID

