

Bijlage 3: Richtlijnen takvrije zones

1. Wegen

- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen 4,6 m
- Boven overige wegen 4,2 m
- Boven fietspaden 3,5 m
- Boven voetpaden 3,5 m
- Boven kunstwerken wegen 2,0 m
- Naast wegen 1,0 m
- Boven landbouwgronden 4,2 m

2. Bebouwingen

Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie

- Naast bebouwing / gevels 1,5 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.) 1,5 m
- Boven (particuliere) tuinen 3,5 m

3. Vaarwegen

- Boven vaarwegen (kanalen) 5,0 m
- Boven overige vaarwegen 5,0 m
- Boven waterschapssloten 5,0 m
- Kunstwerken vaarwegen 2,0 m
- Schouwpaden 3,5 m
- Naast vaarwegen 1,0 m

4. Verkeersmeubilair

- Verkeersregelininstallaties 1,0 m
- Verkeersborden en bewegwijzering 1,0 m
- Verlichting 1,0 m
- Halte openbaarvervoer 1,0 m
- Hekwerken 1,0 m
- Overig verkeersmeubilair 1,0 m

5. Bovengrondse infrastructuur

- Hoogspanningsleidingen 25,0 m
- Telefoonmasten / zendmasten 5,0 m

6. Openbare ruimte

- Speelvoorzieningen 1,0 m
- JOP's 1,0 m
- Overig straatmeubilair 1,0 m
- Verlichting 1,0 m
- Hekwerken 1,0 m
- Overig (verkeers)meubilair 1,0 m
- Openbaar groen 2,5 m