



RWS INFORMATIE

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
aanbestedingsteamGWW@rws.nl

13 januari 2021

Vooraankondiging

Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van het project Vaarweg- en kribvaksuppletie Waal, met zaaknummer 31163438

Rijkswaterstaat is voornemens om op 5 februari 2021 een Europese openbare aanbestedingsprocedure te starten met als doel een ingenieurbureau te contracteren die integraal verantwoordelijk is voor de contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbeheersing en -begeleiding van het project Vaarweg- en kribvaksuppletie Waal.

Doel van deze vooraankondiging

De aanbesteding start op 5 februari 2021 met het publiceren van de aankondiging en de aanbestedingsstukken. Kort hierop, op **8 februari 2021 om 15:00 uur**, vindt de inlichtingenbijeenkomst plaats. Doormiddel van deze vooraankondiging wil de aanbesteder geïnteresseerde voldoende tijd geven om zich te organiseren en zich aan te melden voor deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten.

Om deel te nemen aan de bijeenkomst dient u zich via de Tendermed berichtenmodule tijdig (uiterlijk één week voorafgaand) met afdoende informatie (naam, bedrijfsnaam inschrijver, emailadres, telefoonnummer) hiervoor hebben opgegeven.

Beschrijving van de opdracht

Het contract heeft tot doel om het projectteam van Rijkswaterstaat maximaal te ondersteunen – middels het leveren van diensten, services en producten – in de voorbereidings-, aanbestedings-, realisatie- en overdrachtsfase van het project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal. Daarbij is het van belang dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met een zo voorspelbaar, efficiënt en effectief mogelijke inzet van het projectteam Rijkswaterstaat en betrokkenen. Een integrale benadering moet leiden tot een realistische en haalbare planning voor elke projectfase waarbij alle betrokken partijen voldoende tijd hebben om hun opgave uit te voeren met zo min mogelijk verstoringen. Risico's dienen op een evenwichtige manier te zijn belegd bij deze partijen.

Beschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden in het kader van de opdracht zijn op hoofdlijnen uiteengezet in de Work Breakdown Structure WBS (zie bijlage).

De WBS omvat de werkzaamheden die door Opdrachtgever, Opdrachtnemer of gezamenlijk uitgevoerd dienen te worden om te komen tot, de aanbesteding en de beheersing van het D&C-contract voor de realisatie van de GWW-opdracht.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de onderstaande werkzaamheden:

- Het tijdig komen tot een goed afgewogen realisatiecontract dat is afgeleid van het projectplan en uitvoerbaar is.
- Het voorbereiden en indienen van vergunningaanvragen en onderzoeken.
- Het begeleiden van het contract tijdens de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase, door middel van verzorgen van risicomanagement, Systeemgerichte Contractbeheersing en inhoudelijke ondersteuning van de opdrachtgever.

Project Vaarweg- en kribvaksuppletie Waal

De vaste laag in de Waal bij Nijmegen zorgt bij laag water (aanleiding extreme situatie najaar 2018) voor problemen voor de scheepvaart. De vaste laag is niet vlak en in de rivier is benedenstrooms van de vaste laag een erosiekuil ontstaan. De erosiekuil veroorzaakt een abrupte overgang in de bodem wat lokaal, op de benedenstroomse rand van de vaste laag, een waterstandsverlaging veroorzaakt. Hierdoor bestaat bij laagwater veel overlast voor de scheepvaart. De scheepvaart heeft geklaagd en de Minister heeft toegezegd het probleem met spoed aan te pakken (maatregel 2). De erosiekuil ligt benedenstrooms van de vaste laag bij Nijmegen in de Waal vanaf ca. kilometer 885.

Daarnaast is er behoefte aan kennis rond de bijdrage van kribvaksuppleties aan het tegengaan van de bodemerosie (maatregel 3).

Het doel van het project is om te zorgen voor een veilig, beschikbaar en betrouwbaar hoofdvaarwegennet door het realiseren van het Werk, binnen de randvoorwaarden van het project, waarbij invulling wordt gegeven aan de doelstelling van Rijkswaterstaat op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie. Deze maatregel sluit aan op de missie van Rijkswaterstaat van vlotte en veilige vaart.

Mijlpalen:

- | | |
|---|------------|
| • Werkzaamheden erosiekuil na vaste laag buiten gereed. | 30-06-2022 |
| • Werkzaamheden kribvaksuppleties buiten gereed. | 30-09-2022 |

Maatregel 2 - erosiekuil

De erosiekuil ligt benedenstrooms van de vaste laag bij Nijmegen in de Waal vanaf ca. kmr 885. De exacte locatie van de werkzaamheden moeten worden vastgesteld tijdens de voorbereidingsfase.

De uitvoering van "verondiepen erosiekuil" houdt in:

- Het verondiepen van de erosiekuil, bovenstrooms aansluitend op het einde van de vaste laag met een talud van ca 1:300 zodat een geleidelijke overgang ontstaat van vaste laag naar de natuurlijke zandbodem van de Waal.
- Na het verkennen van nut en noodzaak, alsmede de haalbaarheid binnen tijd en geld, het mogelijk afvlakken van de benedenstroomse rand van de vaste laag over de laatste 300 meter.
- De resultaten van deze verkenning zullen worden gedeeld met de regionaal opdrachtgever SLU RWS ON.
- Het bepalen van de samenstelling van het materiaal dat nodig is voor het opvullen van de erosiekuil zodat een optimale stabiliteit in relatie tot de vaste laag ontstaat. Dit in overleg met de beheerder.

Maatregel 3 – kribvak suppleties

In het kader van kennisontwikkeling van de MIRT-studie IRM worden 10 kribvakken gesuppleerd met zand van buiten het rivier-systeem Waal. De Regio voert nog een studie uit naar de geografische ligging van de betreffende kribvakken en de verschillende randvoorwaarden zoals soort zand, gewenste suppletie vorm (hoogte, lengte en breedte), gewenste suppletie moment, mogelijke hulpconstructies en monitoringsbehoefte.

De uitvoering van "kribvak suppleties" houdt in:

- Het laten inkopen en aanvoeren van het gewenste zand.
- Het gecontroleerd aanbrengen van het gewenste zand in de aangewezen kribvakken tot een bepaalde hoogte en/of onder een bepaald talud.
- Het aanbrengen van een eventuele hulpconstructie om zand vast te houden.

Beschrijving van de aanbesteding

Aanbestedingsplanning

Activiteit	Datum
Vooraankondiging op TenderNed	13-01-2021
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	05-02-2021
Inschrijvingsfase	
Inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen	08-02-2021
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	26-02-2021
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	05-03-2021
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	26-03-2021
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	29-03-2021
Verzenden gunningsbeslissing	16-04-2021
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	06-05-2021
Verzenden opdracht	14-05-2021

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Inlichtingen

Nadere inlichtingen over deze aanbestedingsleidraad, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsstukken kunnen tot uiterlijk 26-02-2021 worden aangevraagd door middel van TenderNed, "Vragen en antwoorden".

Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden aangevraagd tijdens een inlichtingenbijeenkomst.

De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 08-02-2021 om 15.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten.

De status bij het verschijnen van deze vooraankondiging is dat vanwege de COVID-19 problematiek fysieke bijeenkomsten in onze kantoorlocatie niet zijn toegestaan en daar buiten met restricties. RWS houdt zich aan de richtlijnen van veilig werken van RIVM, om zoveel mogelijk thuis te blijven en om niet/beperkt in groepen samen te komen. Omdat dit een aanbestedingsprocedure betreft, voorzien we zo nodig voor iedere Gegadigde/(kandidaat)Inschrijver een gelijke toegang tot de noodzakelijke informatie op digitale wijze. Hiermee wordt voldaan aan de RIVM-richtlijnen. De inbelinformatie wordt ruim vooraf aan de inlichtingenbijeenkomst verstrekt aan degenen die zich via de TenderNed berichtenmodule tijdig (uiterlijk één week voorafgaand) met afdoende informatie (naam, bedrijfsnaam inschrijver, emailadres, telefoonnummer) hiervoor hebben opgegeven.

Gunningscriteria

Criterium	Subcriterium	Doelstelling Opdrachtgever
1. Samenwerking	1.1 Ontlasten van de Opdrachtgever	Het uitvoeren van de werkzaamheden met een zo voorspelbaar, efficiënt en effectief mogelijke inzet van het projectteam Opdrachtgever.
2. Project-management	2.1 Integraliteit	Alle werkzaamheden zijn integraal onderdeel van het geheel. De onderlinge raakvlakken tussen de services en producten zijn maximaal geborgd. De rolverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is eenduidig en SMART.
	2.2 Planning	Een zo optimaal mogelijke planning leveren waarbij alle betrokken partijen voldoende tijd dienen te hebben om hun opgave uit te voeren en maximaal wordt ingezet op het behalen van de mijlpalen.

De inschrijving wordt beoordeeld op de volgende aandachtspunten:

- De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling.
- De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is.
- De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) onderbouwd zijn.

De maximale kwaliteitswaarde per subcriterium is € 130.000,00 excl. BTW.