


Gidswoorden Veiligheid in Projecten

Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).



**Toelichting op het gebruik van dit document:**

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
 - Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
 - De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
Let op: deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect	Typische aandachtspunten	
1 PBM's	Gebruik PBM's - juist gebruik - goede conditie – geldige keuring	
2 Arbeidsmiddelen	Gebruik arbeidsmiddelen - juist gebruik - geldige keuring	
3 Graafwerkzaamheden	Afscherming van werkgebied - stabiele ondergrond/ instortingsgevaar - verontreinigde grond - kabels en leidingen - niet gesprongen explosieven (NGE's)	
4 Werken in besloten ruimtes	Opgenomen in V&G plan - gatwacht aanwezig - juiste PBM's (harnasgordel verplicht) - correcte communicatiemiddelen - correcte werkproces (voorbereiding/uitvoering/signalering) - noodmaatregelen voorhanden/bekend - gebruik van enkel ATEX apparatuur of accugereedschap	
5 Werken op hoogte	Correcte valbescherming	
6 Gebruik van ladders	Correct gebruik - voldoende (>1 meter) uitstekend boven (dak)rand - stabiele ondergrond - correcte opstelhoek - bevestiging ladder (tegen achterover vallen)	
7 Gebruik van steigers	Geldig steigercertificaat - stabiele ondergrond - voldoende dwarsverbindingen - correcte valbeveiliging - stootbeveiliging werken boven/onder elkaar (voorkomen van vallende objecten door gebruik kantplanken)	
8 Hijswerkzaamheden	Correcte hijsmiddelen - geldige keuring van hijsmiddelen - hijsplan - stabiele ondergrond - valbescherming - afzetting hijszone	
9 Opslag gevaarlijke stoffen	Correcte opslag (driptrays, afgesloten, valbeveiliging, ongewenste menging) - juiste etikettering - correcte brandbestrijdingsmiddelen voorhanden, veiligheidsinformatiebladen aanwezig	
10 Werken met gevaarlijke stoffen (teerhoudend asfalt, meniehoudende verf en asbest, Chroom VI, primers, lijmen)	Juiste PBM's - spikkit beschikbaar - juiste werkwijze	
11 BHV organisatie	Aanwezigheid BHVer	
12 Noodmaatregelen	Aanwezigheid van brandblussers - EHBO koffers - brancards, e.d. - zichtbaarheid en toegankelijkheid - klaar voor ingebruikname (e.g. EHBO koffer compleet, brandblusser ongebruikt en gekeurd) - Bekendheid noodnummers en noodprocedures (alarmkaart aanwezig in keet)	
13 Verspanende werkzaamheden	Juiste PBM's - brandblusmiddelen voorhanden - deugdelijke apparatuur (keuring, afscherming, goede staat)	
14 Lassen en snijden	Juiste PBM's - brandblusmiddelen voorhanden - deugdelijke apparatuur (keuring, afscherming, goede staat) - afzuiging van rookgassen	
15 Housekeeping	Scheiden van afvalstromen - opgeruimde werkplaats - duidelijke signalering - afscheiding van (potentieel gevaarlijk) afval	
16 Werken met elektriciteit	Bevoegdheid - signalering - correcte/intacte isolering	
17 Werken op/boven/nabij water	Gebruik reddingsvest - reddingsmiddelen nabij	
18 Werken langs/boven rijdend verkeer	Zichtbaarheid - afscherming - bewustzijn	
19 Werken met machines	Correct gebruik - geldige keuring - afscherming - noodstop - communicatiemogelijkheden	
20 Zwaar verkeer	Dodemanshoek - gescheiden rijbanen - Toezicht - No-Go area's	
21 Alleen werken	Bewustzijn - Correcte noodprocedures	
22 Blootstelling	Lawaai - gassen - dampen - hitte - druk - koude	
23 Werkhouding	fysieke belasting - juiste hulpmiddelen	
24 Nachtelijke werkzaamheden	Verlichting - alleen werken	
25 Werken onder waterniveau en/of duikwerkzaamheden	Signalering - noodprocedures	
26 "Line of fire" (losschietende pinnen/kabels/ankerkettingen, objecten onder spanning/druk)	Bewustzijn - procedure - no-go area's	
27 Werken in veiligheidsruimte	Werken in de veiligheidsruimte in dwars en langsprofiel	
28 Interferende werkzaamheden	Werken naast/boven/onder elkaar	
29 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)	Sociaal veilig werkomgeving (o.a. persten, agressie, intimidatie) - werkdruk - werkplezier	
30 Veiligheidssignalering	Pictogrammen aanwezig bij werkplaats, gereedschap, machines of rijdend materieel	



Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Tijdelijke keringen	Aanduiding - afscherming (van derden)
2	Noodmaatregelen	Noodapparatuur (e.g. generator, pompen) beschikbaar/afroepbaar
3	Layout van de projectlocatie	Locatie vitale/kwetsbare objecten (opslag gevaarlijke stoffen, bouwkeet, schakelkasten, enz.)
4	Werken onder waterniveau	Vluchtroute (i.g.v. onderlopen werklocatie)



Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect	Typische aandachtspunten	
1 Tijdelijke markeringen	Markeringen aanwezig - goed zichtbaar - niet conflicterend - duidelijk voor de automobilisten	
2 Bermbeveiliging (b.v. geleiderail of barriër)	Aanwezig - goed verankerd op verharde ondergrond - goed gekoppeld - voldoende uitbuigingsruimte	
3 Wegdek	Geen scheuren, gaten, craquelé of rafeling - Schone goten, voldoende afwatering	
4 Wegindeling	Overzichtelijk ingedeeld - begrijpelijk - volledig/veilig.	
5 (Tijdelijke) verlichting	Aanwezig, werkend en voldoende (vooral bij gevaarlijke locaties) - geen hinderlijke verblinding voor het verkeer	
6 Verkeersborden en signalering	Aanwezig - geplaatst op de goede plaats - zichtbaar/correct/leesbaar/veilig - goed toegepast (denk b.v. aan rode kruis, andreas strips, actiewagens, botsabsorber)	
7 Bakens en kegels	Aanwezig - voldoende onderlinge afstand - zichtbaar/schoon - goed toegepast.	
8 Veiligheidsruimte/vrije ruimte	Aanwezig en groot genoeg (o.a. min. 1,10 meter tussen werkvak en langsafzetting) - geen medewerkers, materieel of materiaal aanwezig	
9 Obstakelvrije zone	Geen obstakels aanwezig (b.v. voertuigen, boom, mast).	
10 Interfererende werkzaamheden (e.g. werken boven/naast in gebruik zijnde weg)	Maatregelen ter voorkoming van domino effecten - mogelijke effecten van incidenten buiten terreingrenzen (e.g. (om)vallende kraan/portaal/materiaal, stofwolken, verblinding (laslicht)	
11 (Gedeeltelijke) wegafsluitingen	Signalering	
12 Verkeersstops	Correct gebruik (enkel gepland) - maatregelen ter voorkoming van aanrijding	
13 Omleidingsroutes	Juistheid van de informatie op borden en/of DRIPS - afplakken borden	


Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
 - Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
 - De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Tijdelijke markeringen	Eenduidig - zichtbaar - afscherming van niet in gebruik zijnde markeringen
2	Interfererende werkzaamheden (werken naast/boven/onder in gebruik zijnde vaarweg)	Maatregelen ter voorkoming van domino effecten (bijv. als gevolg van schip-infra aanvaring) - mogelijke externe effecten van incidenten op de bouwplaats (e.g. (om)vallende kraan/portaal/materiaal, stofwolken, verblinding (laslicht))
3	(Gedeeltelijke) vaarwegafsluitingen	Signalering (Binnenvaartpolitiereglement, Rijnvaartpolitiereglement) - aanvaarbeveiliging - communiqués
4	(Tijdelijke) verlichting	Aanwezig, werkend en voldoende (vooral bij gevaarlijke locaties) - geen hinderlijke verblinding voor het verkeer
5	Objecten langs vaarwegen	Zichtlijnen van bemanning op schip (voldoende zicht op andere schepen of infrastructuur)
6	Eenduidigheid van het werkgebied	Goede afbakening - duidelijke overgangen tussen gebieden - duidelijke informatie over eigenaar en beheerder projectlocatie - duidelijke PBM's/gedragsregels
7	Omlidingsroutes	Juistheid van de informatie op borden en/of DRIPS

**Toelichting op het gebruik van dit document:**

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
 - Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
 - De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Transport van gevaarlijke stoffen over (vaar)wegen en spoorwegen	Aanrij-/aanvaarbeveiliging - omleidingsroutes zoveel mogelijk buiten bebouwde kom - bewustzijn
2	Interfererende werkzaamheden (werken naast/boven/onder transportroutes of opslagen met gevaarlijke stoffen)	Maatregelen ter voorkoming van domino effecten (bijv. als gevolg van een ongeval bij transport of opslag van gevaarlijke stoffen) - mogelijke externe effecten van incidenten op de bouwplaats (e.g. (om)vallende kraan/portaal/materiaal, stofwolken, verblinding (laslicht), veiligheidszone ingesteld voor publiek)

Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentielle risicobronnen	Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect	Typische aandachtspunten
	<i>Let op: Onderstaande aandachtspunten gelden ook voor objecten die niet onder de tunnelwet vallen (denk aan aquaduct, korte tunnels, verdiepte ligging)</i>
1 Werken in de afzetting	Zie veiligheidsdomein 'verkeersveiligheid'
2 Verlichtingen	Staat van de verlichting - verblinding bij toegang tunnel s avonds
3 Vluchtmogelijkheden	Toegankelijkheid vluchtdeuren - locatie verzamelpunt bereikbaar en geschikt - hulppost aanwezig en bereikbaar en conditie en keuring van de aanwezige apparatuur (bv. brandslang, blusser)
4 Brand	Conditie ventilatoren
5 Pompkelder	Blootstelling aan gevaarlijke dampen - procedure meting concentratie gevaarlijke stoffen bekend
6 Werken op hoogte	Juiste beheersmiddelen (lees standlijn vanuit werkbak en geen valdemper gezien beperkte hoogte tunnel)
7 Camera's	Conditie en schoonheid
8 Matrixborden	Conditie en schoonheid
9 Calamiteitendoorsteek (CaDo)	Conditie



Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentielle risicobronnen	Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect	Typische aandachtspunten
1 Toprisico's uit kader CV	Bevindingen uit toetsing
2 Gewijzigd gebruik	Toegenomen verkeersintensiteit - gewijzigde rijstrookindeling - nieuwe verkeersstromen
3 Scheuren	Onverwachte scheurvorming - progressie van scheuren
4 Grondwaterstand verlaging	Impact op fundamenteën
5 Corrosievorming	
6 Bekisting	Stabiliteit
7 Tijdelijke hulpconstructies	Berekeningen tijdelijke hulpconstructies en afsteuning etc.

**Toelichting op het gebruik van dit document:**

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		
Typische aandachtspunten		
1	Keuring	Geldige keuring - CE markering
2	Deskundige bediening	Aanwezigheid gebruiksaanwijzing - bewustzijn
3	Mechanische gevaren	Stabiliteit machine - afscherming bewegende/roterende delen - PBM's - bewustzijn
4	Elektrische gevaren	Zie ook veiligheidsdomein 'elektrische veiligheid'
5	Thermische gevaren	PBM's - afscherming - bewustzijn
6	Lawaai	PBM's
7	Trillingen	Gebruik van handschoenen - beperkte snelheid van werkvoertuigen - regelmatig pauzeren - afwisselende werkzaamheden
8	Ergonomie	Werkhouding
9	Omgevingsgevaren	Aanwezigheid van stof - vochtige omgeving - water - temperatuur - wind - zuurstofgebrek - voldoende verlichting
10	Lockout-tagout (LOTO) bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden	Correcte buiten werk stelling - correcte locking (fysieke beveiliging dat installatie in bedrijf kan worden gesteld door anderen) - duidelijke tagging (indicatie dat installatie in onderhoud is/buiten gebruik is/niet gebruikt mag worden)
11	Technische beveiliging	Noodstop
12	Veiligheidssignalering	Pictogrammen aanwezig op machines

**Toelichting op het gebruik van dit document:**

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Werken met elektriciteit	
2	Aarding	Correcte uitvoering
3	Isolatie	Beschadigingen
4	Afscherming	Afgesloten ruimtes - toegangsbeheer - sleutelbeheer
5	PBM's	Gebruik PBM's - juist gebruik - goede conditie – geldige keuring
6	Lockout-tagout (LOTO) bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden	Correcte buiten werk stelling - correcte locking (fysieke beveiliging dat installatie in bedrijf kan worden gesteld door anderen) - duidelijke tagging (indicatie dat installatie in onderhoud is/buiten gebruik is/niet gebruikt mag worden)

**Toelichting op het gebruik van dit document:**

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Brandbestrijdingsmiddelen	Geldige keuring, toegankelijkheid, aanduiding (bv. pictogrammen), geschiktheid blussers voor de te blussen branden, vorstbestendig en vorstvrij omgeving
2	Branddeuren	Geldige keuring, deuren niet geblokkeerd, duur van de brandwerendheid van deuren, aansluiting van de deur op de totale constructie, activatie van de branddeur
3	Materiaal gebruik	Opslaglocaties, brandbaarheid en rookgetal van de toegepaste materialen, gescheiden opgeslagen van materialen
4	Laswerkzaamheden	Brandwerende dekens aanwezig bij laswerkzaamheden, omgeving vrij van brandbare materialen, omgeving afgeschermd voor vonken, gascylinders staand opgeslagen en gebruikt, geen brandbare stoffen in de omgeving, brandgevaar veroorzaakt door verhitte onderdelen



Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
- Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
- De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
- **Let op:** deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Duiding	Duidelijke informatie over aard van werkzaamheden
2	Zichtbaarheid	Verlichtingen aanwezig en voldoende - signalering
3	Eenduidigheid van het gebied	Goede afbakening - duidelijke overgangen tussen gebieden - duidelijke informatie over eigenaar en beheerder projectlocatie - duidelijke PBM/gedragsregels
4	Toegankelijkheid van het gebied	Goede toegang voor gebruikers en voor hulpdiensten
5	Ongewenste beïnvloeding	Verblinding door bouwlampen - geluidsoverlast
6	Omleidingsroutes	Duidelijk aangegeven - obstakelvrij - zo efficiënt mogelijk (ter voorkoming van ongewenste shortcuts)
7	Nachtelijke werkzaamheden	Verlichting - alleen werken
8	Graffiti etc	Ongewenst of storende teksten


Toelichting op het gebruik van dit document:

- In deze database worden de meeste voorkomende veiligheidsrisico's per veiligheidsdomein (VD) weergegeven.
 - Vanuit RWS' rol van Opdrachtgever dient er specifieke aandacht te zijn voor hoe risico's tussen partijen onderling en met de omgeving worden beheerst.
 - De lijsten met risico's kunnen b.v. gebruikt worden ter ondersteuning bij het lopen van een veiligheidsronde of Safety Walk.
Let op: deze database is **niet limitatief** en wordt regelmatig aangevuld met ervaringen vanuit de praktijk. Zou je aanvullingen en/of opmerkingen hebben op deze lijst, laat het a.u.b. weten aan de documentbeheerder (VeiligheidInProjecten@rws.nl).

Potentiele risicobronnen		Alle voorkomende bouwwerkzaamheden
Aspect		Typische aandachtspunten
1	Effectieve beveiliging van RWS terrein/gebouw/object tegen toegang van onbevoegden	Hekwerk - toegangscontrole - conditie sloten, deuren en kozijnen - binnen- en buitendeuren goed op slot - wig tussen deur aanwezig
2	Camera's	Camera's zijn aan - schoonheid
3	Detectie en alarmeringssysteem	Aanwezig
4	Sleutelkluis	Bereikbaarheid van sleutelkluis door hulpdiensten
5	Informatiebeveiliging	Opslag van vertrouwelijke informatie - toegangsbeheer - computers vergrendeld - wachtwoord geheimhouding bij apparaten met PIN code beveiliging (b.v. sleutelkluizen)