



Eisen wet Bro voor Diensten (GWW)

www.rijkswaterstaat.nl

BRO@rws.nl

Datum

2 december 2020

Contractstuk	Bijlage A4 5.01 van dienstencontract 31163438
Datum	2 december 2020
Versie	1.1
Basis	Op basis van Basis modeltekst BRO voor Diensten (GWW) van Rijkswaterstaat

1. Inleiding

De invoering van de Wet basisregistratie ondergrond (wet Bro) betekent voor RWS dat haar modelcontracten aangepast dienen te worden. Dit document is gebaseerd op de basis modeltekst BRO welke als uitgangspunt dient voor Diensten in de GWW.

2. De volgende eisen zijn van toepassing:

Omgaan met de basisregistratie ondergrond (BRO)

BRO-1	De Opdrachtnemer dient zijn Diensten zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond, waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).	A2 WBS 5.1.1 en 5.1.3
BRO-2	De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.	BRO-1
BRO-3	Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.	BRO-2
BRO-4	Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Diensten ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de	BRO-1

	eisen en het format van de LV BRO.	
BRO-5	De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, binnen 20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de LV BRO.	BRO-4
BRO-6	De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform bijlage: "Invulinstructie format LV BRO".	BRO-4
BRO-7	Vervallen	
BRO-8	Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.	BRO-1

Datum
2 december 2020
Nummer
A4 5.01

Omgaan met DINO

OP300	Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van de Overeenkomst verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl . In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.	OP010 <u>BRO-5</u>
OP310	De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.	OP300

2. Bijlage – Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO. Het kan door modelbeheerders als bijlage op de juiste plek worden toegevoegd. Het format is voor elk registratieobject uitgewerkt in een BRO-catalogus (zie de website over de LV BRO onder: <https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/gegevens-aanleveren/>). In de BRO-catalogi is nadere toelichting te vinden op de in te vullen attributen.

Deze invulinstructie bevat alvast de zaken die altijd op een bepaalde wijze moet worden ingevuld, de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever nog worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht.

Attribuut	Invulinstructie
Bronhouder	27364178 (ALTIJD) [Toelichting: Het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als bestuursorgaan]
Object-ID	<Vul in WBS-element> (PROJECTSPECIFIEK) [Toelichting: het 'WBS-element niveau 2' uit SAP invullen ten behoeve van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer achterhalen, tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002. Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken bedrijfsvoeringsadviseur.]
Data-leverancier	Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) [NB dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer]
Kwaliteits-regime	IMBRO (ALTIJD)
Kader aanlevering	<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) [Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn uitgevoerd, keuze uit: a. Opdracht publieke taakuitvoering, b. Rechtsgrond Waterwet]
Kader inwinning	Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. (PROJECTSPECIFIEK) [Indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te verkennen, 2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en constructies te verkennen, 3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen, 4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen, 5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoordelen, 7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.]
Eigenaar	Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten van grondwater met behulp van een grondwater-monitoringput die niet in eigendom is van Rijkswaterstaat. (PROJECTSPECIFIEK) [Toelichting: Het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) aanleggen van een put. .De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 worden ingevuld.]

Datum
2 december 2020

Nummer
A4 5.01

Onderhoudende instantie	<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwatermonitoringputten zullen worden aangelegd door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn gecontracteerd. [Toelichting De onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden o.b.v. KvK-nummer.]
Initiële functie	Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 opties: (PROJECTSPECIFIEK) [Toelichting keuze uit: 1. Brandput, 2. Monitoring grondwaterstand 3. Monitoring grondwatersamenstelling, 4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 5. Grondwateronttrekking.]

Datum
2 december 2020

Nummer
A4 5.01