

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Stichting Waternet

Nationale identificatie:

41216593

Postadres:

Korte Ouderkerkerdijk 7

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL329

Postcode:

1096AC

Land:

NL

Contactpersoon:

Joost Frankfoorder

Telefoon:

+31 612148614

E-mail:

joost.frankfoorder@waternet.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.waternet.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://s2c.mercell.com/buyer/2802>

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.3) COMMUNICATIE

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:

<https://s2c.mercell.com/today/32828>

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:

<https://s2c.mercell.com/today/32828>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Algemene overheidsdiensten

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Praktijktoepassing ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft Molenpolder

Referentienummer: 2022.00004866

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De scope van dit totale project is het uitvoeren van een praktijktest voor een ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft gebaseerd op van Kleef et al, 2022. In een compartiment van ruim 2 ha (figuur zal een zo compleet mogelijke systeem aanpak worden uitgevoerd. En in het gehele peilvak Molenpolder Natuurreservaat (50 ha) zullen maatregelen voor een ecosysteemaanpak worden uitgevoerd die haalbaar en betaalbaar zijn op deze grotere schaal. Op deze manier kunnen we een intensieve en een minder intensieve aanpak vergelijken.

Het projectteam wil de regie in handen houden en deelt daarom het project op in percelen. Een deel van de werkzaamheden wordt door Waternet uitgevoerd, een deel van de werkzaamheden zal onder de percelenregeling vallen en door een onderhands geselecteerde marktpartij worden gerealiseerd. Een uitgebreide omschrijving van de Opdracht per perceel wordt in betreffend Programma van Eisen van een perceel gegeven.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 1 500 000,00 Munt: EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: meerdere percelen, maximumaantal: 4

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Aanleg compartiment voor een totale ecosysteemaanpak

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Onderhandse gunning, zie onderdeel II.2.14.

Dit perceel gaat over de isolatie van een compartiment van ruim 2 ha door de bouw van twee visweringen, zodat een compartiment ontstaat waarbinnen een zo volledig mogelijke praktijktest voor de ecosysteemaanpak uitgevoerd kan worden. Op twee plaatsen wordt een waterdoorlatende en doorvaarbare vis- en kreeftwering gebouwd.

De visweringen zijn bedoeld om uitwisseling (tussen compartiment en omgeving) van de wat grotere vissen en kreeften te minimaliseren. Water moet wel uitwisselen ivm. volgen van het handhaven van het oppervlaktewaterpeil volgens het peilbesluit in het compartiment. Er wordt een maximale maaswijdte van 10x3 mm aangehouden. Ervaringen van ATKB (Jouke Kampen) zijn dat het zeer lastig is om een viswering te maken die geen 'lek' heeft of krijgt. ATKB wordt daarom betrokken bij het ontwerp.

De wering wordt opgebouwd met balken met H- profiel, plaatstaal en houten pasbalken om de plaatstalen vast te zetten in het H-profiel.

De breedte van de wering is circa 9 m in het nat profiel en loopt 2 m door in de oever.

De hoogte van de wering is circa 1,2 m.

Randvoorwaarden van de visweringen:

- Houd rekening met een flexibel peilbeheer van -0,90 tot -1,15 m NAP bij de in- en uitlaat. Lokaal kan het peil nog hoger of lager komen door verhang vanwege de grote afstand tot in-

en uitlaat. Dus houd bij de hoogte van viswering voor de zekerheid rekening met peilvariatie tussen -0,80 en -1,25 m NAP.

- Het is van groot belang dat de weringen via het water niet passeerbaar zijn door vis en kreeft.
- Een goede aansluiting op de oever zodat geen kortsluiting kan ontstaan en vis of kreeft achterlangs kan komen.
- De balken met H profiel en plaatstaal diep in de grond steken zodat geen vis onderlangs kan.
- Uitwisseling van water zodat geen peilverschil ontstaat. De wateruitwisseling vindt plaats door middel van het plaatsen van een gleuvenpaneel van roestvrijstaal met gleuven van 3 bij 10 mm. De gleuven worden verticaal geplaatst zodat ze gemakkelijk schoongeveegd kunnen worden.
- Een loopplank boven het rooster ten dienste van schoonvegen van de gleuvenpanelen.
- Doorvaarbaar door een inzetstuk van 0,5 m hoog en 2,5 m breed, dat gemakkelijk verwijderd kan worden.
- De doorvaarbaarheid mag ook geen vis doorlaten. Dwz. dat de boot die doorvaart het doorvaarbare deel moet wegdrücken en na passage weer direct moet sluiten.
- De werkzaamheden bij de aanleg van de visweringen mag de bestaande N2000-habitats en Habitatsoorten geen schade doen.
- De visweringen moeten voor 15 maart 2023 gereed zijn.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs

Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 1

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier een beknopte omschrijving.

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Aanleg fuutnesten (percelenregeling art. 2.18 Aw 2012)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Dit perceel gaat over de bouw van 30 structuren, “nestvlotten”, in het water waarop futen een nest kunnen bouwen.

Futen prederen op kreeft maar komen weinig voor in de Molenpolder. Het aantal broedpaar fuut in de Molenpolder (50 ha) wordt de laatste jaren geschat op circa 6, oftewel 1 paar op ruim 8 ha. Een territorium van 1 ha of kleiner is vaak voldoende. In de Molenpolder is veel landschappelijke structuur en er zouden meer futen in de Molenpolder kunnen broeden.

De hypothese is dat de belemmerende factor voor meer broedparen fuut de nestgelegenheid is wegens het vrijwel ontbreken van voorkeurssubstraat. Daarom bieden we meer nestgelegenheid om futen aan te trekken.

De beoogde netvlotten zullen worden gemaakt van natuurlijk materiaal, (wilgen)takken in combinatie met bundels riet. Door wilgentakken te gebruiken ontstaan waterwortels die schuilgelegenheid bieden voor jonge snoek, hetgeen een gunstig neveneffect is. Het ontwerp dient langere tijd een gewicht van 1,5 kg te kunnen dragen en meerdere seizoenen mee te gaan.

De structuren voor nesthulp komen niet op locaties met N2000 Habitats. Als er een fuutnest geplaatst dan mag deze geen significant deel van het habitat beschaduen. Daarnaast moet worden gezorgd dat de werkzaamheden bij de aanleg van een nest het bestaande habitat niet beschadigd.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs

Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 1

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier een beknopte omschrijving.

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Pilot inrichting oever voor helofyten (percelenregeling art. 2.18 Aw 2012)

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

In deelcompartiment 2 wordt een pilot uitgevoerd voor de aanleg van emerse vegetatie. In deze pilot wordt 209 m² emerse vegetatie aangelegd. De emerse zone met helofyten, zoals riet, is vooral van belang voor snoek, predator van kreeft die we willen stimuleren.

In de pilot willen we in het compartiment 2 op circa 268 m² (2 plots 209 en 59 m²) waterriet aanleggen. In de Molenpolder is nauwelijks ondiep water aanwezig. De harde waterbodem ligt vrijwel overal dieper dan 1 meter, veelal rond 1.2 m. D.w.z. dat een rietzone aanleggen zonder verondiepen niet mogelijk is.

In de Molenpolder wordt het niet ingegraven omdat het dan te diep komt te liggen. Er wordt juist grond toegevoegd om op een voor riet aanvaardbare diepte te komen voor aanplant en uitbreiding. Met 350 blokken kan instantaan 700 m² gerealiseerd worden maar dit is niet allemaal nodig omdat als riet goed aanslaat het snel uitbreidt. Dus worden de blokken op enige afstand van elkaar aangelegd

Om tot de beoogde 2 m brede rietzone te komen wordt per 5 m oeverlengte 1 rietblok van 1x2 m op een 0.5 m van de oever neergelegd en omringd met aangevulde grond. Zo wordt met 2 m² rietplag 10 m² rietzone gemaakt. Per 5 m is 11 m³ aanvullende grond nodig.

Waarvan 7 m³ voor het eenzijdige talud nodig is.

Voor (na natuurlijke uitbreiding) 100 strekkende meter rietzone, is nodig:

- 20 rietblokken (40 m²)

- 220 m³ grond (bij 30 m³ laadbak is dat 7.3 vrachtladingen)

Met de transplantatie moet een wortelzone worden meegenomen. Dan is het een voordeel als grote plots kunnen worden gebruikt: relatief wordt dan weinig wortelzone stukgemaakt.

De exacte wijze waarop de pilot wordt uitgevoerd gaat Waternet in de pilot uitzoeken samen met de opdrachtnemer.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs

Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 3

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier wel een beknopte omschrijving.

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Viswering in – en uitlaat de Krom (percelenregeling art. 2.18 Aw 2012)

Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

In zomer 2021 is de kreeftenreductie gestart in Molenpolder – West. In de winter 2021-2022 is de visstand gereduceerd in het gehele projectgebied, met name de brasem, blankvoorn en kolblei stand is gereduceerd. Het is na de visreductie ongewenst dat jonge brasem, blankvoorn en kolblei via de gemaalpomp in het gebied terecht komt. In de Molenpolder, direct achter het pompgemaal en klepstuw staat een fuik. . In de zomers van 2021 en 2022 is in deze fuik frequent behoorlijk veel vis van 10-15 cm in goede conditie aangetroffen wat wijst op succesvolle immigratie. En we willen voorkomen dat meerval uit de Molenpolder naar de Nedereindse vaart zwemt.

Waternet wil daarom bouwen:

1. een rij lamellen onder de brug ;Om te voorkomen dat vis de gemaal kom inzwemt: aan te brengen (Bruijs en Vriese, 2023, hoofdstuk 4.3)
2. de actieve zelfreinigende wedgewire trommelzeef bij het pomp-gemaal (Bruijs en Vriese, 2023, hoofdstuk 4.1.4)
3. een scharnierend fijnrooster aan weerskanten van de klepstuw . (Bruijs en Vriese, hoofdstuk 4.2)

Het streven is om deze aanpassingen gereed te hebben voordat het inlaatseizoen 2023 begint.

Randvoorwaarden Viswering:

- De viswering moet voorkomen dat vis via passage van de gemaalpomp en klepstuw het natuurreservaat de Molenpolder kan bereiken. Effectieve exclusie van cypriniden, 0+ tot 1+ (5 tot 15 cm): met name brasem, kolblei, blankvoorn;
- De viswering moet voorkomen dat uitgezette meerval uit de Molenpolder naar de Nedereindse vaart zwemt.
- De toepassing van de viswering moet de benodigde doorvoercapaciteit van de gemaalpomp en debiet over de klepstuw garanderen. Werkzaam onder het worst case scenario (hoogste flows);
- Werkzaam tijdens perioden zonder debiet (vis mag het systeem niet zelf actief passeren);
- Effectief management van waterplanten/drijfvuil, zonder dat handmatige schoningswerkzaamheden uitgevoerd moet worden;
- De inpassing en toepassing van de viswering moet prijstechnisch acceptabel zijn.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs

Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 1

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier wel een beknopte omschrijving.

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Inrichting en monitoring compartiment en Molenpolder

Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Dit perceel gaat over:

1. Herintroductie ondergedoken waterplanten en Krabbenscheer
 2. Uitzetten van snoek, paling en meerval
 3. Uitzetten inheemse mosselen
 4. Aanleg emerse vegetatie
 5. Afrasteren emerse vegetatie
 6. Aanleg houthabitat
 7. Monitoren en modelleren en interpreteren Praktijktest
- Nadere informatie in het programma van Eisen van perceel 5.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 32

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Kwantificeren en ontwikkeling oplossingsstrategie bagger- en bomen problematiek bij particulieren, SBB en gravingen

Perceel nr.: 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Activiteiten voor baggerproblematiek

- Samen met particulieren en Staatsbosbeheer strategie ontwikkelen omtrent de baggerproblematiek.
- Omvang problematiek vast stellen, monitoren: hoeveelheid en kwaliteit bagger en vaste bodem.
- Bodemkwaliteit voor
- Strategie ontwikkelen om de problematiek te mitigeren. Breder denken dan alleen baggeren.
- Samen met de particulieren ontwikkelen en stimuleren dat zij initiatief nemen om de bagger strategie uit te voeren.
- Overleg momenten met de particuliere eigenaren en Staatsbosbeheer organiseren en samen met deze eigenaren een strategie ontwikkelen voor de bagger problematiek.
- De particulieren stimuleren om zelf initiatief nemen om de baggerstrategie gezamenlijk uit te voeren.
- Onderdeel van de opdracht zal zijn om de strategie te toetsen aan Natuurwet.
- Het resultaat is een baggerstrategie, gedragen door de eigenaren en uitgewerkt in een rapport.

Activiteiten Bomen in oever problematiek

1. Samen met particulieren strategie ontwikkelen omtrent de problematiek van bomen in de oever.
2. Omvang problematiek vast stellen, hoeveelheid bomen in de oever die waterkwaliteit en ontwikkeling van emerse vegetatie belemmeren.
3. Strategie ontwikkelen om de problematiek te mitigeren.
4. Overleg momenten met de particuliere eigenaren en Staatsbosbeheer organiseren en samen met deze eigenaren een strategie ontwikkelen voor de bomen in de oever problematiek.
5. De particulieren stimuleren om zelf initiatief nemen om de strategie gezamenlijk uit te voeren.
6. Onderdeel van de opdracht zal zijn om de strategie te toetsen van Natuurwet.
7. Het resultaat is een strategie voor de bomenproblematiek in de oever, gedragen door de eigenaren en uitgewerkt in een rapport.
8. Als bekend is wat de pilot inhoudt dan zal deze getoetst worden aan de Natuurwet.
9. Uitvoering van een pilot voor de uitvoering van de strategie verwijderen bomen in de oever.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 16

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

Doorvaarbare stuw en automatiseren uitlaat in het oosten

Perceel nr.: 7

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Een voldoende lage fosforbelasting is voor dit project essentieel. De externe fosforbelasting door inlaat van water ligt beneden de kritieke grens. Toch lijkt de Molenpolder te voedselrijk gezien de enorme hoeveelheden kreeften die gevangen worden, met name in het uiterste Zuidoosten. De oorzaak van de te hoge voedselrijkdom ligt aan interne fosfor bronnen. Het wateroverschot uit het Zuidoosten moet via de rest van de Molenpolder richting de uitlaat bij de Krom stromen.

Als uit de monitoring (perceel 5) en kwantificeren van de bagger problematiek (perceel 6), blijkt dat de fosfor belasting uit het Zuidoosten te groot is dan is het noodzakelijk om deze belasting te elimineren. Dit zou kunnen door het wateroverschot uit het uiterste Zuidoosten aan de oostelijk zijde van de hoofdwatgang uit te laten. Hiervoor is nodig een doorvaarbare stuw en automatisering oostelijk uitlaat. Op deze manier komt dit fosforrijke water niet in meer in het schone deel van de Molenpolder in het midden en westen. En krijgt het hoofddeel van de Molenpolder meer kans om te herstellen.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 6

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

kreeften reduceren op extensieve wijze in 2024 en 2025

Perceel nr.: 8

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

92533000 - Diensten voor natuurreservaten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

In 2024 loopt nog een opdracht aan ATKB om in Molenpolder Oost kreeften te reduceren. In Molenpolder West is in 2024 geen lopende opdracht meer.

Activiteiten

- In 2024 kreeften reduceren in Molenpolder-West (35 ha)
- In 2025 kreeften reduceren in Molenpolder Oost (15 ha) en Molenpolder West (35 ha).
- Kreeften reduceren minimaal vanaf begin mei tot eind november, maar bij voorkeur eerder dan mei beginnen en langer dan november. Zoek een methode die minder uren kost om uit te voeren.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 26

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

- Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

- Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsel

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 021-058514

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 29/12/2023 Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

- NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 29/12/2023 Plaatselijke tijd: 12:00

Plaats:

-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De verschillende percelen die openbaar worden aanbesteed, kennen een verschillende planning. Zie de Aanbestedingsleidraad en planningen in Merccell voor detailinformatie.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT

Periodieke opdracht: neen

VI.2) INLICHTINGEN OVER ELEKTRONISCHE WORKFLOWS

-

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Percelen die openbaar worden aanbesteed, worden navolgend gestart en gegund. De percelen starten dus niet tegelijkertijd. Tussentijds zal er geen publicatieformulier verschijnen, pas na het gunnen van alle percelen gebeurt dit.

Gegadigden dienen de Aanbestedingsleidraad aandachtig door te nemen voor alle detailinformatie en over hoe ze tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en het aanbesteden van de relevante percelen.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Zie Aanbestedingsdocumenten.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

28/02/2023