

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR EEN OPENBARE AANBESTEDING

Gemeente Nieuwegein
OPENBAAR DOMEIN

Postadres: Postbus 1
3430 AA Nieuwegein
Bezoekadres: Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein
Telefoon nr.: 14030

Besteksnummer: 2022-B019

Integraal onderhoud GROEN openbare ruimte NOORD (2023-2024)

DIENTJAAR 2022

INCLUSIEF NOTA VAN INLICHTINGEN

LAATSTE WIJZIGING OP 20-01-2022

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 KWALITEITSBORGING	4
08 ONDERAANNEMING	4
09 BEST PERFORMANCE	4
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 KWALITEITSBORGING	7
04 BIJLAGEN	7
05 ADRESSEN	7
09 VERGUNNINGEN	8
11 WERKTERREIN / PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	9
12 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW	9
2.2 Nadere beschrijving	10
1 BOMEN EN BEPLANTING	12
11 BOMEN	12
110 ONKRUIDBEHEERSING IN BOOMSPIEGELS	12
12 BOSPLANTSOEN (BLIJV. STRUIKBEPL., HOUTWAL)	13
121 ONKRUIDBEHEER	13
122 SNOEIEN	14
123 ZWERFAFVALBEHEER	14
13 SIERHEESTERS	15
131 ONKRUIDBEHEER	15
132 SNOEIEN	16
133 ZWERFAFVALBEHEER	17
14 HAGEN	18
141 ONKRUIDBEHEER	18
142 SNOEIEN	19
143 ZWERFAFVALBEHEER	20
15 VASTE PLANTEN	21
151 ONKRUIDBEHEER	21
152 SNOEIEN	21
153 ZWERFAFVALBEHEER	22
154 BEMESTEN BEPLANTINGSVAK	23
16 AFZETHEESTERS	23
161 ONKRUIDBEHEER	23
162 SNOEIEN	24

163	ZWERFAFVALBEHEER	24
17	BODEMBEDEKKERS	25
171	ONKRUIDBEHEER	25
172	SNOEIEN	26
173	ZWERFAFVALBEHEER	27
18	STRUIKROZEN	28
181	ONKRUIDBEHEER	28
182	SNOEIEN	29
183	ZWERFAFVALBEHEER	29
2	ONDERHOUD GRASSEN	31
21	RECREATIEF GRASVELD	31
4	ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN	35
41	ONKRUIDBEHEERSING GOTEN	35
411	ONKRUIDBEHEER	35
4110	<u>Onkruidbeheer goten</u>	35
4111	<u>Onkruidbeheer verkeersgeleiding</u>	36
421	ELEMENTENVERHARDING	37
431	OVERIGE VERHARDINGEN	44
6	FLORA EN FAUNA	48
60	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA	48
601	RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE	48
602	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS	48
7	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	50
71	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	50
711	INZETTEN MEDEWERKERS	50
712	INZETTEN MATERIEEL	50
713	WERKADMINISTRATEUR	51
714	KWALITEITSPLAN EN MAATREGELENPROGRAMMA	51
7140	<u>Kwaliteitsmanagement en deelrapportage</u>	51
8	DIVERSEN	52
82	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	52
820	OPSTELLEN VERKEERSPLAN	52
821	TOE TE PASSEN VERKEERSMAATREGELEN	52
8210	<u>verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering</u>	52
9	Staatposten	53
91	Eenmalige kosten	53
95	Stelposten	53

3. B e p a l i n g e n **54**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	55
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	55
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	57
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJkingen VAN VERREKENBARE	57
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	57
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	57
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	59
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	59
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	59
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	60
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM	61

01 14	BOUWSTOFFEN	63
01 16	VERZEKERINGEN	64
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	65
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	67
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	67
01 20	KWALITEITSBORGING	69
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	69
01 23	COMMUNICATIE	69
01 24	BEELDKWALITEIT	69
01 25	SOCIAL RETURN	70
01 26	DUURZAAMHEIDSASPECTEN	72
01 27	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	73
01 28	ONDERAANNEMING	76
01 30	EMVI CRITERIA	76
01 31	VAKBEKWAAMHEID	77
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	79
50 1	AFVALDIENSTEN	79
50 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	79
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	80
51 0	GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	80
51 01	BEGRIPPEN	80
51 02	EISEN EN UITVOERING	81
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	81
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	83
51 22	EISEN EN UITVOERING	83
51 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN	83
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	84
51 26	BOUWSTOFFEN	84
51 4	BEPLANTINGEN	84
51 42	EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN	84
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	85
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	86
51 46	BOUWSTOFFEN	86
51 5	BOMEN	86
51 52	EISEN EN UITVOERING BOMEN	86
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	87
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	87
62 12	EISEN EN UITVOERING	87
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSMAATREGELEN	88
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	88
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN	89
64	FLORA EN FAUNA	90
64 1	FLORA EN FAUNA ALGEMEEN	90
64 12	EISEN EN UITVOERING	90

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwegein.

Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein.

Telefoon: 14030.

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Nieuwegein in de volgende wijken:

- Galecop;
- Blokhoeve;
- Huis de Geer;
- Zuilenstein;
- Jutphaas/Wijkersloot.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud bomen (betreft onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding);
- b. onderhoud beplanting (betreft randsnoei, onkruidbeheersing en zwerfafvalbeheersing);

bestaande uit:

- bosplantsoen;
- sierheesters (vak);
- hagen;
- vaste planten;
- afzetheesters;
- bodembedekkers;
- struikrozen.

- c. onderhoud grassen (recreatief grasveld) betreft afsteken, (bij-)maaien en zwerfafvalbeheersing). Bestaande uit:

- recreatief grasveld (vlak en talud);
- d. onderhoud verhardingen (betreft onkruidbeheersing op verhardingen); bestaande uit:
 - goten;
 - verkeersgeleiders
 - elementverhardingen;
 - halfverhardingen;
 - rubbertegelsverhardingen;
 - zand / schors.

- f. werkzaamheden flora en fauna algemeen;

- g. algemene werkzaamheden;

- h. toepassen van verkeersmaatregelen conform 96b.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk start op 27 februari 2023 en eindigt op 31 december 2024 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur- binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen. Per kalenderjaar geeft de opdrachtgever een deelopdracht voor het integraal onderhoud van de openbare ruimte.
2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag.
3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in

PAR

artikel 01.13.06 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2020) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.
5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

08 ONDERAANNEMING

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan dient elke onderaannemer de delen II, III en VI uit de bij het aanbestedingsleidraad gevoegd Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument van de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekt Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij deel III 'Uitsluitingsgronden' één van de vragen met 'ja' heeft beantwoord, kan de aanbestedende dienst besluiten dat:

- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd;
- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren;
- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.

Indien de onderaannemer na het verlenen van de opdracht bekend wordt, dan dient de ondernemer de delen II, III en VI uit het bij de aanbestedingsleidraad gevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UAE) in te vullen en te ondertekenen, met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

09 BEST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel

PAR

voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen zijn live te raadplegen via www.greenpointservices.nl.
Raadplegen aanmelden bij:

de heer G. van Doorn
Telefoon 030 607 1297
Email: g.vandoorn@nieuwegein.nl

02 Peilen en hoofdafmetingen

In de gemeente Nieuwegein gelden diverse (grond)waterpeilen. Indien er behoefte is aan deze informatie kan deze informatie tijdens de uitvoering verkregen worden bij de opdrachtgever.

Het peil van de watergangen varieert en is afhankelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden. De aannemer is zelf verantwoordelijk om 2 weken voor het maaien van de watergangen in overleg met de directievoerder de waterpeilen dusdanig af te stemmen zodat de maaierwerkzaamheden goed uitgevoerd kunnen worden.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Aanvullingen hierop worden door de directie schriftelijk meegedeeld aan de aannemer uiterlijk bij de acceptatie van het (deel)kwaliteitsplan.

Er zijn de volgende stoppunten:

1. Kwaliteitsplan, gedetailleerd werkplan met planning, risicoanalyse flora en fauna

Er zijn de volgende bijwoonpunten:

1. alle frequentiegestuurde werkzaamheden benoemd in deel 2.2. van dit bestek met de start van deze werkzaamheden

Er zijn de volgende registratiepunten;

1. registratie kwaliteit beeldgestuurde werkzaamheden conform Standaard RAW 2020 en deel 3 van het bestek

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijfbiljet
- Bijlage 2: Inschrijfstaat
- Bijlage 3: Social return on investment (SROI, zie deel 3.01.25)
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Best performance - Diensten
- Bijlage 6: Beheerplan groen 2019 - 2023
- Bijlage 7: Groenstructuurlan vastgesteld 18-05-2017
- Bijlage 8: MJOP Groen 2021 inclusief maatregelen beplanting en gras
- Bijlage 9: Kwaliteitsoverzicht grijs

05 ADRESSEN

- Aanbiedstation Gemeente Nieuwegein - Gemeentewerf
Utrechthaven 5 Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein 3433 PN Nieuwegein
Telefoon: 030-6089142 Telefoon: 030-6089111
Openingstijden:
- op werkdagen van 11.00-16.00 uur
- op zaterdag van 10.00-16.00 uur

- Groen Recylcing Nieuwegein- Gronddepot
 Structuurbaan 11 Een nader te bepalen plaats
 3439 MB Nieuwegein binnen de gemeente Nieuwegein
 Telefoon: 030-6050585
 Alleen levering groene reststromen

- Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners - Stortplaats Smink afvalverwerking B.V.
 (gecertificeerde sorteerder) (gecertificeerde sorteerder)
 Grote Wade 45 Lindeboomseweg 17
 3439 NZ Nieuwegein 3828 NG Hoogland
 Postbus 1298 Telefoon: 033-4550932
 3430 BG Nieuwegein Telefax: 033-4562660
 Telefoon: 030-2855200
 Telefax: 030-2855270

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - KPN
 Postbus 550 Netco FO Acces Planning & Design
 3990 GJ Houten Postbus 3053
 Telefoon: 030-63457003800 DB Amersfoort
 Telefoon: 030-255 34 44 optie 4

- CityTec B.V. - CityTec / Luminext Advies & Beheer
 Postbus 348, 2950 AH Alblasterdam Openbare Verlichting
 Telefoon: 088-8959000 (algemeen nummer) Contactpersoon: dhr. P. Bruggema
 Telefoon: 088-8959100 (storingsnummer) Telefoon: 088-8959000
 Telefoon: 06-55120936

- CityTec regio Midden-Nederland - KLIC regiomeldpunt Utrecht
 Gelderlandhaven 3 te Nieuwegein Telefoon: 0800-0080
 Contactpersoon, G. den Hartog

- STEDIN Infradiensten B.V. - ENECO Warmte
 Blaak 8 Nijverheidsweg 15
 3011 TA Rotterdam 3534 AM Utrecht
 Postbus 19110 Storingen stadsverwarming
 3001 BC Rotterdam Telefoon: 0800-0072
 Telefoon: 06-15439578
 Contactpersoon: dhr. L. v.d. Zijden

- VITENS Midden-Nederland - TenneT
 Reactorweg 47 (hoogspanningsmasten / kabels)
 3542 AD Utrecht Regio Zuid
 Postbus 40205 Copernicusstraat 9
 3504 AA Utrecht 6003 DE Weert
 Telefoon: 030-2487211 Telefoon: 06-57569234
 Telefax: 030-2414955 Telefoon (bgg): 06-30335223
 Contactpersoon: dhr. van Dijk

- VSTI Planontwikkeling - TELECOM UTRECHT VOF
 Postbus 430 Zonnebaan 1
 3990 GE Houten 3606 CG Maarssen
 Telefoon: 030-6389800 Postbus 7072
 Telefax: 030-6389810 3502 KB Utrecht
 Telefoon: 030-2428700
 Telefax: 030-2428765

09 VERGUNNINGEN

Voor de werkzaamheden benoemd in dit bestek zijn de volgende vergunningen aangevraagd

en afgegeven, die vallen binnen de zogenaamde omgevingsvergunning:

Via de Gemeente:

- Parkeervergunning binnenstad en omgeving

Via het Waterschap:

- Watervergunning;
- Onttrekken grondwater.

Via de Provincie:

- Ontgrondingsvergunning;
- Onttrekken grondwater.

11 WERKTERREIN / PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

- Onder het werkterrein wordt verstaan het besteksgebied
- De aannemer wordt geadviseerd zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
- Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer.
- Transportmiddelen dienen voorzien te zijn van een zichtbaar en uniek registratienummer welke geregistreerd staat bij de RDW.

12 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

Nieuwegein ligt in het rivierenkleigebied van de Rijn. De ondiepe bodemopbouw is gevormd door de rivier en bestaat uit Holocene stroomgeulen, komkleigebieden en gecompacteerd veenlagen.

De bodemgesteldheid is als volgt:

- Klei, dikte 0,60/1,00 m. ten opzichte van m.v.
- Veen, kleig veen met plaatselijk ingesloten kleilaagjes, dikte van 0,60/1,00 m. tot 3,60/3,80 m. ten opzichte van m.v.
- Zeer fijn zand, vanaf 3,60/3,80 m. ten opzichte van m.v. deze wordt in dit bestek verder als zwarte grond omschreven.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			BOMEN EN BEPLANTING				
11			BOMEN				
110			ONKRUIDBEHEERSING IN BOOMSPIEGELS				
			aantal bomen in beplanting: 2.594 stuks				
			aantal bomen in recreatief gras: 2.725 stuks				
			aantal bomen in verharding: 855 stuks				
			aantal bomen in met boomrooster: 3 stuks				
			aantal bomen in halfverharding: 7 stuks				
110010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	855,00	V	
			Situering: zie bijlage				
			Betreft: -0- beurt onkruidbeheersing boomspiegels in				
			verharding				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.1.	Bomen in verharding met open boomspiegel				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05				
			m				
		. . .1. . .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en)				
		1. .	Boomspiegel vlak afwerken				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer				
110020	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	3,00	V	
			Betreft: -0- beurt onkruidbeheersing boomspiegels in				
			verharding				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.9.	Bomen in verharding, met boomrooster				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05				
			m				
		. . .1. . .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en)				
		1. .	Boomspiegel vlak afwerken				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer				
110030	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	7,00	V	
			Betreft: -0- beurt onkruidbeheersing boomspiegels in				
			verharding				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.9.	Bomen in halfverharding, zonder boomrooster				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05				
			m				
		. . .1. . .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en)				
		1. .	Boomspiegel vlak afwerken				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer				
110040	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	88,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
			Situering: zie bijlage				
			Betreft: onkruidbeheersing boomspiegels in verharding				
		1.	Te onderhouden aantal	st			855,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		2. .	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
110050	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	88,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110060	514818		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
			Situering: zie bijlage				
			Betreft: onkruidbeheersing boomspiegels in verharding				
		1.	Te onderhouden aantal	st		3,00	I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		1. .	Boom in verharding, met boomrooster				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	88,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
			Situering: zie bijlage				
			Betreft: onkruidbeheersing boomspiegels in verharding				
		1.	Te onderhouden aantal	st		7,00	I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		9. .	Boom in halfverharding, zonder boomrooster				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
12			BOSPLANTSOEN (BLIJV. STRUIKBEPL., HOUTWAL)				
			totale opp. bosplantsoen: 85.862 m2				
			opp. ouder dan 3 jaar: 84.207 m2				
			opp. jonger dan 3 jaar : 1.655 m2				
			totale omtrek bosplantsoen: 37.590 m1				
			omtrek langs verharding: 5.092 m1				
			aantal vakken bosplantsoen: 276 stuks				
121			ONKRUIDBEHEER				
121010	514837		Beheersen onkruid-beplanting.	are	16,55	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt bosplantsoen jonger dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4. .	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121030	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Situering: zie bijlage				
			Betreft: bosplantsoen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		16,55	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		1. .	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer				
121040	514401		Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	144.624,00	V	
			Situering: zie bijlagen				
			Onkruidbeheer ouder dan 3 jaar door middel van				
			uitmaaien van rand plantvak inclusief maaien jonge				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122			houtachtige opslag van max. 3 jaar				
			Leeftijd van de beplanting divers				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . 2. . .	Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar in				
			overleg met de directie				
		 9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer				
			SNOEIEN				
122020	514842		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	m	5.092,00	V	
			Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen				
			verharding of gras				
			Betreft 0-beurt bosplantsoen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden lengte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		1.	Verwachte hoeveelheid per keer: 1				
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . 1. . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer				
			per week				
		. . . 2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		 9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
122030	514430		Dunnen beplanting.	m2	34.344,80	V	
			Snoeien conform bijlagen				
			Gerekend is met een uitvoeringsfrequentie van 1 x per 5	m2			85.862,00 I
			jaar.				
			Uitvoering in de periode 15 oktober t/m 15 maart				
			Snoeien op basis van het maatregelenprogramma				
			opgesteld conform bestekspost 714010				
		9.	Betreft bosplantsoen				
		. 2. . . .	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
		. . 3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . . 2. .	Dunnen door 10stuks per 100 m2 laten staan				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer				
122040	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen				
			verharding of gras				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft randen bosplantsoen.				
		1.	Te onderhouden lengte	m			5.092,00 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . 3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 2. .	Grondsoort: klei				
		 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
123			ZWERFAFVALBEHEER				
123010	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	858,62	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft 0-beurt bosplantsoen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123020	501551	.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .1. . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer				
			per week				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	858,62	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
123030	501501		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Betreft 0-beurt bosplantsoen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .1. . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer				
			per week				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
123040	501511		werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: bosplantsoen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			858,62 I
123040	501511	.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Situering: zie bijlagen				
13	501511		Betreft: bosplantsoen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			858,62 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
131	514837		Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: bosplantsoen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			858,62 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen onkruid-beplanting.	are	33,74	V	
131010	514837		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt sierheesters jonger dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132040	514813		jaar.				
		1.	Verjongingssnoei uitlichten met behoud van natuurlijke habitus.				
			Uitvoeringsperiode 15 oktober t/m 15 maart				
		.9.	Betreft: sierheesters				
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		 1.	In beplantingsvak				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen overgroei-heesters.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
133	501541		Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft randen sierheesters grenzend aan verhardingen, recreatief grasveld en perceelsgrenzen.				
			Beplanting snoeien op dusdanige wijze zodat de beplanting zo veel mogelijk de natuurlijke habitus behoud.				
		1.	Te onderhouden lengte	m			17.153,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . 2. . . .	Grondsoort: klei				
		. . . 9. . .	Leef tijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
133010	501551		ZWERFAFVALBEHEER				
			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	383,59	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft 0-beurt fijn zwerfvuil sierheesters uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . 2. . . .	Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		. . . 9. . .	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
133020	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	383,59	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Betreft 0-beurt grof zwerfafval sierheesters uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . 2. . . .	Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		. . . 9. . .	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
133030	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: sierheesters				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			383,59 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
133040	501511		. . . 2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								
				Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
				Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
				Groen-beplanting-zwerfafval grof				
				Situering: zie bijlagen				
				Betreft: sierheesters				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			383,59 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		. .3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
14			 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								
				HAGEN				
				Geschoren hagen				
				totale grondopp. gesch. hagen: 10.476 m2				
				totale knipopp. gesch. hagen: 27.940 m2				
				totale omtrek gesch. hagen: 15.897 m1				
				(= totale lengte haagvoet)				
				aantal vakken gesch. hagen: 341 stuks				
								
				ONKRUIDBEHEER				
								
				Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,69	V	
141	514837			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Betreft 0-beurt haagvoet jonger dan 3 jaar				
				uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
				Te onderhouden oppervlakte:				
				Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		. . . 2.		Na toestemming van de directie uit te voeren				
				werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		. . . 4.		Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								
				Beheersen onkruid-beplanting.	are	76,32	V	
141020	514837			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Betreft 0-beurt haagvoet ouder dan 3 jaar				
				uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
				Te onderhouden oppervlakte:				
				Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		. . . 2.		Na toestemming van de directie uit te voeren				
				werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		. . . 4.		Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								
				Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
141030	514807			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Situering: zie bijlagen				
				Betreft: haagvoet hagen en blokhagen				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			0,69 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		. .3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 2.		Grondsoort: klei				
		 1.		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		 1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
				Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
								
				Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
								
141040	514807			Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141060	514422					Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: haagvoet hagen en blokhagen				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are		76,32	I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.				Grondsoort: klei				
		.2.				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	16.368,00	V	
						Uitmaaaien haagvoet				
						Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en): per				
142	514850					kalenderjaar, uitvoeringsperiode in juni en van 15				
						september tot en met 15 oktober				
						Soort en leeftijd van de beplanting: divers				
		1.				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.				maaaien haagvoet in 1 werkgang met het knippen van				
						de haag				
		.9.				Bewerkingsbreedte: 0,30 meter				
		.2.				Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
						SNOEIEN				
						Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	2,20	V	
						Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
						overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
						Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld				
142010	514850					Betreft 0-beurt knippen haag jonger dan 3 jaar				
						uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden oppervlakte:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.2.				Na toestemming van de directie uit te voeren				
						werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.4.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	277,20	V	
						Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
						overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
						Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld				
142020	514850					Betreft 0-beurt knippen haag ouder dan 3 jaar				
						uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden oppervlakte:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.2.				Na toestemming van de directie uit te voeren				
						werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.4.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
						overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
						Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
142030	514817					Situering: zie bijlagen				
						Betreft hagen en blokhagen				
		9.				Te onderhouden knippoppervlakte	m2		220,00	I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.				Grondsoort: klei				
		.1.				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142040	514817		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft hagen en blokagen				
		9.	Te onderhouden knippoppervlakte	m2			27.719,55 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
143	501541	.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			ZWERFAFVALBEHEER				
							
			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	104,76	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
143010	501541		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft 0-beurt hagen en blokhagen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Betreft: fijn zwerfafval hagen en blokhagen				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		9. .	Termijn van uitvoering: 8 weken				
143020	501551	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	104,76	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Betreft 0-beurt hagen en blokhagen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Betreft: grof zwerfafval hagen en blokhagen				
143030	501551		Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		9. .	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
143040	501501		Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: hagen en blokhagen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			104,76 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
143040	501511						
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: hagen en blokhagen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			104,76 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
15		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								
			VASTE PLANTEN					
			Totale opp. vaste planten: 10.788 m2					
			opp. ouder dan 3 jaar: 10.587 m2					
			opp. jonger dan 3 jaar: 201 m2					
			totale omtrek vaste planten: 6.441 m1					
151			aantal vakken vaste planten: 148 stuks					
								
			ONKRUIDBEHEER					
								
		151010 514837		Beheersen onkruid-beplanting.	are	2,01	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
			Betreft 0-beurt vaste planten jonger dan 3 jaar					
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023					
			Te onderhouden oppervlakte:					
151020	514837		Inspectie volgens bestekspostnummer nvt					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren					
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B					
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								
			Beheersen onkruid-beplanting.	are	105,87	V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
151030	514807		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
			Betreft 0-beurt vaste planten ouder dan 3 jaar					
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023					
			Te onderhouden oppervlakte:					
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren					
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B					
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
151040	514807		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
			Situering: zie bijlagen					
			Betreft: vaste planten					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,01 I	
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
151040	514807	. . .2. .	Grondsoort: klei					
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
			Situering: zie bijlagen					
			Betreft: vaste planten					
152		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			105,87 I	
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								
			SNOEIEN					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152010	514499	.	.	Mulchen vaste planten	m2	21.576,00	V	
		.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	Betreft vaste planten				
		.	.	Mulchen vaste planten voor de groei. Uitvoeringsperiode				
		.	.	maart - april, in overleg met de directie.				
		.	.	In te zetten machine: vierwielige, zelfrijdende				
		.	.	klepelmaaier merk OREC of gelijkwaardig.				
		.	.	Zichtbare wortelonkruiden verwijderen voor mulchen				
		.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		.	.	naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
153		.	.	ZWERFAFVALBEHEER				
153010	501541	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	107,88	V	
		.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		.	.	Betreft 0-beurt fijn zwerfafval vaste planten				
		.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		.	.	Te onderhouden oppervlakte:				
		.	.	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.	.					
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.9.	.					
		.2.	.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.9.	.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153020	501551	.	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	107,88	V	
		.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		.	.	Betreft 0-beurt grof zwerfafval vaste planten				
		.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		.	.	Te onderhouden oppervlakte:				
		.	.	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.	.					
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.9.	.					
		.2.	.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.9.	.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153030	501501	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
		.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	Betreft: vaste planten				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			107,88 I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153040	501511	.	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
		.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	Betreft: vaste planten				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			107,88 I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							
			BEMESTEN BEPLANTINGSVAK				
154010	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	21.576,00	V	
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft; vaste planten				
		9.					
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		2.	Korrelachtige meststof DCM mix 2 of gelijkwaardig				
		1.	Hoeveelheid: 7.kg per 100 m2	kg			1.510,32 L
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0m				
16							
			AFZETHEESTERS				
			Totale opp. afzetheester: 19.815 m2				
			opp. ouder dan 3 jaar: 19.764 m2				
			opp. jonger dan 3 jaar: 51 m2				
			totale omtrek afzetheesters: 15.184 m1				
			omtrek langs verharding: 13.049 m1				
			aantal vakken afzetheesters: 413 stuks				
161							
			ONKRUIDBEHEER				
161010	514837		Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,51	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt afzetheesters jonger dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.					
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		9.					
		2.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161020	514837		Beheersen onkruid-beplanting.	are	197,64	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt bodembedekkers ouder dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.					
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		9.					
		2.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161030	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: afzetheesters				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,51 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2.	Grondsoort: klei				
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
161040	514807	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
		.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	Betreft sierheesters				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			197,64 I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.4.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
162		.	.	SNOEIEN				
162020	514843	.	.	Beheersen overgroei-heesters.	m	13.049,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding				
		.	.	of gras				
		.	.	Betreft 0-beurt randsnoei afzetheesters				
		.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		.	.	Te onderhouden lengte:				
		.	.	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.	.					
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.9.	.					
		.2.	.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau:				
		.9.	.	ermijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
162030	514432	.	.	Terugzetten beplanting.	m2	9.907,50	V	
		.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	Gerekend is met een uitvoeringsfrequentie van 1 x per 4				
		.	.	jaar.				
		.	.	Snoeien op basis van het maatregelenprogramma				
		.	.	opgesteld conform bestekspost 714010				
		9.	.	Betreft: afzetheesters	m2			19.815,00 I
		.1.	.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		.2.	.	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8.	.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20m				
		.	.	boven maaiveld weg te nemen				
		.1.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	een door bevoegd gez'g erkende eindverwerker.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
162040	514813	.	.	Beheersen overgroei-heesters.	week	88,00	N	
		.	.	Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding				
		.	.	of gras				
		.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	Betreft: randsoei afzetheesters.				
		1.	.	Te onderhouden lengte	m			13.049,00 I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.4.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
163		.	.	ZWERFAFVALBEHEER				
163010	501541	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	198,15	V	
		.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		.	.	Betreft 0-beurt fijn zwerfafval afzetheesters				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
163020	501551	.	.	.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:				
		.	.	.	.	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.	.	.	.					
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	9.	.					
		.	.	.	2.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.	.	.	9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	198,15	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		.	.	.	.	Betreft 0-beurt grof zwerfafval afzetheesters				
		.	.	.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:				
		.	.	.	.	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.	.	.	.					
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	9.	.					
		.	.	.	2.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.	.	.	9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		.	.	.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	.	.	Betreft: afzetheesters				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			198,15 I
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		.	.	.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	.	.	Betreft: sierheesters				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			198,15 I
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.	.	.	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
17		.	.	.	.	BODEMBEDEKKERS				
		.	.	.	.	Totale opp. bodembedekkers: 22.935 m2				
		.	.	.	.	opp. ouder dan 3 jaar: 22.707 m2				
		.	.	.	.	opp. jonger dan 3 jaar: 228 m2				
		.	.	.	.	totale omtrek bodembedekkers: 16.975 m1				
		.	.	.	.	omtrek langs verharding: 13.804 m1				
		.	.	.	.	aantal vakken bodembedekkers: 453 stuks				
		.	.	.	.					
171		.	.	.	.	ONKRUIDBEHEER				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	are	2,28	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft 0-beurt bodembedekkers jonger dan 3 jaar				
		.	.	.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
171010	514837	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
171020	514837					Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.								
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.9.								
		.2.				Na toestemming van de directie uit te voeren				
						werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.4.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-beplanting.	are	227,07	V	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
						Betreft 0-beurt bodembedekkers ouder dan 3 jaar				
171030	514807					uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.								
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.9.								
		.2.				Na toestemming van de directie uit te voeren				
						werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.4.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
171040	514807					Situering: zie bijlagen				
						Betreft: bodembedekkers				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			2,28 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.				Grondsoort: klei				
		.1.				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
						Situering: zie bijlagen				
172	514843					Betreft: bodembedekkers				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			227,07 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.				Grondsoort: klei				
		.2.				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						SNOEIEN				
						Beheersen overgroei-heesters.	m	13.610,00	V	
						Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
						overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
						Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding				
172020	514843					of gras				
						Betreft 0-beurt randsnoei bodembedekkers				
						uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden lengte:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.2.				Na toestemming van de directie uit te voeren				
						werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.9.				termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
172030	514428	. 1.9. 1.1	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: zie bijlagen Betreft: bodembedekkers Snoeien op basis van het maatregelenprogramma opgesteld conform bestekspost 714010 Bodembedekkers bovenzijde knippen tot op het oude schot Grootte perceel variërend Aantal beurten: 1 x per 4 kalenderjaren in de periode 15 september - 15 oktober Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2 m2	11.467,50 V	22.935,00 I	
172040	514811	. 1.3.3.2.2.4.	Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering: zie bijlagen Betreft: bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	88,00 N	13.610,00 I	
173			ZWERFAFVALBEHEER				
173010	501541	. .3.2.9.4.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft 0-beurt fijn zwerfafval bodembedekkers uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Kwaliteitsniveau B Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Termijn van uitvoering: 8 weken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	229,35 V		
173020	501551	. .3.2.9.4.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft 0-beurt grof zwerfafval bodembedekkers uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Kwaliteitsniveau B Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Termijn van uitvoering: 8 weken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	229,35 V		
173030	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	88,00 N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
173040	501511		Situering: zie bijlagen				
			Betreft: afzetheesters				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		229,35	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: sierheesters				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		229,35	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
18	514837	. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			STRUIKROZEN				
			Totale opp. struikrozen: 1.664 m2				
			Opp. ouder dan 3 jaar: 1.651 m2				
			opp. jonger dan 3 jaar: 13 m2				
			Totale omtrek struikrozen: 1.293 m1				
			aantal vakken struikrozen: 49 stuks				
							
			ONKRUIDBEHEER				
							
			Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,13	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt struikrozen jonger dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
181	514837	.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid-beplanting.	are	16,51	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt struikrozen ouder dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4	Termijn van uitvoering: 8 weken				
181010	514837	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid-beplanting.	are	16,51	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt struikrozen ouder dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
181020	514837		Beheersen onkruid-beplanting.	are	16,51	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft 0-beurt struikrozen ouder dan 3 jaar				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		4	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
181030	514807		Situering: zie bijlagen				
			Betreft: struikrozen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,13	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Grondsoort: klei				
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181040	514807	 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: struikrozen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,51 I
		. 3.	Kwaliteitsniveau B				
182	514426	. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 2. . .	Grondsoort: klei				
		 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			SNOEIEN				
							
			Snoeien struikrozen.	m2	3.328,00	V	
			Situering: zie bijlagen				
183	514426		Betreft: struikrozen				
		1.	Voorjaarssnoei uitvoeringsperiode maart				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de				
			aannemer.				
							
			ZWERFAFVALBEHEER				
							
			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	16,64	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
183010	501541		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft 0-beurt fijn zwerfafval struikrozen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		. 3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . . 2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		 9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
183020	501551		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	16,64	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Betreft 0-beurt grof zwerfafval struikrozen				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
183030	501551	. 3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . . 2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		 9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
183030	501501		Situering: zie bijlagen				
			Betreft: struikrozen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,64 I
		. 3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
183040	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-zwerfafval grof				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: struikrozen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,64 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			ONDERHOUD GRASSEN				
21			RECREATIEF GRASVELD				
			omtrek langs verharding: 83.655 m1				
			totaal aantal obstakels in recreatief grasveld 1,5 stuks				
			per are				
			totale opp: 402.680 m2				
			totale omtrek: 137.287 m1				
			aantal vakdelen: 1.120 stuks				
210020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	167.310,00	V	
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: rand recreatief grasveld langs de verharding				
		3.	Langs verharding				
		.1.	Afsteken				
		.2.	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Periode: in oktober in overleg met de directie				
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een door het bevoegd gezag erkend eindverwerker.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
210030	512833		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	are	4.026,80	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-natuurlijk afval				
			Betreft 0-beurt natuurlijk afval recreatief grasveld				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Bladvalperiode: nvt				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-natuurlijk afval				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: recreatief grasveld				
			Bladvalperiode: 40 t/m 52				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4.026,80 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210050	512822		Beheersen grashoogte-grasveld.	are	3.841,76	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Betreft 0-beurt maaien recreatief grasveld				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Verwachte hoeveelheid per keer: nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.9.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210060	512824		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	st	5.763,00	V	
			bomen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210070	512802					Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
						Betreft 0-beurt bijmaaien recreatief grasveld uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden aantal:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		1.				Horizontaal of met een talud tot 1:3				
						Verwachte hoeveelheid per keer:				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
			.2.			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
				.9.		Termijn van uitvoering: 8 weken				
				.4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
210080	512804					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen grashoogte-grasveld.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: recreatief grasveld				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			3.841,76 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
			.3.			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				.3.		Grondsoort: klei				
						Horizontaal of met een talud tot 1:3				
210090	512822					Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 210080				
						.4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: obstakels recreatief grasveld				
		1.				Te onderhouden aantal	st			5.763,00 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
			.3.			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
210100	512824					.3. Grondsoort: klei				
				.1.		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
				.4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen grashoogte-grasveld.	are	185,04	V	
						Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
						Betreft 0-beurt maaien recreatief grasveld uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden oppervlakte:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		2.				Talud 1:3 of steiler				
210100	512824					Verwachte hoeveelheid per keer:				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
			.2.			Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
				.9.		Termijn van uitvoering: 8 weken				
				.4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	st	278,00	V	
						Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210110	512802					Betreft 0-beurt bijmaaien recreatief grasveld uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden aantal: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		2.				Talud 1:3 of steiler Verwachte hoeveelheid per keer:				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		. . .2.				Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		9.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen grashoogte-grasveld.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Situering: zie bijlagen Betreft: recreatief grasveld				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			185,04 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
210120	512804	. .3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .4.				Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler				
		1.				Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 210120				
		4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie bijlagen Betreft: obstakels recreatief grasveld				
		1.				Te onderhouden aantal	st			278,00 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		. .3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .3.				Grondsoort: klei				
210130	501544	2.				Talud 1:3 of steiler				
		4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	are	4.026,80	V	
						Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
						Betreft 0-beurt fijn zwerfafval recreatief grasveld uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer				
						Grastype: recreatief gras				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		. . .2.				Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		9.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210140	501555					Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	are	4.026,80	V	
						Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
						Betreft 0-beurt grof zwerfafval recreatief grasveld uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210150	501504		. . .	.2. .		Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
						Termijn van uitvoering: 8 weken				
				.9. .		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				.4. .		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
										
						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
						kruidachtigen-zwerfafval fijn				
						Situering: zie bijlagen				
210160	501515					Betreft: fijn zwerfafval recreatief grasveld				
						Grastype: recreatief gras				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			4.026,80 I
		.3. . . .				Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
										
						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	88,00	N	
210170	512599					Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
						overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
						kruidachtigen-zwerfafval grof				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: grof zwerfafval recreatief grasveld				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			4.026,80 I
		.3. . . .				Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
210170	512599					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
										
						Verwijderen takken en vervuilingen recr. grasveld	are	8.053,60	V	
						Verwijderen takken en grof vuil ten behoeve van maaien				
						recreatieve grasvelden.				
						Uitvoering op aanwijz van directie voor aanvang van het				
						maaiseizoen.				
						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
						met een door het bevoegd gezag verleende				
						omgevingsvergunning				
210170	512599					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN Het betreft onkruidbeheersing op verhardingen (goten), tegels, straatstenen, halfverharding, rubbertegels en zand/schors.			
41			ONKRUIDBEHEERSING GOTEN			
411			ONKRUIDBEHEER Voor alle verhardingsoppervlakten geldt: Goten gesloten verharding: lengte goten: 59.931 m1 Goten open verharding: lengte goten: 126.568 m1 Verkeersgeleiders in Betonverharding: opp. in beton: 2.417 m2 ----- inclusief onkruidbestrijding rondom obstakels. De in dit hoofdstuk gebruikte begrippen 'rijwegen', 'fietspaden', 'voetpaden', 'pleinen', 'parkeervakken', 'verkeersgeleiders' en trappen zijn gerelateerd aan de legenda-eenheden die op de bij dit besteksonderdeel behorende tekeningen voorkomen. -----			
4110			<u>Onkruidbeheer goten</u>			
411010	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft 0-beurt onkruidbeheer goten gesloten verharding uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Verhardingstype: goten gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: 1 meter breedte Inspectie volgens bestekspostnummer nvt .3. Kwaliteitsniveau B .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden .4. Termijn van uitvoering: 8 weken .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	599,31 V	
411020	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft 0-beurt onkruidbeheer goten open verharding uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Verhardingstype: gote open verharding Te onderhouden oppervlakte: 1 meter breedte Inspectie volgens bestekspostnummer nvt .3. Kwaliteitsniveau B .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden .4. Termijn van uitvoering: 8 weken	are	1.265,68 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411030	518806	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en				
			randstroken.				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: goten gesloten verhardingen				
			Bushalte, Inrit, molgoot, OV-baan, parallelweg, rijbaan,				
			uitvoegstrook en vluchtstrook				
			werkbreedte maximaal 0,30 meter				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): nvt				
411040	518806		Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		2.	Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs	km			59,93 I
			private terreinen				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
			onderhouden: B				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	88,00	N	
411110	518821		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en				
			randstroken.				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: goten open verhardingen				
			Bushalte, Inrit, molgoot, OV-baan, parallelweg, rijbaan,				
			uitvoegstrook en vluchtstrook				
			werkbreedte maximaal 1,00 meter				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): nvt				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		2.	Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs	km			126,57 I
411110	518821		private terreinen				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
			onderhouden: B				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			<u>Onkruidbeheer verkeersgeleiding</u>				
							
			Beheersen onkruid-elementenverharding	are	24,17	V	
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft 0-beurt onkruidbeheer verkeersgeleiding				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s):				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 411120				
			Verhardingstype: gesloten verharding				
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411120	518823		werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B	st	37,00	V	
			Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Betreft 0-beurt onkruidbeheer rond obstakels				
			verkeersgeleiding				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden aantal:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		1.	Verhardingstype: gesloten verharding				
			Verwachte hoeveelheid per keer:				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
411130	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding	week	88,00	N	
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft verkeersgeleiding gesloten verhardingen				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s): 411030				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 411140				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
			Verhardingstype: gesloten verhardingen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			24,17 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		3. .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
			onderhouden: B				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
411140	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft verkeersgeleiding van gesloten verhardingen				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		1.	Te onderhouden aantal	st			37,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		3. .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9. .	Verhardingstype: gesloten verhardingen				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
			onderhouden: B				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
421			ELEMENTENVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421010	518821		opp. fietspaden: 13.513 m2				
			opp. voetpaden: 309.743 m2				
			opp. pleinen: 30.297 m2				
			opp. parkeervakken: 150.438 m2				
			opp. verkeersgeleiders: 2.881 m2				
			opp. trappen (div.materialen) 128 m2				
							
			Beheersen onkruid-elementenverharding	are	135,13 V		
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
421020	518823		KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft 0-beurt onkruidbeheer fietspaden				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s):				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 421020				
			Verhardingstype: elementen				
			Te onderhouden oppervlakte:				
421030	518801		Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
			Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood				
			onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	203,00 V		
							
421030	518801		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Betreft 0-beurt onkruidbeheer rond obstakels				
			fietspaden				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Te onderhouden aantal:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		9.	Verhardingstype: elementen divers				
421030	518801	.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		4.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid-elementenverharding	week	88,00 N		
421030	518801		(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: fietspaden				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s): 411030				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 421040				
421030	518801		Beheersen overgroei van gras bij verharding: 210020				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
			Verhardingstype: alle type elementverharding				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		135,13 I	
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421040	518803		onderhouden: B	week	88,00	N	
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Situering: zie bijlagen				
			Betreft: fietspaden				
421050	518821		Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de	are	3.097,43	V	
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		1.	Te onderhouden aantal				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. . .	Verhardingstype: open verharding				
		2. .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
			onderhouden: B				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
421060	518823		Beheersen onkruid-elementenverharding	st	4.647,00	V	
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft 0-beurt onkruidbeheer voetpaden en trottoirs				
			uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s):				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
.	bestekspostnummer(s): 421060						
421070	518801		Verhardingstype: elementen divers	week	88,00	N	
			Te onderhouden oppervlakte:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		4. .	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
						Situering: zie bijlagen Betreft: voetpaden en trottoirs Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 411030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 421080 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 210020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden Verhardingstype: alle type elementverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3.097,43	I
421080	518803					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: voetpaden en trottoirs Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: open verharding .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft 0-beurt onkruidbeheer pleinen uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 421100 Verhardingstype: elementen divers Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt .3. Kwaliteitsniveau B .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden .4. Termijn van uitvoering: 8 weken .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		4.647,00	I
421090	518821					Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft 0-beurt onkruidbeheer pleinen uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 421100 Verhardingstype: elementen divers Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt .3. Kwaliteitsniveau B .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden .4. Termijn van uitvoering: 8 weken .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	302,97	V	
421100	518823					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels pleinen uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden aantal: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 9. Verhardingstype: elementen divers	st	455,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421110	518801	.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	.2.	.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
		.	.	.	.	normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		.	.	.4.	.	Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.	.	.4	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	88,00	N	
		.	.	.	.	(oppervlaktebedekking).				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-elementenverharding-onkruid				
		.	.	.	.	Situering: zie bijlagen				
421120	518803	.	.	.	.	Betreft: pleinen				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 411030				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 421120				
		.	.	.	.	Beheersen overgroei van gras bij verharding: 210020				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
		.	.	.	.	normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		.	.	.	.	Verhardingstype: alle type elementverharding				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			302,97 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.3.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.2.	.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.	.	.2.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
421130	518821	.	.	.	.	onderhouden: B				
		.	.	.4	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00	N	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
		.	.	.	.	obstakels				
		.	.	.	.	Situering: zie bijlagen				
		.	.	.	.	Betreft: pleinen				
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
		.	.	.	.	normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		1.	.	.	.	Te onderhouden aantal	st			455,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.3.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.9.	.	Verhardingstype: open verharding				
421130	518821	.	.	.2.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
		.	.	.	.	onderhouden: B				
		.	.	.4	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-elementenverharding	are	1.504,38	V	
		.	.	.	.	(oppervlaktebedekking).				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-elementenverharding-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft 0-beurt onkruidbeheer parkeerplaatsen en				
		.	.	.	.	-stroken				
		.	.	.	.	uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s):				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 421140				
421130	518821	.	.	.	.	Verhardingstype: Verhardingstype: elementen divers				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:				
		.	.	.	.	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.2.	.	.	Na toestemming van de directie uit te voeren				
		.	.	.	.	werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
		.	.	.	.	Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421140	518823					onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						4. Termijn van uitvoering: 8 weken				
						4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	2.257,00	V	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
						obstakels				
						Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels				
						parkeerplaatsen en -stroken				
421150	518801					uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden aantal:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
						9. Verhardingstype: elementen divers				
						3. Kwaliteitsniveau B				
						2. Na toestemming van de directie uit te voeren				
						werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
						normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						4. Termijn van uitvoering: 8 weken				
421160	518803					4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	88,00	N	
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-elementenverharding				
						(oppervlaktebedekking).				
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
						verharding-elementenverharding-onkruid				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: parkeerplaatsen en -stroken				
						Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
421170	518821					bestekspostnummer(s): 411030				
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
						bestekspostnummer(s): 421160				
						Beheersen overgroei van gras bij verharding: 210020				
						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
						normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						Verhardingstype: alle type elementverharding				
						1. Te onderhouden oppervlakte	are			1.504,38
						3. Kwaliteitsniveau B				
						3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
421160	518803					2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
						onderhouden: B				
						4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
						obstakels				
						Situering: zie bijlagen				
421160	518803					Betreft: parkeerplaatsen en -stroken				
						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
						normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						1. Te onderhouden aantal	st			2.257,00
						3. Kwaliteitsniveau B				
						3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						9. Verhardingstype: open verharding				
						2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te				
						onderhouden: B				
						4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
421170	518821					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-elementenverharding	are	28,81	V	
						(oppervlaktebedekking).				
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421180	518823					verharding-elementenverharding-onkruid Betreft 0-beurt onkruidbeheer verkeersgeleiders uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 421180 Verhardingstype: elementen divers Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 3. Kwaliteitsniveau B 2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 4. Termijn van uitvoering: 8 weken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	44,00	V	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels verkeersgeleiders uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden aantal: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 9. Verhardingstype: elementen divers 3. Kwaliteitsniveau B 2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 4. Termijn van uitvoering: 8 weken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
421190	518801					Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft: verkeersgeleiders Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 411030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 421200 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden Verhardingstype: alle type elementverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: verkeersgeleiders Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
421200	518803					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: verkeersgeleiders Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de	are			28,81
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: verkeersgeleiders Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
421200	518803					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: verkeersgeleiders Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: verkeersgeleiders Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421210	518821					normen van de schaalbalk niet overschrijden	st			44,00 I
		1.				Te onderhouden aantal				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.				Verhardingstype: open verharding				
		.2.				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
421230	518801					Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	are	1,28 V		
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
						Betreft 0-beurt onkruidbeheer trappen uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt				
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt				
						Verhardingstype: diverse elementen				
						Te onderhouden oppervlakte:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.2.				Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
						Na het uitvoeren van de werkzaamheden mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
		.4.				Termijn van uitvoering: 8 weken				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
431	518822					Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	88,00 N		
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: trappen				
						Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt				
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt				
						Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						Verhardingstype: alle type elementverharding				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			1,28 I
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.2.				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B				
		.4.				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
431010	518822					OVERIGE VERHARDINGEN	are	196,32 V		
						Half verharding:				
						opp. half verharding: 19.632 m2				
						Rubbertegelverharding:				
						opp. rubbertegels: 10.565 m2				
						opp zand en schors: 2.186 m2				
						aantal speellocaties: 152 stuks				
						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.				
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431020	518823					Betreft 0-beurt onkruidbeheer halfverharding uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 43020 Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer vt .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B4. . Termijn van uitvoering: 8 weken4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	295,00	V	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels half verharding uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden aantal: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 9. Verhardingstype ongebonden verharding .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden4. . Termijn van uitvoering: 8 weken4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
431030	518802					Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft: halfverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 431040 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woongebied of werkgebied2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 431040 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woongebied of werkgebied2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				196,32 I
431040	518803					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: halfverharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Verhardingstype: ongebonden verharding2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: halfverharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Verhardingstype: ongebonden verharding2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				295,00 I
431050	518822					Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	are	105,65	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431060	518823					Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels rubberen tegels uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 431060				
						Te onderhouden oppervlakte:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
						.3. Kwaliteitsniveau B				
						2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
						4. Termijn van uitvoering: 8 weken				
						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
431070	518802					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	159,00	V	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels				
						Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels rubberen tegels uit te voeren in de week 9 - 16 2023				
						Te onderhouden aantal:				
						Inspectie volgens bestekspostnummer nvt				
						9. Verhardingstype: rubberen tegels				
						.3. Kwaliteitsniveau B				
						2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B				
						 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						4. Termijn van uitvoering: 8 weken				
431080	518803					4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: rubber tegels speellocaties				
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 431080				
						1. Te onderhouden oppervlakte	are			105,65 I
						.3. Kwaliteitsniveau B				
431090	518822					3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B				
						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00	N	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels				
						Situering: zie bijlagen				
						Betreft: rubber tegels speellocaties				
431080	518803					Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden				
						1. Te onderhouden aantal	st			159,00 I
						.3. Kwaliteitsniveau B				
						3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						4. Verhardingstype: ongebonden verharding				
						2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B				
						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	are	21,86	V	
431090	518822					Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431100	518823					Betreft 0-beurt onkruidbeheer zand en schorsondergronden uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 431100 Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B4. . Termijn van uitvoering: 8 weken4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	33,00	V	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft 0-beurt onkruidbeheer obstakels zand en schorsondergronden uit te voeren in de week 9 - 16 2023 Te onderhouden aantal: Inspectie volgens bestekspostnummer nvt 9. Verhardingstype: zand en schorsondergronden .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden4. . Termijn van uitvoering: 8 weken4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
431110	518802					Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-ongebonden verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft: zand en schorsondergronden speellocaties Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woongebied of werkgebied2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: zand en schorsondergronden speellocaties Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Verhardingstype: ongebonden verharding2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			21,86 I
431120	518803					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: zand en schorsondergronden speellocaties Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Verhardingstype: ongebonden verharding2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	88,00	N	
						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: zie bijlagen Betreft: zand en schorsondergronden speellocaties Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de normen van de schaalbalk niet overschrijden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Verhardingstype: ongebonden verharding2. . Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			33,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			FLORA EN FAUNA De resultaatsverplichting behorende bij de posten van hoofdstuk 6 is voor al het te onderhouden areaal gedurende twee jaar. (looptijd van het bestek).				
60			WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA				
601			RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE				
601010	640199		Inventariseren en registreren Inventariseren en in kaart brengen tabel soorten en vogels (locaties en concentraties) en aanvullende beschermde soortenlijst (zie deel 3 64.12.04 lid 3) voor het te onderhouden areaal, concentraties van tabel soorten en aanvullende beschermde soortenlijst conform gedragscode soortbescherming gemeenten. Een en ander op basis van de bij gemeente Nieuwegein bekende soorteninformatie en locaties. Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen. Betreft soortspecifieke registratie flora en fauna Frequentie: 1x per kalenderjaar voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden.	keer	2,00	V	
601020	640199		Verwerken verspreidingsgegevens Verwerken verspreidingsgegevens kruidenrijk gras en watergangen in eigendom van de gemeente Nieuwegein. Door opdrachtgever worden verspreidingsgegevens Wnb, aandachtsoorten aangeleverd. Deze gegevens worden verwerkt door opdrachtnemer en meegenomen in het ecologisch werkprotocol en de uitvoering van de werkzaamheden. Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen. Betreft soortspecifieke registratie flora en fauna Frequentie: 1x per kalenderjaar voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden. Gegevens opnemen in een te maken kwaliteitsplan en ecologisch werkprotocol conform bestekspost 601030 en 601040	keer	2,00	V	
601030	640199		Kwaliteitsplan Flora en Fauna Maken kwaliteitsplan Flora en Fauna op basis van de inventarisatie en registratie conform bestekspost 601010 en 601020 .	keer	2,00	V	
601040	640199		Opstellen ecologische werkprotocol Opstellen ecologische werkprotocol op basis van de gedragscode soortbescherming gemeenten. Hierbij worden de aangeleverde verspreidingsgegevens gebruikt en verwerkt. Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen. Aanleveren uiterlijk 15 februari 2023	keer	2,00	V	
602			WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING				
602010	640101		Inventariseren fauna, verkennend. Maximaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een verkennende fauna-inventarisatie waarbij nesten van broedende vogels en rust- en voortplantingsplaatsen van overige fauna in beeld worden gebracht. Uitvoering in overleg met directie	keer	8,00	V	
602020	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Markeren van rust- en voortplantingsplaatsen naar	st	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			aanleiding van verkennend onderzoek en aangeleverde			
			verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor			
			uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.			
			Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en			
			andere fauna			
			Markeringen na uitvoering maaierwerkzaamheden weer			
			opruimen en afvoeren.			
		4.	Middel ter keuze van de aannemer			
		2.	Met materiaal van de aannemer			
602030	640503		Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	20,00	V
			Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van			
			verkennende inventarisatie voor aanvang van de			
			onderhoudswerkzaamheden.			
			Uitvoering op aanwijz van de directie			
			Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en			
			andere fauna.			
			Afschermingen na uitvoering maaierwerkzaamheden weer			
			opruimen en afvoeren.			
		2.	Met materiaal van de aannemer			
602040	645001		Inventariseren flora.	keer	8,00	V
			Verkennend inventariseren en localiseren van flora			
			maximaal 3 dagen voor aanvang van de			
			onderhoudswerkzaamheden			
			Uitvoering in overleg met directie			
602050	645201		Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	40,00	V
			Markeren groeiplaats naar aanleiding van verkennende			
			inventarisatie en aangeleverde verspreidingsgegevens			
			maximaal 3 dagen voor aanvang van de			
			onderhoudswerkzaamheden			
			Markeringen na uitvoering maaierwerkzaamheden weer			
			opruimen en afvoeren.			
		4.	Middel ter keuze van de aannemer			
		2.	Met materiaal van de aannemer			
602060	645203		Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	20,00	V
			Afschermen groeiplaats naar aanleiding van			
			verkennende inventarisatie en aangeleverde			
			verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor			
			aanvang van de onderhoudswerkzaamheden			
			Afschermingen na uitvoering maaierwerkzaamheden weer			
			opruimen en afvoeren.			
		3.	Middel ter keuze van de aannemer			
		2.	Met materiaal van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
71			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
711			INZETTEN MEDEWERKERS			
711010	100501		Inzetten van werknemer. Vakman GWW groen in het bezit van een certificaat Zorgvuldig handelen 1 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	160,00	V
711020	100501		Inzetten van werknemer. Ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Ecologisch deskundige conform deel 3, 01.31.01 lid 05 in het bezit van een certificaat Zorgvuldig inventariseren 1 Flora en Faunacontroleur Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.	uur	80,00	V
711030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft groenploeg inclusief handgereedschappen en vervoermiddel voor groenwerkzaamheden. Groenploeg bestaat uit 2 zelfstandig hoveniers, inclusief handgereedschappen en vervoersmiddel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	80,00	V
711040	100501		Inzetten van werknemer. Betreft 2 groenvoorzieners inclusief vervoersmiddelen en klein motorgereedschap, waaronder bosmaaier, motorzaag, motorheggenschaar. Uit te voeren werkzaamheden: - Het verwijderen van bramen - Het verwijderen van opschot in beplantingsvakken - Het schoonmaken van taluds van kunstwerken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	160,00	V
711050	100501		Inzetten van werknemer. Betreft 2 groenvoorzieners inclusief vervoersmiddelen en klein motorgereedschap, waaronder bosmaaier, motorzaag, motorheggenschaar. Uit te voeren werkzaamheden: - Diversen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	160,00	V
712			INZETTEN MATERIEEL			
712010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Wielgraafmachine	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
712020	100516	. .1. 4.2.1.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inzetten van een vrachtauto. Hefvermogen minimaal 7 ton Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
712030	100517	 3.1.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
712040	100518	 1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 300kW Hulpvoorzieningen: bosklepelmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
713			WERKADMINISTRATEUR				
713010	100599	. .	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de directie van: -Bouwvergaderingverslagen; -Weekrapporten; -Weekstaten; -Termijnstaten. Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.27 in deel 3 van het bestek	EUR		N	
714			KWALITEITSPLAN EN MAATREGELENPROGRAMMA				
7140			<u>Kwaliteitsmanagement en deelrapportage</u>				
714010	514299	. .	Opnemen maatregelenprogramma Opnemen maatregelenbehoefte ten behoeve van de technische staat conform 51.01.07.deel 3 van het bestek. Uitvoering 2x per kalenderjaar in overleg met de directie vast te stellen.	keer	4,00	N	
714020	514299		Opstellen kwaliteitsplan Opstellen van het kwaliteitsplan conform 01.13.02 van de Standaard Bepalingen en deel 3 van het bestek	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			DIVERSEN				
82			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
820			OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
820010	623099		Opstellen van een verkeersplan. Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidings- en faseringstekeningen Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar figuren uit CROW-publicatie 96B E.e.a. met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek. Uiterlijk 2 weken voor uitvoering werkzaamheden dient er een goedgekeurd verkeersplan aanwezig te zijn.	EUR		N	
821			TOE TE PASSEN VERKEERSMAATREGELEN Toe te passen verkeersmaatregelen conform een goedgekeurd verkeersplan volgens bestekspost 820010 wat voldoet aan BRL 9101.				
8210			<u>verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering</u>				
821010	620102		Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
821020	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
821030	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
821040	620106		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
821050	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering. .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
821060	620199		Ter beschikking stellen verkeersregelaars Ter beschikking stellen van een ploeg van 2 gecertificeerde verkeersregelaars.	uur	20,00	V	
821070	620107		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost	EUR	3.000,00	V	
			informatie aan derden				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de CROW publicatie 380 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de publicatie 380 en de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt de laatst genoemde als leidend.
- 04 Voorwaarden aan het werken onder hoogspanningsmasten / hoogspanningsleidingen.
- De aannemer dient zich te houden aan de gestelde voorwaarden die gelden voor het werken onder hoogspanningsmasten. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het energiebedrijf (TenneT).
 - De aannemer dient voordat hij start met de werkzaamheden contact op te nemen met TenneT.

Regio West	Regio Zuid	Regio Noord
Tielweg 28	Copernicusstraat 9	De Stroom 2
2803 PK Gouda	6003 DE Weert	7901 TE Hoogeveen
Tel.nr.: 0800-836 63 88	Tel.nr.: 0800-836 63 88	Tel.nr.: 0800-836 63 88
 - De aannemer dient, voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van zijde van TenneT te overleggen aan de opdrachtgever, waaruit blijkt dat hij melding heeft gemaakt van de werkzaamheden.
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het handboek bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert laatstgenoemde.
- 07 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,= excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl
- 08 Op alle werkzaamheden is de gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst genoemde bindend.
- 07 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen voorkomen, behoudens besteksposten 910200 "Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 918870 "Korting" bij de éénmalige kosten. Verrekening van besteksposten 918870 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard 2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV 2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de volgende prestatie-termijn(en). Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 918870 dient deze (in de open-begroting) onderbouwd te zijn. Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 918870 staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van paragraaf 35 van de UAV 2012 geschiedt verrekening van meer- en minderwerk uitsluitend in geval van bestekswijzigingen na akkoord door de directie. De hoeveelheden in dit bestek betreffen de door Gemeente Nieuwegein geschatte hoeveelheden van november 2022. De inschrijfsom is gebaseerd op de geschatte hoeveelheden voor 2022 zoals vermeldt in het bestek. De inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze hoeveelheden. Voor wat betreft de uitbreidingen zal er worden afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden tegen de door de Inschrijver ingediende eenheidsprijs. Deze hoeveelheden worden jaarlijks na actualisatie van de beheerbestanden in oktober door de Gemeente Nieuwegein aan de aannemer aangeleverd. Afwijkingen van hoeveelheden worden verrekend tegen de prijs per eenheid bij inschrijving. Voor wat betreft de beeldgestuurde besteksposten met als eenheid 88 weken wordt op basis van de hoeveelheden ter informatie afgerekend. De totale inschrijfprijs voor de betreffende bestekspost wordt door de hoeveelheid ter informatie gedeeld om de eenheidsprijs per m2/m1/st/are te krijgen.

01 01 17 BEGRIPPEN

- 22 Op de - bij de hoofdstukken "ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN" (zie deel 2.2 van dit bestek) behorende - bestekstekeningen staat een legenda met diverse kleuren voor de diverse soorten wegvakken/-stroken. De in deze legenda genoemde namen voor de diverse wegvaksoorten komen NIET voor in deel 2.2 van dit bestek, omdat deze zijn opgegegaan in 6 nieuwe verzamelnamen. Hieronder staan de nieuwe verzamelnamen met daarachter (tussen haakjes) de (legenda-)namen van de diverse wegvaksoorten die onder de betreffende verzamelnaam vallen, te weten:
1. rijwegen (Aansluiting, Busbaan, Bushalte, Diversen, Inrit, Molgoot, Parallelweg, Rijbaan, Woonstraat, Woonerf, Uitvoegstrook en Vluchstrook);
 2. fietspaden (Fietspad en Fietsstrook);
 3. voetpaden (Voetpad);
 4. pleinen (Plein);
 5. parkeervakken (Parkeerstrook);
 6. verkeersgeleiders (Vluchtheuvel).
 7. trappen
 8. halfverharding

HFD PAR ART LID

9. speelplaatsen (Rubberen tegels)

10.Zand / Schors

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 21 Factureren van de frequentie gestuurde activiteiten kan slechts na voorafgaande aanmelding van de activiteit en na gereedmelding bij de directie tijdens de bouwvergaderingen. Het opleverbare deelresultaat is per frequentie en per wijk.
- 22 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd en voor akkoord getekend.
- 23 De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 1 januari.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 BETALING**

- 21 Bij meerwerk buiten de reguliere besteksposten is het ophoogpercentage, zijnde de som van het percentage Algemene Kosten en het percentage Winst & Risico uit de inschrijfstaat, maximaal 10%.

01 03 05 REGISTRATIE VAN MEER- EN MINDERWERK

- 21 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is overeengekomen de uren van ingezet materieel en personeel te registreren na melding van het vermeend meerwerk. Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer, afzonderlijk per meerwerk, middels een email-bericht ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie. Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft geen uitsluitel over het accepteren van het meerwerk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 04 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 21 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., per mail gezonden worden aan:
Gemeente Nieuwegein
crediteurenadministratie@nieuwegein.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];

HFD PAR ART LID

- Gemeentelijk verplichtingsnummer.

- 22 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.
- 23 Vóór 15 januari van ieder kalenderjaar dient de einddeclaratie over het kalenderjaar daarvoor te zijn ontvangen op bovenstaand e-mailadres.
- 24 Indien de betaling van de declaratie wordt verzorgd door de opdrachtgever, dient onder datum van betaling van de declaratie te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.
- 25 Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de declaratie in tweevoud bij de directie moet worden ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties te naam stellen van de opdrachtgever.

01 06 02 Indexering eenheidsprijzen

- 01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst, van 27-02-2023 tot 01-01-2024. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.
- 02 Na het eerste contractjaar heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven één keer te indexeren met gebruikmaking van de Loonkostenindex en de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Hierbij gelden de volgende wegingsfactoren:
 - Loonkostenindex, wegingsfactor 70%
 - Dienstenprijsindex, wegingsfactor 30%Indexatie vindt bij de verlengingen plaats ten opzichte van de prijzen en tarieven uit de originele inschrijving.
- 03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van oktober laatste contractjaar=[N1] en van datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

Indexering van de overeenkomst. vaste periode is 27-2-2023 tot 01-01-2024, de indexering voor contractjaar 2024 wordt als volgt berekend:

Loonkosten index (wegingsfactor 70%)

N1 = oktober 2023 = indexcijfer = 114

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 112

$((N1/(N2/100))-100)$ = indexering in %

70% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met 1,79%.

Dienstenprijsindex (wegingsfactor 30%)

N1 = oktober 2023 = indexcijfer = 109

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 110,5

$((N1/(N2/100))-100)$ = indexering in %

30% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met -1,36%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs

70% van € 100,00 = € 70,00 + 1,79% = € 71,25

30% van € 100,00 = € 30,00 - 1,36% = € 29,60

De nieuwe geïndexeerde eenheidsprijs wordt € 71,25 + € 29,59 = € 100,85

- 04 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde prijzen en tarieven voor de verlengingen ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor de verlenging.

- 05 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn gedaan. De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
- 06 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor de verlenging zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de Bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het subtotaal.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 03 Er wordt geen zekerheidstelling verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 TOESTEMMING (VERGUNNINGEN) DOOR AANNEMER TE VERZORGEN EN TE VERKRIJGEN

- 01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke. De kosten voor de benodigde vergunningen/ontheffingen dient de aannemer door te berekenen in de staartkosten.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
 - Vergunningen in het kader van omgevingsvergunning (WABO)
 - Parkeervergunning in het betaald parkergebied.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- * - aanlegwerkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Nieuwegein;
 - * - onderhoudswerkzaamheden de openbare ruimte van de gemeente Nieuwegein;
 - * - het snoeien van bomen en het planten/verplanten van bomen;
 - * - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Nieuwegein;

HFD PAR ART LID

- *- Schapenbegrazing;
- *- Baggerwerkzaamheden

- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.
- 03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 02 Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:30 uur en 15:30 uur tot 18:00 uur, werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van (hoofd)verkeerswegen en industriewegen.
- 03 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 19:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 04 De directie zal een sleutel verstrekken met een borgstelling van € 50,= per sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 05 De asdruk bij bruggen en verhardingen in parken mag maximaal 4 ton bedragen. Transportmiddelen met een hogere asdruk mogen dan ook geen gebruik maken van bruggen en verhardingen in parken. Tevens geldt de restrictie voor fiets- en voetpaden in het besteksgebied.
- 06 De aannemer dient bij werkzaamheden in het profiel van de vrije ruimte van de trambaan te handelen naar de richtlijnen van Provincie. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

- 21 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd worden. De aannemer zal hiervoor een boete worden opgelegd ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per persoon, per geval. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SPOORWEGVERKEER

- 21 Conform de op het spoor geldende richtlijnen de werkzaamheden uitvoeren. De benodigde vergunningen e.d. regelen via:
Provincie Utrecht
Vergunningenloket.tbo@provincie-utrecht.nl

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM**01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de standaard 2020 verlangd inclusief kwaliteitsplan flora en fauna voor het uit te voeren werk. In dit kwaliteitsplan dient de aannemer tevens aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Het kwaliteitsplan wat conform bestekspost 714020 opgesteld dient te worden dient in overleg met de directie opgesteld te worden. In dit kwaliteitsplan moeten de volgende zaken voldoende aan bod komen:
- Algemene gegevens plangebied
 - Deskundigheid betrokken medewerkers
 - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's)
 - Risicomanagement
 - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten)
 - Registratie
 - Flora en Fauna
 - Exotenbestrijding
 - Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)
 - Algemeen & Gedetailleerd werkplan bomen conform artikel 0.1 van het Handboek Bomen 2022.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.05);
 - Verkeersplan (BRL9101).
- 03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.
- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
 - De omvang van de werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;
 - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2020;
- 09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat

HFD PAR ART LID

indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

- 10 Voor 27 februari 2023 dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere week dat er na 27 februari 2023 nog geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is kan de directie een sanctie opleggen van € 250,= per week.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art. 01.17.07 van dit bestek) ;
 - Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (art. 01.22.03 van de Standaard);
 - Opstellen verkeersplan en/of verkeerstekeningen (art. 62.13.02 van de Standaard);
 - Plan voor het onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.03 van deel 3 van dit bestek);
- 02 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard en deel 3 van dit bestek.
- 03 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.
- 04 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Hier mag uitsluitend na overleg met de directie sporadisch van af worden geweken in het belang van verkeersveiligheid en/of veiligheid medewerkers.

01 13 09 ALGEMENE KEURINGSMETHODE KWALITEITSPLAN NIEUWEGEIN

- 01 De keuring naar aanleiding van een gereed gemeld deelresultaat moet gezien worden als een extra controle (toetsing aan de bestekseisen) van de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer door de Gemeente Nieuwegein. De Gemeente Nieuwegein eist in het bestek een ISO-certificering wat garant moet staan voor de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. De gemeente Nieuwegein gaat ervan uit dat er pas een gereedmelding ingestuurd wordt als de aannemer z'n eigen werk aantoonbaar heeft gecontroleerd. Pas op het moment dat het geleverde product en/of dienst voldoet aan de beschreven bestekseisen mag de aannemer z'n dienst en/of product gereed melden. Indien de aannemer niet voldoet aan de bestekseisen blijft hij in gebreke en wordt dit aangemerkt als een afwijkende oplevering.
- 02 De Gemeente Nieuwegein kan indien wenselijk de controleresultaten (iso-systeem) van de aannemer op z'n uitgevoerde werkzaamheden inzien.
- 03 Een deelresultaat wordt goedgekeurd als het gehele deelresultaat (100%) voldoet aan de bestekseisen. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het geleverde product en/of de geleverde dienst.
- 04 Op het moment dat het deelresultaat bij herkeuring niet voldoet aan de

HFD PAR ART LID

bestekseisen kan de Gemeente Nieuwegein hiervoor een onkostenvergoeding, van minimaal € 250,-- per herkeur, in rekening brengen.

01 13 10 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

- 01 Na verlening van de opdracht wordt door de aannemer een ecologisch werkprotocol voor het uit te voeren werk aangeleverd. Conform de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan een ecologisch werkprotocol zoals beschreven in de gedragscode soortbescherming gemeenten, bestendig beheer en onderhoud.
Dit werkprotocol dient geaccordeerd en goedgekeurd te worden door de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 21 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 22 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 21 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 23 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 21, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 24 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 25 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 21 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 21 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of

HFD PAR ART LID

in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

- 22 De aannemer verstrekt het in lid 21 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.
- 23 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:
- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;
 - verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;
 - representatieve partijkeuringen;
 - beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse;
 - indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;
 - fabrikant-eigen-verklaringen;
 - andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen (ter goedkeuring van de directie).
- 24 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Nieuwegein, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Nieuwegein voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis bij inschrijving aan de gemeente

HFD PAR ART LID

Nieuwegein over te leggen.

- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Nieuwegein is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Nieuwegein hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Nieuwegein toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 5.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de aannemer, de gemeente Nieuwegein en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Nieuwegein terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Nieuwegein gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Vrijgekomen materialen dienen hetzelfde dagdeel te worden verzameld en verwijderd.
- 02 Het vrijkomende materiaal dient gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING 3

- 21 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 22 Al het vrijkomende materiaal dient afgevoerd te worden. De aannemer dient zowel de storkosten als transportkosten door te berekenen in de betreffende besteksposten.
- 23 De ervaringscijfers voor de hoeveelheid afval per afvalstroom zijn indicatief:
Bladafval: 175 ton per jaar
Zwerfafval: 120 ton per jaar
Groenafval: 1.300 ton per jaar
- 24 De bij het onderhoud vrijkomende materialen mogen niet tijdelijk worden opgeslagen op tussenlokaties. Uitzondering hierop is de fractie blad. Een dergelijk depot mag alleen in samenspraak en op aanwijzing van de directievoerder. De directie kan ten alle tijden een locatie van een depot afwijzen.
- 25 Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken

HFD PAR ART LID

materialen, dienen in de prijs per eenheid van de bestekspost voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor het verwerken van het materiaal te zijn inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het depot, het opslaan in depot, het laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk en vergunningen indien nodig.

- 26 Het vrijkomende materiaal van het besteksonderdeel bladbeheersing mag op aanwijs van directie worden opgeslagen op verzamellocaties. Deze bepaling heeft als doel de logistiek van het transport van het volumineuze afval beter te kunnen afstemmen. Locaties worden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directie bepaald. De aannemer is verantwoordelijk voor naleving van de milieueisen met betrekking tot de verzamellocaties. Verzamellocaties dienen wekelijks voor het weekend te worden ontruimd en gereinigd.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, wordt verlangd voor:
- a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020;
 - b) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.
- 02 Alle vrijkomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan wel geen specifieke vorm van hergebruik (duurzaam beton) en of (tijdelijke) opslag is omschreven, dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen per afvalstroom gescheiden te worden afgevoerd van het werkterrein.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.
- 02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 09 HERGEBRUIK MATERIALEN

- 21 Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans op beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.
- 22 Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.
- 23 Alle vrijgekomen materialen dienen dezelfde werkdag ordelijk opgeruimd en

HFD PAR ART LID

afgevoerd te zijn.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 21 Naast de schadevergoeding conform 01.18.04 lid 3 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer herstel verwacht indien er sprake is van spoorvorming. Hierbij wordt:

- de verdichting / versmering opgeheven;
- aangevuld met gelijksoortig materiaal als omliggend;
- rekening gehouden met nazakken;
- bij het inzaaien, indien nodig met de juiste grasmengsels ingezaaid.

Dit alles na uitdrukkelijke goedkeuring van de directie. Hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING (STRAAT)MEUBILAIR EN VERHARDING

- 21 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating en straatmeubilair:

honderd euro (€ 100,00) per schadegeval waarna dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten;

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 12 AFHANDELING CLAIMS BURGERS

- 21 Met betrekking tot de afhandeling van claims van burgers dient de aannemer als volgt te handelen:
- Een rechtstreeks e-mailadres en telefoonnummer opgeven met de naam van de persoon die het aanspreekpunt is bij de aannemer.
 - Binnen 2 werkdagen reageren op de vragen die worden gesteld vanuit de gemeente m.b.t. een bepaalde claim.
 - Uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden: b.v. foto's maken en oorzaak beargumenteren.
 - Alle werkzaamheden/onderhoud duidelijk registreren op datum, locatie en uitgevoerde werkzaamheden, met vermelding van de uitvoerende medewerker. - Bij werkzaamheden, waarbij afzetting van de weg en tijdelijke bebording wordt geplaatst, de situatie met een goede overzichtsfoto vastleggen. Bij verplaatsing van de afzetting en de bebording de situatie opnieuw met foto's vastleggen.
 - Alle gevaarlijke situaties* op de foto vastleggen.
 - De foto's moeten 1 kalenderjaar bewaard worden in een nog nader overeen te komen systeem
- *Indien men twijfelt of iets een gevaarlijke situatie is, moet men dit altijd op foto's vastleggen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.
- 02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de aannemer/aannemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de

HFD PAR ART LID

coördinatietaken voor de uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

- 03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te vinden in link http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk_melden/, is voldaan.
- 04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden overgedragen aan de directie.

01 19 08 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 21 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten onder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de WAV voortvloeien. De aannemer dient deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/ of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 22 Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie moet voldoen aan artikel 15 van de WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie mag door de aannemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.
- 23 De aannemer verleent de opdrachtgever en de directie, dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige administratie.
- 24 De aannemer toont de directie aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de directie toetsen op het aantoonbaar naleven door de aannemer van de WAV, alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen die de aannemer namens de opdrachtgever nakomt. Bij elk overleg zorgt de aannemer er voor dat de "tewerkstelling van vreemdelingen" wordt geagendeerd.
- 25 Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020, is de kwaliteitsborging, de inhoud van het kwaliteitsplan en de toepassing ervan omschreven in paragraaf 01.13 van dit bestek

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK OMGAAN TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten als bedoeld in artikel 01.22.04 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

- 21 Het gebruik van de VISI-systematiek is in dit bestek niet voorgeschreven.
- 22 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 01 De in paragraaf 01.24.07 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 vernoemde reactietijd is 3 werkdagen met uitzondering van de besteksposten benoemd onder hoofdstuk 60 Maaien grassen en kruiden in deel 2.2. van dit bestek. Voor deze besteksposten geldt de reactietijd van 1 werkdag.

01 24 09 KORTING

- 21 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemingsom voor de besteksposten genoemd onder 210 van deel 2.2. van dit bestek (beheersen natuurlijk afval) indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau groter is dan 30% in de periode van week 40 t/m week 52. Voor de overige posten en buiten bovengenoemde periode geldt het percentage genoemd in 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 van 10%.
- 22 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 05 vindt een korting plaats op een bundeling

HFD PAR ART LID

van besteksposten in plaats van afzonderlijke besteksposten. Een bundeling is te herkennen aan een driecijferige code in deel 2.2. van het bestek (bijvoorbeeld 110 onkruidbeheersing boomspiegels).

- 23 Bij drie opvolgende verzuimen op dezelfde besteksbundeling per kalenderjaar wordt een korting verbeurd van €10.000,-- zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Bij 5 of meer kortingen van € 10.000,-- (d.w.z. bij een drempelbedrag van € 50.000,-) per kalenderjaar, behoudt opdrachtgever het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te kunnen ontbinden, onverlet overige rechtsmiddelen.

01 25 SOCIAL RETURN

01 25 01 BEGRIPPEN

- 01 Te verstaan is onder:
- social return: de inzet van middelen voor de regionale samenleving en/of personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en/of het inzetten van stagiaires en/of het uitbesteden van werk aan sociale onderaannemers;
 - opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 25 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de WIA, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen;
 - Stagiaires van MBO en lager niveau onderwijs.

01 25 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het inzetten op social return.
- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de gefactureerde opdrachtsom inzetten voor social return of indien er sprake is van een PSO-certificaat een naar rato lager percentage (zie kortingen).
- 03 Indien de loonsom lager dan 70% van de opdrachtsom is dan mag ook 7% van de loonsom voor SROI worden berekend. Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het dit lid wordt de loonsom apart vermeld in de aannemingssom.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen uit de doelgroep maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van

HFD PAR ART LID

de social-returnverplichting.

- 06 Het is de aannemer toegestaan en zelfs wenselijk in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
- 09 Ook het inzetten van middelen en mankracht voor sociale projecten telt mee voor de verplichting SROI, aldus ter beoordeling van de coördinator SROI.

01 25 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend aldus ter beoordeling van de coördinator SROI.

01 25 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

- 01 De aannemer krijgt korting op zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland:
 - ten minste prestatieniveau 1 geeft 10% korting
 - ten minste prestatieniveau 2 geeft 25% korting
 - ten minste prestatieniveau 3 geeft 50% korting
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 25 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS PLAN VAN DE AANNEMER

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

HFD PAR ART LID

- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social return verplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen of middelen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
 - voor welke sociale projecten een bijdrage is geleverd.

01 25 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN/MIDDELEN DIEVOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.
- 09 De opdrachtgever kan kennis/middelen en mankracht inzetten voor sociale projecten en geeft aan welke inzet per project is gepleegd.
- 10 Indien werk is uitbesteedt aan een erkend sociale organisatie, geeft de opdrachtgever aan welk bedrag is ondergebracht bij welke sociale organisatie.

01 26 DUURZAAMHEIDSASPECTEN

01 26 01 IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De in te zetten motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg. moeten voldoen aan de

HFD PAR ART LID

Euro-V norm. Indien de voertuigen niet voldoen aan de Euro-V norm, dient het voertuig te beschikken over een roetfilter.

- 02 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen moeten voldoen aan de emissie-eisen van Fase IIIA (volgens besluit 2004/26/EG) en beschikken over een roetfilter.
- 03 Het materieel wat ingezet wordt dient als brandstof HVO 100 brandstof te gebruiken tijdens de werkzaamheden binnen dit bestek.
- 04 Bij het klein materieel zoals heggescharen, bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers dient de aannemer accu machines te gebruiken. In overleg kunnen machines met verbrandingsmotoren met toepassing van alkylaatbenzine gebruikt worden.
- 05 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 06 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 ALGEMEEN

- 21 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 22 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 23 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de uitvoeringskosten.

01 27 02 RESPONSTIJDEN

- 01 In het bestek worden verschillende responstijden genoemd. Deze termijnen gelden voor de betreffende besteksposten. Daarnaast bepaalt de directievoerder de prioriteit van een klacht / melding.
- 02 - Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur (dreigend gevaar) op aangeven van directie
- Prioriteit 2 = oplossen binnen 24 uur op aangeven van directie
- Prioriteit 3 = oplossen binnen 3 x 24 uur (geldt voor veelal beeldgerelateerde besteksposten
- Prioriteit 4 = oplossen binnen 5 werkdagen. (alle resterende meldingen / klachten) of binnen een termijn overeengekomen met de directie. Uitgezonderd de besteksposten waarin een andere termijn staat vermeld ivm levertijd externen.
- 03 Alle klachten / meldingen moeten worden teruggemeld / opgeleverd aan de desbetreffende directievoerder. De algemene boeteclausule bij overschrijden van

HFD PAR ART LID

de termijn geldt voor alle prioriteiten.

01 27 03 DAGRAPPORTEN

- 21 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.
- 22 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
 - Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
 - Vermelding dag en datum;
 - Opgave van een percentage werkbare uren;
 - Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
 - Activiteiten door derden, afspraken met derden;
 - Opsomming van feitelijke gegevens;
 - Afspraken gemaakt met toezichthouder;
 - Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
 - Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
 - Wijzigingen t.o.v. bestek;
 - Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
 - Opmerkingen aannemer;
 - Opmerkingen opdrachtgever.
- 23 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie verstrekken.

01 27 04 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

- 21 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.
- 22 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 23 De in de leden 21 en 22 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 24 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 05 TERMIJNSTATEN

- 21 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 22 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.

HFD PAR ART LID

- 23 De termijnsstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

01 27 06 VERIFICATIE FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKSPPOSTEN

- 21 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 22 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 23 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 24 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.
- 25 Meldingen openbare ruimte of van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via gereedmeldingen digitaal aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 26 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

01 27 07 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 21 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond of schade aan het groen zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 27 08 DE BOUWVERGADERING

- 21 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de

HFD PAR ART LID

directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

- 22 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens per vier weken, worden door middel van vergaderschema vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger.

01 28 ONDERAANNEMING

01 28 01 GEGEVENS ONDERAANNEMER

- 21 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden alswel inhuur van mensen en materieel van derden. In geval van onderaanneming dient de aannemer te garanderen en aan te tonen middels weeklijsten, dat er voldaan wordt aan de bij inschrijving aangeboden inzet van onderaanneming. Indien de aannemer meer of op andere zaken onderaanneming inzet dan bij de inschrijving aangegeven wordt een boete van € 5.000,= per constatering door de directie opgelegd. Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen voortkomende uit de inschrijving.
- 22 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
- welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
 - Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 30 EMVI CRITERIA

01 30 01 RANDVOORWAARDEN EMVI CRITERIA

- 01 Aangeboden emvi criteria dienen doorberekend te zijn in de inschrijving en zonder enig voorbehoud te zijn. Binnen de inschrijving kan de inschrijver dit doorberekenen bij een post onder 91 eenmalige kosten. Meerwerk en extra declaraties als gevolg van de emvi worden niet gehonoreerd.
- 02 Om een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere inschrijvers als gevolg van loze beloftes zoveel mogelijk te voorkomen zal streng gecontroleerd worden op de behaalde meerwaarde op het plan van aanpak welke bij inschrijving is ingediend.

01 30 02 SANCTIE BIJ NIET BEHALEN AANGEBODEN EXTRA KWALITEIT

- 01 De aannemer heeft onderhavige werkzaamheden opgedragen gekregen middels het principe van Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Bij het bepalen van EMVI heeft de aannemer in de hoedanigheid van inschrijver fictieve kortingen in mindering gebracht op de inschrijfsom(men) door de EMVI-tabellen in te vullen. De aannemer is verplicht naast de minimale eisen van het bestek, de aangegeven criteria waarvoor hij als inschrijver fictieve kortingen heeft bedongen, in praktijk te

HFD PAR ART LID

brengen. Indien na de mening van de opdrachtgever de aannemer zich geheel of deels aan deze verplichting onttrekt zal onderstaande sanctieregeling worden toegepast.

- 02 De directie legt de aannemer een sanctie op indien hij nalatig is ten aanzien van de eisen van het bestek of een door hem aangegeven criterium of meerdere criteria uit de EMVI-tabellen. De procedure die daarbij zal worden gevolgd is:
- de directie stelt de aannemer schriftelijk in kennis van zijn nalatigheid;
 - de aannemer deelt binnen drie werkdagen mee dat hij de betreffende nalatigheid zal opheffen en terstond zal voldoen aan het door hem bij inschrijving aangegeven criterium of criteria;
 - indien de aannemer niet reageert en/of de betreffende nalatigheid niet opheft zal de sanctieregeling zoals omschreven in lid 23/24 onverwijld en onverkort van kracht gaan.
- 03 Sancties worden gesteld in de vorm van een boete welke aan de aannemer schriftelijk wordt meegedeeld. De sanctie wordt in mindering gebracht op de eerst volgende termijn van de aannemer of direct op een termijn die reeds is ingediend door de aannemer maar financieel nog in behandeling is. Indien het sanctiebedrag hoger is dan de eerstvolgende termijn of de nog in behandeling zijnde termijn, dan zal het restant van de sanctie op de daaropvolgende termijn in mindering worden gebracht.
- 04 De hoogte van de boete is afhankelijk van de fictieve korting van een betreffend criterium uit de EMVI-tabellen en wordt vermenigvuldigd met de factor 1,5. Bij het vaststellen van de boete zal alleen het uitgevoerde deel daarvan, voor sanctie in aanmerking komen. Als de aannemer heeft ingeschreven voor de minimumeisen van het bestek dan wordt een bedrag opgelegd conform het laagste aan te bieden criterium bovenop de minimumeisen van het bestek. Indien de situatie voortduurt, zal direct ontbinding van het contract plaatsvinden en heeft de opdrachtgever het recht te handelen conform paragraaf 46 lid 2, 6, 7 en 8 van de U.A.V. 2012 zonder dat een ingebrekestelling conform paragraaf 46 lid 1 van de U.A.V. 2012 noodzakelijk is. Het structureel niet voldoen aan de verplichtingen voortkomende uit de inschrijving waarbij de inschrijver moet voldoen aan de minimumeisen van het bestek of een fictieve korting heeft genoten wordt gezien als nalatigheid van de aannemer om zijn verplichtingen na te komen conform paragraaf 46 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 31 VAKBEKWAAMHEID

01 31 01 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL

- 01 Het personeel van de opdrachtnemer en mogelijke onderaannemers dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden. Machinisten en alle andere medewerkers die bij de onderhoudswerkzaamheden worden ingezet dienen in het bezit te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 1 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen in het bezit te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 2 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en schrift te beheersen.

HFD PAR ART LID

- 05 Het personeel dat wordt ingezet bij werkzaamheden in het kader van het inventariseren, lokaliseren, inspecteren, registreren van flora en fauna, vaste en/of tijdelijke rust- en voortplantingsplaatsen e.d. dient een relevante en rijks erkende MBO/HBO/WO opleiding afgerond te hebben en daarnaast
- werkzaam te zijn voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
 - zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en werkzaam is of aangesloten bij één van de volgende organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; en/of
 - zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.
- 06 De ecologische werkprotocollen die door de opdrachtnemer dienen te worden opgesteld op basis van het toepassen van de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor bestendig beheer en onderhoud, moeten worden opgesteld door een ecologische deskundige die voldoet aan de eisen die RVO hieraan stelt. Opdrachtnemer dient aan opdrachtgever onderbouwd aantoonbaar te maken dat de in te zetten ecologisch deskundige voldoet aan de eisen die RVO hieraan stelt en ter goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen.
- 07 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is van mening dat met het hebben behaald van certificaten Zorgvuldig handelen flora & fauna (niveau 1, 2, 3 of 4), Flora- en faunacontroleur en/of Flora- en fauna-inspecteur niet voldaan wordt aan de eisen als gesteld in de definitie van ecologisch deskundige.
- 08 Om aan te tonen dat de aannemer voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 06 dient hij binnen 1 maand na opdrachtverstrekking de certificaten genoemd in lid 01 en een overzicht van de afgeronde opleidingen én relevante kennis en ervaring betreffende lid 05 en 06 te overleggen aan de directie ter goedkeuring.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****50 15 01 RUIMEN VUURWERK**

01 Vuurwerk en de resten van vuurwerk worden beschouwd als zwerfafval.

02 De aannemer legt in de laatste bouwvergadering voor 31 december aan de directie ter goedkeuring voor op welk moment op welke locaties het vuurwerk wordt geruimd.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 05 Gevels behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek onder begrippen, artikel 51 01 01 "Algemeen" De voeglengte langs gevels behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van erfgrans tot erfgrans. Bij de erfgransen dient materieel toegepast te worden waarbij geen kans bestaat schade te veroorzaken (bijvoorbeeld geen branders bij hagen).
- 06 Bij het bepalen van gootlengtes is uitgegaan van de omtrek van de rijbaan, of verzameling daar van. Deze verduidelijking is noodzakelijk voor die locaties waar één zijde van de weg niet als waterafvoerend is te karakteriseren. Deze zijde behoort echter wel tot het werkgebied van dit bestek.

51 01 04 BEHEERSING NATUURLIJK VUIL

- 21 Het ruimen van bloesem en/of vruchten afkomstig van straatbomen behoren tot de beheersing van het kwaliteitsniveau natuurlijk vuil binnen dit bestek. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer moet deze kosten doorberekenen in de bestekspost beheersing natuurlijk vuil in deel 2.2. van dit bestek.
- 22 Tot het beheersen van natuurlijk vuil behoort tevens het verwijderen van ophopingen voor roosters of putopeningen, zodat de waterafvoer niet wordt gestremd.

51 01 05 ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

- 21 Onder onkruidbestrijding wordt verstaan het verwijderen van ongewenste kruiden en grassen uit beplantingen, haagvoeten en boomspiegels. Hieronder wordt ook begrepen het verwijderen van zaad- en wortelopslag van bomen en struiken die geen deel uitmaken van het aangeplante assortiment en/of de aanwezige evenwichtige soortenverhouding verstoren.

51 01 06 MESTSTOFFEN

- 01 De Korrelachtige meststof voor vaste planten moet voldoen aan de volgende samenstelling:
- organische stofgehalte van minimaal 40 %
 - stikstofgehalte van 10 %
 - fosfaatgehalte van 4 %
 - kaliumgehalte van 6 %
 - meststoffen dienen geleidelijk vrij te komen
 - werkingsduur van minimaal 3 maanden

51 01 07 PROGRAMMA BEPLANTINGEN

- 01 Voor wat betreft het maken van een onderhoudsprogramma van de beplantingen dient de aannemer een inventarisatie uit te voeren van de beplantingen en aan te geven waar snoei, dunnen, inboet en renovatie plaats dient te vinden vanuit zijn vakkundige beoordeling.
Het programma bevat een werkplanning voor tenminste de komende 6 maanden.

HFD PAR ART LID

Voor wat betreft de snoei dient uit het programma op te maken te zijn in welke week welke locaties gesnoeid worden. In het snoeiplan wordt ook aangegeven op welke wijze zal worden omgegaan met (opslag van) vrijkomende materialen.

Tijdens het inleveren van het programma heeft de aannemer de te snoeien beplanting ingevoerd in greenpoint. Direct na uitvoering van snoei van beplantingen wordt de gesnoeide beplanting ingevoerd in greenpoint.

Het snoeiplan en de registratie in greenpoint is onder andere ten behoeve van het eventueel verspreiden van bewonersinfo of het beantwoorden van bewonersvragen

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 35 EISEN AAN ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN

03 Het gebruik van biologische en chemische bestrijdingsmiddelen, onkruidbranders en onkruidborstelmachines met staalborstels is niet toegestaan op verhardingen.

04 Het gebruik van onkruidbranders op half verharding is toegestaan.

05 Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau wordt al het aanwezige, inclusief het behandelde onkruid, betrokken.

De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.

06 Verkeersgeleiders van gesloten verharding (printbeton) mogen niet machinaal worden bewerkt.

07 Bij de waterdoorlatende verhardingen is het gebruik van hete lucht en heet water technieken niet toegestaan.

51 02 38 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakken en grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken.

02 Het in te zetten onderhoudsmaterieel dient afgestemd te zijn op de breedte en gesteldheid van de (half)verharde paden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 02 REGISTRATIE SCHADE AAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN

21 Tot het onderhoud van de openbare ruimte behoort tevens het registreren van schade aan eigendommen van de opdrachtgever toegebracht door derden.

22 Graag willen wij, dat de aannemer(s) die het wijkbeheer gaat uitvoeren, bij geconstateerde schade aan de weg, wegwitruiting, bomen enz. de volgende acties uitvoert:

Registreren van:

- Locatie gegevens ;
- Oorzaak/vermoedelijke oorzaak;
- Naam melder/ontdekker van de schade;
- Naam eventuele getuigen;
- Als veroorzaker bekend is of vermoedelijk bekend is, naam, adres, leeftijd (bij jeugd), kenteken auto (bij aanrijding) enz.;
- Foto's maken van het beschadigde object met datum schade c.q. datum

HFD PAR ART LID

ontdekking schade. Dit moeten minimaal drie foto's zijn:

- 1 foto die de gehele schade in beeld brengt
- 1 foto die de specifieke beschadiging toont
- 1 foto die het beschadigde in de omgeving toont.
- De herstelkosten direct in beeld brengen. Voorzien van kopie nota van herstelbedrijf/leverancier enz. (indien aanwezig).

*Onder verhaalbare schade verstaan wij schade met of door een motorrijtuig veroorzaakt (ook bij door bij doorrijden) en/of een schade met een bekende dader (auto/vandalisme enz.).

- 23 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten.
- 24 De originele registratiefomulieren uiterlijk 24 uur na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever (de toezichthouder verzorgt een kopie voor de aannemer).

51 05 03 REGISTRATIE ONBEREIKBARE LOCATIES

- 21 Tot het onderhoud van de openbare ruimte behoort tevens het registreren van omgevingsfactoren die de bereikbaarheid van te onderhouden gebied belemmeren.
- 22 Het betreft enkel en alleen roerende, verplaatsbare en/of rijdenden. omgevingsfactoren die geen eigendom zijn van de gemeente Nieuwegein.
- 23 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten, gebruikmakend van door de aannemer gemaakte registratiefomulieren: Onbereikbare locaties.
- 24 De originele registratiefomulieren uiterlijk binnen 3 werkdagen na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever (de toezichthouder verzorgt een kopie voor de aannemer).

51 05 04 ONGEWENSTE EXOTEN

- 01 Aan de inschrijver wordt een kaartlaag verstrekt met alle groeilocaties van de Japanse duizendknoop en overige ongewenste exoten voor zover bekend. Bij het aantreffen van alle in lid 02 genoemde soorten dient te worden gecontroleerd of deze locatie bekend is. Zo niet dan dient de nieuwe locatie terstond te worden gemeld aan de directie, vermeld in het dagrapport en verwerkt in Greenpoint.
- 02 Ongewenste soorten:
 - Ambrosia
 - Japanse duizendknoop
 - Reuzenbalsemien
 - ReuzenbereklaauwMogelijk wordt binnenkort een Europese lijst van ongewenste soorten van kracht. Aanpassing en/of aanvulling van bovenstaande lijst is in dat geval nodig.
- 03 Ongewenste vegetatie vermeldt in bovenstaande lijst NIET maaien, maar melden conform lid 01. Deze vegetatie eventueel later op aanwijz van de directie verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerker.
- 05 Er dient voor elk van de ongewenste soorten genoemd in lid 02 aangegeven te worden hoe de vrijgekomen materialen worden verwerkt. Er mogen aantoonbaar

HFD PAR ART LID

geen levensvatbare delen in de keten terecht komen.
Tevens dient de aannemer aan te geven hoe hij bij een eventuele besmetting zorgt voor vernietiging van het maaisel en reiniging van machines en materialen.

- 06 De directie voert steekproefsgewijs controles uit op vrijgekomen maaisel.
Al het maaisel mag pas ná vrijgave van de directie worden afgevoerd.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 02 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIAAL GRASKANTEN STEKEN

- 01 Het gebruik van onkruidborstelmachines met staalborstels is niet toegestaan om het vrijgekomen materiaal van het graskanten steken los te maken en te verwijderen.

51 22 04 ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN

- 01 In aanvulling van de vernoemde 0,30 m in bepaling 51.11.02 lid 01 van de Standaard geldt voor bijmaaien van obstakels een afstand van 0,10 m uit de obstakels niet bijmaaien. Dit houdt in dat er binnen een straal van 0,10 m van het obstakel geen werkzaamheden plaats mogen vinden. Uitzondering is hierop het verwijderen van meerjarige opslag van houtige gewassen. Dit moet met het bijmaaien wel binnen 0,10 m van het obstakel meegenomen worden tot op het obstakel.
- 05 In aanvulling van de vernoemde 0,50 m in bepaling 51.11.02 lid 01 van de Standaard geldt voor bijmaaien van bomen een afstand van 0,50 m uit de boom niet bijmaaien. Dit houdt in dat er binnen een straal van 0,50 m van de boom geen werkzaamheden plaats mogen vinden. Uitzondering is hierop het verwijderen van meerjarige opslag van houtige gewassen. Dit moet met het bijmaaien wel binnen 0,50 m van de boom meegenomen worden tot op 0,10 m van de stam. Bomen die niet worden bijgemaaid in de maaibeurt, rondom maaien tot op 50 cm uit de stam, behoudens bomen die vallen binnen het te sparen deel bij ecologisch maaien.
- 07 Tot het maaien wordt tevens gerekend het verwijderen van 1, 2 en meerjarig opslag van houtige gewassen.
- 08 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te zijn. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiewerk.
- 09 Tijdens de groei en bloei van bloembollen in recreatieve grasvelden dienen oppervlaktes met bloembollen niet gemaaid te worden. Op aanwijzing van de directie moet het loof na de bloei afgemaaid en afgevoerd worden. Het uitvallen van de oppervlakte te maaien voor de periode van de groei en bloei van de bloembollen valt kosteloos weg tegen het afmaaien en afvoeren van het loof na de bloei.
- 10 Bij het maaien van recreatieve grasvelden wordt tevens het bijmaaien rondom de bomen, bijmaaien rondom obstakels en kantknippen van grasranden verstaan. In plaats van kantknippen mogen de randen ook bijgemaaid worden.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN

HFD PAR ART LID

51 24 01 ZAAIEN GRASZAAD / KRUIDENZAAD

- 21 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.
- 22 Zaaïen op arme, gebiedseigen grond, dan wel aangevoerd zoutvrij zand 40-60 cm dik. Gebiedseigen grond moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
Aangevoerd zand moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
- 23 Maximaal 48 uur na de laatste grondbewerking inzaaien.
Direct voorafgaand aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm.
- 24 Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m³ per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.
- 25 De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien. Niet mesten. Heel licht inharken (0 tot 1 cm). Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden. Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt. Grote oppervlakken kunnen met behulp van een hydroseerder gezaaid worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MAAIEN**

- 01 Het deel van het gras waar bolgewassen staan mag door aannemer niet gemaaid worden vanaf het moment dat het bolgewas boven het maaiveld uitkomt totdat het blad van het bolgewas is afgestorven. Het deel van het gras waar bolgewassen staan hoeft vanaf het moment dat het bolgewas boven het maaiveld uitkomt totdat het blad van het bolgewas is afgestorven niet te voldoen aan schaalbalk 51.28.02 kwaliteitsniveau B. Direct nadat het blad van het bolgewas is afgestorven wordt door aannemer het deel van het gras waar bolgewassen staan gemaaid waarbij het maaïsel wordt verwijderd. Na het maaien en verwijderen en totdat het bolgewas boven het maaiveld uitkomt dient het deel van het gras waar bolgewassen staan te voldoen aan schaalbalk 51.28.02 kwaliteitsniveau B.
- 02 De hoogte van het gras na het maaien en bijmaaien van de obstakels en bomen moet minimaal 30mm bedragen in verband met behoud van de grasmat.

51 26 BOUWSTOFFEN**51 26 01 GRASZAADMENGSELS**

- 21 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels.

51 4 BEPLANTINGEN**51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN****51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING**

- 21 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de

HFD PAR ART LID

opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.

- 22 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend onder begeleiding van een erkend vakbekwaam hovenier laten uitvoeren.
- 23 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen plantmateriaal in water zetten.
- 24 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.
- 25 Bij het planten van bomen, de fijnere wortels uitleggen.
De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels komt. De boom op vergelijkbare diepte planten als plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels aanbrengen.
- 26 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.
- 27 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst. Van containerplanten de plastic pot of zak los knippen en verwijderen. Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren.
Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.
- 28 Na het planten de grond cultivateren.
- 29 Halfwas bomen zonodig voorzien van jute tegen zonnebrand en uitdroging.

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters mag niet vernippert worden.
- 04 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen wanneer zij meer dan 1/3 over de breedte van het pad uitsteken. Bij fietspaden en verkeerswegen mogen zij niet verder uitsteken dan de zijkant van de verharding. Bij overschrijding van de aangegeven maatvoering moeten struiken in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie worden verwijderd.
- 06 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen. Heesters na overleg met de directie snoeien.
- 07 In aanvulling op 51.42.06 lid 01 van de Standaard 2020: "De heesters moeten bij het snoeien individueel behandeld worden, uitgezonderd eensoortige bodembedekkende heesters die i.o.m. de directie als vak kunnen worden behandeld."

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

HFD PAR ART LID

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

- 01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk 8,5 %.

51 44 03 ONKRUIDBEHEERSING BOSPLANTSOEN

- 01 Bij de beheergroep bosplantsoen is de schaalbalk 51.48.07 alleen van toepassing op de eerste 1,0 meter vanuit de rand van het plantvak. In het overige deel van het plantvak blijft onkruid staan.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 45 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SNOEIEN BEPLANTING**

- 01 Beplanting die het zicht belemmert bij uitzichthoeken, bij kruisingen en andere verkeerssituaties worden geregistreerd in greenpoint en in overleg met de directievoerder tot op de stobbe of aangegeven hoogte boven maaiveld weggenomen.

51 46 BOUWSTOFFEN**51 46 03 BOUWSTOFFEN STRUIKROZEN**

01

Compost t.b.v. struikrozen

Eenheid Proef Eisen

Samenstelling:

Organische stof % van d.s. NEN-EN 5754 tussen 25 en 40

Biologische eigenschappen:

Respiratiesnelheid mmol O₂/kgOS/uur NEN-EN 16087-1 (30 graden) < 10 mmol O₂/kg OS/uur**51 5 BOMEN****51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN****51 52 27 BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN**

- 01 In het geval van maaierwerkzaamheden is de kwetsbare zone beperkt tot het gebied rond de boom waar wortels aan de oppervlakte komen. Het is niet toegestaan te maaien binnen deze zone.
- 02 Het is niet toegestaan de stam, wortels of wortelaanlopen te raken met enig deel van de maaimachine. Het maaiblاد moet afgeschermd zijn met een beschermkap.
- 03 Het is niet toegestaan takken te snoeien ten behoeve van de maaierwerkzaamheden. Snoeiwerk aan de bomen is voorbehouden aan de gemeentelijk boomverzorgers of aan bedrijven die in het kader van het bomenbeheer de opdracht hebben ontvangen tot snoeien.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ W.I.U.**

- 01 In aanvulling op paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtgever de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer (zijnde omleidingen en voorwaarschuwingen) en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan.
- 02 Conform lid 02 van artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 is Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b" met ISBN:9789066286177 van toepassing.

62 12 07 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ W.I.U

- 02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder andere verstaan:
- * bebording
 - * bewegwijzering
 - * markering
 - * bebakening
 - * verlichting

62 12 09 HULPDIENTEN

- 02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.
- 03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen kunnen worden benaderd.
- 04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen benaderen.

62 12 10 LETTERTYPEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ W.I.U.

- 01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde uitvoering te worden toegepast.
- 02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:
- | | |
|-----------------------|-------|
| Vmax = 70 km/h | |
| kapitaalhoogte in mm= | 140 |
| onderkasthoogte in mm | = 105 |
| Vmax = 50 km/h | |
| kapitaalhoogte in mm= | 110 |
| onderkasthoogte in mm | = 83 |
| Vmax = 30 km/h | |
| kapitaalhoogte in mm= | 60 |
| onderkasthoogte in mm | = 45 |
- (Brom)fietzers

HFD PAR ART LID

kapitaalhoogte in mm = 50

onderkasthoogte in mm = 38

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSMAATREGELEN**62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00 uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 13 03 INFORMATIE AAN DERDEN

- 21 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.
- 22 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.
- 23 De informatie moet 5 werkdagen voor de start van het werk worden verstrekt. Bij wijzigingen in de planning zo snel als de informatie bekend is. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.
- 24 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;
 - Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen;
 - Start van het werk (week);
 - Contactpersoon en telefoonnummer voor werkzaamheden;
 - (- Gemeente :directievoerder)
 - (- Aannemer: uitvoerder).
- 25 Van de brieven moet een kopie, in vijfvoud, worden verstrekt aan de toezichthouder.
- 26 De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen worden verrekend op de stelpostnr. 950010.
- 27 Bij het ingebreke blijven van het verzorgen van bedoelde schriftelijke informatie zal de opdrachtgever de aannemer een boete in rekening brengen van € 1.500,00 per geval. Het boetebedrag wordt ingehouden op de eerst volgende termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 Euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde verkeerskegels, geleidebakens, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken. De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht

HFD PAR ART LID

bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

- 03 Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een bestekspost.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN

62 15 01 AANBRENGEN INFORMATIEBORDEN

- 01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

HFD PAR ART LID

64 FLORA EN FAUNA**64 1 FLORA EN FAUNA ALGEMEEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 04 NATUURWET**

- 21 In het kader van de natuurwet wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde planten- en diersoorten.
- 22 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde en geldige gedragscode.
- 23 Op alle werkzaamheden is de gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud van toepassing.

.....
.....

Behoort bij: 2022_B019

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2022_B019

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2022_B019

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BOMEN EN BEPLANTING				
11	BOMEN				
110	ONKRUIDBEHEERSING IN BOOMSPIEGELS				
110010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	855,00V		
110020	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	3,00V		
110030	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	7,00V		
110040	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	88,00V		
110050	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	88,00V		
110060	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	88,00V		
12	BOSPLANTSOEN (BLIJV. STRUIKBEPL., HOUTWAL)				
121	ONKRUIDBEHEER				
121010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	16,55V		
121030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
121040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	144.624,00V		
122	SNOEIEN				
122020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	m	5.092,00V		
122030	Dunnen beplanting.	m2	34.344,80V		
122040	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen.	week	88,00N		
123	ZWERFAFVALBEHEER				
123010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	858,62V		
123020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	858,62V		
123030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
123040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
13	SIERHEESTERS				
131	ONKRUIDBEHEER				
131010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	33,74V		
131020	Beheersen onkruid-beplanting.	are	349,85V		
131030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
131040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
132	SNOEIEN				
132020	Beheersen overgroei-heesters.	m	17.153,00V		
132030	Snoeien sierplantsoen.	m2	43.862,50V		
132040	Beheersen overgroei-heesters.	week	88,00N		
133	ZWERFAFVALBEHEER				
133010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	383,59V		
133020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	383,59V		
133030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
133040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
14	HAGEN				
141	ONKRUIDBEHEER				
141010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,69V		
141020	Beheersen onkruid-beplanting.	are	76,32V		
141030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
141040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
141060	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	16.368,00V		
142	SNOEIEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142010	Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	2,20V		
142020	Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	277,20V		
142030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	88,00N		
142040	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	88,00N		
143	ZWERFAFVALBEHEER				
143010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	104,76V		
143020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	104,76V		
143030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
143040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
15	VASTE PLANTEN				
151	ONKRUIDBEHEER				
151010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	2,01V		
151020	Beheersen onkruid-beplanting.	are	105,87V		
151030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
151040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
152	SNOEIEN				
152010	Mulchen vaste planten	m2	21.576,00V		
153	ZWERFAFVALBEHEER				
153010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	107,88V		
153020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	107,88V		
153030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
153040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
154	BEMESTEN BEPLANTINGSVAK				
154010	Bemesten beplantingsvak.	m2	21.576,00V		
16	AFZETHEESTERS				
161	ONKRUIDBEHEER				
161010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,51V		
161020	Beheersen onkruid-beplanting.	are	197,64V		
161030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
161040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
162	SNOEIEN				
162020	Beheersen overgroei-heesters.	m	13.049,00V		
162030	Terugzetten beplanting.	m2	9.907,50V		
162040	Beheersen overgroei-heesters.	week	88,00N		
163	ZWERFAFVALBEHEER				
163010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	198,15V		
163020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	198,15V		
163030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
163040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
17	BODEMBEDEKKERS				
171	ONKRUIDBEHEER				
171010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	2,28V		
171020	Beheersen onkruid-beplanting.	are	227,07V		
171030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
171040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
172	SNOEIEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172020	Beheersen overgroei-heesters.	m	13.610,00V		
172030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	11.467,50V		
172040	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	88,00N		
173	ZWERFAFVALBEHEER				
173010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	229,35V		
173020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	229,35V		
173030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
173040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
18	STRUIKROZEN				
181	ONKRUIDBEHEER				
181010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,13V		
181020	Beheersen onkruid-beplanting.	are	16,51V		
181030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
181040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	88,00N		
182	SNOEIEN				
182030	Snoeien struikrozen.	m2	3.328,00V		
183	ZWERFAFVALBEHEER				
183010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	16,64V		
183020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	16,64V		
183030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
183040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	88,00N		
2	ONDERHOUD GRASSEN				
21	RECREATIEF GRASVELD				
210020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	167.310,00V		
210030	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	are	4.026,80V		
210040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	88,00N		
210050	Beheersen grashoogte-grasveld.	are	3.841,76V		
210060	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	st	5.763,00V		
210070	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	88,00N		
210080	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	88,00N		
210090	Beheersen grashoogte-grasveld.	are	185,04V		
210100	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	st	278,00V		
210110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	88,00N		
210120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	88,00N		
210130	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	are	4.026,80V		
210140	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	are	4.026,80V		
210150	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	88,00N		
210160	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	88,00N		
210170	Verwijderen takken en vervuilingen recr. grasveld	are	8.053,60V		
4	ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
41	ONKRUIDBEHEERSING GOTEN				
411	ONKRUIDBEHEER				
4110	<u>Onkruidbeheer goten</u>				
411010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	599,31V		
411020	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	1.265,68V		
411030	Onkruidbeheersing goten.	week	88,00N		
411040	Onkruidbeheersing goten.	week	88,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4111	<u>Onkruidbeheer verkeersgeleiding</u>				
411110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	24,17V		
411120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	37,00V		
411130	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	88,00N		
411140	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
421	ELEMENTENVERHARDING				
421010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	135,13V		
421020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	203,00V		
421030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	88,00N		
421040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
421050	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	3.097,43V		
421060	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	4.647,00V		
421070	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	88,00N		
421080	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
421090	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	302,97V		
421100	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	455,00V		
421110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	88,00N		
421120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
421130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	1.504,38V		
421140	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	2.257,00V		
421150	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	88,00N		
421160	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
421170	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	28,81V		
421180	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	44,00V		
421190	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	88,00N		
421200	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
421210	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	1,28V		
421230	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	88,00N		
431	OVERIGE VERHARDINGEN				
431010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	are	196,32V		
431020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	295,00V		
431030	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	88,00N		
431040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
431050	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	are	105,65V		
431060	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	159,00V		
431070	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	88,00N		
431080	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
431090	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	are	21,86V		
431100	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	33,00V		
431110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	88,00N		
431120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	88,00N		
6	FLORA EN FAUNA				
60	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA				
601	RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE				
601010	Inventariseren en registreren	keer	2,00V		
601020	Verwerken verspreidingsgegevens	keer	2,00V		
601030	Kwaliteitsplan Flora en Fauna	keer	2,00V		
601040	Opstellen ecologische werkprotocol	keer	2,00V		
602	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING				
602010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	8,00V		
602020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00V		
602030	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	20,00V		
602040	Inventariseren flora.	keer	8,00V		
602050	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	40,00V		
602060	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
71	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
711	INZETTEN MEDEWERKERS				
711010	Inzetten werknemer.	uur	160,00V		
711020	Inzetten werknemer.	uur	80,00V		
711030	Inzetten werknemer.	uur	80,00V		
711040	Inzetten werknemer.	uur	160,00V		
711050	Inzetten werknemer.	uur	160,00V		
712	INZETTEN MATERIEEL				
712010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
712020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
712030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
712040	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
713	WERKADMINISTRATEUR				
713010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur	EUR		N	
714	KWALITEITSPLAN EN MAATREGELENPROGRAMMA				
7140	<u>Kwaliteitsmanagement en deelrapportage</u>				
714010	Opnemen maatregelenprogramma	keer	4,00N		
714020	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
8	DIVERSEN				
82	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
820	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
820010	Opstellen van een verkeersplan.	EUR		N	
821	TOE TE PASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
8210	<u>verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering</u>				
821010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
821020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
821030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
821040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
821050	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
821060	Ter beschikking stellen verkeersregelaars	uur	20,00V		
821070	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	3.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				