

Behoort bij: RB6 BRM LRU

Bouw- en woonrijp maken woon- en werkgebieden Leidsche Rijn Utrecht

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigde te:
KVK-nummer:

B)

gevestigde te:
KVK-nummer:

C)

gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: RB6 BRM LRU

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: RB6 BRM LRU

Bouw- en woonrijp maken woon- en werkgebieden Leidsche Rijn Utrecht

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING				
10	DEELOPDRACHT				
1000	<u>Deelopdrachten (per jaar ca.10 deelopdrachten)</u>				
100010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00	F	
1001	<u>Werkplannen</u>				
100110	Opstellen algemeen tijdschema	keer	20,00	F	
100120	Opstellen gedetailleerd werkplan	keer	20,00	F	
100130	Opstellen kwaliteitsplan	keer	20,00	F	
100140	Opstellen (bouw)veiligheidsplan	keer	20,00	F	
100150	Opstellen verkeersmaatregelenplan	keer	20,00	F	
1002	<u>Coördinatie uitvoering Arbobesluit</u>				
100210	V&G-coördinatie uitvoeringsfase	keer	20,00	F	
11	WERKTERREIN				
1101	<u>Schonen terrein</u>				
110110	Verwijderen zwerfafval.	are	3.200,00	F	
1102	<u>Aanbrengen bebording</u>				
110210	Leveren en aanbrengen waarschuwingsbord 'rioolzinker'.	st	20,00	F	
1103	<u>Inrichten terrein</u>				
110310	Inrichten werkterrein.	keer	20,00	F	
110320	Opruimen werkterrein.	keer	20,00	F	
1104	<u>Boombescherming</u>				
110410	Toepassen stamommanteling, diameter t/m 0,3 m	st	50,00	F	
110420	Toepassen stamommanteling, ø > 0,3 m	st	50,00	F	
1105	<u>Bouwhekken</u>				
110510	Toepassen tijdelijke afrastering (zgn bouwhek).	m	500,00	F	
110520	In stand houden tijdelijke afrastering (1 week/huur)	m	500,00	F	
1106	<u>Betonplaten</u>				
110610	Toepassen prefab betonplaten binnen werkterrein	m2	100,00	F	
110620	Verpl. prefab betonplaten binnen werkterrein max 5km	m2	100,00	F	
110630	Instandhouden prefab betonplaten (1 dag/huur)	m2	100,00	F	
110640	Instandhouden prefab betonplaten (1 week/huur)	m2	100,00	F	
110650	Instandhouden prefab betonplaten (1 maand/huur)	m2	100,00	F	
110660	Instandhouden prefab betonplaten(3 maanden/huur)	m2	100,00	F	
110670	Instandhouden prefab betonplaten (6 maanden/huur)	m2	100,00	F	
110680	Instandhouden prefab betonplaten (1 jaar/huur)	m2	100,00	F	
1107	<u>Stalen rijplaten</u>				
110710	Toepassen stalen rijplatenbaan binnen werkterrein	m2	100,00	F	
110720	Verpl. stalen rijplatenbaan binnen werkterrein max 5km	m2	100,00	F	
110730	Instandhouden stalen rijplatenbaan (1 dag/huur)	m2	100,00	F	
110740	Instandhouden stalen rijplatenbaan (1 week/huur)	m2	100,00	F	
110750	Instandhouden stalen rijplatenbaan (1 maand/huur)	m2	100,00	F	
110760	Instandhouden stalen rijplatenbaan (3 maanden/huur)	m2	100,00	F	
110770	Instandhouden stalen rijplatenbaan (6 maanden/huur)	m2	100,00	F	
110780	Instandhouden stalen rijplatenbaan (1 jaar/huur)	m2	100,00	F	
1108	<u>Draglineschotten</u>				
110810	Toepassen draglineschotten binnen werkterrein	m2	100,00	F	
110820	Verplaatsen draglineschotten binnen werkterrein	m2	100,00	F	
110830	Instandhouden draglineschotten (1 dag/huur)	m2	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110840	Instandhouden draglineschotten (1 week/huur)	m2	100,00	F	
110850	Instandhouden draglineschotten (1 maand/huur)	m2	100,00	F	
110860	Instandhouden draglineschotten (3 maanden/huur)	m2	100,00	F	
110870	Instandhouden draglineschotten (6 maanden/huur)	m2	100,00	F	
110880	Instandhouden draglineschotten (1 jaar/huur)	m2	100,00	F	
1109	<u>Spitprofielen (opsporen kabels en leidingen)</u>				
110910	Graven proefsleuf (lengte 2m)	st	100,00	F	
12	WATERBODEM				
1201	<u>Onderzoeken tbv opschonen / dempen watergangen</u>				
120110	Uitvoeren baggeronderzoek. incl. rapportage (per 250m)	keer	18,00	F	
120120	Inventariseren en registreren flora en fauna	are	2.000,00	F	
120130	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	10,00	F	
1202	<u>Flora- en faunamaatregelen tbv opschonen watergangen</u>				
120210	Toepassen maatregelen bescherming flora	are	100,00	F	
120220	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna	are	100,00	F	
1210	<u>Opschonen watergangen (ontgraven en spreiden)</u>				
121010	Ontgr. en spr. baggerspecie uit watergang (bodem < 2m)	m	1.000,00	F	
121020	Ontgr. en spr. baggerspecie uit watergang (bodem 2-4m)	m	2.000,00	F	
1211	<u>Opschonen watergangen (ontgraven en vervoeren)</u>				
121110	Ontgr. en verv. baggerspecie uit watergang (bodem < 2m)	m	500,00	F	
121120	Ontgr. en verv. baggerspecie uit watergang (bodem 2-4m)	m	1.000,00	F	
1220	<u>Verwerkingskosten baggerspecie op waterbodem</u>				
122010	Acceptatiekosten baggerspecie klasse AW op waterbodem	ton	300,00	F	
122020	Acceptatiekosten baggerspecie klasse A op waterbodem	ton	300,00	F	
122030	Acceptatiekosten baggerspecie klasse B op waterbodem	ton	300,00	F	
1230	<u>Verwerken baggerspecie op landbodem</u>				
123010	Acceptatiekosten baggerspecie klasse AW op landbodem	ton	300,00	F	
123020	Acceptatiekosten baggerspecie klasse Wonen op landb.	ton	300,00	F	
123030	Acceptatiekosten baggerspecie klasse Industr. op landb.	ton	300,00	F	
1240	<u>Verwerken baggerspecie, Niet Toepasbaar</u>				
124010	Acceptatiekosten baggerspecie, Niet toepasbaar	ton	300,00	F	
13	VERWIJDEREN RIOLERING				
1310	<u>Verwijderen kunststof riool</u>				
131010	Verwijderen kunststofbuis, diameter t/m 160mm	m	100,00	F	
131020	Verwijderen kunststofbuis, ø 200mm en 315mm.	m	100,00	F	
131030	Verwijderen kunststofbuis ø 400mm	m	100,00	F	
1311	<u>Verwijderen betonriool</u>				
131110	Verw. en afv. betonbuis, diameter t/m 400mm	m	100,00	F	
131120	Verw. en afv. betonbuis ø 500mm t/m 700mm.	m	100,00	F	
131130	Verw. en afv. betonbuis, diameter > 700mm	m	100,00	F	
1330	<u>Verwijderen drains en overige leidingen</u>				
133010	Verw.en afv. kunststof drainagebuis met PP-vezel omhulsel	m	100,00	F	
1340	<u>Verwijderen kolken</u>				
134010	Reinigen en opnemen kolk, incl. grondwerk.	st	100,00	F	
134020	Reinigen, opbreken en afvoeren kolk, incl. grondwerk.	st	100,00	F	
134030	Vervoeren van herbruikbare kolken (max. 5km enkele reis).	st	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
140	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1401	<u>Verhardingsonderzoeken</u>				
140110	Maken en onderzoeken asfalt boorkernen (2st per 500m2)	keer	10,00	F	
140120	Civieltechnische onderzoek (on)gebonden steenmengsel	st	10,00	F	
140130	Milieuhygienische onderzoek (on)gebonden steenmengsel	st	10,00	F	
1410	<u>Verwijderen fundering</u>				
141010	Opbr. en verv. (on)gebonden funderingsmateriaal, b < 1,5m	m2	2.500,00	F	
141020	Opbr. en verv. (on)gebonden fund. mat., 1,5m - 3m	m2	2.500,00	F	
141030	Opbr. en verv. (on)gebonden funderingsmateriaal, b > 3m	m2	2.500,00	F	
141070	Opn. en verv. ongeb. funderingsmat. tpv kantopsluiting	m	1.000,00	F	
1419	<u>Acceptatiekosten fundering</u>				
141910	Acceptatiekosten ongebonden steenmengsel, schoon	ton	325,00	F	
141920	Acceptatiekosten ongeb. steenmengsel, verontreinigd	ton	325,00	F	
141930	Acceptatiekosten gebonden steenmengsel, schoon	ton	350,00	F	
141940	Acceptatiekosten gebonden steenmengsel, verontreinigd	ton	350,00	F	
1420	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
142010	Zagen asfaltverharding, d < 100mm	m	50,00	F	
142020	Zagen asfaltverharding, 100 - 200mm	m	50,00	F	
142030	Zagen asfaltverharding, 200 - 300mm	m	50,00	F	
1421	<u>Frezen asfalt</u>				
142110	Frezen en vervoeren asfalt, d < 40 mm	m2	2.000,00	F	
142120	Frezen en vervoeren asfalt, 40 - 80mm	m2	5.000,00	F	
142130	Frezen asfaltaansluiting d < 40mm	m3	100,00	F	
142140	Frezen getrapte asfaltaansluiting in 2 lagen	m3	100,00	F	
1422	<u>Opbreken asfalt (in asfaltbrokken)</u>				
142210	Opbreken en vervoeren asfalt, d < 150mm, b t/m 2,0 m	m2	2.500,00	F	
142220	Opbreken en vervoeren asfalt, d < 150mm, b > 2m	m2	2.500,00	F	
142230	Opbreken en vervoeren asfalt, 150mm - 250mm, b > 2m	m2	2.500,00	F	
1423	<u>Acceptatiekosten asfalt</u>				
142310	Acceptatiekosten freesasfalt.	ton	1.000,00	F	
142320	Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt.	ton	1.000,00	F	
142330	Acceptatiekosten asfaltbrokken.	ton	1.750,00	F	
142340	Acceptatiekosten teerhoudende asfaltbrokken.	ton	1.750,00	F	
144	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
1441	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
144110	Opnemen bss keiformaat (hergebruik)	m2	4.500,00	F	
144130	Opbreken en afvoeren bss diverse formaten	m2	500,00	F	
1442	<u>Verwijderen betontegels</u>				
144210	Opnemen bt 200x200x80mm (hergebruik)	m2	4.500,00	F	
144220	Opbreken en afvoeren betontegels diverse formaten	m2	500,00	F	
1444	<u>Schoonmaken, opslag en vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
144410	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	4.500,00	F	
144420	Waterpasserend bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	4.500,00	F	
144430	Palletteren bestratingsmateriaal voor handm. hergebruik	m2	4.500,00	F	
144440	Pakketteren bestratingsmat. voor machinaal hergebruik	m2	4.500,00	F	
144450	Vervoeren (herbruikbaar) bestratingsmateriaal max 5km	m2	9.000,00	F	
145	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1451	<u>Verwijderen trottoirbanden</u>				
145110	Opn.+ schoonm. trot.b.140/150x250mm, voor hergebruik	m	100,00	F	
145120	Opn. + schoonm. trot.b. 180/200x250mm, voor hergebruik	m	100,00	F	
145130	Opbreken en afvoeren trottoirb.180/200x250mm	m	100,00	F	
1452	<u>Verwijderen opsluitbanden</u>				
145210	Opnemen opsluitb. 100x200mm, voor hergebruik	m	100,00	F	
145220	Opnemen opsluitb. 150x250mm, voor hergebruik	m	100,00	F	
145230	Opbreken en afvoeren opsluitb. 100x200mm	m	100,00	F	
145240	Opbreken en afvoeren opsluitb. 150x250mm	m	100,00	F	
1453	<u>Verwijderen inritbanden</u>				
145310	Opn + schoonm. inritb. 30/150x250mm, voor hergebruik	m	100,00	F	
145320	Opn.+ schoonm. inritb. 490x140x500mm, voor hergebruik	m	100,00	F	
1454	<u>Verwijderen goten</u>				
145410	Opbr.en afv. goot van betonelementen	m	100,00	F	
1455	<u>Opslag en vervoeren betonbanden</u>				
145520	Palletteren van betonbanden	m	600,00	F	
145540	Vervoeren betonbanden, max 5km	m	600,00	F	
146	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
1460	<u>Verwijderen markering van thermoplast</u>				
146010	Verwijderen en afvoeren thermoplast van asfalt	m2	100,00	F	
147	BESCHERMEN VERHARDING NA VERW. MARKERING				
1470	<u>Asfaltreparatie</u>				
147010	Behandelen van schrale plekken.	m2	20,00	F	
17	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
1710	<u>Verwijderen gras tbv bouwkavels</u>				
171010	Grasonderhoud bouwkavels (maaïen 4x per jaar)	are	6.000,00	F	
1711	<u>Verwijderen gras tbv grondwerkzaamheden</u>				
171110	Maaïen gewas perceel tot ca. 1000 m2	are	750,00	F	
171120	Maaïen gewas perceel ca. 1000 tot ca. 5000 m2	are	750,00	F	
171130	Maaïen gewas perceel ca. 5000 tot ca. 20000 m2	are	1.500,00	F	
171140	Maaïen gewas perceel ca. 20000 m2 of meer	are	500,00	F	
1712	<u>Verwijderen beplanting</u>				
171210	Verwijderen begroeiing tot ca. 1000 m2	are	50,00	F	
171220	Verwijderen begroeiing ca. 1000 tot ca. 5000 m2	are	100,00	F	
171230	Verwijderen begroeiing ca. 5000 tot ca. 20000 m2	are	200,00	F	
1713	<u>Verwijderen bomen</u>				
171310	Verwijderen bomen diam. tot 0,25m	st	150,00	F	
171320	Verwijderen bomen diam. van 0,25 tot 0,50m	st	150,00	F	
171330	Verwijderen bomen diam. van 0,50 tot 0,75m	st	125,00	F	
171340	Verwijderen bomen diam. van 0,75 tot 1,00m	st	100,00	F	
171350	Verwijderen bomen diam.van 1,00 tot 1,25m	st	75,00	F	
171360	Verwijderen bomen diam.van 1,25 tot 1,50m	st	50,00	F	
171370	Verwijderen bomen diam. 1,50 of meer	st	25,00	F	
2	GRONDWERK				
20	GRONDVERBETERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2010	<u>Ontgraven t.b.v. grondverbetering</u>				
201010	Ontgraven niet draagkrachtige grond h < 2,5m uit sleuf	m3	50.000,00	F	
201020	Ontgraven niet draagkrachtige grond h = 2,5m - 5m uit sleuf	m3	50.000,00	F	
2020	<u>Aanvullen t.b.v. grondverbetering</u>				
202010	Aanvullen sleuf met zand tbv grondverbetering h < 2,50m	m3	50.000,00	F	
202020	Aanvullen sleuf met zand tbv grondverbetering h = 2,5 - 5m	m3	50.000,00	F	
202030	Aanbrengen laag zandcement stabilisatie	m2	100,00	F	
202040	Leveren cement (tbv zandcement stabilisatie)	kg	500,00	F	
21	GRONDWERK VOOR RIOLERING				
2120	<u>Ontgraven rioolsleuf met sleufbekisting</u>				
212010	Grond ontgr tbv bekistingssleuf hfdriool, h < 1,5m	m3	50.000,00	F	
212020	Grond ontgr tbv bekistingssleuf hfdriool h = 1,5m - 4m	m3	30.000,00	F	
2130	<u>Ontgraven rioolsleuf zonder sleufbekisting</u>				
213010	Grond ontgraven tbv rioolsleuf h < 1,5m	m3	50.000,00	F	
213020	Grond ontgraven tbv rioolsleuf h = 1,5m - 4m	m3	30.000,00	F	
2140	<u>Aanvullen rioolsleuf</u>				
214010	Aanbr. grondverbetering sleufbodem met 20cm aanvulzand	m3	5.000,00	F	
214020	Aanbr. grondverbetering sleufbodem met 30cm drainzand	m3	5.000,00	F	
214030	Aanvullen laag drainzand (30cm) rondom infiltratiebuis	m3	5.000,00	F	
214040	Aanvullen rioolsleuf h < 1,5m	m3	40.000,00	F	
214050	Aanvullen rioolsleuf h = 1,5m - 4m	m3	30.000,00	F	
22	GRONDWERK VOOR WEGEN EN TERREINEN				
2210	<u>Ontgraven maaiveld (cunet)</u>				
221010	Grond ontgraven uit cunet, h < 0,5m, b > 2,5m	m3	50.000,00	F	
2220	<u>Aanvullen maaiveld</u>				
222000	Zand in aanvulling verwerken in aanvulling of ophoging	m3	50.000,00	F	
222010	Zand in zandbed verwerken in cunet/terrein, h < 1,10m	m3	50.000,00	F	
222020	Grond verwerken in terrein, h < 0,5m en b t/m 2,5m	m3	25.000,00	F	
222030	Grond verwerken in terrein, h < 0,5m en b > 2,5m	m3	25.000,00	F	
222040	Grond verwerken in terrein, h = 0,5m - 1m en b t/m 2,5m	m3	25.000,00	F	
222050	Grond verwerken in terrein, 0,5m - 1m en b > 2,5m	m3	25.000,00	F	
222060	Grond verwerken in terrein, h > 1m en b t/m 2,5m	m3	25.000,00	F	
222070	Grond verwerken in terrein, h > 1m en b > 2,5m	m3	25.000,00	F	
222080	Grond verwerken in bekleding berm, dikte 0,3m	m3	25.000,00	F	
2230	<u>Zakbaken</u>				
223010	Plaatsen zakbaken.	st	10,00	F	
223020	Verlengen zakbaken.	m	10,00	F	
223030	Verwijderen zakbaken.	st	10,00	F	
223040	Monitoring zakbaken.	week	10,00	F	
224	KEURING				
224010	Uitvoeren partijkeuring, AP04-onderzoek met PFAS	st	100,00	F	
23	GRONDWERK VOOR WATERGANGEN				
231	ONTGRAVEN WATERGANGEN				
2310	<u>Grond ontgraven ondiepte watergangen</u>				
231010	Grond ontgraven tbv watergang, < 3 m3/m, b < 2 m	m3	5.000,00	F	
231020	Grond ontgraven tbv watergang, 3-10m3/m, b = 2 - 4m	m3	10.000,00	F	
231030	Grond ontgraven tbv watergang, 3-10m3, b = 4 - 8m	m3	7.000,00	F	
231040	Grond ontgraven tbv watergang, > 10m3/m, b > 8 m	m3	5.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2311	<u>Grond ontgraven diepe watergangen</u>				
231110	Grond ontgraven ten behoeve van watergang < 2m	m3	2.000,00	F	
231120	Grond ontgraven ten behoeve watergang 2 - 4m	m3	14.000,00	F	
231130	Grond ontgraven ten behoeve van watergang 4 - 8m	m3	14.000,00	F	
231140	Grond ontgraven ten behoeve van watergang > 8m	m3	21.000,00	F	
2312	<u>Grond ontgraven uit te verruimen watergang</u>				
231210	Gr. ontgr. uit te verruimen watergang < 3 m3/m	m3	8.000,00	F	
231220	Gr. ontgr. uit te verr. watergang (met plasberm) 3-10 m3/m	m3	2.000,00	F	
231230	Gr. ontgr. uit te verr. waterg. (met plasberm) > 10 m3/m	m3	3.000,00	F	
231240	Gr. ontgr. uit te verr. waterg. (met tussenberm) > 10 m3/m	m3	3.000,00	F	
232	AANVULLEN WATERGANGEN				
2320	<u>Taludbescherming</u>				
232010	Klei verwerken in bekleding watergang, dikte 0,3m	m3	20.000,00	F	
2321	<u>Dempen watergangen</u>				
232110	Grond verwerken in watergang 2m	m3	4.000,00	F	
232120	Grond verwerken in watergang 3 - 8m	m3	4.000,00	F	
232130	Grond verwerken in watergang > 8m	m3	4.000,00	F	
232140	Zand verwerken in watergang 4 - 8m	m3	4.000,00	F	
233	HERSTELLEN WATERGANGEN				
2330	<u>Herstellen talud van watergangen</u>				
233010	Herst. talud van watergang < 1 m3 / m, b < 4m	m	250,00	F	
233020	Herst. talud van watergang 1 - 2 m3 / m, b < 4m	m	250,00	F	
233030	Herst. talud van watergang 1 - 2 m3 / m, b 4 - 8m	m	250,00	F	
233040	Herst. talud van watergang 2 - 4 m3 / m, b 4 - 8m	m	250,00	F	
233050	Herst. talud van watergang 1 - 2 m3 / m, b > 8m	m	250,00	F	
233060	Herst. talud van watergang 2 - 4 m3 / m, b > 8m	m	250,00	F	
234	TIJDELIJKE MAATREGELEN TBV WATERGANGEN				
2340	<u>Dam in watergang</u>				
234010	Grond verwerken in dam (tijdelijk)	m3	2.000,00	F	
234020	Grond ontgraven uit tijdelijke dam	m3	2.000,00	F	
2341	<u>Aanbrengen open bemaling</u>				
234110	Tijdelijke open bemaling te graven watergangen	dag	50,00	F	
24	GRONDWERK VOOR DRAINAGE				
2410	<u>Ontgraven drainagesleuf</u>				
241010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	2.000,00	F	
2420	<u>Aanvullen drainagesleuf</u>				
242010	Aanv. drainagesleuf met drainzand en gemengde grond	m	2.000,00	F	
25	GRONDBEWERKINGEN				
2501	<u>Vooronderzoek bodem</u>				
250110	Maken handmatige grondboring tot een diepte van 1,20m	st	100,00	F	
2502	<u>Verschralen terrein</u>				
250210	Zand verwerken in terrein	m3	5.000,00	F	
2510	<u>Spitten of ploegen</u>				
251010	Spitten of ploegen, 1-1000m2, diepte tot 20cm	are	500,00	F	
251020	Spitten of ploegen, >1000m2, diepte tot 20cm	are	500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2511	<u>Spitfrezen</u>				
251110	Spitfrezen 1- 2000 m2, diepte tot 50cm	are	500,00	F	
251120	Spitfrezen > 2000 m2, diepte tot 50cm	are	500,00	F	
2512	<u>Woelen</u>				
251210	Woelen 1- 2000 m2, diepte tot 50cm	are	250,00	F	
251220	Woelen > 2000 m2, diepte tot 50cm	are	250,00	F	
2513	<u>Egaliseren</u>				
251310	Egaliseren 1- 2000 m2	are	1.500,00	F	
251320	Egaliseren > 2000 m2	are	1.500,00	F	
2514	<u>Cultivateren</u>				
251410	Cultivateren 1- 2000 m2, diepte 0,05 - 0,40m	are	500,00	F	
251420	Cultivateren > 2000 m2, diepte 0,05 - 0,40m	are	500,00	F	
2515	<u>Pulverfrezen</u>				
251510	Pulverfrezen 1- 2000 m2, diepte 0,10 - 0,25m	are	500,00	F	
251520	Pulverfrezen > 2000 m2, diepte 0,10 - 0,25m	are	500,00	F	
2516	<u>Diepfrezen</u>				
251610	Diepfrezen 1- 2000 m2, diepte 0,35 - 0,70m.	are	500,00	F	
251620	Diepfrezen > 2000 m2, diepte 0,35 - 0,70m.	are	500,00	F	
2517	<u>Eggen</u>				
251710	Eggen 1 - 2000 m2, diepte 0,05 - 0,20m	are	500,00	F	
251720	Eggen > 2000 m2, diepte 0,05 - 0,20m	are	500,00	F	
2518	<u>Wiel aan wiel aanrijden</u>				
251810	Wiel aan wiel aanrijden 1- 2000 m2.	are	500,00	F	
251820	Wiel aan wiel aanrijden > 2000 m2.	are	500,00	F	
27	GRONDDEPOT				
2710	<u>Aanvullen depot</u>				
271010	Zand verwerken in depot	m3	50.000,00	F	
271020	Grond verwerken in depot	m3	50.000,00	F	
2720	<u>Ontgraven depot</u>				
272010	Zand ontgraven uit depot.	m3	50.000,00	F	
272020	Grond ontgraven uit depot.	m3	50.000,00	F	
28	GROND VERVOEREN				
2810	<u>Binnen het werkterrein</u>				
281010	Grond (herbruikbaar) vervoeren binnen het werkterrein, 1km	m3	100.000,00	F	
2820	<u>Naar locatie buiten werkterrein</u>				
282010	Grond (overlollig) vervoeren van het werkterrein (2km).	m3	25.000,00	F	
282020	Grond (overlollig) vervoeren van het werkterrein (5km).	m3	25.000,00	F	
282030	Grond (overlollig) vervoeren van het werkterrein (10km).	m3	25.000,00	F	
2830	<u>Naar het werkterrein</u>				
283010	Grond vervoeren naar het werkterrein (5km).	m3	100.000,00	F	
29	GROND LEVEREN				
2910	<u>Zand leveren</u>				
291010	Leveren zand in zandbed	m3	100.000,00	F	
291020	Leveren zand in aanvulling of ophoging	m3	100.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
291040	Leveren dreineerzand	m3	10.000,00	F	
3	RIOLERING				
31	AFKISTING EN BEMALING				
311	AFKISTING RIOOLSLEUF				
311010	Afkisting sleufdiepte < 1,5 m	m	500,00	F	
311020	Afkisting sleufdiepte 1,5 - 2,5 m	m	500,00	F	
311030	Afkisting sleufdiepte 2,5 - 4 m	m	1.000,00	F	
311040	Afkisting bouwkuip met damwand, diepte 4 - 5 m	m	50,00	F	
311050	Berekeningen en tekeningen bouwkuip	st	4,00	F	
312	BEMALING SLEUF				
3121	<u>Open bemaling (pomp met zuigbuis en/of klokpomp)</u>				
312110	Toepassen open bemaling	st	50,00	F	
312120	Instandhouden open bemaling	dag	100,00	F	
3122	<u>Verticale bronbemaling (pomp met verticale filters)</u>				
312210	Toepassen bronbemaling, onttrek.diepte < 0,5m	m	1.000,00	F	
312220	Instandhouden bronbemaling, onttrek.diepte < 0,5m.	dag	40,00	F	
312230	Toepassen bronbemaling, onttrek.diepte 0,5 - 2m	m	10.000,00	F	
312240	Instandhouden bronbemaling sleuf, onttrek.diepte 0,5- 2m	dag	400,00	F	
312250	Toepassen bronbemaling, onttrek.diepte > 2m	m	5.000,00	F	
312260	Instandhouden bronbemaling, onttrek.diepte > 2m.	dag	200,00	F	
3123	<u>Horizontale bronbemaling (drains met verticale filters)</u>				
312310	Toepassen horizontale bemaling, onttrek.diepte < 0,5m	m	500,00	F	
312320	Instandhouden horizontale bemaling, onttrek.diepte < 0,5m	dag	20,00	F	
312330	Toepas. horizontale bemaling, 0,5m > onttrek.diepte < 2m	m	3.500,00	F	
312340	Instandh. horizontale bemaling, 0,5m > onttrek.diepte < 2m	dag	140,00	F	
312350	Toepassen horizontale bemaling, onttrek.diepte > 2m	m	1.500,00	F	
312360	Instandhouden horizontale bemaling, onttrek.diepte > 2m	dag	60,00	F	
312380	Leveren bentoniet t.b.v. vullen bemalingsdrains	m3	10,00	F	
3124	<u>Retourbemaling (pomp met verticale retourfilters)</u>				
312420	Toepassen retourbemaling	m	1.000,00	F	
312430	Instandhouden retourbemaling	dag	40,00	F	
313	BEMALING BOUWPUT				
313010	Toepassen bronbemaling bouwput, onttrek. diepte < 0,5m	st	20,00	F	
313020	Toepas. bronbem. bouwput, 0,5m > onttrek. diepte < 2m	st	20,00	F	
313030	Toepassen bronbemaling bouwput, onttrek. diepte > 2m	st	10,00	F	
313040	Instandhouden bronbemaling bouwput	dag	60,00	F	
314	AFVOERLEIDING T.B.V. BEMALING				
314010	Toepassen afvoerleiding bemalingsinstallatie	m	3.000,00	F	
315	PEILBUIZEN EN WATERMETERS				
315010	Toepassen debietmeetpunt.	st	50,00	F	
315020	Aanbrengen peilbuis 3m	st	50,00	F	
315030	Aanbrengen peilbuis 5m	st	50,00	F	
315040	Aanbrengen peilbuis 7m	st	50,00	F	
315050	Opnemen grondwater- / debietmeterstanden	week	92,00	F	
316	WATERREINIGINGS-INSTALLATIE				
3161	<u>Ontijzeringsbassin</u>				
316110	Inrichten van een bassin voor ontijzering water	st	10,00	F	
316120	Water ontijzeren en bassin in standhouden	dag	60,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316130	Ontmantelen bassin voor ontijzering water	st	10,00	F	
3162	<u>Ontijzeringsinstallatie</u>				
316210	Aanbrengen en verwijderen ontijzeringsinstallatie	st	10,00	F	
316220	Water reinigen.	dag	60,00	F	
32	POMP-, EN ONTLUCHTINGSPUTTEN				
3201	<u>Pompput</u>				
320110	Aanbrengen pompput inw. 1,50 x 1,50m h> 3m.	st	2,00	F	
320120	Aanbrengen pompput inw. 1,50 x 2,00m h> 3m.	st	2,00	F	
3202	<u>Ontluchtingsput</u>				
320210	Aanbrengen ont-/beluchtingsput.	st	4,00	F	
3203	<u>AFDEKKINGEN VOOR POMPPUTTEN E.D.</u>				
320310	Aanbrengen enkel afdekluk pompput	st	2,00	F	
320320	Aanbrengen dubbel afdekluk pompput	st	2,00	F	
3204	<u>OVERIGE WERKZAAMHEDEN BIJ POMPPUTTEN E.D.</u>				
320410	Droog maken en houden (pomp)put t.b.v. installatie	st	4,00	F	
320420	Aanbrengen betonsokkel voor schakelkast	st	4,00	F	
320430	Leveren en aanbrengen PVC mantelbuis 50mm	m	40,00	F	
320440	Leveren en aanbrengen trekkoord in mantelbuis	m	40,00	F	
320450	Aanstorten putsparing 0,25 m2 met leiding doorvoer	st	4,00	F	
320460	Aanstorten putsparing 0,50 m2 met leiding doorvoer	st	4,00	F	
3205	<u>COORDINATIE TOELEVERANCIERS MBT POMPUT</u>				
320510	Coördinatie pompleverancier	st	4,00	F	
320520	Coördinatie stroomaansluiting (Eneco)	st	4,00	F	
320530	Coördinatie telecomaansluiting (KPN)	st	4,00	F	
33	HOOFDRIOLERING				
331	BUIZEN VAN BETON				
3310	<u>Rioolbuizen van beton</u>				
331010	Aanbrengen betonbuis 300mm	m	10.000,00	F	
331020	Aanbrengen betonbuis 400mm	m	1.000,00	F	
331030	Aanbrengen betonbuis 500mm	m	500,00	F	
331040	Aanbrengen betonbuis 600mm	m	500,00	F	
331050	Aanbrengen betonbuis 700mm	m	250,00	F	
331060	Aanbrengen betonbuis 800mm	m	250,00	F	
3311	<u>Infiltratiebuizen van beton</u>				
331110	Aanbrengen IT-betonbuis 400mm	m	4.000,00	F	
331120	Aanbrengen IT-betonbuis 600mm	m	500,00	F	
331130	Aanbrengen IT-betonbuis 800mm	m	500,00	F	
3312	<u>Pasmaken betonbuis</u>				
331210	Maken passtuk uit betonbuis 300 / 400mm	st	300,00	F	
331220	Maken passtuk uit betonbuis 500 / 600mm	st	20,00	F	
331230	Maken passtuk uit betonbuis 700 / 800mm	st	20,00	F	
3313	<u>Leveren rioolbuizen van beton</u>				
331310	Leveren betonbuis 300mm lang 2,40m	st	4.167,00	F	
331320	Leveren betonbuis 400mm lang 2,40m	st	417,00	F	
331330	Leveren betonbuis 500mm lang 2,40m	st	209,00	F	
331340	Leveren betonbuis 600mm lang 2,40m	st	209,00	F	
331350	Leveren betonbuis 700mm lang 2,40m	st	105,00	F	
331360	Leveren betonbuis 800mm lang 2,40m	st	105,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3314	<u>Leveren IT buizen van beton</u>				
331410	Leveren Permeobuis beton 400mm lang 2,00m	st	2.000,00	F	
331420	Leveren Permeobuis beton 600mm lang 2,00m	st	250,00	F	
331430	Leveren Permeobuis beton 800mm lang 2,00m	st	250,00	F	
3315	<u>Instorten PVC- inlaten in betonbuizen</u>				
331510	Leveren inlaat 125mm in betonbuis	st	3.000,00	F	
331520	Leveren inlaat 160mm in betonbuis	st	250,00	F	
331530	Leveren inlaat 200mm in betonbuis	st	250,00	F	
3316	<u>Leveren rubberrolringen voor pasbuizen op put</u>				
331610	Leveren rubberrolring voor pasbuis 300mm	st	150,00	F	
331620	Leveren rubberrolring voor pasbuis 400mm	st	150,00	F	
331630	Leveren rubberrolring voor pasbuis 500mm	st	10,00	F	
331640	Leveren rubberrolring voor pasbuis 600mm	st	10,00	F	
331650	Leveren rubberrolring voor pasbuis 700mm	st	10,00	F	
331660	Leveren rubberrolring voor pasbuis 800mm	st	10,00	F	
332	BUIZEN EN UNITS VAN KUNSTSTOF				
3320	<u>Riool-buizen van kunststof</u>				
332040	Aanbrengen PVC-buis 250mm	m	500,00	F	
332050	Aanbrengen PVC-buis 315mm	m	500,00	F	
332060	Aanbrengen PVC-buis 400mm	m	500,00	F	
3321	<u>Infiltratie-buizen van kunststof</u>				
332110	Aanbrengen Infiltratie transportleiding PVC-250mm.	m	500,00	F	
332120	Aanbrengen Infiltratie transportleiding PVC-315mm	m	500,00	F	
3322	<u>Infiltratie-units van kunststof</u>				
332210	Aanbrengen kunststof filterdoek, infiltratieblok.	m2	1.500,00	F	
332220	Aanbrengen infiltratieblokken.	m3	500,00	F	
332230	Aanbrengen toegangsschacht op infiltratieblok.	st	10,00	F	
332240	Aanbrengen aansluitplaat met excentrisch verloop.	st	10,00	F	
3324	<u>Leveren riool-buizen van kunststof</u>				
332410	Leveren PVC buis diam 250mm	m	500,00	F	
332420	Leveren PVC buis diam 315mm	m	500,00	F	
332430	Leveren PVC buis diam 400mm	m	500,00	F	
3325	<u>Leveren IT-buizen van kunststof</u>				
332510	Leveren PVC-IT-buis 250mm Infiltratie Transport	m	500,00	F	
332520	Leveren PVC-IT-buis 315mm Infiltratie Transport	m	500,00	F	
3326	<u>Leveren infiltratie-units van kunststof</u>				
332610	Leveren Azura Q-bic infiltratieblokken	m3	500,00	F	
332620	Leveren toegangsschacht voor infiltratieblok	st	10,00	F	
332630	Leveren Aansluitplaat AZURA o.g 160 - 315mm	st	10,00	F	
3327	<u>Leveren hulpstukken van kunststof</u>				
332710	Leveren PVC-mof diam 250mm	st	200,00	F	
332720	Leveren PVC-mof diam 315mm	st	200,00	F	
332730	Leveren PVC-mof diam 400mm	st	50,00	F	
332740	Leveren PVC afsluitkap 250mm	st	10,00	F	
332750	Leveren PVC afsluitkap 315mm	st	10,00	F	
332760	Leveren PVC afsluitkap 400mm	st	10,00	F	
333	INLATEN EN STANDPIJPEN				
3330	<u>Boren inlaat in rioolbuis</u>				
333010	Boren inlaat 125mm in betonbuis (indien noodzakelijk)	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333020	Boren inlaat 160mm in betonbuis (indien noodzakelijk)	st	50,00	F	
333030	Boren inlaat 125mm in PVC-buis	st	200,00	F	
333040	Boren inlaat 160mm in PVC-buis	st	25,00	F	
3331	<u>Opzetstukken en standpijpen op inlaten</u>				
333110	Aanbr. keilinlaat met zettingsmof 125mm op PVC-buis	st	200,00	F	
333120	Aanbr. keilinlaat met zettingsmof 160mm op PVC-buis	st	25,00	F	
333130	Aanbr. zadelstuk 125mm op geboorde inlaat betonbuis	st	50,00	F	
333140	Aanbr. zadelstuk 160mm op geboorde inlaat betonbuis	st	50,00	F	
333170	Aanbrengen standpijp PVC- buis 125mm op buisinlaat	m	3.200,00	F	
333180	Aanbrengen standpijp PVC- buis 160mm op buisinlaat	m	275,00	F	
3332	<u>Leveren keilinlaten en hulpstukken</u>				
333210	Lev. zadelstuk 125mm tbv geboorde inlaat betonbuis	st	50,00	F	
333220	Lev. zadelstuk 160mm tbv geboorde inlaat betonbuis	st	50,00	F	
333250	Lev. PVC-Keilinlaat met zettingsmof 250/315 x 125mm	st	200,00	F	
333260	Lev. PVC-Keilinlaat met zettingsmof 250/315 x 160mm	st	25,00	F	
3333	<u>Leveren PVC buizen tbv standpijpen</u>				
333320	Leveren PVC buis (standpijp diam 125 mm)	m	3.200,00	F	
333330	Leveren PVC buis (standpijp diam 160 mm)	m	275,00	F	
334	INSPECTIEPUTTEN VAN BETON				
3340	<u>Ronde rioolput van beton</u>				
334010	Aanbrengen rioolput diameter 1,00 m, h < 1,90m	st	10,00	F	
334020	Aanbrengen rioolput diameter 1,00 m, h > 1,90m	st	10,00	F	
3341	<u>Rechthoekige rioolput van beton</u>				
334110	Aanbrengen rioolput 0,80 x 0,80m, h < 1,60m	st	100,00	F	
334120	Aanbrengen rioolput 0,80 x 0,80m, h > 1,60m	st	100,00	F	
334130	Aanbrengen rioolput 1,00 x 1,00m, h < 1,90m	st	100,00	F	
334140	Aanbrengen rioolput 1,00 x 1,00m, h > 1,90m	st	100,00	F	
334150	Aanbrengen rioolput 1,25 x 1,25m, h < 2,55m	st	50,00	F	
334160	Aanbrengen rioolput 1,25 x 1,25m, h > 2,55m	st	50,00	F	
334170	Aanbrengen rioolput 1,50 x 1,50m, h < 2,55m	st	20,00	F	
334180	Aanbrengen rioolput 1,50 x 1,50m, h > 2,55m	st	20,00	F	
334190	Aanbrengen rioolput 2,00 x 2,00m, h < 2,5m	st	10,00	F	
3342	<u>vervolg rechthoekige rioolput van beton</u>				
334210	Aanbrengen rioolput 2,00 x 2,00m, h > 2,55m	st	10,00	F	
334220	Aanbrengen rioolput 1,00 x 2,00m, h < 2,55m	st	10,00	F	
334230	Aanbrengen rioolput 1,00 x 2,00m, h > 2,55m	st	10,00	F	
334240	Aanbrengen rioolput 1,50 x 2,00m, h < 2,55m	st	10,00	F	
334250	Aanbrengen rioolput 1,50 x 2,00m, h > 2,55m	st	10,00	F	
3343	<u>Maken stroomprofiel in het werk</u>				
334310	Maken stroomprofiel van beton.	m3	10,00	F	
3344	<u>Maken aansluiting op rioolput/buis</u>				
334410	Maken aansluiting op rioolput zonder sparing	st	50,00	F	
334420	Maken aansluiting op rioolput met sparing	st	50,00	F	
334430	Aansluiten riool op bestaande betonbuizen.	st	50,00	F	
3345	<u>Aanpassen overstortmuur in rioolput</u>				
334510	Op hoogte maken overlaatwand.	m	50,00	F	
3346	<u>(Tijdelijke) afsluitingen hoofdriool</u>				
334610	Aanbrengen steens schildmuur.	st	50,00	F	
334630	Aanbrengen stalen afdekplaat (tijdelijke afdekking mangat)	st	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3347	<u>Leveren beton</u>				
334710	Leveren beton t.b.v. stroomprofiel in putten	m3	10,00	F	
3348	<u>Leveren stenen</u>				
334810	Leveren stenen t.b.v. rioleringswerken e.d.	st	1.000,00	F	
3349	<u>Leveren stalen afdekplaten</u>				
334910	Leveren stalen afdekplaat mangat 600 x 600mm	st	25,00	F	
334920	Leveren stalen afdekplaat mangat 700 x 700mm	st	25,00	F	
334930	Leveren stalen afdekplaat mangat 600 x 1000mm	st	25,00	F	
336	LEVEREN ONDERDELEN PREFAB RIOOLPUT VAN BETON				
3361	<u>Onderbakken, tussenstukken en kegels betonputten</u>				
336110	Leveren betonput 800mm	m	600,00	F	
336120	Leveren betonput 1000mm	m	600,00	F	
336130	Leveren betonput 1250mm	m	300,00	F	
336140	Leveren betonput 1500mm	m	120,00	F	
336150	Leveren betonput 2000mm	m	60,00	F	
336160	Leveren samengestelde betonput 1000 x 2000mm	m	60,00	F	
336170	Leveren samengestelde betonput 1500 x 2000mm	m	60,00	F	
3362	<u>Ronde-, trapeziumvormige- en uitstroompotten</u>				
336210	Leveren betonput diameter 1000mm	m	50,00	F	
336220	Leveren trapeziumvormige betonput, buis max 1000mm	m	25,00	F	
336230	Leveren trapeziumvormige betonput, buis max 1250mm	m	25,00	F	
3363	<u>Afdekplaten met mangat voor betonputten</u>				
336300	Leveren afdekplaat voor put diam 1000mm	st	50,00	F	
336310	Leveren afdekplaat voor put 800mm	st	200,00	F	
336320	Leveren afdekplaat voor put 1000mm	st	200,00	F	
336330	Leveren afdekplaat voor put 1250mm	st	100,00	F	
336340	Leveren afdekplaat voor put 1500mm	st	40,00	F	
336350	Leveren afdekplaat voor put 2000mm	st	20,00	F	
336360	Leveren afdekplaat voor put 1000 x 2000mm	st	20,00	F	
336370	Leveren afdekplaat voor put 1500 x 2000mm	st	20,00	F	
336380	Leveren afdekplaat trapeziumvormige put (1000mm)	st	10,00	F	
3364	<u>Stroomprofielen betonnen inspectieputten</u>				
336400	Leveren prefab stroomprofiel diam.1000mm	st	25,00	F	
336410	Leveren prefab stroomprofiel 800mm	st	200,00	F	
336420	Leveren prefab stroomprofiel 1000mm	st	200,00	F	
336430	Leveren prefab stroomprofiel 1250mm	st	100,00	F	
336440	Leveren prefab stroomprofiel 1500mm	st	40,00	F	
336450	Leveren prefab stroomprofiel 2000mm	st	20,00	F	
336460	Leveren prefab stroomprofiel 1000 x 2000mm	st	20,00	F	
336470	Leveren prefab stroomprofiel 1500 x 2000mm	st	20,00	F	
3365	<u>Overstortwanden betonput</u>				
336510	Leveren overstortwand dik 100mm in betonput	st	10,00	F	
3366	<u>Maken PVC-aansluiting op betonput</u>				
336630	Leveren PVC 125mm in putwand	st	200,00	F	
336640	Leveren PVC 160mm in putwand	st	200,00	F	
336650	Leveren PVC 200mm in putwand	st	200,00	F	
336660	Leveren PVC 250mm in putwand	st	200,00	F	
336670	Leveren PVC 315mm in putwand	st	200,00	F	
336680	Leveren PP 80mm drain mof in putwand	st	200,00	F	
336690	Leveren PP 100mm drain mof in putwand	st	200,00	F	
3367	<u>Aanstorten hoekverdraaiing betonput</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336700	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. PVC 5 tm 25 graden	st	50,00	F	
336710	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. PVC 30 tm 45 graden	st	50,00	F	
336720	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. 300mm beton	st	50,00	F	
336730	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. 400mm beton	st	25,00	F	
336740	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. 500mm beton	st	10,00	F	
336750	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. 600mm beton	st	10,00	F	
336760	Leveren hoekverdraaiing t.b.v. 700mm beton	st	10,00	F	
3368	<u>Overige in te storten inspectieput onderdelen</u>				
336810	Leveren klep nominale diameter 250mm.	st	10,00	F	
336820	Leveren klep nominale diameter 300mm.	st	10,00	F	
336850	Leveren schuif nominale diameter 250mm.	st	10,00	F	
336860	Leveren schuif nominale diameter 300mm.	st	10,00	F	
336870	Leveren schuif nominale diameter 400mm.	st	10,00	F	
336880	Leveren overstortschuif type KOS II	st	10,00	F	
336890	Leveren en aanbrengen straatpot met opschrift	st	10,00	F	
338	INSPECTIEPUTTEN VAN KUNSTSTOF				
3380	<u>Inspectieput van kunststof</u>				
338010	Aanbrengen PP put diam. 425mm.	st	150,00	F	
338020	Aanbrengen PP put diam. 600mm.	st	50,00	F	
338030	Aanbrengen PP put diam. 800mm.	st	50,00	F	
3381	<u>Leveren kunststof inspectieput</u>				
338110	Leveren PP-put 425mm	st	150,00	F	
338120	Leveren PP-put 600mm	st	50,00	F	
338130	Leveren PP-put 800mm	st	50,00	F	
3382	<u>Leveren betonnen afdekplaat met mangat voor kunststofput</u>				
338210	Leveren betonnen afdekplaat diam 425mm	st	150,00	F	
338220	Leveren betonnen afdekplaat diam 600mm	st	50,00	F	
338230	Leveren betonnen afdekplaat diam 800mm	st	50,00	F	
3383	<u>Maken aansluiting op kunststof put</u>				
338340	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 160mm op kunststof put	st	100,00	F	
338350	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 200mm op kunststof put	st	100,00	F	
338360	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 250mm op kunststof put	st	100,00	F	
338370	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 315mm op kunststof put	st	100,00	F	
338380	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 400mm op kunststof put	st	100,00	F	
339	OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
3393	<u>Beschermvoorziening riolering tegen wortels</u>				
339310	Aanbrengen wortelscherm breed 2m	m	10,00	F	
34	RIOOLPERSLEIDING				
3410	<u>Aanbrengen persleiding (in gegraven sleuf)</u>				
341020	Aanbr. persleiding PE 100 diam. 63 t/m 110mm.	m	1.000,00	F	
341030	Aanbr. persleiding PE 100 diam. 125 t/m 250mm.	m	1.000,00	F	
3420	<u>Sleufloos aanbrengen persleiding (gestuurde boring)</u>				
342010	Maken gestuurde boring diam. 63 t/m 110mm	m	1.000,00	F	
342020	Maken gestuurde boring diam. 125 t/m 160mm.	m	500,00	F	
342030	Maken gestuurde boring diam. 200 t/m 250mm.	m	500,00	F	
3430	<u>Voorzieningen persleiding</u>				
343010	Leveren en aanbrengen kabelbeschermingsband	m	2.000,00	F	
3440	<u>Aanbrengen verbindingen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344020	Aanbrengen PE-elektrolasmof	st	80,00	F	
344030	Lev. en aanbr. PE klemkoppeling 63-110mm	st	80,00	F	
344040	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 125-250mm	st	80,00	F	
3450	<u>Leveren PE-buizen</u>				
345020	Leveren PE buis diam. 63mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345030	Leveren PE buis diam. 75mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345040	Leveren PE buis diam. 90mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345050	Leveren PE buis diam. 110mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345060	Leveren PE buis diam. 125mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345070	Leveren PE buis diam. 160mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345080	Leveren PE buis diam. 200mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
345090	Leveren PE buis diam. 250mm. 1,0 Mpa	m	500,00	F	
3451	<u>Leveren PE-boorbuizen</u>				
345110	Leveren PE boorbuis diam. 200mm SDR 11	m	250,00	F	
345120	Leveren PE boorbuis diam. 250mm SDR 11	m	250,00	F	
3460	<u>Leveren verbindingen</u>				
346010	Leveren electrolasmof 63mm	st	10,00	F	
346020	Leveren electrolasmof 75mm	st	10,00	F	
346030	Leveren electrolasmof 90mm	st	10,00	F	
346040	Leveren electrolasmof 110mm	st	10,00	F	
346050	Leveren electrolasmof 125mm	st	10,00	F	
346060	Leveren electrolasmof 160mm	st	10,00	F	
346070	Leveren electrolasmof 200mm	st	10,00	F	
346080	Leveren electrolasmof 250mm	st	10,00	F	
35	UITLEGGERS VOOR HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3510	<u>Uitleggers zonder sleufbedekking</u>				
351010	Aanbrengen uitleggers van PVC-buis 125mm	m	6.000,00	F	
351020	Aanbrengen uitleggers van PVC-buis 160mm	m	1.000,00	F	
351030	Aanbrengen uitleggers van PVC-buis 200mm	m	500,00	F	
3520	<u>Uitleggers met sleufbedekking</u>				
352010	Aanbrengen uitleggers van PVC-125mm tpv bouwweg	m	1.500,00	F	
352020	Aanbrengen uitleggers van PVC-160mm tpv bouwweg	m	250,00	F	
352030	Aanbrengen uitleggers van PVC-200mm tpv bouwweg	m	125,00	F	
3540	<u>Leveren opzetstukken</u>				
354010	Leveren flexibel bochtstuk met zettingsmof 125mm.	st	1.250,00	F	
354020	Leveren flexibel bochtstuk met zettingsmof 160mm.	st	25,00	F	
354030	Leveren flexibel stroom T-stuk met zettingsmof 125mm.	st	2.000,00	F	
354040	Leveren flexibel stroom T-stuk, met zettingsmof 160mm.	st	300,00	F	
3541	<u>Leveren PVC buizen</u>				
354120	Leveren PVC buis diam 125mm	m	10.000,00	F	
354130	Leveren PVC buis diam 160mm	m	1.000,00	F	
354140	Leveren PVC buis diam 200mm	m	750,00	F	
3542	<u>Leveren PVC moffen</u>				
354220	Leveren PVC-mof diam 125mm	st	2.000,00	F	
354230	Leveren PVC-mof diam 160mm	st	200,00	F	
354240	Leveren PVC-mof diam 200mm	st	150,00	F	
3543	<u>Leveren PVC hulpstukken</u>				
354320	Leveren hulpstukken, bocht 90°, 125mm.	st	100,00	F	
354330	Leveren hulpstukken, bocht 45°, 125mm.	st	100,00	F	
354340	Leveren hulpstukken, bocht 90°, 160mm.	st	100,00	F	
354350	Leveren hulpstukken, bocht 45°, 160mm.	st	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354360	Leveren hulpstukken, bocht 90°, 200mm.	st	100,00	F	
354370	Leveren hulpstukken, bocht 45°, 200mm.	st	100,00	F	
3544	<u>Leveren PVC afsluitkappen</u>				
354410	Leveren PVC afsluitkap 125mm	st	3.250,00	F	
354420	Leveren PVC afsluitkap 160mm	st	325,00	F	
354430	Leveren PVC afsluitkap 200mm	st	200,00	F	
3550	<u>Leveren en aanbrengen kolken (tijdelijk)</u>				
355010	Lev. en aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, h=850mm	st	25,00	F	
355020	Lev. en aanbr. trot. kolk van beton/gietijzer, h= 600mm	st	25,00	F	
355030	Lev. en aanbr. trot. kolk van beton/gietijzer, h= 1100mm	st	25,00	F	
355050	Lev./aanbrengen Gully strainer in betonkolk.	st	75,00	F	
36	DRAINAGE				
361	BUIZEN VAN KUNSTSTOF				
3610	<u>Drainage-buizen van kunststof</u>				
361010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage 100mm.	m	2.000,00	F	
361020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage 160mm.	m	1.000,00	F	
361030	Aanbrengen drains voor horizontale drainage 200mm.	m	1.000,00	F	
3611	<u>Leveren kunststof drainagebuizen</u>				
361110	Leveren drains 100mm voor horizontale drainage.	m	2.000,00	F	
361120	Leveren drains 160mm voor horizontale drainage.	m	1.000,00	F	
361130	Leveren drains 200mm voor horizontale drainage.	m	1.000,00	F	
3612	<u>Leveren kunststof hulpstukken drainage</u>				
361210	Leveren Klikmof diam 100mm	st	40,00	F	
361220	Leveren Klikmof diam 160mm	st	40,00	F	
361230	Leveren Klikmof diam 200mm	st	40,00	F	
362	INSPECTIEPUTTEN VAN KUNSTSTOF				
3620	<u>Drainageput van kunststof met zandvang</u>				
362010	Aanbrengen PP put diam. 425mm met zandvang	st	50,00	F	
3621	<u>Leveren kunststof drainageput met zandvang</u>				
362110	Leveren PP-put diam. 425mm met zandvang	st	50,00	F	
362120	Leveren betontegels.	st	50,00	F	
3622	<u>Leveren betonnen fundatieplaat/afdekplaat</u>				
362210	Leveren betonnen afdekplaat diam 425mm	st	50,00	F	
3623	<u>Maken aansluiting op kunststof drainageput</u>				
362310	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 100mm op kunststofput	st	50,00	F	
362320	Aanbr. en lev. aansluiting PVC 160mm op kunststofput	st	50,00	F	
362330	Aanbr. en lev. doorspuitstuk PVC 160mm op kunststofput	st	50,00	F	
37	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
3710	<u>Uitstroombakken van beton</u>				
371010	Aanbrengen uitstroombak type 1.	st	6,00	F	
371020	Aanbrengen uitstroombak type 3.	st	6,00	F	
371030	Aanbrengen uitstroombak type 4.	st	6,00	F	
371040	Aanbrengen uitstroombak type 7.	st	6,00	F	
3720	<u>Krooshekken van thermisch verzinkt staal</u>				
372010	Aanbrengen krooshek in uitstroombak type 1.	st	6,00	F	
372020	Aanbrengen krooshek in uitstroombak type 3.	st	6,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372030	Aanbrengen krooshek in uitstroombak type 4.	st	6,00	F	
372040	Aanbrengen krooshek in uitstroombak type 7.	st	6,00	F	
3730	<u>Bodem- en oeverbescherming</u>				
373010	Aanbrengen gebroken puinbestorting.	ton	50,00	F	
373020	Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat.	m2	44,00	F	
3750	<u>Leveren uitstroombakken van beton</u>				
375010	Leveren uitstroombak type 1.	st	6,00	F	
375020	Leveren uitstroombak type 3.	st	6,00	F	
375030	Leveren uitstroombak type 4.	st	6,00	F	
375040	Leveren uitstroombak type 7.	st	6,00	F	
3760	<u>Leveren krooshekken</u>				
376010	Leveren verzink stalen krooshek voor bak type 1.	st	6,00	F	
376020	Leveren verzink stalen krooshek voor bak type 3	st	6,00	F	
376030	Leveren verzink stalen krooshek voor bak type 4	st	6,00	F	
376040	Leveren verzink stalen krooshek voor bak type 7	st	6,00	F	
3770	<u>Leveren bodem- en oeverbescherming</u>				
377010	Leveren betonblokkenmat - pennenmat.	m2	50,00	F	
377020	Leveren steen voor puinbestorting.	ton	50,00	F	
38	DUIKERS				
3810	<u>Duikerelementen van beton</u>				
381010	Aanbrengen betonnen duiker m-s 2500 x 3000mm.	m	100,00	F	
381020	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	44,00	F	
3820	<u>Duikerlementen van staal (tijdelijk)</u>				
382010	Aanbrengen plaatstalen duiker 500 mm.	m	50,00	F	
382020	Aanbrengen plaatstalen duiker 800 mm.	m	20,00	F	
3830	<u>Leveranties</u>				
383010	Leveren duikerelement 2500 x 3000mm mof - spie.	st	60,00	F	
383020	Leveren duikerelement 2500 x 3000mm spie - spie.	st	3,00	F	
383030	Leveren duikerelement 2500 x 3000mm doorkoppel.	st	3,00	F	
383040	Leveren duikerelement 2500 x 3000mm talud 2 : 3.	st	6,00	F	
39	REINIGING EN INSPECTIE LEIDINGEN				
3910	<u>Reiniging en inspectie riolering en duikers</u>				
391010	Tijdelijke afsluiting riool 250 - 400mm.	st	20,00	F	
391020	Tijdelijke afsluiting riool 500 - 1000mm.	st	20,00	F	
391030	Riool reinigen onder hoge druk (t/m 400mm).	m	1.000,00	F	
391040	Riool reinigen onder hoge druk (500 t/m 800mm).	m	1.000,00	F	
391050	Betonnen rioolput reinigen.	st	100,00	F	
391060	Afvoeren en storten vuil uit riool.	ton	10,00	F	
391070	Maken video-opnamen riool t/m 400mm, PVC	m	15.000,00	F	
391080	Maken video-opnamen riool t/m 500mm, beton	m	1.500,00	F	
391090	Maken video-opnamen riool 600 t/m 800mm, beton	m	1.000,00	F	
3920	<u>Inspectie persleiding</u>				
392010	Beproeven drukleiding 63mm.	m	1.000,00	F	
392020	Beproeven drukleiding 75 - 110mm.	m	1.000,00	F	
392030	Beproeven drukleiding 125 - 250mm.	m	1.000,00	F	
4	VERHARDING				
41	FUNDERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4101	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
410110	Afwerken zandbed < 3,00m	m2	25.000,00	F	
410120	Afwerken zandbed > 3,00m	m2	25.000,00	F	
4110	<u>Ongebonden fundering tbv tijdelijke bouwwegen</u>				
411010	Aanbrengen ongebr menggranulaat 0/40 d25cm b>2,00m	m2	5.000,00	F	
411020	Verwijderen ongebr menggranulaat 0/40 d25cm b>2,00m	m2	5.000,00	F	
411030	Vervoeren van menggranulaat 0/40, max 2km	ton	5.000,00	F	
4111	<u>Ongebonden fundering tbv elementenverharding</u>				
411110	Aanbr ongebr menggranulaat 0/31,5 d25cm, b<2,00m	m2	10.000,00	F	
411120	Aanbr ongebr menggranulaat 0/31,5 d25cm, b>2,00m	m2	10.000,00	F	
4112	<u>Ongeb. fundering tbv waterpasserende elementenverh.</u>				
411210	Aanbr. ongebr drainagegranulaat 4/40 d25cm, b<2,00m	m2	1.000,00	F	
411220	Aanbr. ongebr drainagegranulaat 4/40 d25cm, b>2,00m	m2	1.500,00	F	
4113	<u>Gebonden fundering tbv asfaltverharding - rijweg</u>				
411310	Aanbrengen hydr.menggranulaat 0/45 d=0,25m b<2m	m2	2.500,00	F	
411320	Aanbrengen hydr. menggranulaat 0/45 d=0,25m b>2m	m2	12.500,00	F	
4114	<u>Gebonden fundering tbv asfaltverh. - vrijliggend fietspad</u>				
411410	Aanbrengen hydr. menggranulaat 0/45 d=0,20m b<2m	m2	5.000,00	F	
411420	Aanbrengen hydr. menggranulaat 0/45 d=0,20m b>2m	m2	7.500,00	F	
4115	<u>Uitvullen fundering</u>				
411510	Uitvullen ongebonden menggranulaat 0/31,5.	ton	200,00	F	
411520	Uitvullen ongebonden menggranulaat 4/40 - drainmix.	ton	25,00	F	
411530	Uitvullen hydr. menggranulaat 0/45	ton	250,00	F	
4116	<u>Leverantie funderingsmateriaal</u>				
411610	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	10.000,00	F	
411620	Leveren menggranulaat 4/40 - drainmix	ton	1.250,00	F	
411630	Leveren hydraulisch menggranulaat 0/45	ton	13.750,00	F	
411640	Leveren menggranulaat 0/40	ton	2.500,00	F	
42	ASFALTVERHARDING				
4210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
421010	Schoonmaken verhardingsoppervlak fundering.	m2	50.000,00	F	
421020	Schoonmaken verhardingsoppervlak asfalt.	m2	50.000,00	F	
421030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	50.000,00	F	
4211	<u>Asfalt onderlaag (max 50%PR)</u>				
421110	Aanbrengen onderlaag AC22 base met pr < 40 ton	ton	5.000,00	F	
421120	Aanbrengen onderlaag AC22 base met pr 40-100 ton	ton	5.000,00	F	
421130	Aanbrengen onderlaag AC22 base met pr > 100 ton	ton	10.000,00	F	
421140	Aanbrengen onderlaag AC16 base met pr < 40 ton	ton	2.000,00	F	
421150	Aanbrengen onderlaag AC16 base met pr 40-100 ton	ton	2.000,00	F	
421160	Aanbrengen onderlaag AC16 base met pr > 100 ton	ton	4.000,00	F	
4212	<u>Asfalt onderlaag als tijdelijke deklaag (max 30% PR)</u>				
421210	Aanbrengen onderlaag AC16 base met pr < 40 ton	ton	2.000,00	F	
421220	Aanbrengen onderlaag AC16 base met pr 40-100 ton	ton	2.000,00	F	
421230	Aanbrengen onderlaag AC16 base met pr > 100 ton	ton	4.000,00	F	
4213	<u>Uitvullen asfalt</u>				
421310	Aanbr. uitvullingen van asfalt AC16 base (max 50% PR)	ton	1.000,00	F	
4214	<u>Leveranties voor aanbrengen asfaltbetonlagen</u>				
421410	Leveren mineraal t.b.v. AC22 base (max 50% PR)	ton	20.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421420	Leveren mineraal t.b.v. AC16 base (max 50%PR)	ton	16.000,00	F	
421430	Leveren mineraal t.b.v. AC16 base (max 30%PR)	ton	16.000,00	F	
421440	Leveren wegenbouwbitumen.	ton	550,00	F	
421450	Leveren bindmiddel kleeflaag	ton	30,00	F	
44	BETONVERHARDING				
4410	<u>voorbereidende werkzaamheden</u>				
441010	Afwerken zandbed < 3,00m	m2	500,00	F	
441020	Afwerken zandbed > 3,00m	m2	500,00	F	
4420	<u>Straat/leglaag op zandbed</u>				
442010	Aanbrengen straat/leglaag van brekerzand, b<3,00m	m2	500,00	F	
442020	Aanbrengen straat/leglaag van brekerzand, b>3,00m	m2	500,00	F	
4430	<u>Prefab betonplaten</u>				
443010	Aanbr. prefab. betonplaten 2,0 x 2,0m.	st	250,00	F	
443020	Leveren prefab betonplaten 2,00 x 2,00m	st	250,00	F	
45	ELEMENTENVERHARDING				
450	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4500	<u>Zandbed</u>				
450010	Afwerken zandbed < 3,00m	m2	30.000,00	F	
450020	Afwerken zandbed > 3,00m	m2	30.000,00	F	
451	STRAATLAAG				
4510	<u>Straatlaag op zandbed</u>				
451010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand, b<3,00m	m2	10.000,00	F	
451020	Aanbrengen straatlaag van brekerzand, b>3,00m	m2	10.000,00	F	
4511	<u>Straatlaag op ongeb. fundering van menggranulaat 0/31,5</u>				
451110	Aanbrengen straatlaag van straatzand, b<3,00m	m2	10.000,00	F	
451120	Aanbrengen straatlaag van straatzand, b>3,00m	m2	10.000,00	F	
4512	<u>Straatlaag op ongeb. fundering van drainagegranulaat</u>				
451210	Aanbrengen straatlaag van basaltsplit 2/6 b<3,00m	m2	1.000,00	F	
451220	Aanbrengen straatlaag van basaltsplit 2/6, b>3,00m	m2	1.000,00	F	
4513	<u>Leverantie straatlaag</u>				
451310	Leveren brekerzand.	ton	1.000,00	F	
451320	Leveren straatzand	ton	1.000,00	F	
451330	Leveren basaltsplit 2/6	ton	100,00	F	
453	BETONSTRAATSTENEN				
4531	<u>Betonstraatstenen keiformaat</u>				
453110	Aanbrengen bss keiformaat in blokverband, b<2,0m	m2	10.000,00	F	
453120	Aanbrengen bss keiformaat in blokverband, b>2,0m	m2	10.000,00	F	
4535	<u>Betonstraatstenen keiformaat waterpasserend</u>				
453510	Aanbrengen waterpas. bss keiformaat in blokverb, b<2,0m	m2	1.000,00	F	
453520	Aanbrengen waterpas. bss keiformaat in blokverb, b>2,0m	m2	1.000,00	F	
453550	Aanbrengen en inwegen waterpas. bss met basaltsplit 1/3	m2	2.000,00	F	
453560	Leveren basaltsplit 1/3	ton	100,00	F	
4539	<u>Pasmaken van betonstraatstenen</u>				
453910	Zagen betonstraatstenen dik 80mm	m	1.000,00	F	
454	BETONTEGELS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4541	<u>Betontegels 20x20x8cm</u>				
454110	Aanbrengen tegel 20x20x8cm in halfsteensverband	m2	1.000,00	F	
4549	<u>Pasmaken van betontegels</u>				
454910	Zagen betontegel 20x20x8cm	m	100,00	F	
46	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
463	TROTTOIRBANDEN				
4631	<u>Trottoirbanden 14/15x25cm</u>				
463110	Aanbrengen trottoirband 14/15x25cm in specie	m	1.000,00	F	
463120	Aanbrengen trottoirband 14/15x25cm in zand	m	1.000,00	F	
4632	<u>Trottoirbanden 18/20x25cm</u>				
463210	Aanbrengen trottoirband 18/20x25cm in specie.	m	1.000,00	F	
463220	Aanbrengen trottoirband 18/20x25cm in zand	m	1.000,00	F	
4639	<u>Pasmaken van trottoirbanden</u>				
463910	Zagen trottoirband 14/15x25cm	st	100,00	F	
463920	Zagen trottoirband 18/20x25cm	st	100,00	F	
464	OPSLUITBANDEN				
4641	<u>Opsluitbanden 10x20cm</u>				
464110	Aanbrengen opsluitband 10x20cm in zand.	m	500,00	F	
464120	Aanbrengen opsluitband 10x20cm in specie.	m	500,00	F	
4642	<u>Opsluitbanden 15x25cm</u>				
464210	Aanbrengen opsluitband 15x25cm in specie	m	500,00	F	
464220	Aanbrengen opsluitband 15x25cm in zand	m	500,00	F	
4649	<u>Pasmaken van opsluitbanden</u>				
464910	Zagen opsluitband 10x20cm	st	100,00	F	
464920	Zagen opsluitband 15x25cm	st	100,00	F	
465	INRITBANDEN				
4651	<u>Inritbanden 3/15x25cm</u>				
465110	Aanbrengen inritband 3/15x25cm in specie	m	100,00	F	
4652	<u>Inritbanden 49x14x50cm</u>				
465210	Aanbrengen inritband 49x14x50cm in specie	m	100,00	F	
468	GOTEN				
4681	<u>Goottegels 300x150x70/55mm</u>				
468110	Aanbrengen goottegels langs asfaltverharding.	m	1.000,00	F	
48	LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIALEN				
482	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
4821	<u>Betonstraatstenen keiformaat</u>				
482110	Leveren bss 200x100mm, grijs.	st	50.000,00	F	
482120	Leveren bss 200x100mm, mangaan.	st	50.000,00	F	
482130	Leveren bss 200x100mm, beige.	st	50.000,00	F	
482140	Leveren bss 200x100mm, roodbruin.	st	50.000,00	F	
482150	Leveren bss 200x100mm, heide.	st	50.000,00	F	
482160	Leveren bss 200x100mm, zwart.	st	50.000,00	F	
4824	<u>Betonstraatstenen keiformaat waterpasserend</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
482410	Leveren bss 200x100mm, wp, grijs.	st	10.000,00	F	
482420	Leveren bss. 200x100mm, wp, mangaan.	st	10.000,00	F	
482430	Leveren bss 200x100mm, wp, beige.	st	10.000,00	F	
482440	Leveren bss 200x100mm, wp, roodbruin.	st	10.000,00	F	
482450	Leveren bss 200x100mm, wp, heide.	st	10.000,00	F	
482460	Leveren bss 200x100mm, wp, zwart.	st	10.000,00	F	
483	LEVEREN BETONTEGELS				
4831	<u>Leveren betontegels 200x200x80mm (dubbelklinker)</u>				
483110	Leveren betontegel 200x200x80mm, antraciet	st	10.000,00	F	
483120	Leveren halve betontegel 200x100x80mm, antraciet	st	400,00	F	
4837	<u>Leveren goottegels 300x150x70/55mm</u>				
483710	Leveren goottegel 300x150x70/55cm, antraciet	st	1.000,00	F	
483720	Leveren goottegel 300x150x70/55mm, grijs	st	1.000,00	F	
484	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
4841	<u>Leveren trottoirbanden 14/15x25cm</u>				
484110	Leveren rechte trottoirband 14/15x25cm, antraciet	st	1.000,00	F	
484120	Leveren trottoirbochtband 14/15x25cm, antraciet	st	100,00	F	
484130	Leveren hoekstuk 14/15x25cm, antraciet.	st	25,00	F	
4842	<u>Leveren trottoirbanden 18/20x25cm</u>				
484210	Leveren rechte trottoirband 18/20x25cm, grijs	st	500,00	F	
484220	Leveren rechte trottoirband 18/20x25cm, antraciet.	st	500,00	F	
484230	Leveren trottoirbochtband 18/20x25cm, grijs	st	50,00	F	
484240	Leveren trottoirbochtband 18/20x25cm, antraciet	st	50,00	F	
484250	Leveren hoekblok 18/20x25cm, grijs	st	25,00	F	
484260	Leveren hoekblok 18/20x25cm, antraciet.	st	25,00	F	
485	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
4851	<u>Leveren opsluitband 10x20cm</u>				
485110	Leveren rechte opsluitband 10x20cm, grijs.	st	500,00	F	
485120	Leveren rechte opsluitband 10x20cm, antraciet.	st	500,00	F	
485130	Leveren opsluitbochtband 10x20cm, grijs.	st	100,00	F	
485140	Leveren opsluitbochtband 10x20cm, antraciet.	st	100,00	F	
485150	Leveren hoekstuk 10x20cm, grijs.	st	25,00	F	
485160	Leveren hoekstuk 10x20cm, antraciet.	st	25,00	F	
4852	<u>Leveren opsluitband 15x25cm</u>				
485210	Leveren rechte opsluitband 15x25cm, antraciet.	st	100,00	F	
485220	Leveren opsluitbochtband 15x25cm, antraciet.	st	100,00	F	
485230	Leveren hoekstuk 15x25cm, antraciet	st	25,00	F	
486	LEVEREN INRITBANDEN				
4861	<u>Leveren inritband 3/15x25cm</u>				
486110	Leveren inritband-tussenstuk 3/15x25cm, antraciet	st	700,00	F	
486120	Leveren inritband-eindstuk 3/15x25cm, antraciet	st	100,00	F	
4862	<u>Leveren inritband 49x14x50cm</u>				
486210	Leveren inritband-tussenstuk 49x14x50cm, antraciet	m	150,00	F	
486220	Leveren inritband-eindstuk 49x14x50cm, antraciet.	m	50,00	F	
4863	<u>Leveren inritband 80x18x50cm</u>				
486310	Leveren inritband-tussenstuk 80x18x50cm, antraciet	m	150,00	F	
486320	Leveren inritband-eindstuk 80x18x50cm, antraciet.	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
489	LEVEREN STELSPECIE EN STEUNRUG				
4891	<u>Leveren betonmortel</u>				
489110	Leveren betonmortel.	m3	1.000,00	F	
5	CONSTRUCTIES				
52	BESCHOEIINGEN				
520010	Aanbrengen beschoeiingen van houten damwand.	m	1.000,00	F	
520020	Lev. en aanbr. beschoeiing van opgeklampte schotten.	m	1.000,00	F	
520030	Lev. en aanbr. beschoeiing van kunststof.	m	1.000,00	F	
56	INLAATPLAATS BOTEN				
560010	Aanbrengen palen.	st	200,00	F	
560020	Aanbrengen gordingen.	m	100,00	F	
560030	Aanbrengen grasbetontegels 40x60cm	m2	100,00	F	
560040	Aanbrengen blokkenmatten	m2	100,00	F	
560110	Leveren palen	st	200,00	F	
560120	Leveren gording	m	100,00	F	
560130	Leveren bevestigingsmaterialen	st	100,00	F	
560230	Leveren grasbetontegels, 400x600x120mm, grijs	st	400,00	F	
560240	Leveren blokkenmatten	m2	400,00	F	
57	FUNDERINGSWERK				
571	BETONNEN HEIPALEN				
5711	<u>Heipalen</u>				
571120	Verwijderen betonnen paalkop 290 x 290mm	st	10,00	F	
571140	Verwijderen betonnen paalkop 350 x 350mm	st	10,00	F	
571160	Verwijderen betonnen paalkop 400 x 400mm	st	10,00	F	
5715	<u>Metingen heipalen</u>				
571510	Uitvoeren akoestische meting heipaal	st	10,00	F	
572	STALEN DAMWAND				
572020	Aanbrengen damwand, AZ 13 L= 6,0m tot 10,0m	m	100,00	F	
572030	Aanbrengen damwand, AZ 13 L= 10,0m tot 15,0m	m	100,00	F	
572040	Verwijderen bovenkant stalen damwand, AZ 13	m	100,00	F	
572050	Aanbrengen damwand, AZ 18 L= 6,0m tot 10,0m	m	100,00	F	
572060	Aanbrengen damwand, AZ 18 L= 10,0m tot 15,0m	m	100,00	F	
572070	Verwijderen bovenkant stalen damwand, AZ 18	m	100,00	F	
579	LEVERANTIE				
579010	Leveren betonnen heipaal 290 x 290mm	m	150,00	F	
579020	Leveren betonnen heipaal 350 x 350mm	m	150,00	F	
579030	Leveren betonnen heipaal 400 x 400mm	m	150,00	F	
579110	Leveren staal, damwand AZ 13	kg	8.000,00	F	
579120	Leveren staal, damwand AZ 18	kg	8.000,00	F	
58	BETONWERK				
580	VOORBEREIDEND WERK				
5801	<u>Berekeningen en tekeningen</u>				
580110	Berekeningen en tekeningen tbv bekisting	keer	2,00	F	
5802	<u>Ondersteuning</u>				
580210	Toepassen ondersteuningsconstructie	m2	160,00	F	
5803	<u>Bekistingen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
580310	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	160,00	F	
580320	Toepassen bekisting wand	m2	50,00	F	
580340	Toepassen bekisting deksloof	m2	50,00	F	
580350	Toepassen bekisting funderingsloof.	m2	50,00	F	
580360	Toepassen bekisting vloervormig onderdeel	m2	200,00	F	
580370	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	100,00	F	
581	BETONWERK				
5810	<u>werkvloer</u>				
581010	Aanbrengen werkvloer, dikte 0,05m,	m2	200,00	F	
581020	Aanbrengen werkvloer, dikte 0,07m,	m2	200,00	F	
5812	<u>Funderingssloven</u>				
581210	Aanbrengen beton funderingsloof, C 35/45	m3	50,00	F	
581220	Aanbrengen beton funderingsloof, C 55/67	m3	50,00	F	
5813	<u>Wanden</u>				
581310	Aanbrengen beton wand, C 35/45	m3	50,00	F	
581320	Aanbrengen beton wand, C 55/67	m3	50,00	F	
5814	<u>Deksloven</u>				
581410	Aanbrengen beton deksloof, C 35/45	m3	50,00	F	
581420	Aanbrengen beton deksloof, C 55/67	m3	50,00	F	
5815	<u>Stootplaten</u>				
581510	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	120,00	F	
5819	<u>Wapening</u>				
581910	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8mm.	kg	20.000,00	F	
581920	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12mm.	kg	20.000,00	F	
581930	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16mm.	kg	20.000,00	F	
581940	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20mm.	kg	20.000,00	F	
581950	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25mm.	kg	20.000,00	F	
582	DIVERSE BEWERKINGEN				
582010	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	150,00	F	
582020	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	150,00	F	
582030	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	160,00	F	
582040	Aanbrengen in te betonneren PE-buis 50	m	120,00	F	
582050	Aanbrengen in te betonneren PE-buis 90	m	120,00	F	
582060	Aanbrengen dampdichte isolatiedeken	m2	150,00	F	
59	LEVERANTIE				
590010	Leveren betonmortel, C20/25	m3	200,00	F	
590020	Leveren betonmortel, C35/45	m3	200,00	F	
590030	Leveren betonmortel, C55/67	m3	100,00	F	
590110	Leveren betonstaal.	kg	100.000,00	F	
590210	Leveren betonnen stootplaten	m2	120,00	F	
8	ALGEMENE EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
8001	<u>Inzetten werknemers</u>				
800110	Inzetten werknemer, groep B.	uur	100,00	F	
800120	Inzetten werknemer, groep C.	uur	100,00	F	
800130	Inzetten werknemer, groep D.	uur	100,00	F	
800140	Inzetten werknemer, groep E.	uur	100,00	F	
800150	Inzetten toezichthouder DTA.	uur	100,00	F	
800160	Inzetten werknemer, uitvoerder.	uur	100,00	F	
800170	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	100,00	F	
800180	Inzetten werknemer, werkvoorbereider.	uur	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800190	Inzetten werknemer, constructeur.	uur	100,00	F	
8002	<u>vervolg inzetten werknemers</u>				
800210	Inzetten werknemer, tekenaar.	uur	100,00	F	
800220	Inzetten straatmakersploeg, 2 man.	uur	100,00	F	
800230	Inzetten uitzetploeg, 2 man.	uur	100,00	F	
8003	<u>vervolg Inzetten materieel</u>				
800310	Inzetten vrachtauto, 7,5 ton.	uur	100,00	F	
800320	Inzetten vrachtauto, 10 ton.	uur	100,00	F	
800330	Inzetten vrachtauto, 12 ton 6 x 6.	uur	100,00	F	
800340	Inzetten vrachtauto, 12 ton 8 x 8.	uur	100,00	F	
800350	Inzetten vrachtauto, 12 ton 10 x 8.	uur	100,00	F	
800360	Inzetten vrachtauto, 12 ton 8 x 4 met container.	uur	100,00	F	
800370	Inzetten veeg-zuigauto.	uur	100,00	F	
800380	Inzetten aktiewagen.	uur	100,00	F	
8004	<u>vervolg inzetten materieel</u>				
800410	Inzetten wiellader, < 10 ton.	uur	100,00	F	
800420	Inzetten wiellader, 10-15 ton.	uur	100,00	F	
800430	Inzetten wiellader, 15-20 ton.	uur	100,00	F	
800440	Inzetten wiellader, > 20 ton.	uur	100,00	F	
8005	<u>vervolg Inzetten materieel</u>				
800510	Inzetten hydraulische graafmachine, rups < 2 ton.	uur	100,00	F	
800520	Inzetten hydraulische graafmachine, rups 2-5 ton.	uur	100,00	F	
800530	Inzetten hydraulische graafmachine, rups 5-10 ton.	uur	100,00	F	
800540	Inzetten hydraulische graafmachine, rups 10-20 ton.	uur	100,00	F	
800550	Inzetten hydraulische graafmachine, rups 20-30 ton.	uur	100,00	F	
800560	Inzetten hydraulische graafmachine, rups 30-50 ton.	uur	100,00	F	
800570	Inzetten hydraulische graafmachine, rups > 50 ton.	uur	100,00	F	
8006	<u>vervolg Inzetten materieel</u>				
800610	Inzetten hydraulische graafmachine, banden < 10 ton.	uur	100,00	F	
800620	Inzetten hydraulische graafmachine, banden 10-15 ton	uur	100,00	F	
800630	Inzetten hydraulische graafmachine, banden 15-20 ton	uur	100,00	F	
800640	Inzetten hydraulische graafmachine, banden > 20 ton.	uur	100,00	F	
8007	<u>vervolg inzetten materieel</u>				
800710	Inzetten tractor, 35 kW platte wagen.	uur	100,00	F	
800720	Inzetten tractor, 35 kW grondkar.	uur	100,00	F	
800730	Inzetten tractor, 35 kW waterwagen.	uur	100,00	F	
800740	Inzetten tractor, 35 kW klepelmaaier.	uur	100,00	F	
800750	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	100,00	F	
8008	<u>vervolg inzetten materieel</u>				
800810	Inzetten bulldozer, 70 kW.	uur	100,00	F	
800820	Inzetten bulldozer, 100 kW.	uur	100,00	F	
800830	Inzetten dumper, 6 x 6.	uur	100,00	F	
800840	Inzetten asfalteermachine.	uur	50,00	F	
800850	Inzetten wals.	uur	50,00	F	
800860	Inzetten motorkruiwagen.	uur	50,00	F	
800870	Inzetten motorkettingzaag.	uur	50,00	F	
800880	Inzetten bosmaaier.	uur	50,00	F	
800890	Inzetten pomp, 50 m3/h.	uur	50,00	F	
8009	<u>vervolg inzetten materieel</u>				
800910	Inzetten pomp, 160 m3/h.	uur	50,00	F	
800920	Inzetten pomp, 350 m3/h.	uur	50,00	F	
800930	Inzetten trilstamp.	uur	50,00	F	
800940	Inzetten trilplaat, 6 ton.	uur	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800950	Inzetten trilplaat, 10 ton.	uur	50,00	F	
800970	Inzetten spuit-zuig-auto.	uur	50,00	F	
8010	<u>Aan- en afvoer van materieel</u>				
801080	Aan- en afvoer bulldozer / rupskraan.	keer	20,00	F	
801090	Aan- en afvoer asfaltset.	keer	20,00	F	
8020	<u>Stortkosten</u>				
802010	Stortkosten bouw- en sloopafval P01.	ton	100,00	F	
802020	Stortkosten bouw- en sloopafval P02.	ton	100,00	F	
802030	Stortkosten bouw- en sloopafval P03.	ton	100,00	F	
802040	Stortkosten bouw- en sloopafval P04.	ton	100,00	F	
802050	Stortkosten asbesthoudend afval.	ton	100,00	F	
802060	Stortkosten schoon afvalhout.	ton	100,00	F	
802070	Stortkosten verontreinigd afvalhout.	ton	100,00	F	
802080	Stortkosten composteerbaar afval.	ton	100,00	F	
802090	Stortkosten grove huishoudelijke afvalstoffen.	ton	100,00	F	
8030	<u>Revisie</u>				
803010	Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering	st	20,00	F	
803020	Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen	st	20,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%			
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				