

Aanbesteding: Raamovereenkomst deelgebied 6 Leidsche Rijn – bouwrijp maken
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2022-OOR-215

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Tijdsbepaling

Vraag:

In deel 1, par 1.05 lid 3 staat dat de RAW-raamovereenkomst voor een periode van 2 keer twee jaar onder gelijkblijvende voorwaarden ééenzijdig door de opdrachtgever kan worden verlengd. In de offerteaanvraag 1.1.4 staat een verlengingsoptie van twee keer één jaar. Daarnaast bestaat er een extra verlengingsoptie van nogmaals 2 keer één jaar onder bepaalde voorwaarden. Wat is juist?

Antwoord:

De looptijd die vermeld staat in de Offerteaanvraag is juist.
Twee jaar initieel, plus twee keer één jaar verlenging en een extra verlenging voor nog twee keer één jaar.

Beantwoord op: 11-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 bestek

Vraag:

In deel 1, par 1.04 staat; De aangegeven resultaatsverplichtingen in deze raamovereenkomst zijn fictieve hoeveelheden voor 2 jaar. Is dit correct?

Antwoord:

Dit is correct, de hoeveelheden zijn geschatte fictieve hoeveelheden voor twee jaar.

Beantwoord op: 11-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Aanbestedingsplanning

Vraag:

Wij willen u vragen het moment van verstrekking van de 1e nota van

inlichtingen te vervroegen omdat de informatie vanuit de nota van inlichtingen belangrijk is voor de uitwerkingen van het plan van aanpak.

Antwoord:

Niet akkoord. Uiteraard probeert de gemeente om na de termijn voor het stellen van vragen over de aanbesteding de nota van inlichtingen zo snel mogelijk te publiceren. Echter is de gemeente niet bereid om de datum van 8 december te vervroegen. Daarbij komt dat de termijn tussen het bekend maken van de nota van inlichtingen en de datum van inschrijving al ruimer is dan het wettelijke minimum.

Beantwoord op: 18-11-2022

Label: Proces

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsplanning

Vraag:

Wij verzoeken u een 2e vragenronde in te lassen in de aanbestedingsplanning zodat alle vragen die ontstaan in navolgend stadium kunnen worden beantwoord is. Er dient voldoende tijd te zijn om alle informatie te incorporeren in een volledige inschrijving.

Antwoord:

Niet akkoord. U kunt tot de aangegeven termijn doorlopend vragen stellen over de aanbestedingsstukken. De gemeente probeert zo veel als mogelijk de vragen doorlopend te beantwoorden. Na de aangegeven termijn is het niet meer mogelijk om vragen te stellen.

Beantwoord op: 18-11-2022

Label: Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:

Kunt u aangeven of er naast de genoemde pagina's ruimte is voor een voorpagina en inhoudsopgave en eindblad?

Antwoord:

Buiten de gevraagde twee pagina's A4 is er in het plan van aanpak geen ruimte voor een voorpagina, inhoudsopgave en/of eindblad.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:

Wij verzoeken u om het aantal pagina's te benoemen, in de tekst staat namelijk zowel 2 en 3 pagina's benoemd.

Antwoord:

Het juiste aantal pagina's is twee pagina's A4.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

7

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:

Kunt u voor de zuiverheid, indien u wil gunnen op duurzaamheid, dit uit het criterium van samenwerking halen? Inhoudelijke duurzame oplossingen zouden niet direct bepalend moeten zijn voor de te behalen score op samenwerking.

Antwoord:

Niet akkoord

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

8

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat hybride voertuigen met primaire brandstof waterstof niet gecategoriseerd kunnen worden onder het onderdeel zero emissie. Indien dat niet kan, waar dient dit dan wel onder te worden ingedeeld?

Antwoord:

Hybride aandrijving valt niet onder zero emissie.

Hybride aangedreven voertuigen vallen in de categorie 'EUR VI met alternatieve brandstoffen' of 'Stage V met alternatieve brandstoffen'

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:

Kunt u aangeven op welke wijze verificatie wordt gedaan precontractueel, in relatie tot in te zetten duurzaam materieel, en indien blijkt dat hier niet aan wordt gedaan dat dit in diskwalificerend karakter heeft?

Antwoord:

Bij de procedure van verificatie zal de gemeente vragen of de opgegeven percentages juist zijn. Vervolgens worden de opgegeven percentages opgenomen als eis.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

10

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:

Mag er beeldmateriaal in de vorm van bijlagen worden toegevoegd aan het plan van aanpak om deze te onderbouwen?

Antwoord:

Bijlagen naast de gevraagde twee pagina's A4 zijn niet toegestaan en worden niet beoordeeld.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Bestek, pagina 163, paragraaf 1.26.03

Vraag:

Met het oog op de aard van de uit te voeren werkzaamheden, waarbij het grootste deel van de aanneemsom wordt bepaald door leveranties en inzet materieel is het door u gestelde percentage van 5% van de aanneemsom niet realistisch. Kan de opdrachtgever het percentage aanpassen naar een meer realistisch percentage zoals bijvoorbeeld 5% van de loonsom?

Antwoord:

Het in te zetten percentage inzet Social Return betreft 3%, e.e.a. conform paragraaf 6.1 van de Offerteaanvraag.

De RAW raamovereenkomst wordt hierop aangepast.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: bestek, pagina 5, paragraaf 1.10

Vraag:
Wordt hier niet past performance bedoeld in plaats van better performance?

Antwoord:
Nee. Ter informatie worden de volgende bijlagen aan het bestek toegevoegd:
Bijlage 12 - Better Performance regels en Bijlage 13 - Handreiking Better Performance

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Is het raambestek en de wijze waarop de posten door inschrijver onderbouwd zijn op enige mate representatief voor de input van de percentages van de groepen A t/m F? Of is het de bedoeling dat er per groep slechts een verdeling wordt gegeven hoe bij de inzet van dergelijk materieel dit in de praktijk ingedeeld is ongeacht de mate waarin dit voorkomt? (bijvoorbeeld kan het voorkomen dat Groep B 90% van de tijd wordt ingezet en Groep F 10% van de tijd voor transport. Is dit dan van betekenis voor de invulling van het criterium?)

Antwoord:
Het percentage dat u opgeeft moet gebaseerd zijn op het geschatte totaal gebruik van het door u in te zetten voertuig of mobiele werktuig. Stel dat u voor alle transport van grond twee tractoren uit groep B inzet. De ene tractor voldoet aan emissiecategorie Stage IV en de andere tractor voldoet aan emissiecategorie Stage V. Vervolgens schat u het totaal aantal kilometers voor beide tractoren in. Als de inzet van beide tractoren bijvoorbeeld gelijk is, dan vult u op het formulier bij B1 Stage V 50% in. Voor de inzet van de Tractor met een Stage IV ontvang u geen punten en hoeft u daarom ook niet in te vullen. Wanneer u voor grondtransport bijvoorbeeld naast de tractoren ook wel eens een Dumper inzet die voldoet aan emissiecategorie Stage V en dit is de enige Dumper die u gedurende de overeenkomst inzet. Dan vult u op het formulier

bij F1 Stage V 100% in.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Hoe wordt er bij de berekening omgegaan met materieelstukken die niet worden gebruikt?

Antwoord:
De gemeente gaat er vanuit dat alle genoemde voertuigen en mobiele werktuigen worden gebruikt. In het bestek zijn de betreffende voer- en mobiele werktuigen opgenomen bij de posten voor het ter beschikking stellen van materieel.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Kunt u een voorbeeld geven waarbij het % minder dan 100% kan zijn?

Antwoord:
Dit voorbeeld staat in de Offerteaanvraag op pagina 29/32.

Beantwoord op: 23-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:
Wij lezen dat ON de inzet op een geschat gebruik moet baseren. Echter dient dit vervolgens wel strikt als minimum % te worden gehanteerd. Wat is uw precieze bedoeling en kunt u verduidelijking geven hoe opdrachtnemer hier invulling aan dient te geven?

Antwoord:
Stel dat u bij graafmachines een percentage aangeeft van 50% bij zero

emissie. Dan wordt de uitvoeringseis dat de helft van het totaal van alle draaiuren van alle in te zetten graafmachines bij elkaar minimaal moet voldoen aan de eis zero emissie.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:

Kan opdrachtgever uitleggen waarom het mogelijk is voor inschrijvers om bij gunningscriterium 2 te kiezen voor materieelstukken die in de markt niet te verkrijgen zijn in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden?

Antwoord:

De gemeente kan op dit moment niet voldoende inschatten welke mogelijkheden er binnen nu en de komende twee jaar zijn op gebied van schone voor- en mobiele werktuigen. Wanneer blijkt dat bepaald materieel niet te verkrijgen is, dan geldt dit voor alle potentiële inschrijvers en komt de gelijke behandeling volgens de gemeente daarmee niet in het geding.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Offerteaanvraag, pagina 26-29, par 7.2.2

Vraag:

Het rekenvoorbeeld bij gunningscriterium 2 geeft onvoldoende duidelijkheid om een juiste weloverwogen keuze te maken voor ons in te zetten materieel en daarmee te voldoen aan de doelstellingen van OG. Wij verzoeken OG een tweetal aanvullende rekenvoorbeelden te geven voor criterium 2. Eén waarbij alle door u beschreven materieelstukken worden gebruikt en één waarbij slechts een deel van de materieelstukken wordt gebruikt. Kunnen de twee voorbeelden met elkaar vergeleken worden?

Antwoord:

Met het voorbeeld uit het antwoord op vraag 13 zou u voor de inzet van tractoren 50% van de maximale punten bij B1 behalen: een score van 5 punten.

Voor de inzet van Dumpers uit dat voorbeeld zou u 100% van de maximale punten bij F1 scoren: een score van 5 punten.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

bestek, pagina 12, post 100010

Vraag:

Welke procedure zoals beschreven op pagina 3/4 van het bestek bij paragraaf 1.08 dient inschrijver voor prijsvorming van uit te gaan?

Antwoord:

Prijsvorming bp100010 conform omschreven paragraaf 1,08, zie procedure A. Procedure B wordt namelijk verrekend op de ter beschikking te stellen bestekspost Inzetten van werknemer (werkvoorbereider), zie bp800180. Staat immers in procedure B beschreven.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek, pagina 3/4, paragraaf 1.08

Vraag:

Indien opdrachtgever hier per deelopdracht de keuze maakt voor de procedure, kan zij dan aangeven wat het criterium is waar de keuze van afhankelijk is?

Antwoord:

Procedure B van paragraaf 1.08, is alleen van toepassing Indien onverhoopt het projectburo Bouwopgave Leidsche Rijn niet voldoende fte-capaciteit heeft om binnen een bepaald tijdsbestek met eigen werkvoorbereiders een deelopdracht te kunnen voorbereiden.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

bestek, pagina 3/4, paragraaf 1.08

Vraag:

Er worden een tweetal procedures beschreven voor deelopdrachten. Kan OG aangeven of opdrachtgever of opdrachtnemer hier de keuze maakt van de te doorlopen procedure en of dit per deelopdracht uniform is?

Antwoord:

Normaliter uitgaan van procedure A, welke uniform is voor elke deelopdracht.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

bestek, pagina 155, 01 10

Vraag:

Zijn er reeds vergunningen beschikbaar en kunt u die met inschrijvers delen? Indien dit niet het geval is kunt aangeven met welke vergunningsvoorwaarden inschrijver rekening mee moet houden?

Antwoord:

Nee. Vergunningsvoorwaarden worden pas per deelopdracht verstrekt omdat deze nu geen invloed mogen uitoefenen op de prijsvorming.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bestek, pagina 157, 01 13 08

Vraag:

Hoort deze paragraaf bij dit bestek? Onzes inziens maken de huisaansluitingen en de oplevering van de woningen onderdeel uit van de WRM fase.

Antwoord:

Het kan namelijk voorkomen dat er tijdelijke verharding aangebracht moet worden voor oplevering van gebouwen. Dan moeten de huisaansluitingen uiteraard al functioneren. De te maken huisaansluitingen zullen dan als extra post opgenomen moeten worden in een deelbestek.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

bestek, pagina 152, 01 01 17

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kortingsregeling gemaximaliseerd is en aangeven wat het maximale bedrag is? Een regeling zoals door u omschreven is voor

inschrijvers een onaanvaardbaar risico en tevens niet in lijn met de door u beoogde wijze van samenwerken.

Antwoord:

Nee, wij gaan de kortingsregeling niet maximaliseren. Er kunnen zich namelijk altijd omstandigheden (een geval) voordoen dat de opdrachtgever de gemaakte afspraken met derden niet kan nakomen door toedoen van de aannemer van dit bestek. Vandaar dat we deze korting blijven handhaven en niet maximaliseren.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Offerteaanvraag pagina 22, Eis 10 +11 / bestek pagina 5 , paragraaf 1.09

Vraag:

Is de evaluatie van de deelopdrachten wederzijds tussen ON en OG zodat er aan beide zijden aanpassingen gedaan kunnen worden om de samenwerking te verbeteren?

Antwoord:

In deze paragraaf gaat het erom de aannemer te beoordelen of de aannemer kwalitatief heeft voldaan aan de realisatie van zijn eigen plannen. Oftewel, doet de aannemer wat ie beloofd in zijn plannen. Zie paragraaf 1,10 Better performance voor verbetering van de samenwerking tussen OG en ON.

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Offerteaanvraag pagina 22, Eis 10 +11 / bestek pagina 5 , paragraaf 1.09

Vraag:

In de offerteaanvraag geeft OG aan dat er 1x per jaar een evaluatie is gekoppeld aan gevolgen bij een negatieve beoordeling. In het bestek geeft u aan dat er na elke deelopdracht een evaluatiemoment is waarbij ook hier een koppeling gemaakt wordt met gevolgen bij een negatieve beoordeling. Welke dient ON aan te houden?

Antwoord:

Aan beiden

Beantwoord op: 23-11-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek, pagina 3, paragraaf 1.08

Vraag:

In het bestek staat dat opdrachtgever de tekeningen in PDF en DGN format aanlevert. Kan opdrachtgever de tekeningen in DWG format aanleveren?

Antwoord:

Ja, indien de ON daar om vraagt.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

28

Onderwerp:

Bestek, pagina 3, paragraaf 1.08 - B-II

Vraag:

Voor ON geldt een termijn waarbinnen zij moet reageren op door OG aangeleverde stukken. Voor OG geldt dat zij zorg zal dragen dat ON tijdig over de gegevens beschikt. Aan OG de vraag om dit te kwantificeren zodat ON hiermee rekening kan houden in haar proces/planning.

Antwoord:

Tijdig betekent hier binnen de afgesproken termijn tussen OG en ON. Dergelijke tijdsbepalingen kunnen nu niet vastgelegd worden omdat per deelopdracht de OG ook afhankelijk is van derden.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

29

Onderwerp:

Bestek, pagina 3, paragraaf 1.08

Vraag:

OG geeft aan de deelbestekken in pdf formaat aan te leveren. Levert OG de deelbestekken ook in RSX formaat aan?

Antwoord:

Ja, indien de ON daar om vraagt.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2

Vraag:

In de doelstelling geeft OG aan dat zij wil dat ON zorgt dat de samenwerking gedurende de looptijd zo soepel mogelijk verloopt. Aan OG de vraag om een beschrijving te geven van wat voor hun de betekenis is van soepel in relatie tot samenwerking.

Antwoord:

Zorg dat iedereen zijn rol helder heeft. Breng de juiste mensen bij elkaar. Houdt het gezamenlijk doel voor ogen. Blijf face tot face communiceren. Vier successen.

Beantwoord op: 23-11-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

31

Onderwerp:

bestek bpn. 333130 / 333140

Vraag:

Wij missen de leverantie in de kolom hoeveelheid ter inlichting voor de leverantie van de Xypex Patch'n Plug. Graag aantal het aantal kg en de leverantie per zadelstuk toevoegen.

Antwoord:

Leverantie van Patch'n Plug wordt als extra bestekspost toegevoegd

Beantwoord op: 08-12-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

32

Onderwerp:

Bestek 01 34 01 lid 11

Vraag:

Hoe definieert u een constatering in deze? Zoals het er nu staat, lijkt het erop dat indien ON een materieelstuk inzet dat niet voldoet aan 01 34 01 of zijn beloftes in bijlage 5, ON per materieelstuk eenmalig een boete van €1.000,- opgelegd krijgt.

Antwoord:

De opdrachtgever kan een korting aan de aannemer opleggen. Naar redelijkheid en billijkheid zal normaliter bij de eerste overtreding een waarschuwing komen. Bij meerdere en herhalende overtredingen van de aannemer, ondanks waarschuwingen van de directie, zal dan e.e.a. ter

beoordeling, ook van de directie, op de ontstane situatie van dat moment en afhankelijk hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren, een boete opgelegd worden.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0

Vraag:

Hoe gaat OG om met nader toe te voegen besteksposten na gunning i.r.t. de duurzaamheidsbeloftes uit bijlage 5? Deze nadere besteksposten zijn nog niet bekend, dus het is voor inschrijver moeilijk uitspraken te doen t.a.v. duurzame materieelinzet. Een nadere uitsplitsing van de categorieën in bijlage 5 zouden dit euvel al grotendeels verhelpen indien duurzaamheidsbeloftes ook voor nadere besteksposten gelden.

Antwoord:

Als blijkt dat de door u aangeboden percentages niet gehaald worden omdat uw inzet van voer-/werktuigen afwijkt ten gevolge van afwijkingen in de uit te voeren hoeveelheden volgens het bestek, dan moet u dit onderbouwen in een aan de “Registratie Schone voer- en werktuigen” toe te voegen toelichting.

De opdrachtgever zal uw onderbouwing beoordelen en zal in alle redelijkheid en billijkheid omgaan met de korting als genoemd in artikel 01.34.01 van de RAW-Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 05-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0

Vraag:

Alternatieve brandstoffen' is niet SMART omschreven. Een HVO20 brandstof is immers ook alternatief, maar draagt nauwelijks bij aan uw doelstelling. Gaarne alternatieve brandstoffen nader definiëren.

Antwoord:

Niet akkoord. Door de mogelijkheid te bieden om alternatieve brandstoffen toe te passen zal de uitstoot minder zijn ten opzichte van de strengste norm. Daarmee wordt er hoe dan ook een bijdrage geleverd aan de doelstelling van de gemeente.

Beantwoord op: 05-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0 & antwoord op notavraag 17

Vraag:

Uw uitvraag en uw antwoord op vraag 17 in de nota werkt speculatie door inschrijvers in de hand. Inschrijvers kunnen speculeren dat binnen 2 jaar een dergelijk materieelstuk wél beschikbaar is, zonder hier onderbouwde kennis over te hebben. Dit gaat de inschrijvingen en samenwerking niet ten goede komen.

Omwille van een gelijk speelveld in de uitvraag gaarne opnemen dat inschrijvers alleen duurzaam materieel kunnen inrekenen dat zij reeds bezitten of waarover zij bindende afspraken hebben gemaakt met derden. Als bewijs hiervoor kan na inschrijving dan een overzicht met kentekens en/of een verklaring van derden t.a.v. de beschikbaarheid van materieel aangeleverd worden.

Antwoord:

Niet akkoord. De gemeente wil de mogelijkheden voor de markt juist niet beperken door enkel uit te gaan van materieel dat op moment van inschrijven beschikbaar is. De aangeboden inzet geldt na gunning als minimale contracteis. Indien niet wordt voldaan aan de aangeboden percentages is de korting als bedoeld artikel 01.34.01 van de RAW-Raamovereenkomst van toepassing.

Beantwoord op: 05-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0 & antwoord op notavraag 14

Vraag:

U definieert een uitgangspunt maar die komt niet perse overeen met de realiteit. Hierdoor laat u ruimte voor speculatie door inschrijvers. De keuze voor materieel is voor aannemer, en de meeste werkzaamheden zijn met meer dan één type materieelstuk uit te voeren. Hiermee is het dus mogelijk dat inschrijvers erop anticiperen een materieelstuk niet (of zeer beperkt) in te zetten en toch maximaal op dit onderdeel te scoren. Onderliggende reden hiervoor is dat verwachte draaiuren geen onderdeel uitmaken van de puntenberekening.

Omwille van het creëren van een gelijk speelveld, het beter aansluiten bij uw

doelen, en het tegengaan van speculatie, graag bijlage 5 zodanig aanpassen dat het verwacht aantal draaiuren per materieelstuk als percentage van het totaal aantal draaiuren op het werk (van alle categoriën) meetelt in de berekening. Tevens graag de materieelcategoriën nader uitsplitsen in materieelstukken en deze voorzien van een wegingsfactor zodat klein materieel niet even zwaar weegt als groot materieel.

Antwoord:

Niet akkoord.

Het percentage inzet baseert u op het geschatte gebruik van voertuigen of mobiele werktuigen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, waarbij de hoeveelheden uit het bestek als uitgangspunt gelden. Dit uitgangspunt is voor iedere inschrijver hetzelfde. Bij de t.b.s. materieel staan het aantal uren vermeld, bij de overige besteksposten dient u zelf te bepalen welk materieel wordt ingezet.

Beantwoord op: 05-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bijlage 5 - Invulformulier Schone voer- en werktuigen v1.0 & antwoord op notavraag 14

Vraag:

U stelt dat materieelinzet van derden mee weegt in de materieelinzet berekening. Graag leveranties van materialen buiten deze berekening houden. Niet alleen laten externe leveranciers zich niet tot slecht sturen op duurzaamheid, tevens zijn hun vrachten niet duidelijk inzichtelijk en zorgt dit voor een ongelijk speelveld tussen partijen die zelf materialen leveren (inschrijvers die bijv. asfaltcentrales of zanddepots hebben) en zij die dit niet hebben. Door leveranties eruit te halen, wordt deze ongelijkheid weggenomen. Daar bovenop voorkomt u op deze wijze dat partijen leveranties bestemd voor het werk eerst op een eigen locatie laten afleveren, waarna ze enkel de laatste kilometers duurzaam uitvoeren en toch hoog kunnen scoren op duurzaam materieel (zie ook vorige vraag).

Antwoord:

Bedoeld wordt hier het materieel van derden, in voorkomend geval dat werkzaamheden middels onderaanneming worden uitbesteed. Transport van te leveren materialen, waarbij het transport verzorgd wordt door de leverancier van de betreffende materialen, wordt niet meegewogen.

Beantwoord op: 05-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.**Onderwerp:**

38

Antwoord op notavraag 7

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u de relatie ziet tussen samenwerking en inhoudelijke duurzame oplossingen?

Antwoord:

De opdrachtgever wil van inschrijvers vernemen hoe men nadere duurzame innovaties in de raamovereenkomst kan inbrengen. Bij het samenwerken aan de totstandkoming van de deelopdrachten en de uitvoering ervan willen wij graag weten in hoeverre u een duurzame bijdrage kunt leveren in deze processen. Dat u hierbij concrete, realistische voorbeelden benoemd is hierbij wel van belang.

Beantwoord op: 08-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

39

Onderwerp:

Bestek bpn 332220, 332230, 332240

Vraag:

Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 332610 t/m 332630. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:

Klopt, besteksposten zijn aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

40

Onderwerp:

Bestek bpn 332120

Vraag:

Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 332520. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:

Klopt, bestekspost is aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek bpn 332040 t/m 332060

Vraag:

Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 332410 t/m 332430. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:

Klopt, besteksposten zijn aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek bpn 331360

Vraag:

Klopt het dat de te leveren betonbuizen diam.800 mm gewapend dienen te zijn, omdat bij het aanbrengen in bestekspost 331060 ongewapende buizen diameter 800 mm dienen te worden aangebracht.

Antwoord:

ja, dat klopt. Buizen groter dan 700mm zijn altijd gewapend.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek bpn 331350

Vraag:

Klopt het dat de te leveren betonbuizen diam.700 mm gewapend dienen te zijn, omdat bij het aanbrengen in bestekspost 331050 ongewapende buizen diameter 700 mm dienen te worden aangebracht.

Antwoord:

ja, dat klopt. Buizen groter dan 700mm zijn altijd gewapend.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bestek bpn 311050

Vraag:

Er staat 'betreft het vervaardigen van alle benodigde (detail) berekeningen en tekeningen tbv van de hulpconstructie en eventuele benodigde funderingsconstructie van het gemaal incl. paalfundering en onderwaterbetonvloer'.

Interpreteren wij het juist dat wij voor de bestekspost alleen de kosten dienen op te nemen voor het maken van berekeningen en het opstellen van tekeningen voor de aan te brengen en te verwijderen tijdelijke stalen damwand voor bpn 311040. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de opdrachtgever de berekeningen en tekeningen verzorgd voor de gemaal fundering. Zie ook deel 1 paragraaf 1.08.

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
bestek bpn 291010 en 291020

Vraag:

Het gebied 'Strijkviertel' wordt een industriegebied. Is het toegestaan om dan ook klasse industrie grond te leveren voor dit terrein, in plaats van klasse achtergrondwaarde? Zo ja, dan graag deze bestekspost uitsplitsen.

Antwoord:

Nee. Alleen schone grond toepassen.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
bestek bpn 144440

Vraag:

In de bestekomschrijving wordt gesproken over "pakketteren" dit wordt meestal gedaan bij betontegels maar niet bij betonstraatstenen / keiformaat. Bedoeld u niet voor deze bestekspost 'palletteren'.

Antwoord:

Nee, pakketteren i.v.m. het netjes opslaan in het aan te brengen verband van bestratingsmaterialen voor mechanische verwerking. Ook handig om dit op een pallet te doen.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bestek bpn 141940

Vraag:

De acceptatiekostenkosten voor deze bestekspost is in deze vorm niet te calculeren. Er wordt verwezen naar de analyseresultaten alleen deze zijn niet toegevoegd bij het bestek. Graag aangeven om welke verontreiniging het gaat. Het type verontreiniging /parameters bepaald het acceptatietarief bij de eindverwerker.

Antwoord:

Bestekspost vervalt. Deze bestekspost wordt pas in deelbestek toegevoegd als de mate van vervuiling t.z.t. bekend is.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestek bpn 141920

Vraag:

De acceptatiekostenkosten voor deze bestekspost is in deze vorm niet te calculeren. Er wordt verwezen naar de analyseresultaten alleen deze zijn niet toegevoegd bij het bestek. Graag aangeven om welke verontreiniging het gaat. Het type verontreiniging /parameters bepaald het acceptatietarief bij de eindverwerker.

Antwoord:

Bestekspost vervalt. Deze bestekspost wordt pas in deelbestek toegevoegd als de mate van vervuiling t.z.t. bekend is.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bestek bpn 124010

Vraag:

In deze bestekomschrijving wordt gesproken over niet toepasbare baggerspecie. Zou u kunnen aangeven of deze baggerspecie gestort of gereinigd dient te worden. Er zit een behoorlijk prijsverschil tussen reinigen of storten van de baggerspecie.

Antwoord:

Des aannemer.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Raambestek Deel 3 01 34 01 lid 11

Vraag:

Gezien de huidige stand van techniek aangaande duurzaam materieel is kortstondige uitval van materieel niet te voorkomen. Het is zowel in het belang van opdrachtnemer als opdrachtgever als het werk dan toch hervat kan worden door tijdelijk ander, minder schoon, materieel in te zetten. Het boetebedrag per constatering is om die reden ons inziens te hoog. Verzoek dit bedrag aan te passen naar €250 per constatering.

Antwoord:

Niet akkoord. De opdrachtgever wil, indien schoner materieel wordt ingezet, zoveel mogelijk voorkomen dat alsnog vervuilende machines op het werk worden ingezet. Aannemer dient er alles aan te doen om de beloftes t.a.v. inzet schone voertuigen en mobiele werktuigen na te komen.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Raambestek Deel 3 01 01 17 lid 01

Vraag:

"U stelt dat bij iedere afwijking direct een boete wordt opgelegd. Dit is disproportioneel en niet conform de standaard. Conform de standaard worden afwijkingen in eerste instantie verholpen zonder dat hier boetes voor worden opgelegd. Gelieve dit artikel aan te passen conform hetgeen gesteld in de standaard."

Antwoord:

Niet akkoord. De boete wordt niet direct opgelegd. U wordt bij constatering van een tekortkoming eerst in staat gesteld om de tekortkoming te herstellen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 52
Onderwerp: Raambestek Deel 3 01 01 17 lid 01

Vraag:

"Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer". Aannemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor afwijkingen buiten zijn toerekenbaarheid. Deze bepaling is disproportioneel, onredelijk en voor ons onacceptabel. Wij verzoeken u met klem deze bepaling te laten vervallen.

Antwoord:

Niet akkoord. De opdrachtgever zal per geval in alle redelijkheid en billijkheid de toerekenbaarheid van de tekortkoming beoordelen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 53
Onderwerp: Raambestek Deel 3 01 04 07 en 01 21 10

Vraag:

Gezien de volatiliteit op de wereldmarkt en daarbij behorende prijsonzekerheid is een interval van één jaar per indexeringsronde veel te lang en disproportioneel. Gaarne de prijzen ééns per kwartaal te indexeren.

Antwoord:

Niet akkoord, prijzen worden één keer per jaar geïndexeerd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. 54
Onderwerp: Raambestek Deel 3 01 04 07 en 01 21 10

Vraag:

In het raambestek staan twee artikelen aangaande indexering, welke niet met elkaar overeenkomen.
Welke artikel is juist?

Antwoord:

Deze staan er inderdaad dubbel in. Artikel 01 04 07 vervalt

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Raambestek Deel 3 01 03 05 lid 01

Vraag:

Door het niet van toepassing verklaren van artikel 01.03.05 is het onduidelijk hoe wordt omgegaan met verrekening van afwijkingen in verrekenbare hoeveelheden in deelopdrachten. Gaarne daarom alsnog dit artikel van de standaard van toepassing verklaren dan wel in een duidelijke toelichting aangeven hoe opdrachtgever anders voorziet om te gaan met verrekening van deze hoeveelheden.

Antwoord:

Dit artikel vervalt.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Raambestek Deel 3 01 02 05 lid 01

Vraag:

De standaard verrekentermijn conform de UAV is 4 weken. Een kortlopend werk vereist niet per definitie een lage investering. Doordat u met deze bepaling afwijkt van de UAV moet opdrachtnemer onnodig lang wachten op betaling wat extra financieringskosten meebrengt. Dit is disproportioneel en onredelijk. Gelieve dit artikel te laten vervallen.

Antwoord:

Dit geldt alleen bij deelopdrachten die korter of gelijk zijn aan 8 weken. Wij houden er ook graag een praktische administratie op na, zeker tijdens afwezigheidsperioden (vakanties) van personeel.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Concept Raamovereen-komst Art. 5 lid 1 sub c

Vraag:

Opdrachtgever stelt de concept-uitvoeringstekeningen en het deelbestek op. Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de hierin opgenomen werkzaamheden juist zijn en passen bij het doel dat opdrachtgever voor ogen heeft. Het is daarmee niet passend dat opdrachtnemer dient te garanderen dat de werkzaamheden, bedacht door opdrachtgever, passen bij het doel dat opdrachtgever voor ogen heeft, welke opdrachtnemer mogelijk niet eens bekend is. Gaarne deze bepaling laten vervallen.

Antwoord:

De opdrachtgever laat deze bepaling niet vervallen, maar past het artikel als volgt aan.

Het woord 'garandeert' in artikel 5 lid 1 wordt vervangen door de woorden 'spant zich ervoor in'.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Bestek bpn 120220

Vraag:

Deze bestekspost is in de huidige vorm in calculatie fase momenteel niet te calculeren. Er dienen maatregelen bescherming waterfauna te worden toegepast op basis van het op te stellen ecologisch werkprotocol volgens bestekspost 120130. Omdat het werkprotocol momenteel nog niet beschikbaar is graag voor deze kosten verrekenen op een separete factuur of een stelpost voor opnemen.

Antwoord:

Bestekspost vervalt.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Raambestek Deel 3 01 07 01 lid 01

Vraag:

Er is in deze raamovereenkomst nog geen aanneemsom, waar de UAV naar verwijst. Kunt u bevestigen dat de waarde van de zekerheidsstelling 5% van de aanneemsom van de onderhavige deelopdracht betreft?

Antwoord:

Inderdaad. En per deelopdracht zal worden bepaald of een zekerheidsstelling

wordt verlangd.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bestek bpn 110910

Vraag:

Wat is de hoedanigheid van de door u aangeven 'sleufbedekking' welke opgenomen en teruggebracht dient te worden? Graag hiervoor een uitgangspunt formuleren waar wij in de calculatie mee kunnen rekenen. Indien het variabele typen sleufbedekking betreft, graag deze uitsplitsen in separate besteksposten of hiervoor een stelpost opnemen. De bestekspost is anders niet kostenhomogeen.

Antwoord:

Uitgangspunt moet een proefsleuf zijn zonder sleufbedekking. Bestekpost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bestek bpn 120210

Vraag:

Deze bestekspost is in de huidige vorm calculatie fase momenteel niet te calculeren. Er dienen maatregelen bescherming flora te worden toegepast op basis van het op te stellen ecologisch werkprotocol volgens bestekspost 120130. Omdat het werkprotocol momenteel nog niet beschikbaar is graag voor deze kosten verrekenen op een seporate factuur of een stelpost voor opnemen.

Antwoord:

Bestekspost vervalt.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Raambestek deel 3 01 10 02 lid 2 en antwoord op notavraag 22

Vraag:

U stelt dat inschrijver verantwoordelijk is voor de "juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften."

Deze beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften zijn in dit stadium nog onbekend. Daarmee kan hier in de aanbieding geen rekening mee gehouden worden. Wij kunnen immers niet iets afprijzen wat nog niet bekend is.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 22

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Raambestek deel 3 01 10 02 lid 1

Vraag:

Opdrachtgever dient in de basis verantwoordelijk te zijn voor vergunningen t. a.v. de opzet van het werk; opdrachtnemer slechts voor vergunningen /meldingen t.a.v. het uitvoeren van het werk. De lijst met vergunningen onder lid 01 lijkt daarmee niet toerijkend. Onder andere de vergunning i.k.v. de Wet Natuurbescherming lijkt te ontbreken, welke in de achtergrond van de recente stikstofuitspraak onontbeerlijk is. De doorlooptijd voor deze vergunningen is dermate lang dat hier na gunning onvoldoende tijd voor is. Kan opdrachtgever bevestigen dat haar lijst met vergunningen t.a.v. de opzet van het werk uitputtend en afdoende is? Zo nee, hoe verwacht opdrachtgever met dit gegeven om te gaan?

Antwoord:

Vergunning i.k.v. wet natuurbescherming wordt door opdrachtgever geregeld. Afwijkende werkzaamheden als gevolg van verleende vergunningen worden als bestekswijziging verrekend.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Raambestek deel 1 §1.05 lid 2 en §1.08 & antwoord op notavraag 24

Vraag:

Ongeïmiteerde boetes en schadevergoedingen zijn disproportioneel en voor onze directie ONacceptabel. Gaarne het totaal op te leggen bedrag van kortingen en boetes, incl. nader op te leggen schadevergoeding, alsnog

limiteren; bijvoorbeeld op 20% van de aanneemsom van de onderhavige deelopdracht.

Indien u meer zekerheid wenst t.a.v. het voorbeeld dat u schetst in antwoord 24 van de nota, kunt u in plaats daarvan een artikel opnemen dat ontbinding van het contract bewerkstelligd indien dit maximale boetebedrag is bereikt. Op die manier is de repercussie voor aannemer nog steeds flink, maar vormt het geen disproportioneel risico voor (de liquiditeit van) het bedrijf en is daarmee acceptabel voor de directie.

Antwoord:

Opdrachtgever zal eventuele op te leggen boetes naar redelijkheid en billijkheid in behandeling nemen. Zie ook antwoord op vraag 65 en 66

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Raambestek deel 1 §1.05 lid 2 en §1.08

Vraag:

Nader in te vullen boetes zijn disproportioneel en voor ons onacceptabel. Boetes/kortingen dienen vooraf bekend te zijn zodat inschrijvers zich bewust zijn van het potentiële risico dat zij lopen. Gaarne voor aanbesteding reeds aangeven wat het bedrag van korting bij overschrijding wordt.

Antwoord:

akkoord. artikel 1,05 lid 2 eerste regel wordt; Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 250 per dag.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Raambestek deel 1 §1.05 lid 2 en §1.08

Vraag:

Graag artikel 01.21.07 lid 02 alsnog van toepassing verklaren en daarmee bevestigen dat start- en opleverdatum of -termijn in samenspraak met opdrachtnemer wordt vastgesteld. Inschrijver is in dit stadium niet in staat te controleren of de door opdrachtgever te bepalen opleverdatum of -termijn haalbaar en daarmee acceptabel is.

Antwoord:

akkoord. 1e alinea van 1,08 zal vervallen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Concept Raamovereen-komst Art. 2 lid 3

Vraag:

"2. Raamovereenkomst."

Wij gaan ervan uit dat u hier de definitieve (nog nader in te vullen) versie van de concept-overeenkomst uit november 2022 betreft, en niet het raambestek, welke in het desbetreffende document zelf ook 'raamovereenkomst' wordt genoemd. Is dit correct?

Antwoord:

Correct. Met de Raamovereenkomst wordt bedoeld de definitieve versie van de (concept)Raamovereenkomst. Het bestek op basis van de RAW-systematiek wordt aangeduid als RAW-raamovereenkomst.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Concept Raamovereen-komst Art. 2 lid 3

Vraag:

De door u beschreven rangorde is ons inziens niet correct en niet volledig. De raamovereenkomst, INCLUSIEF de nota's van inlichtingen zou moeten prevaleren op plek (1), boven alle andere documenten, gevolgd door het verificatieverslag op plek (2). Op plek (3) volgt dan de offerteaanvraag incl. raambestek en op plek (4) de aanbidding van de opdrachtnemer.

De nadere overeenkomst is in dit stadium nog onbekend. Afhankelijk van wat daarin is opgenomen, prevaleert deze wel of niet over de raamovereenkomst. Indien akkoord graag uw rangorde aanpassen.

Antwoord:

De rangorde zoals opgenomen in de concept Raamovereenkomst is correct en wordt dus niet aangepast.

Met 'Raamovereenkomst' wordt bedoeld het document waarin dit artikel 2 lid 3 is opgenomen. De 'RAW Raamovereenkomst' (het bestek) valt onder punt 5 'Offerteaanvraag Opdrachtgever'.

Beantwoord op: 05-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Leidraad 3.1.2 en 3.1.3

Vraag:

Graag uw bevestiging dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer zich beperkt tot het voldoen aan de meldingsplicht t.a.v. klaarblijkelijke afwijkingen, onvolkomenheden etc. De doorlooptijd van de aanbesteding is niet voldoende om alle documenten inhoudelijk en onderling te uitputtend doorgronden.

Antwoord:

De opdrachtgever heeft inderdaad de intentie, maar niet de verplichting, om werkzaamheden behorende bij het bouwrijp maken van het projectgebied als deelopdracht aan opdrachtnemer te verstrekken.

Beantwoord op: 05-12-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

70

Onderwerp:

Basisovereenkomst art. 2

Vraag:

Lid 8: Kan OG bevestigen dat zij de intentie heeft om alle werkzaamheden behorende bij het bouwrijp maken van het projectgebied als deelopdracht aan opdrachtnemer te verstrekken, en hier slechts in uitzondering vanaf wijkt?

Antwoord:

Ja, dit bevestigt de opdrachtgever.

Beantwoord op: 08-12-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

71

Onderwerp:

Leidraad 7.2.1

Vraag:

U vraagt aannemer een waardevolle bijdrage te leveren aan duurzaamheid, en noemt als voorbeeld 'volledig emissievrije (tijdelijke) stroomvoorzieningen op de bouwlocatie'. Aangezien het onderwerp 'Samenwerking' betreft gaan wij ervan uit dat u van inschrijvers wil vernemen hoe men nadere duurzame innovaties in de raamovereenkomst inbrengt (proces) en hier niet om concrete duurzame investeringen vraagt. Dit ook omdat de investeringen behorende bij dergelijke concrete maatregelen in een OMOP-bestek niet goed opgenomen

kunnen worden. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Klopt, bij het samenwerken aan de totstandkoming van de deelopdrachten en de uitvoering ervan willen wij graag weten in hoeverre u een duurzame bijdrage kunt leveren in deze processen. Dat u hierbij concrete, realistische voorbeelden benoemd is hierbij wel van belang.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bestek 01 34 01 lid 11

Vraag:

U heft een boete indien ON slechter presteert dan zijn beloftes t.a.v. duurzaam materieel in bijlage 5.

Bent u bereid tevens een bonus toe te kennen indien ON tijdens het contract juist beter presteert?

Antwoord:

Niet akkoord.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bijlage 4 Referentieopdrachten

Vraag:

Dienen wij reeds bij inschrijving een tevredenheidsverklaring bij te voegen?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage 4 Referentieopdrachten

Vraag:

U geeft aan in sectie 5.2.3 van de leidraad dat het toegestaan is lopende raamovereenkomsten te gebruiken als referentie. Wat moeten wij in dit geval

aangeven in bijlage 4 achter de vraag "De referentieopdracht is opgeleverd tussen 21 december 2017 en de datum van inschrijving"? De opdracht is immers nog niet opgeleverd op de datum van inschrijving, maar hier geen 'JA' invullen wekt mogelijk de verkeerde indruk.

Antwoord:

U heeft gelijk, dit kan een verkeerde indruk wekken.
De vraag passen wij aan.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bestek bpn 520010

Vraag:

Indien de aannemer deze houten damwandplanken dient te leveren, is het dan toegestaan dat de damwandplanken een dikte hebben van 60 mm in plaats van 80 mm. 80 mm is bijna niet beschikbaar in de markt.

Antwoord:

Indien houten onderdelen niet leverbaar zijn in deze bestekspost genoemde diktes, wordt een afwijking van max. 25% toegestaan door de directie.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bestek bpn 520010

Vraag:

Worden de damwandplanken en gordingen in deze bestekspost ter beschikking gesteld door de opdrachtgever in deze bestekspost?

Antwoord:

Nee. Aannemer levert.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven, zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?

Antwoord:

Inschrijver kan uitgaan van normale dagproductie

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:

Bestek EMVI maatregelen

Vraag:

Zou u kunnen aangeven waar wij de EMVI kosten kunnen opnemen in de aanbidding voor het gunningscriterium nr. 1 Samenwerking, gunningscriterium nr.2 Schone voer en werktuigen.

Antwoord:

Deze opnemen in de Algemene Kosten in de staartkosten

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Inschrijfstaat bpn 919990

Vraag:

Is het toegestaan om eenmalige korting / korting percentage op te geven voor deze raamovereenkomst.

Antwoord:

Ja. Deze is ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen. Korting geldt over de gehele periode van de raamovereenkomst.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Bestek deel 3 - 01 26 03 & antwoord op notavraag 11

Vraag:

Social-return verplichting is 3% van de opdrachtssom. Gezien de aard van het werk (veel leveranties) is dit een moeilijk haalbaar percentage. Graag verzoeken wij u om dit te heroverwegen. Bijvoorbeeld 3% loonkosten.

Antwoord:

Niet akkoord.

Gemeente Utrecht maakt gebruik van de zogenaamde bouwblokkenmethode. Deze methode biedt legio mogelijkheden om aan de opdracht gerelateerde activiteiten te ontplooiën en te waarderen als SROI-bijdrage. Inzet op arbeidsparticipatie (werk) staat daarbij voorop. Wanneer dat niet of in onvoldoende mate mogelijk is, biedt Gemeente Utrecht haar opdrachtnemers ook andere invullingsmogelijkheden, zoals inkoop van producten en diensten bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijven), alsook het delen van kennis en expertise met de doelgroep of een verbinding met een maatschappelijk initiatief. Zie voor verdere toelichting de handleiding Social Return Gemeente Utrecht.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Offerteaanvraag Hoofdstuk 1.1.1 & bestek

Vraag:

Er staat "enkele van de werkzaamheden worden door nevenaannemers uitgevoerd en moeten door de opdrachtnemer gecoördineerd worden: leveren betonnen rioolbuizen en -putten". In het RAW bestek deel 2.2. staat echter wel dat door aannemer de rioolbuizen en putten geleverd dienen te worden. Wat is correct? Worden de betonnen rioolbuizen en putten nu ter beschikking gesteld of geleverd door aannemer?

Antwoord:

Betonnen rioolbuizen en ,-putten dienen door de aannemer geleverd te worden.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Zijn er bodemgegevens beschikbaar?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Stikstof uitspraak

Vraag:

"Dienen er stikstof berekening uitgevoerd te worden voor dit project en zo ja, in welke fase (tender, voorbereiding, uitvoering)?

Zo ja, dienen deze berekeningen door en op kosten van opdrachtnemer uitgevoerd te worden?

Zo ja, waar kunnen wij deze kosten opnemen in de aanbidding?"

Antwoord:

Nee, deze worden door de opdrachtgever uitgevoerd.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Stikstof uitspraak

Vraag:

Heeft OG reeds voldaan aan de sinds 2 november opnieuw geldende eisen omtrent stikstof (zoals Aerius berekeningen) voor bouwfasen van bouwprojecten? Zo nee, hoe voorziet OG om te gaan met dit gegeven t.a.v. de nieuwe wetgeving?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 83.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

85

Onderwerp:

bestek

Vraag:

bp110510; met hoeveel poorten dienen wij rekening te houden?

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting is in meters afrastering en is incl. poorten, zie bestekspost, dus dat is aan de aannemer.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
bestek

Vraag:

bp 110310; inrichten werkterrein. Graag een bestekspost toevoegen voor het instandhouden van het werkterrein.

Antwoord:

Nee. Het in stand houden van afrasteringen, rijplaten, betonplaten boombeschermers, etc binnen het werkterrein is al in het bestek opgenomen. Het inrichten en opruimen van alle benodigdheden van de aannemer is ook al opgenomen in het bestek. Maar het in stand houden van eigen benodigdheden is eigen verantwoordelijkheid.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:
bestek

Vraag:

bp 571; heipalen worden geleverd, ingekort en gemeten maar niet aangebracht

Antwoord:

Klopt. Maar deze besteksposten m.b.t. 'aanbrengen prefab betonpalen' worden pas in de deelopdracht toegevoegd. Moeten ook eerst berekend worden. Lengte en helling paal nog niet bekend.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:
bestek

Vraag:

bp 600950 triplaat 10 ton. Is dit juist

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

89

Onderwerp:

bestek

Vraag:

bp 600940 triplaat 6 ton. Is dit juist

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

90

Onderwerp:

bestek

Vraag:

bp 1421; er wordt verwezen naar analyseresultaten. Graag de betreffende onderzoeksresultaten toevoegen

Antwoord:

Onderzoeksresultaten zijn nu nog niet bekend. Het frezen en vervoeren van asfalt geschied pas als deze echt bekend zijn.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

91

Onderwerp:

bestek

Vraag:

bp 1419; er wordt verwezen naar analyseresultaten. Graag de betreffende onderzoeksresultaten toevoegen

Antwoord:

Onderzoeksresultaten zijn nu nog niet bekend. Het frezen en vervoeren van asfalt geschied pas als deze echt bekend zijn.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
bestek

Vraag:
bp 2910; hoeveelheid ter inlichting ontbreekt in de besteksposten

Antwoord:
Klopt. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
bestek

Vraag:
bp 3310; hoeveelheid ter inlichting ontbreekt in de besteksposten

Antwoord:
Klopt. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
bestek bpn 334410

Vraag:
Klopt het dat de metselstenen geleverd dienen te worden in deze bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren van metselstenen zie bpn.334810

Antwoord:
Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
95

Onderwerp:
bestek bpn 334420

Vraag:

Klopt het dat de metselstenen geleverd dienen te worden in deze bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren van metselstenen zie bpn.334810

Antwoord:

Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

96

Onderwerp:

bestek bpn 334310

Vraag:

Klopt het dat de betonmortel geleverd dienen te worden in deze bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren van de betonmortel zie bpn.334710.

Antwoord:

Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

97

Onderwerp:

bestek bpn 334610

Vraag:

Klopt het dat de metselstenen geleverd dienen te worden in deze bestekspost? Er is namelijk ook een bestekspost opgenomen voor het leveren van metselstenen zie bpn.334810

Antwoord:

Nee, dat klopt niet. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 8

Vraag:

Met de in de RAW-raamovereenkomst opgenomen inzetposten van personeel kunnen geen deelopdrachten worden opgesteld. Wij verzoeken u te bevestigen dat na aanbesteding een tarievenlijst met functies zal worden overeengekomen ten behoeve van de engineeringswerkzaamheden voor het opstellen van deelopdrachten.

Antwoord:

Hiervoor hebben wij bp 800180 opgenomen in het bestek.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

99

Onderwerp:

UAV-2012 §5 & Raambestek art. 1.09 B sectie VII lid c

Vraag:

Basisuitgangspunt voor de verdeling van verantwoordelijkheden bij een RAW-Raamovereenkomst en de UAV-2012 is dat Opdrachtgever het ontwerp maakt en aannemer dit uitvoert. Het uitvoeren van engineeringswerkzaamheden (opstellen van deelopdrachten, ontwerpen en berekeningen) ten behoeve van deelopdrachten door de aannemer zoals is opgenomen in de RAW-Raamovereenkomst wijkt af van deze normale verdeling van verantwoordelijkheden van partijen en leidt tot onbeperkte aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden.

Naast het feit dat onbeperkte aansprakelijkheden disproportioneel zijn mogen wij niet inschrijven op overeenkomsten met onbeperkte aansprakelijkheden. Wij stellen dan ook voor om ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de “engineeringswerkzaamheden” door de aannemer de volgende bepaling op te nemen te nemen: “De aansprakelijkheid van de Aannemer voor de ten behoeve van de deelopdrachten uit te voeren engineeringswerkzaamheden wordt beheerst door de artikelen 13 tot en met 18 van de DNR 2011 (herziene versie juli 2013), waarbij voor “de adviseur” dient te worden gelezen “de Aannemer”.

De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,=

Antwoord:

Akkoord, wordt toegevoegd in deel 3 art. 01 33 04

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Deel 3: 01 18 01:

Vraag:

Maatregelen bij bomen ten tijde van bemalingen, om hoeveel bomen gaat dit? Graag een bestekspost opnemen in deel 2.2 van het bestek.

Antwoord:

Dergelijke besteksposten worden, indien nodig, t.z.t. aan een deelbestek toegevoegd.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Deel 3: 21 17 02:

Vraag:

Verrekening bemaling op basis van lengte riolering, doordat onbekend om hoeveel m1 bemaling het per keer gaat kan er geen inschatting worden gemaakt voor de noodzaak tot het langer doorzetten van de bemaling, kan deze bepaling komen te vervallen?

Antwoord:

Nee, lengte riolering wordt verrekend

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Deel 3: 01 13 06:

Vraag:

Bemalingsplan, met hoeveel m1 bemaling dient er per plan rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Een bemalingsplan wordt t.z.t. van toepassing wanneer hier meer informatie over is en hiervoor een bestekspost in een deelbestek worden opgenomen

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Deel 3: 01 13 06:

Vraag:

Gevraagd word een bemalingsplan, Om hoeveel plannen gaat dit? graag hiervoor een bestekspost opnemen in deel 2.2 van het bestek.

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 102

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Bestekspost 316120:

Vraag:

Met welk ijzergehalte dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Zie analyserapport en vergunning/meldingsbrief t.z.t.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Bestekspost 316110

Vraag:

Met welk ijzergehalte dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Zie analyserapport en vergunning/meldingsbrief t.z.t.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Bestekspost 316110

Vraag:

Inrichten bassin voor een debiet van maximaal 120m³/uur, ontijzing middels een bassin is afhankelijk van verblijftijd, kan er van uitgegaan worden dat er voldoende ruimte beschikbaar is om een bassin in te richten waarbij met een debiet van 120m³/uur voldoende verblijftijd te garanderen is?

Antwoord:

Ja, anders wordt deze bestekspost niet opgenomen in een deelbestek

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Bestekspost 315050

Vraag:
Opnemen debietmeterstanden gedurende 92 weken, met hoeveel debietmeetpunten dient er per week rekening gehouden te worden?

Antwoord:
twee stuks per week. Grondwaterstand (peilbuis) en debietmeterstand

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Bestekspost 315040

Vraag:
Inclusief herstellen verharding, met welk type verharding dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:
Indien aanwezig, uitgaan van trottoirtegel. Waarschijnlijk bij BRM niet aanwezig. Is eigen inschatting aannemer.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Bestekspost 315040

Vraag:
Volgens BRL 2000,protocol 2001, BRL 2000 betreft Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, en is doorgaans niet van toepassing voor monitoring bij bemalingen kan deze norm komen te vervallen?

Antwoord:
Nee. want het is een zorgvuldig proces waar wij achter staan. En omdat we deze betekspost eventueel ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Bestekpost 315030

Vraag:

Volgens BRL 2000,protocol 2001, BRL 2000 betreft Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, en is doorgaans niet van toepassing voor monitoring bij bemalingen kan deze norm komen te vervallen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 109

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Bestekspost 315030

Vraag:

Inclusief herstellen verharding, met welk type verharding dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 108

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Bestekpost 315020

Vraag:

Volgens BRL 2000,protocol 2001, BRL 2000 betreft Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, en is doorgaans niet van toepassing voor monitoring bij bemalingen kan deze norm komen te vervallen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 109

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. 113
Onderwerp: Bestekspost 315020

Vraag:
Inclusief herstellen verharding, met welk type verharding dient er rekening gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 108

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. 114
Onderwerp: Bestekspost 315010

Vraag:
Aanbrengen debietmeetpunt, voor welk debiet in m³/uur dient dit meetpunt geschikt te zijn?

Antwoord:
tot 120m³/uur, bestekspost wordt aangepast

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. 115
Onderwerp: Bestekspost 314010

Vraag:
Kan de aannemer er vanuit gaan dat er geen tussentijdse pompvoorzieningen nodig zijn in de afvoerleiding?

Antwoord:
Ja, inderdaad.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

116 Bestekspost 314010:

Vraag:

Kan de aannemer er vanuit gaan de de afvoerleiding vrij over maaiveld gelegd kan worden?

Antwoord:

Ja, inderdaad.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
117

Onderwerp:

Bestekspost 314010

Vraag:

Met welke lengte afvoerleiding dient er per fase rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Nu nog niet te zeggen

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
118

Onderwerp:

Bestekspost 313040

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

0 meter. Tekst Is meer bedoeld als geheugensteun. Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de afvoerleidingen is al geregeld in bp314010 namelijk, in het toepassen van.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
119

Onderwerp:

Bestekspost 313040

Vraag:

Instandhouden bemaling van post 313010/20/30 gedurende 60 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat de alle 50 stuks bemalingen uit de genoemde posten gedurende 60 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

Ja, inderdaad.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
120

Onderwerp:

Bestekspost 313030

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Uitgaan van: met vrijgekomen zand

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
121

Onderwerp:

Bestekspost 313030

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

0 meter. Tekst is meer bedoeld als geheugensteun. Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de afvoerleidingen is al geregeld in bp314010 namelijk, in het toepassen van.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
122

Onderwerp:

Bestekspost 313030

Vraag:

Onttrekkingsdiepte > 2,00m, kan deze post worden gemaximaliseerd, -20m

is ook >2,0m?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

123

Onderwerp:

Bestekspost 313020

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

124

Onderwerp:

Bestekspost 313020:

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Bestekspost 313010

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
126

Onderwerp:
Bestekspost 313010:

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
127

Onderwerp:
Bestekspost 313

Vraag:

Bemaling bouwput, kunnen deze posten komen te vervallen dat dit via posten 3122 word verrekend?

Antwoord:

Nee, omdat dit vaak om kleinere hoeveelheden betreft.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: In verband met voeding van het systeem is het van belang te weten om hoeveel m1 retourbemaling er per fase dient te worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever hier een inschatting van geven?

Antwoord:

Per deelbestek wordt dit pas aangegeven en voor welke locaties dit van toepassing wordt.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Kan de aannemer er van uitgaan dat de retourbemaling zonder overkluizingen kan worden bereikt?

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Op welke afstand van de onttrekking komt deze retourbemaling, dit ivm leidingweerstand?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 128

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Energievoorziening tbv retourbemaling, waarvoor dient deze energievoorziening, komt er een extra pompsysteem?

Antwoord:

Het betreft een reserve-energievoorziening

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

133

Onderwerp:

Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Via een gesloten systeem, bedoeld u hiermee gesloten voor water of gesloten zodat er geen lucht bij komt? (kan niet bij de types bemaling zoals opgenomen in het bestek)

Antwoord:

Met een gesloten systeem bedoelen we: met dichte buizen werken (boven grondwaterstand).

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Tot welke diepte dient deze retourbemaling geïnstalleerd te worden?

Antwoord:

tot max 4m (is normaliter gebruikelijk)

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

136

Onderwerp:

bestek bemaling

Vraag:

Op basis van de informatie uit het bestek kan geen bodemopbouw herleid worden. De keuze uit het type bemalingssysteem zijn afhankelijk van de bodemopbouw. Kan de opdrachtgever de bodemopbouw aanleveren zodat het systeem hierop gebaseerd kan worden?

Op basis van de informatie uit het bestek kan locatie bepaald worden waarop de grondwaterstand gebaseerd kan worden. De keuze uit het type bemalingssysteem zijn afhankelijk van de grondwaterstand. Kan de opdrachtgever de grondwaterstand aanleveren zodat het systeem hierop gebaseerd kan worden?

Op basis van de informatie uit het bestek kan geen grondwaterkwaliteit herleid worden. De keuze uit het type bemalingssysteem zijn afhankelijk van de bodemopbouw. Kan de opdrachtgever de grondwaterkwaliteit aanleveren zodat het systeem hierop gebaseerd kan worden? Of voor de bemalingswerkzaamheden een stelpost opnemen.

Antwoord:

Deze informatie achten wij pas nodig te leveren, na de aanbestedingsprocedure. Bodemopbouw in NL is algemeen opvraagbaar. Zie ook bijlage - infokaarten grondwaterstanden. Eventuele stelposten kunnen pas in een deelopdracht opgenomen worden.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

137

Onderwerp:

Bestekspost 312420

Vraag:

Toepassen retourbemaling: Hoeveel m³/uur water dient er retour te gaan in de bemaling?

Antwoord:

Normaliter ligt de opname van één retourbron tussen de 10 en 15m³/uur.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
138

Onderwerp:
Bestekspost 312360

Vraag:
Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:
zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
139

Onderwerp:
Bestekspost 312360

Vraag:
Instandhouden bemaling van post 312350 gedurende 140 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat de volledige 1.500m1 uit post 312330 gedurende 60 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:
Nee, uitgaan van dagproductie 100m/dag. Dit betekent dat gemiddeld per dag 100m bemaling in werking staat.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
140

Onderwerp:
Bestekspost 312350

Vraag:
stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
141

Onderwerp:
Bestekspost 312350

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
142

Onderwerp:
Bestekspost 312350

Vraag:

Kan de aannemer er van uitgaan dat er voldoende ruimte beschikbaar is om de drain met een drainagemachine aan te brengen?

Antwoord:

meestal wel, soms niet

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Bestekspost 312350

Vraag:

horizontale drains vullen met bentoniet, betreft dit de eerst m1 van de drain? Of hoe moet die drain gevuld worden?

Antwoord:

Alleen de uiteinden.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

144 Bestekspost 312350

Vraag:

: Onttrekkingsdiepte > 2,00m, kan deze post worden gemaximaliseerd, -20m is ook >2,0m?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 122

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
145

Onderwerp:

Bestekspost 312340

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
146

Onderwerp:

Bestekspost 312340

Vraag:

Instandhouden bemaling van post 312330 gedurende 140 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat de volledige 3.500m1 uit post 312330 gedurende 140 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
147

Onderwerp:

Bestekspost 312330

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of

moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

148

Onderwerp:

Bestekspost 312330:

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

149

Onderwerp:

Bestekspost 312330

Vraag:

Kan de aannemer er van uitgaan dat er voldoende ruimte beschikbaar is om de drain met een drainagemachine aan te brengen?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 142

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

150

Onderwerp:

Bestekspost 312330

Vraag:

horizontale drains vullen met bentoniet, betreft dit de eerst m1 van de drain? Of hoe moet die drain gevuld worden?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 143

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
151

Onderwerp:
Bestekspost 312320

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
152

Onderwerp:
Bestekspost 312320

Vraag:

Instandhouden bemaling van post 312310 gedurende 20 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat de volledige 500m1 uit post 312310 gedurende 20 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
153

Onderwerp:
Bestekspost 312310:

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
154

Onderwerp:
Bestekspost 312310

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
155

Onderwerp:
Bestekspost 312310

Vraag:

Mag deze bemaling ook met een klokpomp worden uitgevoerd?

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
156

Onderwerp:
Bestekspost 312310

Vraag:

horizontale drains vullen met bentoniet, Kunt u motiveren waarom een drain met betoniet moet afgevuld en de verticale filters welke dieper gaan met zand?

Antwoord:

Om onnodige vervuiling van de drains tegen te gaan, door ze waterdicht te maken aan de uiteinden. Kunnen de drains later, indien nodig, nogmaals gebruikt worden, indien riool hersteld moet worden. Gaten van verticale filters hoeven niet waterdicht gemaakt te worden.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

157 Bestekspost 312310

Vraag:

horizontale drains vullen met bentoniet, betreft dit de eerst m1 van de drain?
Of hoe moet die drain gevuld worden?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 143

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
158

Onderwerp:

Bestekspost 3123

Vraag:

horizontale bemaling (drains met verticale filters) wilt u hier drains, verticale filters of beiden ? (aangezien verticale filters al in posten van 3122 zijn opgenomen)

Antwoord:

3123 is een combi-toepassing van drains met verticale filters

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
159

Onderwerp:

Bestekspost 312220

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
160

Onderwerp:

Bestekspost 312260

Vraag:

Instandhouden bemaling van post 312250 gedurende 2000 dagen, dient er

rekening gehouden te worden dat de volledige 5.000m¹ uit post 312250 gedurende 200 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

161

Onderwerp:

Bestekspost 312250:

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

162

Onderwerp:

Bestekspost 312250

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m¹ afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

163

Onderwerp:

Bestekspost 312250

Vraag:

Ottrekkingsdiepte > 2,00m, kan deze post worden gemaximaliseerd, -20m is ook >2,0m?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 122

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
164

Onderwerp:
Bestekspost 312240

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
165

Onderwerp:
Bestekspost 312240

Vraag:

Instandhouden bemaling van post 312230 gedurende 400 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat de volledige 10.000m1 uit post 312230 gedurende 400 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
166

Onderwerp:
Bestekspost 312230

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
167

Onderwerp:
Bestekspost 312230:

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
168

Onderwerp:
Bestekspost 312230:

Vraag:

Onttrekkingsdiepte 0,50m-2,0m, ten opzichte van wat, betreft dit onttrekking minus maaiveld?

Antwoord:

Nee, minus grondwaterstand

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
169

Onderwerp:
Bestekspost 312220

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
170

Onderwerp:
Bestekspost 312220

Vraag:

Instandhouden bemaling van post 312210 gedurende 40 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat de volledige 1000m1 uit post 312210 gedurende 40 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 139

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

171

Onderwerp:

Bestekspost 312210

Vraag:

stijgbuizen verwijderen en vullen met zand, betreft dit vrijgekomen zand of moet dit worden geleverd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 120

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

172

Onderwerp:

Bestekspost 312210

Vraag:

Na afloop verwijderen afvoerleiding (aanbrengen in post 314010) met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekening gehouden te worden met verwijderen?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

173

Onderwerp:

Bestekspost 312120

Vraag:

Instandhouden open bemaling van post 312110 gedurende 100 dagen, dient er rekening gehouden te worden dat alle 50 stuks bemalingen uit post

312110 geduren 100 dagen in de bemaling staan?

Antwoord:

Nee, dit betekent dat gemiddeld de open bemaling per locatie, 2 dagen in werking staat. Info wordt toegevoegd aan bestekspost

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

174

Onderwerp:

Bestekspost 312120

Vraag:

Incl aangebrachte afvoerleidingen, met hoeveel m1 afvoerleiding dient er in deze post rekeningen gehouden te worden?

Antwoord:

zie antwoord bij vraag 121

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

175

Onderwerp:

Bestekspost 312110

Vraag:

Met welke lengte sleuf dient er per open bemaling rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Dit heeft geen betrekking op een lengte maar een locatie waar de open bemaling wordt toegepast

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

176

Onderwerp:

Bestekspost 234114

Vraag:

Met welke lengte afvoerleiding dient er rekeningen gehouden worden?

Antwoord:

Deze bestekspost vervalt, zie namelijk bestekshoofdpost 312

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
177

Onderwerp:
Bestekspost 234110

Vraag:

Met welk debiet moet er voor deze open bemaling rekening gehouden worden?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 176

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
179

Onderwerp:
Hoofdstuk 5

Vraag:

Kan de opdrachtgever ongeveer aangeven met hoeveel fasen / objecten met betrekking tot betonconstructies (bekisting, wapening en beton) wij rekening moeten houden.

Antwoord:

Nee, fasen/objecten nog niet bekend.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
180

Onderwerp:
Hoofdstuk 5 algemeen

Vraag:

Kan de opdrachtgever een minimale benodigde productie aangeven? Het maakt nogal een verschil of de daadwerkelijke hoeveelheid bv 5m2 bekisting of 50m2 bekisting is.

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
181

Onderwerp:
Post 5802

Vraag:

Post 5802 in de ondersteuningsconstructie dienen doorrijopeningen aangebracht te worden. Dit suggereert dat het hele hoge ondersteuningsconstructies zijn. In het bestek wordt niet aangegeven waar deze ondersteuningsconstructies voor dienen en waar deze worden toegepast.

Antwoord:

Doorrijhoogte is meestal minimaal 4,2m

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
182

Onderwerp:
bestekposten 572020 en 572030

Vraag:

In bestekposten 572020 en 572030 wordt verwezen naar een geotechnisch onderzoek en damwandadvies. Deze zitten echter niet bij de stukken

Antwoord:

Deze gegevens worden pas in deelopdrachten verstrekt

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
183

Onderwerp:
Bestek bpn 352030

Vraag:

In de bestekomschrijving wordt gesproken over diameter 160 mm volgens ons dient dit diameter 200 mm te zijn, in het RSX bestand staat wel de juiste diameter vernoemd. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen.

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

184 bestek bpn 351030

Vraag:

In de bestekomschrijving wordt gesproken over diameter 160 mm volgens ons dient dit diameter 200 mm te zijn, in het RSX bestand staat wel de juiste diameter vernoemd. Zou u dit willen nakijken en zo nodig willen aanpassen.

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
185

Onderwerp:

bestek bpn 361010,361020,361030

Vraag:

Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 361110, 361120,361130. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
186

Onderwerp:

bestek bpn 344040

Vraag:

Deze besteksposten is niet kosten homogeen. Graag de verschillende spiegellas diameter uitsplitsen in verschillende besteksposten per diameter.

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
187

Onderwerp:

Offerteaanvraag, pagina 24, par 7.2.1

Vraag:

Graag willen wij een voorblad aan het plan van aanpak toevoegen. Staat u dit toe?

Antwoord:

Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.

188

Onderwerp:

bestek, bladnr. 10 t/m 149

Vraag:

Door heel deel 2.2 staan er leveranties vermeld bij de besteksposten waar het aanbrengen wordt beschreven en daarna volgen er nog aparte besteksposten voor de leveranties. Wij verzoeken u alle onjuiste leverantie-vermeldingen te corrigeren, zodat er geen dubbele leveranties meer voorkomen. Tevens staan er besteksposten t.b.v. leveranties in deel 2.2 waar geen hoeveelheid ter inlichting is vermeld.

Antwoord:

Oke, deze worden gecontroleerd en aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

189

Onderwerp:

bestek, bladnr. 20, bestekspost 120110

Vraag:

Volgens de normen mag de onderzoekslocatie maximaal 500 meter bedragen. Waarom is er gekozen voor 250 meter?

Antwoord:

Dit is wat wij normaliter binnen de gemeente Utrecht (bewoond gebied) hanteren.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

190

Onderwerp:

bestek, bladnr. 20, bestekspost 120110

Vraag:

Volgens de normen mag er 1 analyse per onderzoek uitgevoerd worden. Waarom is er gekozen voor 5 analyses?

Antwoord:

Klopt. Kan 1 analyse zijn bestaande uit één samengesteld monster dat in het veld uit afzonderlijke monsters is samengesteld die op naastgelegen rasterpunten zijn genomen.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

191

Onderwerp:

bestek, bladnr. 20, bestekspost 120110

Vraag:

Op welke parameters dient geanalyseerd te worden? Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden. Zoals het Pakket WB regionaal (organische stof, lutum, 9 zware metalen, PAK's, PCB's en minerale olie PFAS) of C2 pakket voor Rijkswateren (o.a. nodig als het een rijkswater is of als het wordt geëist door de acceptant van het slib). In dit pakket worden twee extra zware metalen en OCB's aanvullend op het WB regionaal geanalyseerd. Als niet bekend is wat ermee wordt gedaan adviseren wij altijd het laatste pakket. En is een zeefkromme noodzakelijk, dit wordt ook weleens geëist van de acceptant. Hoe ziet u dit?

Antwoord:

Standaard stoffenpakket A (zie informatieblad Standaardstoffenpakket SIKB) Keuren van baggerspecie uit regionaal water

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

192

Onderwerp:

bestek, bladnr. 24, bestekspost 140120

Vraag:

In post 140120 wordt melding gemaakt van de NEN-EN 932-1. Deze norm verwijst enkel naar een methode van monsternamen. Op basis van de omschrijving van de bestekspost kunnen wij ervan uit gaan dat de NEN-EN 933-1 (bepaling korrelgrootte verdeling) wordt bedoeld?

Antwoord:

Inderdaad, bestekspost gaat over één monsternamen conform NEN-EN932-1 en één civieltechnisch bewijsmiddel van de onderzoeksresultaten conform

NEN-EN-933-1, beiden zijn van toepassing

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

193

Onderwerp:

bestek, bladnr. 24, bestekspost 140130

Vraag:

Conform post 140130 dient onderzoek te worden gedaan conform de NEN 5897, in situ of bij verwerker. Dit zijn echter verschillende onderzoeksinspanningen waarvoor geen eenheidsprijs kan worden gegeven. De onderzoeksinspanning voor onderzoek in situ is daarbij ook nog eens afhankelijk van de oppervlakte. Welke situatie en/of oppervlakte kan hiervoor worden aangehouden?

Antwoord:

Bestekspost gaat over één monsternamen. Waar, maakt in principe niet uit. Oppervlakte is dat ook niet van belang.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

194

Onderwerp:

bestek, bladnr. 24, bestekspost 140130

Vraag:

Is voor post 140130 naast het gevraagde asbestonderzoek ook nog milieukundig onderzoek naar andere parameters (olie, PAK, PCB) gewenst?

Antwoord:

Inderdaad, uitgaande van een volledig milieu hygiënisch onderzoek onderzoek conform NEN5725 en NEN5897. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

195

Onderwerp:

bestek, bladnr. 106/107, bestekspost 373020/377010

Vraag:

Welke dikte dient de blokkenmat te hebben?

Antwoord:

Blokkenmat, dikte 12cm. Bestekspost wordt aangepast.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

196

Onderwerp:

bestek, bladnr. 108/109, bestekspost 381010/383010/383020/383030/383040

Vraag:

Ten aanzien van deze besteksposten hebben wij/de leverancier de volgende vragen:

1. De huidige norm is op basis van de Eurocode: NEN-EN 14844:2006+A2: 2011?

2. Voor het kunnen bepalen prijzen zouden wij graag over onderstaande informatie beschikken:

Bovenlengte en onderlengte

Lastmodel

Gevolgklasse

Verkeerscategorie

Ontwerplevensduur

Milieuklasse (behoudens de opgegeven XC3)

Gronddekking

3. In post 381010 staat afspannen benoemd. Hoeveel spankabels in hoeveel spankanalen moeten hier gerekend worden?

Antwoord:

Eurocode: NEN-EN 14844:2006+A2, Boven- en onderlengte: veelvoud van 1m, Gevolgklasse CC3, Ontwerplevensduur 100 jaar, Belastingen BM1, Milieuklasse XD3, Verkeerscategorie 2, Spankanalen min. 4 stuks, Gronddekking 1.00m1

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

197

Onderwerp:

bestek bpn 373010

Vraag:

Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting dat de materialen geleverd dienen te worden. Volgens ons dient dit ter indicatie te zijn want de materialen dienen ook geleverd te worden volgens bpn. 377020. Zou u dit willen nakijken en willen aanpassen?

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
198

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 3 01.13.06 lid 02:

Indien de CROW 400 van toepassing is, verzoeken wij u een BRL7000 certificaat als geschiktheidseis toe te voegen aan deze uitvraag

Antwoord:
Niet akkoord. De BRL7000 wordt niet als geschiktheidseis toegevoegd

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
199

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Deel 3 01 1 3 06 lid 02:

U heeft het hier over een plan van aanpak voor voor verontreinigde grond volgens de CROW 400.
Waar is dit van toepassing en in welke bestekpost dienen deze kosten te worden opgenomen ?

Antwoord:
Nog niet bekend op welke locaties. Verrekening tbs werkvoorbereider

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
200

Onderwerp:
Offerteaanvraag ROK6_LR_BRM_v1.0

Vraag:
1.1.1. Scope:

U stelt dat het leveren van de betonbuizen en -putten gecoördineerd moet worden.

Betekent dit dat deze materialen ter beschikking gesteld gaan worden ?
Indien deze ter beschikking gesteld worden zijn er in het bestek nog wel leveranties beschreven.

Kunt u dit toelichten ?

Antwoord:

Deze materialen (betonbuizen en -putten) worden niet ter beschikking gesteld. Deze moeten worden geleverd.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

201

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Deel 3 1.04.07:

Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van bouwmaterialen en -producten. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is nauwelijks mogelijk om vaste offertes te krijgen. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 3 maanden na de datum van inschrijving. Om u toch een prijsaanbieding te kunne doen, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te ondervangen in de inschrijving.

In aanvulling op deze vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de prijsaanbieding aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en gunning van de opdracht.

Antwoord:

Er wordt niet afgeweken van de beschreven index regeling.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

202

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120210:

Een prijs per are is niet te geven, omdat afhankelijk van de beschermde soort verschillende maatregelen van toepassing zijn.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 61

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

203

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120120-120130-120210:

In het bestek is geen rekening gehouden met soorten waarvoor niet met een gedragscode gewerkt kan/mag worden.

Is zorgvuldige omgang en is uitvoering van eventuele maatregelen uit de ontheffingen geborgd in dit bestek?

Antwoord:

bestekspost(en) vervallen

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

204

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120120-120130-120210:

De bijgevoegde gedragscode betreft een gedragscode ten aanzien van de Flora en Faunawet welke sinds 2017 niet meer in werking is.

Graag zien we een update van het bestek (indien van toepassing) en bijlage naar de gedragscode ten aanzien van de gedragscode Stadswerk.

Antwoord:

Besteksposten en bijbehorende bijlagen vervallen

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
205

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120120-120130-120210:

Is de aannname juist dat er op locatie Strijkviertel ca. 5 kilometer sloot gedempt wordt ?

Antwoord:
Inderdaad, min of meer

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
206

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120120-120130-120210:

Is de aannname juist dat er op locatie Haarrijn drie sloten en drie poelen gedempt worden ?

Antwoord:
Inderdaad, min of meer

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
207

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120210:

In BP 120210 wordt 10% genoemd van het aantal are sloot dat gedempt wordt. 10% van het totaal (2000) is geen 100, maar 200 are.
Kunt u dit aanpassen ?

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
208

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 120210:

Citaat: 'Maatregelenecologie worden in m2 per locatie / monstervak opgenomen in het 'ecologisch werkprotocol' Hoe dient dit geïnterpreteerd te worden? Graag zouden wij een definiëring van de monstervakken zien.

Antwoord:
Zie bijvoorbeeld werkvakken baggeren (lengtes van 250m). Maar ecologische onderzoek/maatregelen kunnen natuurlijk uit meerdere werkvakken bestaan.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
209

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:
Bestekpost 1201230 - 120130:

De werkzaamheden welke ten aanzien van ecologie verwacht worden, zijn nog niet geheel duidelijk. Gezien het planvoornemen zal er voornamelijk sprake zijn van dempen. Echter wordt in het bestek gesproken van baggeren en schonen, dit lijkt meer onderhoud gerelateerd. Kunt u verduidelijken wat er verlangd wordt ?

Antwoord:
Beiden zal van toepassing zijn, zowel opschonen van bestaande watergangen als het opschonen van watergangen t.b.v. dempen.

Beantwoord op: 08-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
210

Onderwerp:
Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120130:

Kunnen de reeds uitgevoerde natuuronderzoeken op deze locatie beschikbaar gesteld worden ?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

211

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 140130:

In welke toestand is het materiaal beschikbaar ? Bevindt het zich nog onder een weg met gesloten verharding ? Of ligt het aan het maaiveld (bijv. in de vorm van een bouwweg) ?

Antwoord:

Beide situaties kunnen zich voordoen

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

212

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 140130:

Gaat het hier om asbest in puinonderzoek? En wat wordt er bedoelt met (on) gebonden steenmengsel? Kan er duidelijker omschreven worden om wat voor materiaal het gaat? (Bijv. repac of puingranulaat)

Antwoord:

Ja, uitgaande van een volledig milieu hygiënisch onderzoek onderzoek conform NEN5725 en NEN5897. Het gaat hier inderdaad met name om puingranulaat

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

213

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 140120:

De NEN-EN 932-1 is ons niet bekend. Wij willen u vragen te verduidelijken wat voor type onderzoek er wordt bedoeld.

Antwoord:

Bestekspost gaat over één monsternamen conform NEN-EN932-1 en één civieltechnisch bewijsmiddel van de onderzoeksresultaten conform NEN-EN-933-1, beiden zijn van toepassing

Beantwoord op: 08-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

214

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 140110:

We gaan er vanuit dat naast PAK-marker analyses (incl. constructieopbouw) ook aanvullende PAK analyses nodig zijn.

Als dat zo is, kan er dan worden uitgegaan van 2 analyse op PAK GCMS per 500 m² ?

De CROW 210 publicatie schrijft minimaal 1 analyse voor tot 200 ton asfalt en 2 analyse voor een omvang van 200-1.000 ton.

Antwoord:

Inderdaad, wij willen 2 stuks volledige analyses per 500m². Wordt overigens alleen toegepast bij asfaltwegen die aangelegd zijn voor 1995

Beantwoord op: 08-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

215

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120110:

Dient er ook te worden onderzocht op PFAS ?

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

216

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120110:

Kan er qua analyses worden uitgegaan van het standaard pakket van regionaal water?

Antwoord:

Jazeker

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

217

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120110:

Zijn dit 18 afzonderlijke watergangen of zijn er watergangen die met elkaar in verbinding staan?

Antwoord:

Afzonderlijke watergangen

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

218

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120110:

Hoe breed en hoe diep zijn de te onderzoeken watergangen?

Antwoord:

Variërend.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
219

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120110:

Dient alleen het slib of ook de vaste waterbodem te worden onderzocht?

Antwoord:

Alleen het slib, tot vaste bodem

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
220

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 120110:

Dient er ook een hoeveelheidsbepaling plaats te vinden van het aanwezige slib ?

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
221

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Post 224010:

Betreft dit depotkeuringen of in-situ keuring? In geval van in-situ bevindt de

grond zich onder elementen, gesloten verharding of onverhard maaiveld ?
Hoe wordt omgegaan met het doorboren van de gesloten verharding?

Antwoord:

Ook in situ, uitgaande onder bestaand maaiveld

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

222

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 224010:

Als de situatie in situ is wat is dan de te onderzoeken diepte ?

Antwoord:

tot 4m -MV

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

223

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Post 140130:

Van welke oppervlakte wordt uitgegaan (in verband met aantal gaten en analyses). In geval van in-situ bevindt het steenmengsel zich onder elementen of gesloten verharding. Hoe wordt omgegaan met het doorboren van de gesloten verharding?

Antwoord:

Per geval variërend tussen 60 en 1.000 m² onder bestaand maaiveld

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

224

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Bestekpost 140120:

In geval van in-situ bevindt het steenmengsel zich onder elementen of gesloten verharding. Hoe wordt omgegaan met het doorboren van de gesloten verharding?

Antwoord:

onder bestaand maaiveld (bouwweg) eventueel t.p.v. asfaltboorkern

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

225

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Deel 1.08 B:

Uitvoeringstekeningen en deelbestekken door ON

Waar en hoe worden bij een dergelijke situatie deze kosten verrekend ?

Antwoord:

Zie deel 1.08 VII lid d

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

226

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Deel 3 01.07.01 lid 01:

Wat is de hoogte van de zekerheidsstelling ?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 59

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

227

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Deel 3 41.22.03 lid 02:

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 44 en dit mist in deel 3

Antwoord:

Inderdaad. Benodigde gegevens worden in deel 3 hoofdstuk 44 toegevoegd aan bestek

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

228

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Deel 1.11 Social Return:

Is de inzet van een PSO certificaat toegestaan ?

Antwoord:

Nee de inzet van een PSO certificaat is niet toegestaan. De PSO is geen onderdeel van het Utrechtse social returnbeleid. De inzet van een PSO-certificaat telt aldus niet mee als invulling social return.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

229

Onderwerp:

Bestek RB6 BRM LRU_DOv20221101

Vraag:

Deel 1 par 1.11 - Deel 3 1.26:

Is het Social Return percentage 5% van de opdrachtsom ?
Offerteaanvraag ROK6_LR_BRM_v1.0 vermeld 6.1 Eis1. vermeld een percentage 3%

Antwoord:

Zie hiervoor het antwoord op vraag 11.

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.
230

Onderwerp:
bestek, bladnr. 153 en 163, par. 01 04 07 en 01 21 10

Vraag:
Hier worden 2 verschillende indexeringen vermeld. Welke is de juiste?

Antwoord:
Deze staan er inderdaad dubbel in. Artikel 01 04 07 vervalt

Beantwoord op: 08-12-2022

Label: Inhoud