



Den Haag

Europese aanbesteding

Raamovereenkomst groenvervangingen en ontsteningsprojecten

Nota van Inlichtingen

Versie	1.0
Datum	05-10-2022
Referentie	210179
Aanbesteder	Gemeente Den Haag
Copyright	Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Inkoop Fysiek Domein

Inhoudsopgave

Nota van Inlichtingen	3
Directiemededeling.....	3
Gewijzigde en/of toegevoegde documenten	3
Behandeling vragen en antwoorden.....	4

Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding 'Raamovereenkomst groenvervangingen en ontsteningsprojecten' ten behoeve van de gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Directiemededeling

Bestekspost 131550 komt te vervallen, een herziene inschrijfstaat (ZSX-bestand) is bijgevoegd.

Een NSX-bestand van deze wijziging is niet bijgevoegd. Met de RAW wijziging van september 2022-09 (update) is het in de besteksoftware momenteel niet mogelijk een nota-bestand op basis van een raamovereenkomst geschreven in update september 2021-09 te maken. De vraag voor een oplossing voor dit mankement staat uit bij de software leverancier en CROW.

De vermelde tekstuele wijzigingen en toevoegingen ten aanzien van het bestek vanuit deze Nota van Inlichtingen worden verwerkt in het werkbestek.

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten

- Er is een herziene inschrijfstaat (ZSX-bestand) toegevoegd. Zie Directiemededeling.
- Er is een nieuwe versie van Bijlage 9 'EMVI-tabel inzet duurzaam materieel' (versie 1.1.) gepubliceerd. Versie 1.0 van Bijlage 9 komt daarmee te vervallen;
- Er is een nieuwe versie van Bijlage 10 'Concept Wachtkamerovereenkomst' (versie 1.1.) gepubliceerd. Versie 1.0 van Bijlage 10 komt daarmee te vervallen;

Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Verwijzing Document	Vraag	Antwoord
1.	Aanbestedingsleidraad 4.1.2 Eisen plan van aanpak	U geeft aan 'De omvang van de hoofdtekst van het Plan van Aanpak is maximaal 4 pagina's A4. Dit aantal is exclusief voorblad, colofon, inhoudsopgave'. Wellicht ten overvloede, maar kunt u bevestigen dat de in te vullen tabel 'inzet duurzaam materieel' (bijlage 9) een aparte bijlage is en dus niet meetelt bij de 4 toegestane pagina's?	Bijlage 9 (tabel inzet duurzaam materieel) telt inderdaad niet mee bij het toegestane aantal pagina's.
2.	Algemeen	Kunnen de vragen vanuit de Nota's verwerkt worden in een NSX-bestand en naar de gegadigden verzonden worden?	De tekstuele aanpassingen naar aanleiding van vragen uit de Nota('s) van Inlichtingen worden niet tussentijds verwerkt in een nieuwe versie, maar zullen worden overgenomen in het werkbestek. Bestekspost 131550 komt te vervallen, een herziene inschrijfstaat (ZSX-bestand) is toegevoegd. Een NSX-bestand van deze wijziging is niet toegevoegd (zie directiemededeling).
3.	Algemeen	Hoe gaat u om met mogelijke vertragingen in het plantwerk van bomen, of ander beplantingsmateriaal waardoor het werk het volgende plantseizoen pas uitgevoerd kan worden?	Dat zal per deelopdracht verschillen en is mede afhankelijk van de oorzaak van mogelijke vertragingen. De mogelijke scenario's zijn vooraf niet volledig in te schatten. Wanneer er onverhoopt vertraging aan de orde is zal in beginsel overleg plaatsvinden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en wordt in redelijkheid en billijkheid naar een oplossing gezocht.

4.	Algemeen	Hoe wordt een deelopdracht vormgegeven? Is dat per discipline, per wijk, of verspreid door de gehele stad/gemeente? Graag uw toelichting.	Dit kan allerhande vormen hebben. Soms zullen verschillende werkzaamheden per wijk gebundeld worden, soms per discipline verspreid over een stadsdeel of wellicht over de gehele stad.
5.	Algemeen	De beschikbaarheid en leverantie van materialen is tegenwoordig een onzekere factor. Ondernemers hebben doorgaans geen invloed op een mogelijke vertraging door het uitblijven van materialen. Het kan daardoor voorkomen dat we hiermee uitlopen met de opdracht. Als flexibele ondernemer zetten we ons er volledig voor in om desondanks alsnog de planning te halen. Echter kan het alsnog voorkomen, buiten onze eigen invloed om, dat we door overmacht uitlopen. Kunt u toezeggen dat wij ons in dit geval kunnen beroepen op overmacht?	Wij kunnen deze toezegging niet op voorhand doen. Of een beroep op overmacht slaagt, hangt af van alle omstandigheden van het betreffende geval. Wij verwijzen u tevens naar de relevante bepalingen in de UAV 2012.
6.	Algemeen	Onze markt heeft te maken met snel stijgende energieprijzen. Deze hebben een directe invloed op de dienstverlening van inschrijver. Mogelijk zorgen deze stijgende energieprijzen voor sneller dan geplande oplopende kosten aan de kant van de ondernemer. Zo kan het voorkomen dat de behoefte ontstaat om op een eerder moment dan gepland de overeengekomen prijzen te indexeren. Kunt u toezeggen dat in goed overleg tussen ondernemer en opdrachtgever flexibel wordt omgegaan met de snel stijgende energieprijzen?	Wij kunnen deze toezegging niet op voorhand doen. Paragraaf 47 UAV 2012 bevat de bepalingen die van toepassing zijn bij kostenverhogende omstandigheden. Of er sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarbij de opdrachtnemer recht heeft op bijbetaling zal per geval moeten worden beoordeeld.

7.	Bestek, Deel 3, bepaling 10 13 01, bladnummer 132	-06 De revisietekeningen dienen als digitaal bestand en/of analoog te worden aangeleverd. Is hiermee alleen een analoge revisietekening ook acceptabel?	U dient bij inschrijving uit te gaan van het aanleveren van digitale tekeningen. Opdrachtgever kan bij een (kleine) deelopdracht aangeven of een analoge revisietekening acceptabel is. Mocht het bij een deelopdracht minder uitgebreid hoeven, dan is dat in uw voordeel.
8.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 90 27, bladnummer 124	Kunt u aangeven aan welke specificaties het te hanteren systeem moet voldoen?	Het systeem moet de beschreven punten bevatten en digitaal uitwisselbaar zijn.
9.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 27 05, bladnummer 122	Kunt u aangeven welke sanctie er rust op het niet nakomen van het in de bepaling omschreven gebruik van elektrisch materieel	Zie deel 3 artikel 01.01.17 en zal ook meegenomen worden in de evaluatiegesprekken.
10.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 27 04, bladnummer 122	Kunt u aangeven of de sanitaire voorziening deel uit maakt van het onder bestekspost 193430 omschreven in te richten depot	Nee dat maakt daar geen deel van uit. Als werkgever dient u zorg te dragen voor PBM's en sanitaire voorzieningen.
11.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 27 03, bladnummer 122	Kunt u aangeven welke sanctie er rust op het niet nakomen van het gestelde in deze bepaling	Zie deel 3 artikel 01.01.17 en zal ook meegenomen worden in de evaluatiegesprekken.
12.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 19 05, bladnummer 119	Kunt u aangeven op welke bestekspost de kosten voor deze eventueel in te zetten medewerker verrekend kunnen worden	Als dit in een deelopdracht één keer van toepassing is, dan valt dit onder "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht" (artikel 01.21.06 van de Standaard 2020).
13.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 18 01, bladnummer 118	Kunt u verduidelijken wat er wordt bedoeld met het begrip 'waarde' en hoe deze wordt bepaald	De bepaalde boomwaarde. Deze kan bepaald worden door bijvoorbeeld het rekenmodel boomwaarde van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en wordt ook wel Methode NVTB genoemd (opvolger van de methode Raad).

14.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 13 09, bladnummer 115	Betekent dit dat de Opdrachtgever dit onderdeel bepaalt? Opdrachtnemer krijgt hier namelijk ook inspraak in, zeker als er bepaalde uitdagingen of onmogelijkheden ontstaan. Hoe gaat u hiermee om?	Klopt, de opdrachtgever bepaalt dit in eerste instantie en zal een voorzet doen. Uiteraard hangt dat ook af van bepaalde complexiteit van een deelopdracht. Opdrachtgever kan bij meer complexe deelopdrachten nagaan bij opdrachtnemers of de benodigde capaciteit voor uitvoering beschikbaar is.
15.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 13 09, bladnummer 115	Wij gaan er vanuit dat het mogelijk is om nader af te stemmen over de start- en opleverdatum en doorlooptijd per deelopdracht. Klopt deze aanname? En hoe wenst u dit vorm te geven?	Dat zal per deelopdracht verschillen en afhangen of de planning nog afhankelijk is van bepaalde leveranties of overige uitdagingen. Opdrachtgever kan bij meer complexe deelopdrachten nagaan bij de opdrachtnemers of de benodigde capaciteit voor uitvoering beschikbaar is.
16.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 13 09, bladnummer 115	Binnen 14 dagen starten is niet altijd mogelijk, in verband met de BVC-procedure. Past u deze vereiste aan, in het geval een BVC-procedure benodigd is? Of heeft u een andere manier om hiermee om te gaan? Graag uw toelichting.	In het geval een BVC-procedure benodigd is, dan vraagt dit eerst de nodige voorbereidingstijd. Als de procedure doorlopen is kan daarna de definitieve deelopdracht vastgesteld worden en kan er gestart worden binnen 14 dagen.
17.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 13 09, bladnummer 115	Is het juist dat de Opdrachtgever de uitvoeringstermijn bepaalt? Of is het zo dat Opdrachtnemer een voorstel doet en Opdrachtgever dit voorstel accordeert	Klopt, de opdrachtgever bepaalt dit in eerste instantie en zal een voorstel doen. Opdrachtgever kan bij meer complexe deelopdrachten nagaan bij de opdrachtnemers of de benodigde capaciteit voor uitvoering beschikbaar is.
18.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 12 01, bladnummer 114	Kunt u aangeven op welke post de kosten voor het voldoen aan deze verplichting verrekend kunnen worden	Kosten gaan met via de bestekspaar 1932, 1933, 194 en/of anders via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht". In de op te stellen deelopdracht (en/of plan voor beschermingsmaatregelen en/of verkeersmaatregelen) bepaalt u zelf of het gestelde in dit artikel voor de bewuste deelopdracht van toepassing is.

19.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 10 02, bladnummer 113	Kunt u aangeven op welke bestekspost de kosten voor de te verkrijgen vergunningen en ontheffingen onder lid 1, tweede en derde gedachtenstreepje verrekenend kunnen worden	Als dit onverhoopt aan de orde is gaan de kosten via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".
20.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 10 02, bladnummer 113	Kunt u aangeven welke kosten er verbonden zijn aan een spanningsloos-stelling en op welke bestekspost deze kosten verrekenbaar zijn?	Als dit onverhoopt aan de orde is gaan de kosten via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".
21.	Bestek, Deel 3, bepaling 01 01 17, bladnummer 112	Wilt u overwegen om een ingebrekestelling toe te voegen en zodoende de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om een gebrek tijdig te herstellen?	Deze wordt niet toegevoegd. Afhankelijk van het gebrek kan de opdrachtgever altijd besluiten eerst tot overleg over te gaan en/of gelegenheid te bieden tot een herstel.
22.	Bestek, Deel 2, bestekspot 198130, bladnummer 106	Kunt u bevestigen dat het hier om de inzet van 40 koppeluren gaat?	Klopt, zoals beschreven in de bestekpost betreft het koppel van twee werknemers (stratenmaker EN opperman).
23.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1981, bladnummer 107	Wat wordt verstaan onder het begrip 'vervoermiddel'?	Dat kan afhangen van de deelopdracht, kan een fiets, personenauto of bestelbus zijn. Dat is afhankelijk wat u als werkgever beschikbaar heeft als vervoermiddelen. Meest gebruikelijk is een bestelbus als vervoermiddel.
24.	Bestek, Deel 2, bestekspot 196050, bladnummer 106	Hoe wordt het aantal m2 te inventariseren gebied bepaald? Kunt u dat verduidelijken	Zoals beschreven in de bestekspost wordt dit bepaald aan het areaal aan groenvoorzieningen. Als er 1.000 m2 plantsoen gerooid moet worden is de bestekshoeveelheid 1.000 m2.
25.	Bestek, Deel 2, bestekspost 196030, bladnummer 106	U geeft in eerste instantie aan tot €150.000 en vervolgens kleiner of gelijk aan €1500.000. Klopt onze aanname dat in het laatste geval een '0' teveel staat, en dit ook €150.000 moet zijn?	Klopt. Dit betreft een verschrijving. De € 1500.000,= dient € 150.000,= te zijn. Dit wordt aangepast in het werkbestek.

26.	Bestek, Deel 2, bestekspot 196, bladnummer 106	De benodigde inzet op het gebied van Flora en Fauna wordt in het bestek bepaald aan de hand van de grootte van de opdrachtsom en niet aan de aard en locatie van de werkzaamheden. Wie bepaalt of er een F&F Plan van Aanpak benodigd is?	De opdrachtgever bepaalt inderdaad per deelopdracht of een Flora en Fauna plan nodig is. Bijvoorbeeld wel bij rooiwerk van bosplantsoen in een groenpark en niet bij een onsteningswerk langs een drukke verkeersweg.
27.	Bestek, Deel 2, bestekspost 194230, bladnummer 105	De kosten voor de toe te passen verkeersmaatregelen zijn sterk locatieafhankelijk. Op het moment van aanbesteden is dit nog niet bekend. Daarom is deze bestekspost niet af te prijzen	De figuren zijn wel af te prijzen, de inzet van de benodigde bebording is te bepalen. Voor het overgrote deel van de deelopdrachten groenvervanging en ontsteningsprojecten zullen deze volstaan. Bij ingewikkelde locaties zal altijd in overleg gekeken moeten worden naar maatwerk via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".
28.	Bestek, Deel 2, bestekspost 194220, bladnummer 105	Kosten zijn afhankelijk van lengte werkvak. De lengte is op het moment van aanbesteden niet bekend. Deze is post is daarom niet af te prijzen	De figuren zijn wel af te prijzen, de inzet van de benodigde bebording is te bepalen. Voor de lengte van een werkvak dan uitgaan van max. 200 m. Bij een langer werkvak betreft het alleen het extra plaatsen van schildjes. Bij ingewikkelde locaties zal altijd in overleg gekeken moeten worden naar maatwerk via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".
29.	Bestek, Deel 2, bestekspost 194210, bladnummer 105	De kosten voor de verkeersmaatregelen zijn onder andere afhankelijk van de lengte van het werkvak én het toe te passen figuurnummer. Op het moment van aanbesteden is dit nog niet bekend. Bestekspost is derhalve niet af te prijzen	De figuren zijn wel af te prijzen, de inzet van de benodigde bebording is te bepalen. Voor de lengte van een werkvak dan uitgaan van max. 200 m. Bij een langer werkvak betreft het alleen het extra plaatsen van schildjes. Bij ingewikkelde locaties zal altijd in overleg gekeken moeten worden naar maatwerk via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".

30.	Bestek, Deel 2, bestekspost 194140, bladnummer 104	Hoe dient Opdrachtnemer om te gaan met vertraging als een auto niet op tijd wordt weggesleept door de gemeente?	Het initiatief voor het laten wegslepen van een voertuig ligt bij de opdrachtnemer. In deze bestekspost dient de opdrachtnemer zelf zorg te dragen dat de auto tijdig wordt weggesleept.
31.	Bestek, Deel 2, bestekspost 194140, bladnummer 104	Betreffen deze wegsleepkosten kosten die door Opdrachtnemer worden gemaakt voor het wegslepen van voertuigen (particulier) of kosten die door handhaving van de gemeente worden gemaakt?	De wegsleepkosten zijn voor de opdrachtnemer. Alsmede als het voertuig al voorafgaand aan de kentekenregistratie geparkeerd stond en is weggesleept in opdracht van de gemeente (handhaving) zijn de kosten voor opdrachtnemer.
32.	Bestek, Deel 2, bestekspost 194070, bladnummer 103	Voor het aanvragen van een nachtvergunning wordt onder andere een berekening gevraagd van de geluidsbelasting op een gevel. Deze wordt bepaald aan de hand van de afstand van gevel(s) tot de werklocatie. Kunt u aangeven hoe u in deze context naar de definitie van een werklocatie kijkt?	Zie de koptekst bij bestekspost 1912. De definitie van een werklocatie is als volgt: de locatie waar gewerkt moet worden, bijvoorbeeld: plantvak, groenstrook, parkje, wegberm, pleintje, e.d. Dus kan in een deelopdracht zijn: de afstand van een plantvak tot aan de gevels van de omliggende woningen.
33.	Bestek, Deel 2, bestekspost 193420, bladnummer 101	Bedoeld u hier het in bestekspost 193410 omschreven depot? En hoe wordt er bepaald of een vrachtlading efficiënt is?	Dit betreft inderdaad naar het depot van post 193410. Efficiënt is meerdere benodigde materialen in één vracht vervoeren. Efficiënt is niet voor elke wisselwasje op en neer rijden.
34.	Bestek, Deel 2, bestekspost 193430, bladnummer 101	Het toepassen van benodigde depotruimte omvat ook een inspanning vanuit de Opdrachtgever. Hoe staat u er tegenover om als gemeente een inspanningsverplichting op u te nemen om het depot nabij werklocatie te regelen?	De opdrachtgever kan inderdaad altijd meedenken in zoeken van een geschikte locatie, maar de verantwoordelijkheid voor het regelen van de depotlocatie ligt bij de opdrachtnemer.
35.	Bestek, Deel 2, bestekspost 193410, bladnummer 101	Toepassen van benodigde depotruimte, bij aannemer. Wordt hiermee 'depotruimte op het terrein van de aannemer' bedoeld?	Ja dat klopt.
36.	Bestek, Deel 2, bestekspost 193310, bladnummer 99	U benoemt hier 'Dubbele rij haaks op de rijbaan'. Het is ons niet geheel duidelijk wat u hier precies mee bedoelt, kunt u dit verduidelijken?	Dan liggen er twee rijplaten in de lengtes naast elkaar. Bijvoorbeeld rijplaat van 2m lang in dubbele rij is dan 4m brede rijplatenbaan.

37.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1932, bladnummer 98	Het is ons onduidelijk waar 'stuks' in '200 stuks' naar verwijst. Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?	De 200 stuks verwijst nergens naar. Als een tijdelijke afrastering nodig is welke groter is dan 200 stuks of langer duurt dan 10 weken bestaat de mogelijkheid dat we de bestekpost niet toepassen, omdat het dan financieel gunstiger kan zijn een project-prijs af te spreken. Langdurig huren is in de regel goedkoper dan tot 10 weken huren.
38.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1913, bladnummer 96	U stelt voor om tijdens de uitvoering af te stemmen met de directie waaronder het uitwerkingsniveau. De inzet is mede afhankelijk van het uitwerkingsniveau. Op het moment van de aanbesteding is dat niet bekend, hoe dienen wij hiermee om te gaan in onze beprijzing?	Uitgaan van aanleveren van digitale tekeningen en het uitwerkingsniveau die alle revisie- en/of mutatiegegevens te bevatten. Mocht het bij een deelopdracht minder uitgebreid hoeven, dan is dat in uw voordeel.
39.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1913, bladnummer 96	Wordt een enkel analoge revisie van de deelopdrachten ook geaccepteerd?	U dient bij inschrijving uit te gaan van het aanleveren van digitale tekeningen. Opdrachtgever kan bij een (kleine) deelopdracht aangeven of een analoge revisietekening acceptabel is. Mocht het bij een deelopdracht minder uitgebreid hoeven, dan is dat in uw voordeel.
40.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1912, bladnummer 95	Uit de omschrijving van een werklocatie lijkt het alsof de verkeersmaatregelen leidend zijn voor het definiëren van een werklocatie. Kunt u dat bevestigen of wilt verduidelijken hoe u de afbakening van een werklocatie ziet?	Verkeersmaatregelen en/of beschermingsmaatregelen zijn leidend in het bepalen wat een werklocatie is. Als bijvoorbeeld drie plantvakken nabij elkaar liggen dan is dat één werklocatie en wordt dat niet afgerekend als drie werklocaties.
41.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1912, bladnummer 95	In welk bestandsformaat worden de gegevens vanuit de opdrachtgever aangeleverd?	Dit kan in allerlei formaten zijn. Kan analoog zijn of digitaal in PDF, DWG, Word, Excel. Dit is sterk afhankelijk van het type uit te voeren werk per deelopdracht.

42.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1901, bladnummer 94	De hoeveelheidresultaatsverplichting is voor zowel afvoer- als acceptatiekosten uitgedrukt in tonnen. Voor de acceptatiekosten is dat geen probleem. De afvoerkosten worden hoofdzakelijk bepaald door het aantal keer. Kan hier onderscheid in gemaakt worden. In de huidige vorm zijn de besteksposten niet af te prijzen	Dit betreft de afvoer- en acceptatiekosten. De vervoerskosten dient u ook mee te nemen in de eenheidsprijs.
43.	Bestek, Deel 2, Bestekspost 1581, bladnummer 84	Onder de plantgarantie valt het leveren van inboetmateriaal. Op het moment van aanbesteden is niet bekend welk materiaal dit betreft en wat de kostprijs is. Daarom zijn deze posten niet af te prijzen.	Het leveren van inboetmateriaal hoeft u niet af te prijzen onder deze post. De overige plantgarantie werkzaamheden wel. Voor planten die onder de plantgarantie vallen wordt jaarlijks gezamenlijk de conditie opgenomen tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering van de deelopdracht, zoals bepaald in artikel 51.47.04 (plantsoen) en 51.57.02 (bomen). Voor de dode planten wordt de prijs van aanschaf betaald als boete. Het Groencentrum bestelt dan het inboetmateriaal.
44.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1581, bladnummer 84	Opdrachtnemer wordt door middel van de plantgarantie verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit van plantmateriaal wat niet door Opdrachtnemer zelf geleverd wordt. Inschrijver acht dit niet proportioneel. Kunt u dit aanpassen zodat Opdrachtnemer hier niet verantwoordelijk voor wordt gemaakt?	Zie bestekposten 150220, 150320, 150340, 150360 en 150380. Bij het ontvangen van het plantmateriaal doet u de ingangskeuring. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en het blijft een onderdeel van de plantgarantie.
45.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1503, bladnummer 73	De hoeveelheidresultaatsverplichting is stuks. Het vervoer is niet afhankelijk van stuks. De kosten zijn hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal keer. Kunt u dit wijzigen in keer	De eenheid blijft stuks.

46.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1502, bladnummer 71	De hoeveelheidresultaatsverplichting is stuks. Het vervoer is niet afhankelijk van stuks. De kosten zijn hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal keer. Kunt u dit wijzigen in keer	De eenheid blijft stuks.
47.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1501, bladnummer 71	De hoeveelheidresultaatsverplichting is stuks. De inzet is niet afhankelijk van het aantal stuks, maar van het aantal keer. Kunt u dit wijzigen?	De eenheid blijft stuks.
48.	Bestek, Deel 2, bestekspost 139130, bladnummer 70	De aanvulling van de proefsleuf wordt geacht tot minimaal 90% verdicht te worden van de oorspronkelijke verdichtingsgraad. Hoe wordt de oorspronkelijke verdichtingsgraad bepaald?	Door voor het graven de verdichtingsgraad te meten of door net naast de gegraven proefsleuf te meten als dit vooraf niet gedaan is.
49.	Bestek, Deel 2, bestekspost 139120, bladnummer 70	De aanvulling van de proefsleuf wordt geacht tot minimaal 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad. Hoe wordt de oorspronkelijke verdichtingsgraad bepaald?	Door voor het graven de verdichtingsgraad te meten of door net naast de gegraven proefsleuf te meten als dit vooraf niet gedaan is.
50.	Bestek, Deel 2, bestekspost 139110, bladnummer 70	Deze post omvat het doen van een graafmelding, het verwerken van de ontvangen gegevens, het signaleren van knelpunten en het overleggen met directie en het doorspreken van oplossingen. Eén graafmelding kan meerdere werklocaties omvatten. De inzet per melding is sterk afhankelijk van het aantal werklocaties, de definitie van een werklocatie en het aantal knelpunten. Dat is vooraf niet in te schatten en derhalve niet af te prijzen. Kunt u een andere wijze voorstellen om de kosten te verrekenen?	Ga uit van maximaal 5 werklocaties binnen een graafmelding. Bij ingewikkelde werklocaties met veel knelpunten zal altijd in overleg gekeken moeten worden naar maatwerk via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".
51.	Bestek, Deel 2, bestekspost 135120, bladnummer 66	Worden deze tbs? Zo nee, kunt u dan een soort- of mengelaanduiding verschaffen?	De bol- of knolgewassen worden inderdaad ter beschikking gesteld.

52.	Bestek, Deel 2, bestekspost 132210, bladnummer 62	Er wordt gesteld dat de werkzaamheden onder droge weer- en terreinomstandigheden uitgevoerd dient te worden. Hoe worden deze omstandigheden bepaald? Kan het werk voortgezet worden als er voorzieningen worden getroffen? Wordt de vochtmeting geacht in de eenheidsprijs verwerkt te zijn	De omstandigheden worden bepaald door ter plaatse naar de locatie te kijken, is het daar droog of te nat om te werken. Als met het treffen van voorzieningen doorgewerkt kan worden is het uiteraard prima. Het gaat erom dat er tijdens het werk geen onnodige structuurbederf plaatsvindt en kwalitatief werk uitgevoerd worden. Om de maximaal 22% te kunnen bepalen is vochtmeting in de eenheidsprijs benodigd.
53.	Bestek, Deel 2, bestekspost 132170, bladnummer 61	Er wordt gesteld dat de werkzaamheden onder droge weer- en terreinomstandigheden uitgevoerd dient te worden. Hoe worden deze omstandigheden bepaald? Kan het werk voortgezet worden als er voorzieningen worden getroffen? Wordt de vochtmeting geacht in de eenheidsprijs verwerkt te zijn	De omstandigheden worden bepaald door ter plaatse naar de locatie te kijken, is het daar droog of te nat om te werken. Als met het treffen van voorzieningen doorgewerkt kan worden is het uiteraard prima. Het gaat erom dat er tijdens het werk geen onnodige structuurbederf plaatsvindt en kwalitatief werk uitgevoerd worden. Om de maximaal 22% te kunnen bepalen is vochtmeting in de eenheidsprijs benodigd.
54.	Bestek, Deel 2, bestekspost 131560, bladnummer 60	Er wordt hier een andere leverancier genoemd dan in de andere besteksposten voor het afhalen en vervoeren van teelgrond. Klopt dit, en zo nee, kunt u dit rectificeren?	Dit klopt. De GreentoColour – type Basic van bestekspost 131560 dient geleverd te worden door de aannemer en voorkeursleveranciers zijn vermeld in de bestekspost. Bestekspost 131550 komt te vervallen. Bestekspost 131570 blijft van toepassing in het geval dient te worden afgehaald “Grondsoort: Bomengrond (venig) 20%” welke ook geschikt is voor groeiplaatsverbetering voor vaste planten.
55.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1241, bladnummer 48	Kunt u aangeven of de genoemde vervoersafstand enkele reis of dubbele reis is?	Dit is een enkele reis. Het is ophalen of wegbrengen.

56.	Bestek, Deel 2, bestekspost 124170, bladnummer 49	Een eventuele negatieve eenheidsprijs is op basis van de huidige informatie niet in schatten. Kunt u aanvullende informatie geven (kleur, kwaliteit, etc.) waardoor dit wel in te schatten is?	De straatbakstenen welke van goede kwaliteit zijn geschikt voor verkoop. Dit is ter keuze van de aannemer. Ongeschikt voor verkoop kunnen afgevoerd worden via de afvoer- en acceptatiepost. Het opgeven van een negatieve prijs mag, is niet verplicht.
57.	Bestek, Deel 2, bestekspost 124160, bladnummer 49	Een eventuele negatieve eenheidsprijs is op basis van de huidige informatie niet in schatten. Kunt u aanvullende informatie geven (kleur, kwaliteit, etc.) waardoor dit wel in te schatten is?	De straatbakstenen welke van goede kwaliteit zijn geschikt voor verkoop. Dit is ter keuze van de aannemer. Ongeschikt voor verkoop kunnen afgevoerd worden via de afvoer- en acceptatiepost. Het opgeven van een negatieve prijs mag, is niet verplicht.
58.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1241, bladnummer 48	U stelt dat dat de verrekening geschiedt op basis van m2's. De kosten voor het vervoer zijn sterk afhankelijk van het aantal m2's dat per keer vervoerd kan worden. Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in keer?	De eenheid blijft m2.
59.	Bestek, Deel 2, bestekspost 1231, bladnummer 42	U geeft aan dat er bij alle posten 'aanbrengen van stenen verharding' na afstrooien en invegen met straatzand ingetrild moet worden. Het moederbestek van de gemeente Den Haag schrijft daar brekerzand voor in plaats van straatzand. Kunt u aangeven of het afstrooien en invegen daadwerkelijk met straatzand dient te geschieden?	Dit dient met brekerzand te geschieden. Dit wordt aangepast in het werkbested. In de bestekposten 123100, 123110, 123120, 123130, 123140, 123150, 123160, 123170, 123180, 123190, 123800, 123810, 123820 en 123830 wordt deficode 6 dan gewijzigd in "Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand".
60.	Bestek, Deel 2, bestekspost 122120, bladnummer 42	U omschrijft dat de verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef. Wordt het uitvoeren van de proeven geacht in de prijs van het afwerken zandbed begrepen te zijn?	Vanuit kwaliteitsborging dient u inderdaad aan te tonen of u de verdichting correct uitgevoerd heeft.
61.	Bestek, Deel 2, paragraaf 3, bladnummer 11	U spreekt hier over afstemming materieel met ondergrond/bodemgesteldheid ter voorkoming spoorvorming. Kunt u per wegtype de maximale asbelasting aangeven?	Nee, dat kunnen we niet aangeven.

62.	Bestek, Deel 2.1, paragraaf 01, bladnummer 01	De tekeningen worden in PDF-formaat aangeleverd. Kunt u, ten behoeve van de verwerking van de gegevens, de gegevens ook in DWG-formaat, gebaseerd op het RD-coördinatenstelsel, aanleveren	Als dat voor een deelopdracht noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor revisie kan ook DWG-formaat worden aangeleverd. Als in dat geval de uitvoeringstekening in een tekenprogramma is gemaakt.
63.	Bestek, Deel 2, paragraaf 3, bladnummer 11	U spreekt hier over stop-, bijwoon- en registratiepunten. Kunt u voor de stop- en bijwoonpunten aangeven wat de reactietijd is van de opdrachtgever?	Zie artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2020. De aannemer stelt de directie ten minste één werkdag van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt. U dient tijdig de directie op de hoogte te stellen, zodat de directie voldoende tijd heeft om te reageren.
64.	Bestek, Deel 1, paragraaf 10, bladnummer 7	De werkzaamheden dienen te geschieden door een opgeleide en gediplomeerde stratenmaker. Volstaat het ook om hier een stratenmaker met aantoonbare ervaring voor in te zetten?	Nee, de eis blijft ongewijzigd.

65.	Wachtkamerovereenkomst, artikel 6, pagina 3	Inschrijver begrijpt het belang van het afsluiten van een wachtkamerovereenkomst. Ook in een wachtkamerovereenkomst dient rekening te worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel. In artikel 6 van de Concept Wachtkamerovereenkomst is opgenomen: "Tussen Partijen zal nimmer verrekening plaatsvinden van de eventuele door Partijen ten behoeve van deze Wachtkamerovereenkomst gedane investeringen." Het gestand doen van de inschrijving en het kunnen verlenen van de dienstverlening vergt van de Inschrijver dat deze voldoende capaciteit in materiaal, voorraad en personeel beschikbaar heeft gedurende de termijn van de Wachtkamerovereenkomst. Het niet verrekenen van investeringen gedaan om hieraan te voldoen is naar mening van de Inschrijver niet proportioneel. Gaat u akkoord met het schrappen of wijzigen van deze bepaling, zodat er een redelijke vergoeding wordt betaald aan de Inschrijver in de Wachtkamerovereenkomst?	Aanbestedende dienst stelt geen vergoeding beschikbaar aan de Inschrijver in de Wachtkamerovereenkomst. Ter aanvulling: bij de Nota van inlichtingen is een aangepaste versie van Bijlage 10 gepubliceerd. Hierin is toegevoegd dat partijen in onderling overleg de aanvangsdatum van de vervangende overeenkomst zullen bepalen, met een maximum van drie maanden. Met deze aanvulling op de wachtkamerovereenkomst verwacht Aanbestedende dienst, mede gelet op de omvang van de te verstrekken opdracht, dat de eventuele kosten en investeringen i.h.k.v. de wachtkamerovereenkomst nihil zullen zijn. Daarnaast heeft de Opdrachtnemer het recht om een nadere opdracht te weigeren na het aangaan van de vervangende overeenkomst, indien de opdrachtnemer niet geschikt over voldoende capaciteit.
66.	Wachtkamerovereenkomst, artikel 3.1, pagina 2	Er is van beide kanten behoefte aan afstemming wanneer een zittend leverancier vervangen dient te worden door een partij uit de wachtkamerovereenkomst. Het komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede als opdrachtgever en de nieuw in te zetten opdrachtnemer de voortzetting van de dienstverlening kunnen afstemmen. Hoe bent u voornemens dit proces vorm te geven en hoe borgt u dat hier voldoende tijd en ruimte voor wordt gemaakt?	Opdrachtgever is voornemens om voorafgaand aan het aangaan van een vervangende overeenkomst af te stemmen met de vervangende opdrachtnemer over o.a. de ingangsdatum en uitvoering hiervan. Het bieden van voldoende voorbereidingstijd aan de vervangend opdrachtnemer om uitvoering te kunnen geven aan de raamovereenkomst maakt onderdeel uit van deze afstemming. Zie tevens de beantwoording van vraag 65.

67.	Wachtkamerovereenkomst	Inschrijver begrijpt het belang van het afsluiten van een wachtkamerovereenkomst. In een wachtkamerovereenkomst dient ook te worden gehandeld vanuit redelijkheid en billijkheid. In de RAW-raamovereenkomst, op pagina 121, is een bepaling omtrent indexering van de prijzen per eenheid opgenomen. Een dergelijke bepaling mist in de Concept Wachtkamerovereenkomst. Hoe staat u er tegenover om ook een bepaling omtrent indexering op te nemen in de Concept Wachtkamerovereenkomst?	Een bepaling omtrent indexering van de eenheidsprijzen is toegevoegd aan de herziene versie van Bijlage 10 (concept wachtkamerovereenkomst), gepubliceerd als bijlage bij de Nota van Inlichtingen.
68.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5.3, Gunningsbeslissing, pagina 18	Het niet nakomen van de vastgelegde kwaliteitscriteria kan worden gesanctioneerd. U mag er, redelijkerwijs, vanuit gaan dat inschrijver de aangeboden kwaliteit van de werkzaamheden als standaard hanteert binnen de opdracht. Daarbij voert inschrijver deze opdracht ook naar eer en geweten uit conform het aangeboden. Het uitblijven van een ingebrekestelling inclusief herstelkans is ons inziens niet proportioneel. Wij begrijpen dat u controle wilt hebben op de opdracht en het zekere voor het onzekere wilt. Wij vragen u dit onderdeel te heroverwegen en op basis van gelijkwaardig partnerschap hier een ingebrekestelling inclusief herstelkans vooraf te laten gaan aan het opleggen van de verschillende sancties. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u dan een nadere toelichting geven?	Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bij het niet nakomen van hetgeen beloofd in de beantwoording van het Gunningscriterium 'Kwaliteit' een (eenmalige) mogelijkheid tot herstel bieden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de herstelkans zich beperkt tot éénmaal per criteriumonderdeel en eveneens slechts éénmaal tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst. Dat wil zeggen: Opdrachtnemer krijgt niet per deelopdracht een herstelkans, maar zal bij herhaald niet nakomen van de beloften geen nieuwe herstelkansen meer krijgen. Het staat Opdrachtgever vrij om de boete te matigen, naar redelijkheid en billijkheid.

69.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5.2 Beoordeling op Gunningscriteria, pagina 17	Om onze beantwoording aan te laten sluiten bij de achtergrond van de beoordelingscommissie is het van belang om inzicht te hebben in de samenstelling. Uit hoeveel personen bestaat de beoordelingscommissie en kunt u daarbij aangeven wat hun rol is in de organisatie?	Naar verwachting bestaat de beoordelingscommissie uit 3-5 personen exclusief de inkoopadviseur die het beoordelingsproces begeleidt (deze beoordeelt niet mee). De samenstelling is nog niet definitief. De beoordelingscommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers uit de voor de opdracht relevante vakgebieden, werkzaam in de groenketen binnen de gemeente.
70.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5.2 Beoordeling op Gunningscriteria, pagina 17	In de beoordelingsbijeenkomst wordt in gezamenlijk overleg per Inschrijver één score gegeven. Klopt het dat deze scores door middel van consensus tot stand komen?	Dat is correct.
71.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5.2 Beoordeling op Gunningscriteria, pagina 17	De objectiviteit van de gunningsmethodiek is voorsnog niet voldoende helder onderbouwd - en daarmee bezwaarlijk - om te begrijpen hoe u onderscheidend beoordeelt en hoe de beoordeling wordt voorzien van scores. Kunt u bijvoorbeeld een toelichting geven wanneer u de indiening inhoudelijk 'zeer relevant' vindt of wanneer u deze slechts 'relevant' vindt?	Aanbestedende dienst heeft dit reeds aangegeven in de aanbestedingsdocumenten. U dient paragraaf 5.2 in samenhang met paragraaf 4.1 te lezen. De relevantie van de inschrijving is gerelateerd aan de mate waarin de inschrijver per criteriumonderdeel bijdraagt aan de doelstelling van de opdrachtgever, waarbij in paragraaf 4.1 per criteriumonderdeel is aangegeven wat de specifieke doelstelling van de opdrachtgever is en op welke criteria de inschrijving wordt getoetst.
72.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.1.2 Eisen aan het plan van aanpak, pagina 15	Het plan van aanpak mag bestaan uit maximaal 4 A4. In deze 4 A4 dient te worden ingegaan op een drietal subgunningscriteria waarbinnen uiteenlopende beoordelingsaspecten worden uitgevraagd. Om deze onderwerpen in voldoende detailniveau te beschrijven is 4 pagina's A4 zeer beperkt. Graag willen wij u	Niet akkoord. Aanbestedende dienst beoogt met de gehanteerde paginalimiet de inschrijvers uit te nodigen om zich in de inschrijving te beperken tot de essentiële onderdelen zodat de transactiekosten voor zowel inschrijvers als aanbestedende dienst beperkt blijven.

		verzoeken om het maximum aantal pagina's uit te breiden naar 8 A4, zodat wij een compleet en passend beeld kunnen presenteren. Hoe staat u hier tegenover?	
73.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.1.1 Kwaliteit, pagina 14	Bij Ad 2 – Beschikbaarheid benoemt u dat het beoordelingsteam de kwaliteit beoordeelt op mate van borging, waarbij u benoemt: 'Hoe beter de beschikbaarheid wordt geborgd, hoe hoger de beoordeling [...]' en 'Hoe beter de kennis en ervaring wordt geborgd, hoe hoger de beoordeling.' Ten behoeve van de transparantie van het beoordelingsproces; wat verstaat u onder een 'betere borging' en aan de hand van welke criteria beoordeelt u dit?	Aanbestedende dienst vraagt de inschrijver om in de beantwoording van het criterium aan te geven welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de opdracht beschikbaar is en dat de inschrijver kan beschikken over personeel met de benodigde kennis en ervaring. Maatregelen die aantoonbaar er aan bijdragen dat bij een uitvraag van de opdrachtgever kan worden geleverd en dat de juiste kennis en ervaring wordt ingezet, zorgen voor een betere borging hiervan.
74.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.1.1 Kwaliteit, pagina 14	De inzet van duurzaam materieel maakt een aanzienlijk deel uit van de beoordeling. Het is daarom belangrijk om hier een representatieve beoordeling van te doen. Louter een beoordeling aan de opgegeven brandstoftypes in Bijlage 9 lijkt ons daarvoor ontoereikend. Er kan een betere beoordeling op dit onderdeel gedaan worden als er ook een tekstuele toelichting aan dit onderdeel te pas komt. Zo kunt u zowel op de opgegeven brandstoftypes beoordelen, als op de kwalitatieve uitleg van hoe inschrijvers dit materieel wensen in te zetten. Hoe staat u er daarom tegenover om aan subgunningscriterium 1B ook een tekstuele component toe te voegen?	Omwille van het verlagen van de administratieve lasten heeft Aanbestedende dienst ervoor gekozen de beoordeling van subgunningscriterium 1B uitsluitend op basis van Bijlage 9 uit te voeren.

75.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.1.1 Kwaliteit, pagina 13	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.1.1 Kwaliteit, pagina 13 Bij de beoordeling van de concrete meerwaarde gaat u uit van het 'SMART' principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Kunt u nader toelichten op welke wijze u de inschrijvingen op SMART formulering beoordeelt, bij voorkeur per SMART onderdeel? Met andere woorden: hoe beoordeelt u dat een inschrijving respectievelijk Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden is?	Dit betreft een algemene stelregel voor de beoordeling van uw inschrijving. Wij vragen u om de maatregelen die u benoemt in uw Plan van Aanpak concreet uit te werken aan de hand van het SMART principe. Dit helpt het beoorlingsteam om de relevantie en meerwaarde van hetgeen u aanbiedt in de inschrijving te beoordelen.
76.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.1.1 Kwaliteit, pagina 13	U geeft aan: "In de derde kolom staan de beoordelingsaspecten." In deze tabel zien wij in de derde kolom de maximaal te behalen meerwaarde staan. Waar kunnen wij de beoordelingsaspecten per subgunningscriterium terugvinden? Kunt u hier een duidelijke opsomming van geven?	Dit betreft een verschrijving. De beoordelingsaspecten zijn opgenomen in de uitwerking van de gunningscriteria onder de tabel (Ad 1, Ad 2, Ad 3).
77.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.3 Raamovereenkomst, pagina 5	De nadere opdrachten worden op basis van roulatie verdeeld tussen de opdrachtnemers. Betekent dit strikt dat eerst rang 1 een opdracht krijgt, vervolgens rang 2, rang 3, etc.? Of wordt er niet zo strikt gerouleerd? Kunt u meer duidelijkheid over het proces van het verdelen van nadere opdrachten geven?	Nee, de roulatie zal niet zo strikt plaatsvinden dat een vaste volgorde wordt aangehouden. Uitgangspunt is dat er een evenredige verdeling plaatsvindt (binnen ofwel categorie A of B) tussen de contractanten in omzet uit nadere opdrachten.
78.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.3 Raamovereenkomst, pagina 5	U stelt dat de nadere opdrachten worden verdeeld op basis van aangeboden omzet. Is de aangeboden omzet synoniem aan de prijs die in het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat per inschrijver wordt ingediend? Of betreft de aangeboden omzet een bedrag dat op een andere manier tot stand komt?	De aangeboden omzet is het resultaat van de posten die onderdeel uitmaken van een nadere opdracht vermenigvuldigd met de door de inschrijver bij inschrijving aangeboden eenheidstarieven.

79.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.3 Raamovereenkomst, pagina 5	Het is ons op dit moment niet duidelijk hoe de opdrachtverdeling aan de hand van aangeboden omzet werkt. Kunt u een rekenvoorbeeld toevoegen omtrent de verdeling van opdrachten op basis van aangeboden omzet?	Voorbeeld: een deelopdracht bestaat uit: - 100 stuks post A, - 150 stuks post B - 16 uur post C. Opdrachtnemer heeft bij inschrijving de volgende eenheidsprijzen gehanteerd per post: - A: € 2,50; - B: € 10,- - C: € 40,-; De aangeboden omzet is in dit voorbeeld gelijk aan: $(100 \times \text{prijs A}) + (150 \times \text{prijs B}) + (16 \times \text{prijs C}) = €2.390,-$.
80.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.3 Raamovereenkomst, pagina 5	Inschrijver evalueert periodiek de samenwerkingen die zij is aangegaan. Hoewel inschrijver ook een langdurige samenwerking voor ogen heeft, zijn er voor inschrijver ook moverende redenen denkbaar waarom wij de raamovereenkomst niet wensen te verlengen. Kunt u bevestigen dat, alvorens door opdrachtgever wordt besloten de raamovereenkomst al dan niet te verlengen, in overleg wordt getreden met de opdrachtnemer om de mogelijkheid tot verlenging te bespreken?	De opdrachtgever blijft van het gestelde uitgaan, te weten eenzijdige verlenging.

81.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.3 Raamovereenkomst, pagina 5	Kunt u toelichten waarom u ervoor heeft gekozen om 10 raamcontractanten te contracteren? Betreft dit een capaciteitsvraagstuk, bent u opzoek naar specifieke specialismen per raamcontractant, of heeft u om andere redenen voor dit hoge aantal raamcontractanten gekozen?	De keuze voor het contracteren van een maximum van 10 opdrachtnemers is gemaakt gelet op de samenstelling van de relevante markt waarin veel mkb-bedrijven actief zijn. Door het contracteren van meerdere opdrachtnemers wordt de toegankelijkheid voor het mkb vergroot. Daarnaast worden er opdrachten verstrekt over verschillende stadsdelen welke gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Om te borgen dat er voldoende beschikbaarheid is voor het gelijktijdig uitvoeren van opdrachten, kiest de gemeente voor het aantal van 10 opdrachtnemers.
82.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.2 Scope van de Opdracht, pagina 4	Er staan hier twee opsommingen benoemd die beide de scope van de opdracht lijken te beschrijven. Hoe staan deze twee opsommingen in verhouding tot elkaar?	De twee opsommingen vullen elkaar aan en staan niet in volgorde van belang.
83.	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.1.1 Inleiding, pagina 4	Deze aanbesteding ziet op een flexibele schil ter opvang van pieken in benodigde groenvervangingen waarvoor GbDH onvoldoende tijd heeft om deze op te pakken. Heeft u er een beeld bij hoe de werkverdeling tussen GbDH en de raamcontractanten onder deze Raamovereenkomst eruit komt te zien? Bijvoorbeeld op basis van historische data of juist een prognose voor de aankomende overeenkomst?	De geraamde waarde zoals opgenomen in paragraaf 1.1.3. geeft een beeld van de verwachte financiële omvang gedurende de looptijd van de overeenkomst van het totaal aan opdrachten dat de gemeente verwacht uit te besteden aan de opdrachtnemers. De verdeling tussen opdrachten aan GbDH ten opzichte van opdrachten aan de opdrachtnemers wordt ingeschat op 50/50 in de afgelopen jaren, maar de gemeente heeft de intentie om zoveel mogelijk werk door GbDH zelf uit te laten voeren.

84.	Paragraaf 5.2. Inschrijvingsleidraad	Uw beoordelingsteam beoordeelt onafhankelijk de gunningscriteria en wijzen individueel een score conform scoretabel toe. Aansluitend dient in een beoordelingsbijeenkomst een consensus bereikt te worden per subgunningscriteria. Echter, de ervaring leert dat door die consensus de uitslagen van inschrijvers onderling nivelleert op het onderdeel 'plan' met gevolg dat er toch weer gegund wordt op 'laagste prijs'. Inschrijver zou graag zien dat u de scores van elke individuele beoordelaar optelt en deelt door het aantal beoordelaars. Op deze wijze borgt u een blijvende, wenselijke impact van het PvA door afdoende differentiatie.	De gekozen beoordelingsmethodiek wordt gehandhaafd.
85.	Paragraaf 5.2. Inschrijvingsleidraad	Kunt u precies aangegeven welke 'relevante' vakgebieden u in het beoordelingsteam laat aanschuiven?	Zie de beantwoording van vraag 69.
86.	Paragraaf 4.1.1. Inschrijvingsleidraad	Dient subgunningscriterium 1b alleen door middel van het invullen van bijlage 9 beantwoord te worden? Of dient hier in het PvA, binnen de 4a4 beschikbare ruimte, ook nog tekst aan worden geweid?	Subgunningscriterium 1B dient uitsluitend door middel van het invullen van Bijlage 9 beantwoord te worden.
87.	Paragraaf 4.1.1. Inschrijvingsleidraad	U verzoekt opdrachtnemers het subgunningscriterium 1b te beantwoorden; Zijnde materieel. Conform tabel op blz 13 ontvangt de inschrijver hiervoor € 30.0000 fictieve korting. Echter, de inschrijver dient hiervoor bijlage 9 in te vullen. Uit de cel I15 blijkt een maximale fictieve korting van € 100.000 behaald te kunnen worden. Hoe zit dit? Kan dit verduidelijkt worden?	De maximale fictieve korting in cel I15 is niet correct. Dit is aangepast in versie 1.1. van Bijlage 9, toegevoegd als bijlage bij de Nota van Inlichtingen.

88.	Bestek 2022-08	Bestek par. 2.1 lid 08 pag.16 We kunnen ons niet op de hoogte stellen van de plaatselijke omstandigheden als de exacte locaties van de op te stellen deelopdrachten niet bij ons bekend zijn. Graag lid 08 verwijderen/wijzigen.	Voor het opstellen de deelopdrachten c.q. voorbereiding van het werk is het raadzaam om ter plaatse van de werklocatie te bezoeken. Zodat de plaatselijke omstandigheden zijn meegenomen in de uitwerking van de deelopdracht.
89.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 1.2 pag. 6 Worden de percelen 2 t/m11 gegund aan de contractant(en) van perceel 1 of heeft de gemeente hier andere partijen voor in gedachten.	Aanbestedende dienst is voornemens zich bij het contracteren van percelen 2 t/m 11 te richten op kleine bedrijven waarvan wordt verwacht dat zij geen inschrijving zullen doen.
90.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 5.3 pag. 18 De korting bij SGC2 – Beschikbaarheid roept bij ons vragen op. In welke situatie is het proportioneel om een korting tot maximaal €45.000,- op te leggen? Graag uw toelichting, heroverweging en evt. aanpassing.	Het bedrag betreft de maximale korting die <u>kan</u> worden opgelegd. Opdrachtgever zal uiteraard niet lichtvaardig omgaan met de bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie. De hoogte van de boete is gerelateerd aan de fictieve korting die de inschrijver kan behalen op dit criterium. In totaal kan een inschrijver tot wel €92.500,- aan fictieve korting verdienen op dit criterium met een uitstekende beoordeling. Wanneer blijkt dat de inschrijver de beloften gemaakt in de inschrijving geenszins nakomt, doet de behaalde fictieve korting niet langer recht aan de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. Om te voorkomen dat inschrijvers beloften doen op dit criterium die in de praktijk niet waar kunnen worden gemaakt, is gekozen om deze sanctioneringsmogelijkheid op te nemen.

91.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 4.1.1 Ad 3 pag. 14 Waar bestaat uw aanvraag uit voor het uitvoeren van een nadere opdracht? Welke informatie levert u aan?	Dit kan zijn een analoge situatietekening, een groenontwerp, een digitale DWG-bestand. Dit zal per deelopdracht verschillend zijn, mede afhankelijk of het een klein groenklus is of een groenvervanging van een groter groengebied of ontstening van een plein.
92.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 4.1.1 Ad 3 pag. 14 U wenst een professionele samenwerking. Met welke functionaris(sen) van opdrachtgever werken wij samen?	Onder andere directievoerders, toezichthouders en groen- en wegbeheerders.
93.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 4.1.1 pag. 13 Is er een nulreferentie m.b.t. CO2 en NOX? Wat is de (meetbare) schaal tussen een waardering van 0 en 100%?	Er is geen nulreferentie. De inschrijver dient aan te geven welke maatregelen worden genomen om de milieu impact te minimaliseren en hierbij conform het SMART-principe zo concreet mogelijk uit te werken wat de gerealiseerde impact is van de maatregel.
94.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 1.1.3 pag. 5 Laatste alinea. Wat is een evenredige verdeling bij minder inschrijvers ten aanzien van het onderscheid in categorie A en B? Graag uw toelichting.	Hiermee wordt bedoeld dat de percentages in de tabel aangepast kunnen worden als er bijvoorbeeld maar 8 inschrijvers zijn in plaats van 10 of meer. In dat geval zal het percentage in zowel categorie A als B worden aangepast naar boven in evenredige verhoudingen met de huidige verdeling.
95.	Bestek 2022-08	Leidraad par. 1.1.3 pag. 5 Onder de tabel is aangegeven 'indien een Opdrachtnemer een Nadere opdracht weigert'. In dit kader: hoe veel tijd van tevoren kondigt u een Nadere opdracht bij een opdrachtnemer aan? En hoeveel tijd heeft opdrachtnemer om een deelopdracht-offerte op te stellen/in te dienen dan wel de deelopdracht te weigeren?	Dit is afhankelijk van de omvang van de deelopdracht. Bij grotere/complexere deelopdrachten zal ruimer van tevoren aangekondigd worden dan bij kleinere deelopdrachten.