

Programma van Eisen voor Strandschoonmaak Strand – Strandplateau en strandafgang

1. Programma van Eisen – Algemeen

Tijdsbepaling

Gedurende het gehele jaar worden er werkzaamheden uitgevoerd.

Overleg

Partijen voeren ten minste eenmaal per jaar beleidsmatig overleg over de uitvoering van de strandschoonmaak. Het initiatief tot dit overleg wordt genomen door de strandbeheerder van de gemeente.

Vergunningen en ontheffingen en begeleidingsbiljetten

1. De opdrachtnemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen zoals die van de APV voor het berijden van het strandplateau en strandafgang met een motorvoertuig.
2. De opdrachtnemer draagt zorg voor het vervoer van het afval volgens de geldende wetgeving en moet zelf voor de benodigde vervoersdocumenten zorgen.
3. De opdrachtgever voorziet de opdrachtnemer van de benodigde gegevens voor het account van de gemeente bij de afvalverwerker HVC voor de inname en verwerking van het afval.

Overige minimumeisen

De opdrachtnemer dient te garanderen dat gedurende de uitvoering van de opdracht dat alle werknemers die de contacten onderhouden met de gemeente/opdrachtgever en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in ieder geval 1 persoon aanwezig is die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

Tevens verklaart opdrachtnemer dat bij de uitvoering van de opdracht alle documenten in de Nederlandse taal zijn opgesteld.

Eisen ten aanzien van de medewerkers

1. De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn medewerkers:
 - a. De Nederlandse taal machtig is met die voorwaarde als gesteld is onder overige minimumeisen;
 - b. Over kennis beschikt met betrekking tot de juiste uitvoering van de (reinigings)werkzaamheden en de specifieke eisen die de opdrachtgever hieraan stelt bijvoorbeeld in verband met een eventuele geregistreerde inzameling.
 - c. Bij het verrichten van de bedoelde werkzaamheden voorzien is van veiligheid- en werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, en deze ook gebruikt;
 - d. De instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;

- e. De werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
- f. Zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
- g. Zich onthoudt van het doorzoeken van het aangeboden afval;
- h. Kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen bij het gemeentehuis van de gemeente afgeeft;
- i. In het bezit is van het certificaat B-VCA (basisveiligheid-VCA)

Bij het niet nakomen van het gestelde in dit artikel kan de opdrachtgever eisen dat één of meerdere personeelsleden van de opdrachtnemer direct worden vervangen.

Eisen ten aanzien van het materieel

- a. De werkzaamheden dienen te geschieden met in goede staat van onderhoud verkerend geschikt materieel. De opdrachtnemer is ten volle aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het bij de uitvoering te gebruiken materieel.
- b. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met materieel dat afgestemd is op de toegepaste aanbiedingsvorm.
- c. De opdrachtnemer dient op zodanige wijze service en onderhoud te voeren dat de kans op uitval van de voertuigen en overige benodigde apparatuur of fouten tijdens de werkzaamheden worden beperkt.
- d. De inzet van het rollende materieel dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen:
 - materieel dat valt in de categorie 'zware machines (zoals tractoren, wielladers, shovels e.d.) Tier IV final
 - materieel dat valt in de categorie voertuigen (zoals vrachtauto's, jeeps, bestelwagens e.d.) EURO 5 of hoger.

2. Programma van Eisen Strandschoonmaak – Strand

Definities

- Aangespoeld afval: aangespoeld afval afkomstig uit zee dat aangetroffen wordt op het strand, in hoofdzaak bestaande uit touw, piepschuim, boeien, visnetten, drijfhout, et cetera.
 - Afvalbak 'Doe mee verlos de zee': grote metalen mand of kist op het strand waar men geraapt uit zee aangespoeld zwerfafval in kan deponeren.
 - Afvalcontainer: bak voor (grof) afval met een minimale inhoud van ca. 900 liter en een maximale inhoud van ca. 2000 liter, door de aannemer te leveren.
 - Gescheiden inzameling op het strand: het apart inzamelen en afvoeren van de fracties plastic-metaal-drinkkartons (PMD), glas en restafval.
 - Evenementen: al dan niet met enige beperking voor publiek: geven van een vertoning, op enigerlei wijze ten gehore brengen van muziek, houden van braderieën en dergelijke.
-

- Grofvuil: afval > 10 kg en / of > 25 liter, huisraad, meubelen, hout, elektrische apparaten en dergelijke.
- Strand: tussen de gemeentegrens met Heemskerk en de gemeentegrens met Bergen (Egmond Binnen) van de afrastering aan de duinvoet tot de hoogwaterlijn.
- Winterperiode: van 1 oktober tot 31 maart.
- Zomerperiode: van 1 april tot 30 september.
- Zwerfafval: afval dat is achtergelaten of is aan komen waaien in de openbare ruimte, in dit geval hoofdzakelijk afval als gevolg van strandrecreatie, horecabezoek en reclamemateriaal.

Randvoorwaarden

1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer het benodigde materieel en personeel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uur op doordeweekse werkdagen (08:00 tot 17:00 uur) en 6 uur buiten werkdagen, na afroep gemobiliseerd te hebben (mobilisatietijd).
2. De opdrachtnemer moet beschikken over een 24/7 dienstverlening en bereikbaarheid. Hiertoe beschikt de opdrachtnemer over een noodnummer.
3. De opdrachtnemer stelt een vaste coördinator aan.
4. Aannemer dient zelf zorg te dragen voor dagelijks transporteren en eventuele opslag van de benodigde machines en/of materialen.
5. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor alle transporten.
6. Het in dit programma van eisen genoemde aantal afvalcontainers kan gedurende de opdracht wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de capaciteit op enig moment onvoldoende blijkt. Voor de aanschaf en plaatsen van extra afvalbakken treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg.

Werkzaamheden

1. Het inzamelen van restafval op het strand gedurende het zomerseizoen met behulp van minimaal 12 stuks daarvoor geschikte, door de gemeente goedgekeurde en de aannemer geleverde afvalcontainers.
 2. Het inzamelen van restafval bij iedere strandopgang op het strand gedurende het winterseizoen met behulp van in totaal dus 3 stuks daarvoor geschikte, door de gemeente goedgekeurde en de aannemer geleverde afvalcontainers.
 3. Het inzamelen van huishoudelijk afval van de strandpost (reddingsbrigade en EHBO).
 4. Gedurende het zomerseizoen op drie, in overleg met de beheerder te bepalen plaatsen, gescheiden inzamelen van afval in door de gemeente goedgekeurde en door aannemer geleverde
-

aparte afvalbakken voor glas en PMD, al dan niet gegroepeerd (afvaleiland) of geïntegreerd in dezelfde als bij 1 genoemde afvalcontainers.

5. Het op het strand plaatsen, beheren en (behoudens onder 2 genoemde afvalcontainers) in de winter opslaan en onderhouden van de afvalcontainers en- bakken.
 6. Ongeacht op welke dag of (vakantie)periode het tijdig (maximaal 80% vullingsgraad) maar minimaal 1 keer per week legen van de afvalcontainers op het strand, in de zomerperiode bij (verwachte) drukte in de periode tussen 19:00-10:00 uur.
 7. Het maandelijks controleren en schoonmaken van de afvalcontainers in geval van stickers, verf, bekladding, graffiti en dergelijke.
 8. Het rechtzetten van ondergestoven, weggespoelde of verzakte afvalcontainers.
 9. De opdrachtnemer dient met de uitvoering van alle werkzaamheden op het strand rekening te houden met toeristische drukte, getijde en evenementen. Deze omstandigheden behoren tot de werkzaamheden en zijn geen reden voor meerwerk.
 10. Het gescheiden inzamelen en afvoeren van de ingezamelde afval fracties naar een overslag en/of verwerkingsinrichting die door de opdrachtnemer wordt bepaald.
 11. Het bijhouden van een registratie van de hoeveelheden (gewicht) gestort afval per fractie. Voor de registratie en administratie dient gebruik te worden gemaakt van de app “logistiek zonder papier” (LZP) t.b.v. digitale begeleidingsbiljetten met afvalstroomnummer (ASN-nummer).
 12. De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat alleen dat afval wordt gestort dat in opdracht van de opdrachtgever is ingezameld. Menging van andere afvalvrachten zoals van andere werkzaamheden, bedrijfsafval, afval van bewoners van strandhuisjes, grof afval dat ontstaat bij de opbouw en/of afbraak van opstallen, de botenvereniging en dergelijke mag niet plaatsvinden.
 13. Indien er sprake is van het (vermoeden) van onder 12 genoemde menging wordt hiervan direct melding gedaan bij de strandbeheerder.
 14. Het in de winterperiode bij de drie strandopgangen plaatsen, regelmatig legen en in de zomerperiode opslaan van de drie afvalbakken ‘Doe Mee Verlos de Zee’.
 15. Op afroep binnen 1 dag beschikbaar zijn tegen een vast tarief voor extra werkzaamheden door calamiteiten of het afvoeren van afval dat wordt opgehaald bij opruimacties welke bij de strandbeheerder zijn aangemeld.
 16. Vlaggenmasten die bedoeld zijn voor de markeringsvlaggen van de reddingsbrigade opslaan in het winterseizoen, transporteren en uiterlijk 1 mei plaatsen.
 17. Het vervoeren, plaatsen en na het zomerseizoen weghalen en opslaan van in totaal 8 dragline schotten. De schotten dienen als rijbaan voor de reddingsbrigade en te worden aangelegd op het zand onderaan de hoofdstrandopgang vanaf de betonnen platen tot aan het harde gedeelte van het strand op een dusdanige manier dat werk- of dienstverkeer eenvoudig op en af het strand kan
-

rijden maar de platen bij normale weersomstandigheden en waterstanden niet in zee komen te liggen. De schotten zijn in eigendom van- en worden geleverd door de opdrachtgever.

18. Incidenteel en in overleg en met toestemming van de strandbeheerder afvoeren en of verplaatsen van zeezoogdieren (cat. 1 via Rendac).
19. Het jaarlijks vóór 1 mei plaatsen van de volgende objecten in het kader van de veiligheid en eisen met betrekking tot de Blauwe Vlag:
 - a. bord 'verboden voor honden' en 'verboden voor paarden' op het strand nabij strand Bad Noord en 1 nabij het Stille Strand. Men mag tijdens het seizoen voor 9:00 uur 's morgens en 19:00 uur 's avonds niet met paarden of honden op het drukke strandgedeelte komen tussen Bad Noord en het Stille Strand.
 - b. vlaggenmasten t.b.v. de reddingsbrigade nabij Bad Noord en bij de hoofdstrandopgang nabij de strandpost.
 - c. het plaatsen van 8 kunststof palen in het verlengde van de hoofdstrandafgang.
 - d. vlaggenmasten voor de zwart wit geblokte vlaggen die de sport- en botenzone aanduiden plaatsen op aanwijzing van de strandbeheerder.
 - e. bord 'pas op wrak' plaatsen op afroep.
 - f. het op afroep plaatsen van waarschuwingborden.
20. De objecten genoemd bij 19 ophalen bij de gemeentelijke opslag aan de Schulpstet en na het seizoen daar weer terug brengen.

Onder de uit te voeren werkzaamheden worden niet begrepen:

1. Het inzamelen en verwijderen van aangespoeld vuil uit zee (aanspoelingen, calamiteiten) dat niet afkomstig is van strandbezoekers of recreatie en die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of de kustbeheerder(s) vallen.
 2. Het opruimen van afval dat buiten het strandseizoen op het strand terecht is gekomen, illegaal is gedumpt of bijvoorbeeld vloeistofcontainers of andere zaken waarvan de inhoud mogelijk gevaren oplevert voor de gezondheid van mens, dier of milieu.
 3. Hieronder wordt ook begrepen het afval dat afkomstig is van bezoekers aan evenementen of ongewone gebeurtenissen.
 4. Ingeval van de hierboven genoemde vervuiling neemt de aannemer zo spoedig mogelijk contact op met de strandbeheerder. Overlegd kan worden - per geval - of de aannemer tegen een passende vergoeding de opruimwerkzaamheden alsnog ter hand neemt of een gespecialiseerd bedrijf hiervoor inschakelt.
 5. Het inzamelen van alle soorten van afval afkomstig van de strandhuisjes, verenigingen en bedrijven op het strand. Dit wordt gezien als bedrijfsafval en dient door de ondernemer en/of de eigenaar en/of verhuurder van strandhuisjes te worden afgevoerd.
 6. Bij calamiteiten of het vermoeden van zeer ernstige zaken dient direct het alarmnummer politie/brandweer te worden gebeld, de vindplaats te worden gemarkeerd en publiek op afstand
-

gehouden en nadere instructies van de hulpstrandvonder, brandweer en/of politie te worden opgevolgd.

Kwaliteitsniveau

1. De kwaliteitsbeoordeling van het resultaat van de werkzaamheden geschiedt steekproefsgewijs door de strandbeheerder van de gemeente. Daarbij wordt onder andere gestreefd de kwaliteitsbeoordeling door Rijkswaterstaat van minimaal 4 sterren of 'uitstekend' te halen. Via www.strandinspecties.nl kunnen inspectierapporten worden opgevraagd.
2. Indien er op drukke dagen geen gelegenheid is om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren dan dienen deze ten minste vóór 10.00 uur de volgende dag te zijn uitgevoerd. Zulks mede om te voorkomen dat er teveel afval naast de bakken terecht komt en zich over de omgeving kan verspreiden.
3. Afval dat eventueel naast de bakken terecht is gekomen wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval gelijktijdig met het legen van de afvalbakken, verwijderd.
4. De afvalcontainer(s) op het strand dienen vooral bij warm weer regelmatig en tijdig geleegd te worden, ondanks het feit dat ze de 80% vullingsgraad nog niet hebben bereikt. Dit ter voorkoming van stankhinder of het aantrekken van ongedierte.
5. Bij constatering van afwijking van het kwaliteitsniveau of punten 2, 3 en 4 krijgt de opdrachtnemer de gelegenheid om de afwijking binnen 24 uur nadat deze op de hoogte is gebracht, op te lossen. Als de opdrachtnemer de afwijking niet binnen 24 uur heeft opgeheven volgt een direct opeisbare boete van 300 euro per 24 uur dat de afwijking voort duurt.

3. Programma van Eisen Strandschoonmaak – Strandplateau en -afgang

Definities

- Afvalbak: reeds aanwezige metalen afvalbakken met daarin een zak op de strandafgang en het strandplateau, en rolcontainers bij het afval scheiding station op de strandafgang.
 - Evenementen: al dan niet met enige beperking voor publiek: geven van een vertoning, op enigerlei wijze ten gehore brengen van muziek, houden van braderieën.
 - Gescheiden inzameling: het apart inzamelen en afvoeren van de fracties papier, plastic-metaal-drinkkartons (PMD), glas en restafval.
 - Grofvuil: afval > 10 kg en / of > 25 liter, huisraad, meubelen, hout, elektrische apparaten en dergelijke.
 - Strandafgang: een verharde weg die toegang biedt tot het strand.
 - Strandplateau: de openbare omgeving boven aan de strandafgang inclusief de invalide parkeerplaats en niet zijnde de parkeerplaatsen voor auto's, fietsen en bromfietsen.
-

- Stui fzand: fijn zand dat door de wind wordt afgezet.
- Winterperiode: van 1 oktober tot 31 maart.
- Zomerperiode: van 1 april tot 30 september.
- Zwerfafval: afval dat is achtergelaten of is aan komen waaien in de openbare ruimte, in dit geval hoofdzakelijk afval als gevolg van strandrecreatie, horecabezoek en reclamemateriaal.

Randvoorwaarden

1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer het benodigde materieel en personeel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uur op doordeweekse werkdagen (08:00 –17:00 uur) en 6 uur buiten werkdagen, na afroep gemobiliseerd te hebben (mobilisatietijd).
2. De opdrachtnemer moet beschikken over een 24/7 dienstverlening en bereikbaarheid. Hiertoe beschikt de opdrachtnemer over een noodnummer.
3. De opdrachtnemer stelt een vaste coördinator aan.
4. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor dagelijks transporteren en eventuele opslag van de benodigde machines en/of materialen.
5. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor transporten m.b.t. afvoeren afval.

Werkzaamheden

1. Het regelmatig verwijderen van stui fzand van het strandplateau en de strandopgang. Regelmatig is weersafhankelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn nadat er storm is geweest of na een periode van veel wind. Als zand zich ophoudt op de strandplateau en strandafgang moet dit worden verwijderd.
 2. Het zo nodig dagelijks verwijderen van het door bezoekers, recreanten en toeristen achtergelaten (grof)afval en zwerfafval, op- en in de directe omgeving van het strandplateau en de strandopgang.
 3. Het leveren, plaatsen en beheren van containers voor het inzamelen van PMD (Plastic Metaal Drinkverpakkingen) en glas. Gedurende het hele jaar te plaatsen in overleg met de beheerder op één vaste plaats op het strandplateau of de strandopgang.
 4. Het maandelijks controleren en schoonmaken van de afvalbakken, bebording en lichtmasten in geval van stickers, verf, bekladding, graffiti en dergelijke.
 5. Tijdens de zomerperiode het 3 keer per week op maandag, woensdag en vrijdag legen van een nieuwe afvalzak voorzien van de door de gemeente geplaatste en onderhouden afvalbakken op de strandopgang, het strandplateau, bij de fietsenstalling en de bushalte.
 6. Het in de winterperiode wekelijks legen en van een nieuwe afvalzak voorzien van de door de gemeente geplaatste en onderhouden afvalbakken op de strandopgang, het strandplateau, bij de fietsenstalling en de bushalte.
-

7. Het inzamelen en afvoeren van het afval naar een overslag en/of verwerkingsinrichting die door de opdrachtnemer wordt bepaald.
8. Het bijhouden van een registratie van de hoeveelheden (gewicht) gestort afval per fractie. Voor de registratie en administratie dient gebruik te worden gemaakt van de app “logistiek zonder papier” (LZP) t.b.v. digitale begeleidingsbiljetten met afvalstroomnummer (ASN-nummer).
9. Het leveren van geschikte afvalzakken voor de afvalbakken.
10. Op afroep beschikbaar zijn tegen een vast tarief voor extra werkzaamheden bij calamiteiten of extreme weersomstandigheden.
11. Leveren van zakjes, bijvullen en onderhoud van de hondenpoepzakjesdispensers.
12. Het één keer in de week handmatig verwijderen van zwerfvuil uit de berm (ca. 3 meter vanaf de verharding) aangrenzend aan het strandplateau en de strandopgang (vuilprikken).
13. De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat alleen dat afval wordt gestort dat in opdracht van de opdrachtgever is ingezameld. Menging van andere afvalvrachten zoals van andere werkzaamheden, bedrijfsafval, afval van bewoners van strandhuisjes en dergelijke mag niet plaatsvinden. Indien hierover naar oordeel van de opdrachtgever gerede twijfel bestaat of dreigt te ontstaan ligt de bewijslast bij de opdrachtnemer.
14. Het plaatsen/wisselen van borden ‘kort parkeren max 3 uur’ op de rij parkeerplaatsen aan de zuidkant van de invalide parkeerplaats vóór de afloop van het tweede weekend in oktober van ieder jaar.
15. Het plaatsen/wisselen van borden ‘parkeren voor invaliden’ op de rij parkeerplaatsen aan de zuidkant van de invalide parkeerplaats direct na afloop van het tweede weekend in mei van ieder jaar.
De borden bij punt 14 en 15 terug brengen c.q. ophalen uit de gemeentelijke opslag aan de Schulpstet.

Onder de uit te voeren werkzaamheden worden niet begrepen:

1. Het opruimen van (grof)afval dat buiten het strandseizoen op de strandopgang of het strandplateau terecht is gekomen of illegaal is gedumpt.
2. Hieronder wordt ook begrepen het afval dat afkomstig is van bezoekers aan evenementen of ongewone gebeurtenissen.
3. Ingeval van de hierboven genoemde vervuiling neemt de aannemer zo spoedig mogelijk contact op met de gemeente. Overlegd kan worden - per geval - of de aannemer tegen een passende vergoeding de opruimwerkzaamheden alsnog ter hand neemt.

Kwaliteitsniveau

1. De kwaliteitsbeoordeling van het resultaat van de werkzaamheden geschiedt steekproefsgewijs door de strandbeheerder van de gemeente. Daarbij wordt gestreefd de kwaliteitsbeoordeling door Rijkswaterstaat van minimaal 4 sterren of ‘uitstekend’ te halen. Via www.strandinspecties.nl kunnen inspectierapporten worden opgevraagd.
-

2. Indien er op drukke dagen geen gelegenheid is om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren dan dienen deze ten minste vóór 10.00 uur de volgende dag te zijn uitgevoerd. Zulks mede om te voorkomen dat er teveel afval naast de bakken terecht komt en zich over de omgeving kan verspreiden.
3. Afval dat eventueel naast de bakken terecht is gekomen wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval gelijktijdig met het legen van de afvalbakken verwijderd.