

Bijlage 12

-

Eisen en criteria Proof of Concept

Printsystemen bij UWV



Datum
5 september 2022
Versie
1.0

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Uitgangspunten	3
3.	Uitvoering van de Proof Of concept	3
4.	Testcriteria	4

1. Inleiding

De leverancier wordt gevraagd om na de voorlopige gunning, maar voorafgaand aan de definitieve gunning van het contract een opstelling beschikbaar te stellen, die UWV de gelegenheid biedt om te testen of het product voldoet aan de in dit document genoemde testcriteria.

2. Uitgangspunten

- Ieder printbestand is opgemaakt in Inspire en verwerkt in de MOM-omgeving. UWV zal één of meerdere printbestanden via een LPR commando aanleveren in Postscript of PDF formaat, die vervolgens moeten worden ingelezen / geprocessed in de voorgestelde software en geprint worden op de printers in de voorgestelde situatie.
- UWV wenst naast het afdrukken van printopdrachten op lege A4 vellen, ook printopdrachten op voorbedrukte formulieren te testen. UWV zal het hiervoor benodigde voorbedrukte drukwerk 48 uur vooraf aan de POC naar de locatie sturen.
- UWV levert bestanden aan in Postscript die voorzien zijn van job informatie. De Job informatie bestaat uit o.a. de mogelijke media (lees het formuliernummer dat als drukwerk wordt ingekocht bij onze leverancier handelsdrukwerk). Deze media wordt in de huidige situatie gebruikt voor lade aansturing en moet ook in de gewenste situatie worden gebruikt voor de lade aansturing.
- UWV draagt zelf zorg voor het couverteerproces met de Kern 2500. UWV zal de door inschrijver in het kader van de PoC geproduceerde output goed verpakt in dozen richting de eigen locatie brengen en daar laten acclimatiseren voor verwerking in de couverteermachine.

3. Uitvoering van de Proof Of concept

UWV vraagt de leverancier om na de voorlopige gunning een proefopstelling in te regelen op een locatie, waar de Proof of Concept plaats kan vinden. De Proof of Concept dient binnen 6 weken na de datum van de voorlopige gunning te zijn uitgevoerd.

In het onderdeel 4. Testcriteria, hieronder staan de testen en criteria genoemd die UWV wil uitvoeren tijdens de Proof Of Concept.

Datum
5 september 2022

Versie
1.0

4. Testcriteria

Test	Criteria
Tonen informatie printopdracht	De ontvangende software moet het volgende kunnen tonen op het PC-scherm: - vermelding van de volledige jobnaam; - een voorbeeld van de inhoud van het bestand; - minimaal de volgende informatie: 2D barcode, reprintcode en media (lees formulieren).
Reprint onderdelen opdracht	De software moet printopdrachten kunnen splitsen op paginaniveau en delen daarvan opnieuw als reprint kunnen uitvoeren.
Proces software printer	De printopdracht moet vanuit de software naar de printer worden gestuurd. Ongeacht de grootte van de opdracht dient de opdracht direct op de printer zichtbaar te zijn o.b.v. het ontvangen bestand voorzien van bestandsnaam. Na het ontvangen van het printbestand op de printer zal de printer het RIP proces starten. De duur van het rippen is afhankelijk van de omvang van de printjob maar mag niet langer duren dan 2 minuten. Binnen deze tijd zal de printer het commando ready to print moeten geven.
Beeld obv scangrid	UWV maakt gebruik van een scangrid zoals de huisstijl UWV is opgebouwd (zie pagina 27 – 33 van het Verslag van de marktconsultatie; bijlage 5 bij het Beschrijvend Document). Dit betekent dat alle vaste en variabele gegevens gepositioneerd zijn in het document. De printer moet aantoonbaar laten zien dat deze printer instelbaar is en blijft op deze posities, zodat geprint kan worden conform dit scangrid.
Printen van de output	UWV zal gebruik maken van voorgedrukte formulieren (media waarvan de codes eindigen om de volgende cijfers: 00001, 18643 en 01095. (Zie bijlage 11 bij het Beschrijvend Document voor deze media) die is mee gegeven als media in de jobticket. Deze media moet kunnen worden getoond op de console, waarbij het mogelijk is om een lade te selecteren die hoort bij de voornoemde media.
Kleur printen	UWV hanteert een huisstijl voor haar formulieren en brieven met een PMS waarde van PMS 285. De kleurwaarde van de output moet gelijk zijn aan voornoemde waarde. De meting wordt verricht met gebruik van een kleurenwaaier.
Nabewerken van de output	UWV hanteert voor alle uitgaande stromen een machinale nabewerking. UWV gebruikt hiervoor couverteerapparatuur Kern 2500. De output uit de voorgestelde situatie moet dusdanig te zijn gedroogd (inktjet) of ingebrand (Toner procedé) dat het beeld bij vouwen of wrijving niet breekt (een witte streep door een volvlak of tekst) of vlekt. Het toetsen van deze test zal plaatsvinden op de locatie bij UWV met reden dat de leverancier niet de mogelijkheid kan bieden de output van de printers tijdens de POC op een Kern 2500 couverteermachine kan verwerken.