

Aanbesteding: KWA+ Lopikerwaard
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: 21401

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Tekeningen 466315-BIJ-4-0001 en -0002

Vraag:
Wat is de reden van de op de tekeningen aangegeven werkrichting? Mag hier van af worden geweken?

Antwoord:
De op tekening aangegeven werkrichting is indicatief en mag van worden afgeweken.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bestek post 141310

Vraag:
In deze post wordt verwezen naar de plaats van verwerking volgens 1314, dit is echter een ander deelgebied. Moet dit niet zijn plaats van verwerken volgens 1414?

Antwoord:
Besteksposten zijn middels deze Nota aangepast. Post 141310 vervalt (dubbel) en post 141320 is aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bestek diverse depots

Vraag:
Zijn de (omgevings)vergunningen voor de depots al door of namens de opdrachtgever aangevraagd en/of verkregen?

Antwoord:

De vergunningen/toestemmingen voor de baggerdepots worden door de opdrachtgever geregeld. Meldingen in het kader van BBK dienen door de aannemer gedaan te worden.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek grondwerk deel A1.4 en A1.5

Vraag:

Wat is de reden dat de vrijkomende grond van onder andere A1.4 en A1.5 eerst op de kade wordt gedeponeed en ingedroogd en vervolgens pas over het water wordt vervoerd?

Antwoord:

Dit is zo in het bestek vermeld om de inschrijver de gelegenheid te geven deze werkwijze af te prijzen. Op de trajecten A1.4 en A1.5 is het ook toegestaan om de grond direct nat naar het depot te vervoeren. Middels deze Nota wordt dit toegevoegd aan paragraaf 10 in deel 2.1.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek diverse posten nazorgperiode

Vraag:

Binnen het bestek is een nazorgperiode van 1 jaar opgenomen met diverse besteksposten. Hoe wordt beoordeeld of verzakkingen van taluds binnen de nazorgperiode door de uitvoering zijn ontstaan en niet door het ontwerp en /of externe factoren?

Antwoord:

Middels deze Nota komen de posten tbv het herstellen van de taluds in de nazorgperiode te vervallen. Er is een stelpost in de Nota toegevoegd (950060) om deze werkzaamheden uit te voeren.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Bestek Deel 1 par 04 laatste alinea

Vraag:

Het mogelijk vervallen of in een later stadium uitvoeren van de trajecten A2 en B2 heeft veel invloed op de uitvoering en kosten van het werk. Kunnen we er bij (de uitwerking van de) inschrijving vanuit gaan dat deze trajecten wel worden uitgevoerd en dat bij eventuele wijzigingen hiervan de kosten en overige invloeden voor verrekening in aanmerking komen?

Antwoord:

Inmiddels is bekend dat traject A2 doorgaat. Het deel van B2 wat onzeker is betreft maar een klein deel. Eventuele meerkosten worden verrekend.

Middels deze Nota is dit gewijzigd in deel 1 paragraaf 04.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bestek deel 3 par 01 27 02 lid 02

Vraag:

Gesteld wordt dat HVO100 moet worden gebruikt indien het materieel hiervoor geschikt is. Het gebruik van HVO100 heeft in veel gevallen in meer of mindere mate invloed op de levensduur of onderhoud van materieelstukken. Met betreffende besteksomschrijving is niet duidelijk welke criteria worden gehanteerd bij het bepalen of een materieelstuk geschikt is voor HVO100. In plaats van deze omschrijving zien wij graag een opgave voor welke materieelstukken we HVO100 moeten toepassen.

Antwoord:

HVO is voor alle dieselveertuigen en motoren geschikt. U dient dus voor alle dieselveertuigen gebruik te maken van HVO. De bepaling is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Tekeningen 466315-BIJ-4-0001 en -0002

Vraag:

Het nummer van de aangegeven duiker is niet juist, dit moet o.i. 201 zijn.

Antwoord:

Dit is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek post 701512

Vraag:

De hoeveelheid zand staat aangegeven ter inlichting, is dit geen levering?

Antwoord:

Dit is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek post 834111

Vraag:

Dit betreft een post voor het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen, onder deze post is een levering bouwhekken en betonvoeten opgenomen. Betref dit niet toepassen i.p.v. leveren?

Antwoord:

Dat is juist, is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek post 600010

Vraag:

Dit betreft een post voor het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen, onder deze post is een levering van 80 schotten opgenomen. Betref dit niet

toepassen i.p.v. leveren?

Antwoord:

Dat is juist, is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek: diverse posten m.b.t. indrogen van grond

Vraag:

Welke periode moet worden aangehouden voor het indrogen van de grond, voordat deze mag worden vervoerd naar het betreffende perceel?

Antwoord:

De grond dient steekvast en ontwaterd te zijn, dit is ondermeer afhankelijk van seizoen en weersomstandigheden, daarom is geen periode aan te geven, e.e.a. dient in overleg met directie te worden bepaald. Uitgangspunt is dat de periode voor het indrogen minimaal 4 weken duurt.

Dit wordt middels deze Nota toegevoegd aan bepaling 22 12 01 in deel 3.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek Deel 1 par 04

Vraag:

Zijn de onder Route A en Route B benoemde duikers wel juist aangegeven? Moet dit niet omgekeerd zijn? En het nummer 202, wordt hiermee 201 bedoeld?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 8.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

16 Kerncompetentie Graven van watergangen in slappe veengrond

Vraag:

Er wordt verlangd als kerncompetentie tenminste één opdracht te hebben uitgevoerd met een minimale omvang van 1500 m1 watergang met een minimale breedte van 6 meter waarin u ervaring heeft opgedaan met het graven en/of verbreden van watergangen in slappe veengronden.

Wanneer op bovenstaande wijze omschreven wordt er voldaan wanneer een watergang is verbreed van 5,0 naar 6,0 meter over een lengte van 1500 m1 waarbij minder grondverzetwerk is uitgevoerd in vergelijking met een partij welke mogelijk een watergang heeft aangelegd met een breedte van 4,0 meter over een lengte van 2000 m1. Kunt u deze eis omzetten in een eis waarbij het volume grondverzet leidend is teneinde eerder beschrevene te voorkomen ?

Antwoord:

Aan dit verzoek wordt geen gehoor gegeven.

Naar mening van de Aanbesteder is het juist essentieel dat de gegadigde ervaring heeft met langere watergangen en een ontgraving van bredere watergangen op slappe veengronden. Dit zegt meer dan een eis gebaseerd op grondvolume.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Uitpeilen van gebaggerde watergangen Deel 3 22 07 03 lid 8

Vraag:

In 22 07 03 lid 8 staat dat de ON een uitpeiling uit moet laten voeren.

In 22 12 01 lid 05 wordt aangegeven dat de opdrachtgever de uitpeiling uit gaat voeren. Wie gaat dit doen en wordt een bestekspost toegevoegd wanneer de ON de uitpeiling moet verzorgen ?

Antwoord:

Lid 08 is juist. De aannemer dient deze uitpeiling te verzorgen. Dit is gewijzigd middels deze Nota, ook zijn posten 010110 en 010120 aan deel 2.2 toegevoegd.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

18 Inmeten watergangen voor aanvang werkzaamheden Deel 3 22 07 03 lid 8

Vraag:

Wordt een bestekspost toegevoegd voor deze werkzaamheden?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 17.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Deel 3 Hfd.22 02 16 lid 10

Vraag:

Dit lid omschrijft het handmatig profileren en nabewerken en profileren van de bewerkte kade; wordt hier een bestekspost voor toegevoegd?

Antwoord:

Nee, dit dient bij de beschreven eenheidsprijzen van het verwerken te zijn inbegrepen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Stabiliteitsberekening voor werkmaterieel Deel 3 22 02 16 lid 06

Vraag:

Waar zijn de toegestane belastingen voor de nieuwe kade omschreven. Wilt u een bestekspost toevoegen voor deze stabiliteitsberekening>

Antwoord:

Deze bepaling is alleen van toepassing op formele waterkeringen. Dat is op de trajecten binnen het bestek niet het geval. De verwijzing vanuit de besteksposten naar deze bepaling komt middels deze Nota te vervallen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

21 701210 Spanningsbemaling aanbrengen

Vraag:

U verwijst in deze bestekspost naar bestekspost 301010. Is dit niet bestekspost 701010?

Antwoord:

Opmerking is correct. De verwijzing in de posten is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Heiwerkzaamheden 452010en 452020

Vraag:

Mogen er ook stalen buispalen aangebracht worden in plaats van betonpalen?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Berekeningen / Engineering 4200

Vraag:

In deze posten wordt aangegeven dat de ON verschillende tekeningen en berekeningen moet aanleveren. Het is mogelijk dat uit deze berekeningen blijkt dat er aanpassingen aan het ontwerp gemaakt moeten worden die kostenverhogend zijn. Hoe wordt er omgegaan met deze kostenverhogingen?

Antwoord:

Van de onder 4200 opgenomen posten 420010 t/m 420040 komen de meerkosten voortvloeiend uit de engineering eventueel voor verrekening in aanmerking. Post 420050 niet omdat deze pas na de goedgekeurde engineering van de posten 420010 t/m 420040 dient te worden uitgevoerd. (hetzelfde geldt ook voor de posten onder 4100)

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 24 **Onderwerp:** Tijdelijke waterkerende voorziening 4201

Vraag:
Is er een opbarst berekening beschikbaar voor het gebied in de tijdelijke waterkerende voorziening?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 25 **Onderwerp:** 4201 Toepassen waterkerende voorziening

Vraag:
Hoe moet de inschrijver een waterkerende constructie (damwand met stempelraam) afprijzen terwijl de berekening voor deze constructie nog gemaakt moet worden? Had deze berekening geen onderdeel van het bestek moeten zijn?

Antwoord:
Nee, tijdelijke constructies om een werk te kunnen maken hoeven niet door de opdrachtgever uitgerekend te worden, alleen de randvoorwaarden worden opgeven.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 26 **Onderwerp:** Slib en grond verwerken na indroging

Vraag:
Met welke tijdsduur moet de ON rekening houden dat de (bagger)depots ontgraven, vervoerd en verwerkt moeten worden?

Antwoord:
De aannemer dient bagger- en gronddepots in te richten en in stand te

houden conform het bestek. De gronddepots dienen door de aannemer te worden ontgraven en opgeruimd conform het bestek. De baggerdepots moeten in stand worden gehouden en worden na de opleverdatum overgedragen aan de opdrachtgever (hoeven dus niet ontgraven en opgeruimd te worden).

Is middels deze Nota toegevoegd aan paragraaf 10 in deel 2.1.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
204040 PE duiker 300mm

Vraag:

De voorgeschreven duiker in deze post is een drukleiding. Is een PE Ribbel buis SN8 van dezelfde diameter ook toegestaan?

Antwoord:

De aanbesteder is het ermee eens dat een ribbelbuis een betere oplossing is.

Bestekspost is gewijzigd middels deze Nota.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Veiligheidsaspecten werkzaamheden onder BRL 7000

Vraag:

De opdrachtnemer moet de nodige veiligheidsmaatregelen nemen voor de werkzaamheden die onder het BRL 7000 regiem vallen.

Waar moeten de kosten voor de DLP-er en de KVP-er ondergebracht worden? Wordt hier een aanvullende bestekspost voor toegevoegd.

Zorgt de opdrachtgever zelf voor een MKB-er?

Antwoord:

Het wel of niet inzetten van een Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP-er) en/of Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-er) is de verantwoordelijkheid van de aannemer en dient bij de prijs te zijn inbegrepen.

Toelichting:

Een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-er) wordt ingezet naar aanleiding van de CROW-400 in het geval van een veiligheidsklasse anders dan de “basishygiëne”. Uit de bodemonderzoeksrapporten blijkt dat er uitsluitend sprake is van “basishygiëne” voor zowel grond als waterbodem. Het staat de aannemer vrij om alsnog een DLP-er in te zetten, maar deze verplichting volgt niet uit de richtlijnen.

Inzet van een MKB-er (onder BRL SIKB 6000) en werken onder het certificatieschema BRL SIKB 7000 is verplicht op het moment dat er sprake is van een interventiewaardeoverschrijding op basis van de Wet bodembescherming. Uit geen van de bodemonderzoeken blijkt dat er interventiewaarden zijn overschreden. Het staat de aannemer vrij om de werkzaamheden alsnog uit te voeren onder certificaat BRL SIKB 7000, maar dit volgt niet als verplichting uit wet- en regelgeving.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Div. beschoeiingsposten

Vraag:

Kun u de samenstelling van de combischotten gedetailleerder omschrijven? Mogen de schotten met RVS draadnagels gespijkerd worden in plaats van slotbouten. U geeft aan dat de schotten met houtdraadbouten aan de palen bevestigd worden. Is dit juist ? Moeten dit geen slotbouten zijn?

Antwoord:

Betreffende posten zijn aangepast. De klampen worden bevestigd met spijkers in roestvrij staal .
De combischotten worden bevestigd met RVS houtdraadbouten.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Baggerwerkzaamheden 111010, 121010, 131010

Vraag:

Verwijderen en vervoeren baggerspecie, is het toegestaan om de bagger hydraulisch te verwijderen en te vervoeren?

Antwoord:

Dat is toegestaan, verwezen wordt naar par. 5.3.1. Subgunningscriterium duurzame uitvoering in de Inschrijvingsleidraad.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
31 Verwijderen beschoeiingen 102010-142010

Vraag:
Wordt er een grondwerk post toegevoegd aan deze posten of zijn deze posten incl. grondwerk?

Antwoord:
Zoals de posten beschrijven is het incl. het benodigde grondwerk.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
32 Beschoeiingen 102010-142010

Vraag:
Verwijderen beschoeiingen; kunt u de opbouw van de bestaande beschoeiingen omschrijven i.v.m. hergebruik; van welke houtsoort zijn de schotten en de palen gemaakt, wat is de dikte van de delen, zijn de schotten geschroefd of gespijkerd, hoe zijn ze bevestigd aan de palen.

Antwoord:
De beschikbare informatie is opgenomen in een nieuwe bijlage (AD) die wordt verstrekt middels deze Nota.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
33 Bestek Deel 3 par. 41 15 02 akoestisch doormeten

Vraag:
Kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen?

Antwoord:

Nee, dit wordt geacht onder het aanbrenge van de palen te vallen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek Deel 3 par 22 02 16 lid 06

Vraag:

In deze paragraaf worden stabiliteitsberekeningen gevraagd. Kunnen we ervan uitgaan dat de opdrachtgever de benodigde eisen, randvoorwaarden, geometrie, belastingen, etc. hiervoor beschikbaar stelt op basis waarvan de aannemer een toets kan uitvoeren m.b.t. de invloed van de werkzaamheden? En kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 20.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek Deel 3 par 01 27 02

Vraag:

Er worden eisen gesteld aan materieel en vaartuigen. Daarnaast wordt biobrandstof in het bestek voorgeschreven. Er dient o.a. veel varend materieel te worden ingezet op dit project. Doorgaans voldoet dit (nog) niet aan de in het bestek gestelde eisen (Stage IV). Met inzet van biobrandstof wordt reeds in een grote mate van duurzame inzet van materieel voorzien. De in het bestek onder par. 01 27 02 aangegeven combinatie van eisen aan het materieel lijkt ons niet proportioneel en voldoet ook niet aan het transitiepad zoals door Rijkswaterstaat en de vereniging van waterbouwers is uitgezet. Daarnaast is het inzetten van duurzaam materieel één van de gunningscriteria, waarop inschrijvers zich kunnen onderscheiden. Vandaar ons verzoek om de eisen aan motoren zoals in par. 01 27 02 lid 01 opgenomen te laten vervallen.

Antwoord:

Voor wat betreft de brandstof wordt naar het antwoord op vraag 7 verwezen. Waterschap heeft voor de werkzaamheden een stikstofberekening (bijlage AE) en voortoets (bijlage AF) laten opstellen, indien de inschrijver hiervan

afwijkt door ander materieel/motoren in te zetten of door een andere werkwijze, zal de inschrijver aantoonbaar middels een berekening en voortoets moeten aantonen dat dit niet tot hogere stikstofuitstoot leidt.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Overslaglocaties

Vraag:

Dienen er door de aannemer werkzaamheden te worden verricht aan het inrichten van de overslaglocaties 1 en 2? Hiervoor zijn o.i. geen posten opgenomen.

Antwoord:

Dat klopt, verwezen wordt naar paragraaf 10 in deel 2.1. De inrichting hiervan worden geacht in de eenheidsprijzen en in de planning te zijn opgenomen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bestek post 412060

Vraag:

Dient de omschreven bevestiging ook onder waterniveau te worden aangebracht?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bestek posten onder 4100 en 4200

Vraag:

De verwijzing naar de bijlage moet o.i. R zijn i.p.v. Q

Antwoord:

Dit dient inderdaad R te zijn. Is gewijzigd middels deze Nota.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek post 211420

Vraag:

Het in de bestekspost aangegeven wijze van verdichten lijkt ons niet juist.
Hoe moet deze verdichting onder water plaatsvinden?

Antwoord:

Het verdichten van grond onder water uitvoeren door middel van het aandrukken met de bak van de kraan.

Dit is aangepast middels deze Nota.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek post 202010

Vraag:

Volgens de grondbalans dient de hoeveelheid 486 m3 te zijn. Wat is juist?

Antwoord:

Dit is aangepast middels deze Nota.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek post 201210

Vraag:

De in deze posten gehanteerde eenheden in de relatie tot de hoeveelheden lijken ons niet juist.

Antwoord:

Dit is aangepast middels deze Nota.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek post 111010

Vraag:

Volgens de grondbalans dient de hoeveelheid 1.270 m³ te zijn. Wat is juist?

Antwoord:

In bestekspost 111010 is een hoeveelheid opgenomen van 2336 m³ in de grondbalans is de hoeveelheid ook 2336 m³. Uw opmerking kunnen wij niet plaatsen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Diverse posten aanbrengen beschoeiing

Vraag:

Binnen het bestek worden RVS bevestigingsmiddelen voorgeschreven voor (veelal naaldhouten) beschoeiingen. Is deze relatief dure wijze van bevestigen een bewuste keuze of kan ook worden volstaan met thermisch verzinkt materiaal?

Antwoord:

De eis voor RVS blijft gehandhaafd. Dit is een bewuste keuze (beleid) van de opdrachtgever.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek post 101420

Vraag:

Het verdichten van grond in de watergang met rupsen van een kraan van min. 20 ton lijkt ons niet uit te voeren en zelfs zeer riskant in deze toepassing en met de lokale grondopbouw. Is dit echt de bedoeling?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 39.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 Bestel Deel 2.1 par. 16

Vraag:

Er zijn o.i. geen besteksposten opgenomen voor de door de aannemer te verzorgen onderdelen zoals in deze paragraaf omschreven. Wilt u deze alsnog opnemen?

Antwoord:

Er is geen paragraaf 16 in deel 2.1. Indien paragraaf 15 bedoeld wordt, is dat opgenomen in post 841020.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 Tijdsbepaling

Vraag:

Dient ook het afvoeren van de grond na indroging binnen de tijdsbepaling van 25-10-24 te zijn afgerond of kan dit ook daarna nog plaatsvinden?

Antwoord:

Het ontgraven en opruimen van de gronddepots dient uitgevoerd te zijn binnen de gestelde opleverdatum.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 Bestek posten grond vervoeren

Vraag:

In de diverse posten “grond vervoeren” is aangegeven “Gerekend met een enkele rij afstand van maximaal 3 km”.

Hoe dient dit te worden afgeprijsd? En dan specifiek:

- Kan worden uitgegaan van transport over bestaande wegen?
- Hoe wordt omgegaan met het evt. passeren van watergangen?
- Welk type materieel kan hiervoor worden ingezet?

Antwoord:

De inschrijver dient er in zijn prijsvorming vanuit te gaan dat de grond over een (enkele) afstand van 3km getransporteerd moet worden voordat het gestort kan worden bij de particuliere eigenaar. Exacte locaties worden tijdens de uitvoering in overleg met de directie bepaald.

Conform paragraaf 10 in deel 2.1 zijn er, tenzij anders is aangegeven op de werktekeningen 466315-BIJ-4-0001 en 0002, geen transportroutes toegewezen door de opdrachtgever. De aannemer dient dit zelf te bepalen. Het transport naar de particuliere eigenaren vindt plaats via de weilanden, daarvoor kan de rijroute van de agrariër gebruikt worden. Het in te zetten materieel dient door de aannemer bepaald te worden binnen de gestelde randvoorwaarden van dit bestek.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Tekeningen 466315-BIJ-4-0002

Vraag:

De aan- en afvoerroute over bestaand betonpad is omschreven met “onder voorbehoud”. Welk voorbehoud wordt hier bedoeld?

Antwoord:

Middels deze Nota komt de mogelijkheid tot het gebruik van dit pad richting B201 te vervallen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Diverse besteksposten - Verschil in grondsoorten

Vraag:

Hoe is in het bestek onderscheid gemaakt tussen de verschillende materialen bagger, klei en veen bij de verschillende ontgravingsposten in het bestek?

Antwoord:

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bijlage I - Analyse rapport par. 4.3

Vraag:

Als maatregel is voor deel C is in de rapportage een zandstempel omschreven. Deze is niet in het bestek opgenomen, wat is hiervan de reden?

Antwoord:

Het ontwerp voor deel C is na afronding van rapport I gewijzigd onder meer om het risico op opbarsten in dit traject te minimaliseren, waardoor een zandstempel niet meer aan de orde is.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestekspost 433020

Vraag:

De leverancier HC Waterbeheersing geeft aan dat hetgeen omschreven in bestekspost 433020 niet mogelijk is in verband met doorbuiging van de aluminium balken.

Antwoord:

De onderste 0,7 m uitvoeren als een uitneembaar verstevigd aluminium schot uit één stuk. Daarboven op 1 stapelbaar balkje van 100 mm, 2 stapelbare balkjes van 50 mm en 2 stapelbare balkjes van 20 mm.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Verwerken grond in kade

Vraag:

In post 131410 stelt u dat de gemiddelde hoogte 0,10 m is en dat deze dient te worden aangebracht met een overhoogte van 0,30 m op het moment van verwerken. Is deze overhoogte reëel ten opzichte van de aan te brengen hoogte?

Antwoord:

De overhoogte van de betreffende post is aangepast naar 0,05 m

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Transportafstand

Vraag:

Met welke transportafstand dient rekening gehouden te worden voor de verwerking van klei in posten 111430 en 111440?

Antwoord:

Conform vervoersposten 111322 en 111312 (Gerekend met een enkele rij afstand van maximaal 3 km.)

De posten 111430 en 111440 betreffen grond verwerkingsposten.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Aanbrengen weefstel of vlies

Vraag:

Mag het aan te brengen weefsel of vlies conform post 102213 per beschoeiingsschot tussen de klampen en de achterzijde van de schotten worden bevestigd?

Bevestiging tussen de klampen en de achterzijde van de schotten op locatie is uitvoeringstechnisch geen reële optie. (U geeft nu aan dat een horizontale overlap van 500 mm is toegestaan maar de verwarring ontstaat doordat ook wordt gesteld dat per 500 m² 1 overlap loodrecht op de oeverlijn is toegestaan).

Antwoord:

Deze werkwijze mag, zolang de constructie maar grond/zanddicht wordt uitgevoerd.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

bevestiging klampen

Vraag:

Bij de posten voor het aanbrengen van beschoeiingselementen geeft u aan dat de klampen bevestigd dienen te worden met een slotbout. Mogen de klampen niet zoals gebruikelijk met nagels/spijkers worden vastgeschoten?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 29.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Transportafstand

Vraag:

Met welke transportafstand dient rekening gehouden te worden in bestekpost 101440, of dient deze veengrond verwerkt te worden op de depot locatie?

Antwoord:

Post 101440 verwijst voor het vervoer naar post 101320, daar is e.e.a. verder gespecificeerd.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Ontgrondingsvergunningen

Vraag:

U stelt in hoofdstuk 15 van het bestek dat de aannemer dient zorg te dragen voor het opstellen van en het verkrijgen van goedkeuring voor een werkplan

incl. Aeriusberekening.

Met welke doorlooptijd dient rekening gehouden te worden voor het verkrijgen van deze goedkeuringen, en vanaf wanneer heeft inschrijver recht op uitstel van oplevering?

Antwoord:

Er vanuit gaande dat paragraaf 15 van deel 2.1 bedoeld wordt.

De Opdrachtgever heeft aan Aeriusberekening en een voortoets uitgevoerd. De aannemer dient deze te voorzien van een werkplan en in te dienen bij het bevoegd gezag. Uitgegaan dient te worden van een doorlooptijd van 6 weken én een afstemmingsoverleg met het bevoegd gezag.

Dit is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Toepassing korting

Vraag:

In deel 05 (03) van het bestek geeft u aan dat de korting ook wordt toegepast op andere dagen dan werkdagen.

Wat bedoeld u met deze zinsnede?

Antwoord:

Middels deze Nota is de eerste zin deel 1, paragraaf 05, lid 02 gewijzigd naar: "Zoals bepaald in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het bedrag der kortingen gesteld op een bedrag gelijk aan 0,1% van de aanneemsom met een minimum van €1000,- (zegge: duizend euro) per kalenderdag"

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestek 2141

Vraag:

Er dienen diverse werkzaamheden uitgevoerd te worden voor aanleg en instandhouding van het depot. Kan OG dit in een bestekpost verwerken, en aangeven wat de uitgangspunten zijn voor hoeveelheden waarmee gerekend

mag worden?

Antwoord:

Post 214110 gecombineerd met de beschrijving erboven biedt voldoende inzicht. Verrekening is niet aan de orde.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bestek 2041

Vraag:

Er dienen diverse werkzaamheden uitgevoerd te worden voor aanleg en instandhouding van het depot. Kan OG dit in een bestekpost verwerken, en aangeven wat de uitgangspunten zijn voor hoeveelheden waarmee gerekend mag worden?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 60.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Bestek 1401

Vraag:

Er dienen diverse werkzaamheden uitgevoerd te worden voor aanleg en instandhouding van het depot. Kan OG dit in een bestekpost verwerken, en aangeven wat de uitgangspunten zijn voor hoeveelheden waarmee gerekend mag worden?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 60.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bestek 211420

Vraag:

Deze post betreft het verwerken van de klei op traject B2 ter voorkoming opbarsten watergang. In de post wordt verwezen naar e.e.a Conform bepaling 22.06.16 volgens deel 3 van dit bestek. Klopt het dat hiermee moet worden voldaan aan de verdichtingseis van minimaal 98% van de proctordichtheid?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 39.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestek 111420, 131410 ed.

Vraag:

De toegestane afwijking voor het op hoogte afwerken van de kade is +/- 0,02 m. Kunt u bevestigen dat dit gaat over het aanbrengen van de overhoogte. Door klink materiaal en zetting ondergrond zullen de kades grotere afwijkingen gaan vertonen dan de gestelde afwijking.

Antwoord:

De toegestane afwijking heeft betrekking op de aan te brengen overhoogte.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Bestek oa. 2022430

Vraag:

In de diverse besteksposten voor het verwerken van grond in terrein bij particulieren door het storten van hopen staat een toegestane positieve en negatieve afwijking van 2 cm (0,02 m). Zeker voor een grondsoort als veen is dit in onze ogen niet realistisch/onnodig. Kunt u de toegestane afwijking verruimen naar bijvoorbeeld 5 cm?

Antwoord:

Afwijking van 5cm is akkoord.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. 66
Onderwerp: Bestek 202410 en 202430

Vraag:

Op deze 2 besteksposten is de hoeveelheidsbepaling door vaststelling theoretisch profiel van verwerking. De verwerking is het op hopen storten van de grond op particulier perceel met een voorgeschreven hoogte en breedte echter niet met een lengte of taludhelling. Ons is niet duidelijk hoe we nu het theoretisch profiel van verwerking kunnen bepalen, kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De hoeveelheidsbepaling van deze posten zijn middels deze Nota gewijzigd naar: "...door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving"

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. 67
Onderwerp: Bestek 101322 en 101430

Vraag:

Op deze 2 besteksposten wordt grond vervoerd vanaf gronddepot 1 over een afstand van maximaal 3 km en op hopen gestort op particulier terrein. Moeten we hier rekeningen houden met voorzieningen zoals bouwwegen en rijplaten voor het transport?

Antwoord:

Indien er sprake is van een risico op insparing, ook voor het vervoer naar de particuliere percelen, dient de aannemer dit toe te passen volgens post 831120 Toepassen rijplatenbaan

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. 68
Onderwerp: Bestek 101020

Vraag:

Grondsoorten gescheiden ontgraven. Volgens opdrachtnemer is gezien de geringe beschikbaarheid boorgegevens en het feit dat veel vrijkomendegrond onderwater wordt ontgraven het niet goed uitvoerbaar om de grondsoorten gescheiden te ontgraven. Kan opdrachtgever meer boorgegevens verstrekken of de post op gescheiden ontgraven aanpassen hierop.

Antwoord:

De aanbesteder is van mening dat er voldoende bodemgegevens beschikbaar zijn, verwezen wordt naar bijlage AB Milieukundige onderzoeken

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Deel 2 par 09 Archeologie

Vraag:

Volgens deze paragraaf worden kosten voor werkzaamheden die volgen uit bijlage S en T (PVE's Archeologie) verrekend op stelpost 950040. Hoe verhoudt dit zich tot bestekpost 870010 Werkzaamheden mbt. Archeologie. Kunt u aangeven welke kosten op welke post worden verrekend?

Antwoord:

Post 870010 heeft betrekking op het uitvoeren van het werk conform eisen en adviezen vanuit de PVE Archeologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra overleg, aangepaste werkwijze, lagere productiviteit, enz..

Stelpost 950040 heeft betrekking op de inzet van de archeologische begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inhuur & inzet archeoloog, beschikbaar stellen materiaal, coördinatie, afstemming met het bevoegd gezag, opstellen rapportages, enz...

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Deel 2 par 03 lid 1 Kabels en Leidingen

Vraag:

Deze paragraaf verwijst naar bestekspostnr. 841010 voor verrekening kosten ivm KLIC-melding en lokaliseren van de kabels en leidingen. Deze post ontbreekt echter, kunt u deze alsnog toevoegen? Of bedoelt u hier te

verwijzen naar hfdst 6?

Antwoord:

Hier wordt de verwijzing naar hoofdstuk 60 in deel 2.2 bedoeld. Betreffende paragraaf is in de Nota aangepast

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Deel 1 par 05 lid 3

Vraag:

Wanneer wordt iets aangemerkt als een verzakking die valt onder de verplichting om deze in de nazorgperiode van 1 jaar na oplevering te herstellen? Kunt u dit nader definiëren (bijvoorbeeld @@ cm's verzakking over @@ m2 oppervlakte oid.).

Antwoord:

Middels deze Nota komen de posten tbv het herstellen van de taluds in de nazorgperiode te vervallen. Er is een stelpost in de Nota toegevoegd (950060) om deze werkzaamheden uit te voeren.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bestek 870010

Vraag:

Klopt het dat de verwijzing naar de bijlagen onjuist is? Volgens ons wordt hier verwezen naar bijlage S en T in plaats van AA en Z zoals nu in de bestekspost staat.

Antwoord:

De reactie met betrekking tot de bijlagen klopt. De nummers van de bijlagen zijn in de betreffende post aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage O

Vraag:

Is er al een reactie vanuit ODMH en Provincie Utrecht op de ingediende stikstofdocumenten?

Antwoord:

Ja, er is een reactie ontvangen. De toetsing van de stikstofdocumenten zal plaatsvinden bij het toetsen van het werkplan zoals genoemd in de voorwaarden van de ontgrondingenvergunningen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bijlage O

Vraag:

Is de ontheffing FF inmiddels al verleend? Zo ja mogen we deze ontvangen, zo nee wanneer verwacht u deze te verkrijgen?

Antwoord:

Deze is nog niet verleend en deze verwachten wij eind april te ontvangen. Dit is echter te laat voor de aanbesteding. Eventuele extra kosten als gevolg van opgenomen voorwaarden zullen na opdracht in overleg worden bepaald en vergoed. Definitieve gunning vindt pas plaats na het ontvangen van de vergunning.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bijlage O

Vraag:

Zijn er zienswijzen en/of bezwaren ingediend op de aangevraagde vergunningen?

Antwoord:

Voor zover bekend bij HDSR zijn er geen bezwaren/zienswijzen ingediend op de aangevraagde vergunningen. Een uitzondering hierop is de ontgrondingenvergunning van de ODH waar het waterschap zelf een

zienswijze heeft ingediend om de termijn in de vergunning (eind 2024) te verzetten naar eind 2025, zie bij de nota gevoegde bijlage AG voor besluit met gewijzigde/aanvullende bepalingen.

Bezwaren/zienswijzen op deze vergunningen komen binnen bij andere bevoegd gezag instanties en hier heeft het waterschap geen actueel overzicht van.

Wel is een beroep ingediend op het projectplan Waterwet waarvan de behandeling momenteel loopt. Dit betreft een klein deel van tracé B2.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bestek 104020

Vraag:

In het bestek verwijst u naar tekening 466315-BIJ-4-0101 en 0102. Klopt het dat u hier eigenlijk refereert aan de verstrekte tekeningen 466315-BIJ-4-0001 en 0002? Zo niet wilt u dan de bedoelde tekeningen verstrekken?

Antwoord:

Opmerking is correct. De naamgeving en verwijzing is middels deze Nota aangepast.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bestek 221010

Vraag:

Een deel van de vrijkomende grond vervalt aan de aannemer en een deel van de vrijkomende grond gaat naar gronddepot 2. Mogen we ervan uitgaan dat we hier ook een werkstrook beschikbaar hebben voor de afvoer van de grond?

Antwoord:

Ja, de werkstrook loopt via het eigen werk en komt uit bij de tijdelijke bouwweg.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestek 221020

Vraag:

Volgens deze bestekspost vervalt het vrijkomende materiaal aan de aannemer. Er zijn ons echter geen gegevens bekend van de milieukwaliteit. Kunnen wij voor de prijsvorming uitgaan van achtergrondwaarde kwaliteit?

Antwoord:

Uitgangspunt voor de kwaliteit is AW2000. Voor het uitvoeren van de definitieve kwaliteit is er een milieukundig onderzoek opgenomen (post 221040)

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10**Beantwoord op:** 06-04-2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

79

Onderwerp:

Bestek 221010

Vraag:

Volgens deze bestekspost vervalt het vrijkomende materiaal aan de aannemer. Er zijn ons echter geen gegevens bekend van de milieukwaliteit. Kunnen wij voor de prijsvorming uitgaan van achtergrondwaarde kwaliteit?

Antwoord:

Uitgangspunt voor de kwaliteit is AW2000. Voor het uitvoeren van de definitieve kwaliteit is er een milieukundig onderzoek opgenomen (post 221040)

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10**Beantwoord op:** 06-04-2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

80

Onderwerp:

Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever

Vraag:

Stelt de Gasunie nog aanvullende eisen?

Antwoord:

Er heeft nader overleg plaatsgevonden met de Gasunie over de werkzaamheden ter plaatse van traject B1 (tekening 466315-S-3-0303). De

aanpassingen zijn verwerkt in de tekeningen en in deze Nota. Tevens dient de aannemer proefsleuven te graven, de werkzaamheden uit te voeren met Gasunie-toezicht en vooraf een werkplan bij de Gasunie ter goedkeuring voor te leggen.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever

Vraag:

Zijn er nog andere aanpassingen gedaan op tekeningen?

Antwoord:

Kleinschalige aanpassingen van situatietekeningen en profielen. Deze zijn middels deze Nota opnieuw verstrekt.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever

Vraag:

Zijn de meest recente versies van de bijlagen bij de uitvraag verstrekt?

Antwoord:

Van enkele documenten is een nieuwe versie beschikbaar of is een nieuwe bijlage verstrekt. Dit betreffen de PVE's archeologie, Stikstofonderzoek, Voortoets, en het Ecologisch Werkprotocol. Deze zijn middels deze Nota opnieuw verstrekt.

Percelen: P1 Bestek IJ.21401.10
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud