

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123040								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
123040	810201							Frezen van teervrij asfalt. Incl.schoonmaken van het verhardingsoppervlak na het frezen. Teervrij asfalt: Totale breedte 1,10 - 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.	m2	750,00	F	
		7										
		1										
125030								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
125030	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Totale breedte 0,50m en groter. Teervrij asfalt: Dikte gemiddeld 0,15 - 0,20 m Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting	m2	4.000,00	F	
		1										
						1						
126030								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
126030	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Totale breedte 0,50m en groter. Teerhoudend asfalt: Dikte gemiddeld 0,15 - 0,20 m Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt. (zijnde geen tussen opslag, maar een eindstation)	m2	4.000,00	F	
		1										
						1						
154010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
154010	831703							Opbreken betontegels. Betreft: grasbetontegels Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Inclusief het ontdoen van grond. Op straatlaag 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuk 88	m2	1.000,00	F	
		1										
						6						
326010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
326010	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Bestekspost is inclusief grondwerk en verdichten T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse B125 Trottoirkolk of gecombineerde straat-trottoirkolk Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	40,00	F	
		1										
						2			st			40,00 I
						1						
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331023								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
331023	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st		25,00	I
								Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt				
			9					Reinigen overgangsplaat met water				
				4				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse	st		25,00	T
								D400 volgens NEN-EN 124				
					9			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme	kg		25,00	L
								snelverhardende stelmortel				
						9		Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken				
331033								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
331033	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st		25,00	I
								Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt				
			9					Reinigen overgangsplaat met water				
				4				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse	st		25,00	T
								D400 volgens NEN-EN 124				
					9			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme	kg		25,00	L
								snelverhardende stelmortel				
						9		Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken				
331110								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
331110	252899							Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker.	st	25,00	F	
								Situering: t.p.v. overgangsring				
								Toepassen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten	st		25,00	I
								minste 12 mm.				
								Diameter: 520 buitendiameter van te plaatsen				
								putrand minus 60 mm.				
								De afdekplaat dient voorzien te zijn van nokken.				
								Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in				
								gecentreerde uitsparing van metalen plaat.				
								Met materiaal van de aannemer				
								Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat	m3		2,50	L
								met 30 mm zand voor zandbed.				
								Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement				
								waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale				
								afwijking van 10 mm.				
391030								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
391030	252799							Leveren putafdekking, hoogte 175 mm.	st	10,00	F	
								Putafdekking met deksel	st		10,00	L
								- type: N352 NG-R				
								- leverancier: Nering Bogel o.g.				
								Putdeksel dient voorzien te zijn van opschrift RW of VW				
								Leveren op plaats van verwerking				
391050								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
391050	252799							Leveren putrand en deksel.	st	50,00	F	
								Putrand en deksel				
								Putafdekking beton/gietijzer	st		50,00	L
								- type N 3525 NB-R "Centerblock"				
								- Mangat: Ø520mm				
								- Hoogte: 170mm				
								-leverancier: Nering Bogel o.g.				
								Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
421010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
421010	800199						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft het uitvullen van de funderingslaag met meng- of betongranulaat. Bestaande funderingslaag losmaken 100 mm diep; Breedte vanaf 2m, dikte 0 - 10 cm; Menggranulaat of betongranulaat Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	4.500,00	F 810,00 L
431110							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
431110	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft het aanbrengen van opsluitbanden en gazonbanden Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m st	100,00	F 100,00 I
		2				5				
432010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
432010	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft het herstellen van trottoirbanden In cementspecie (0,01m3/m) aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton (0,03m3/m) Profiel 130/150 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens hoofdstuk 88 en 89	m m3 m3	80,00	F 0,80 L 2,40 L
		9				1				
432020							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
432020	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft het herstellen van trottoirbanden In cementspecie (0,01m3/m) aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton (0,03m3/m) Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens hoofdstuk 88 en 89	m m3 m3	80,00	F 0,80 L 2,40 L
		9				1				
432030							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
432030	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft het herstellen van trottoirbanden In cementspecie (0,01m3/m) aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton (0,03m3/m) Profiel 115/225 x 200/240 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens hoofdstuk 88 en 89	m m3 m3	40,00	F 0,40 L 1,20 L
		9				1				
432110							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
432110	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft het aanbrengen van trottoirbanden In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton Cementspecie (0,01 m3/m) Schraal beton (0,03 m3/m) Profiel 130/150 x 250 mm	m m3 m3	125,00	F 1,25 L 3,75 L
		6								
						3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
432120								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
432120	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	125,00	F	
						6		Betreft het aanbrengen van trottoirbanden				
								In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			1,25 L
								steunrug van				
								schraal beton	m3			3,75 L
								Cementspecie (0,01 m3/m)				
						5		Schraal beton (0,03 m3/m)				
								Profiel 180/200 x 200 mm				
432130								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
432130	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
						6		Betreft het aanbrengen van trottoirbanden				
								In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,50 L
								steunrug van				
								schraal beton	m3			1,50 L
								Cementspecie (0,01 m3/m)				
						8		Schraal beton (0,03 m3/m)				
								Profiel 115/225 x 240 mm				
433010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
433010	831306							Aanbrengen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
						6		Betreft het aanbrengen van inritblokken				
								In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,00 L
								steunrug van				
								schraal beton	m3			2,00 L
						9		Mogelijke afmetingen:				
								Profiel 450 x 200 x 500 mm				
								Profiel 500 x 200 x 500 mm				
433020								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
433020	831306							Aanbrengen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
						6		Betreft het aanbrengen van inritblokken				
								In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			2,00 L
								steunrug van				
								schraal beton	m3			2,00 L
						9		Mogelijke afmetingen:				
								Profiel 650 x 200 x 500 mm				
								Profiel 750 x 200 x 500 mm				
434010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
434010	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	F	
								Betreft het pasmaken van opsluitbanden				
								Uitvoeren d.m.v. nat zagen.				
								Opsluitband 100 x 200 mm				
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met				
								een door het bevoegd gezag verleende				
								omgevingsvergunning				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
441240								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441240	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase kleiner dan 50 ton Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
				3				Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00 L
				3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Totale laagdikte 50 tot 70 mm				
						3		Op een funderingslaag of bestaande verharding				
441250								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441250	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase 50 tot 100 ton Totaal ntb m2	ton	200,00	F	
				3				Asfalt: AC 22 bin	ton			200,00 L
				3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Totale laagdikte 50 tot 70 mm				
						3		Op een funderingslaag of bestaande verharding				
441260								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441260	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase meer dan 100 ton Totaal ntb m2	ton	500,00	F	
				3				Asfalt: AC 22 bin	ton			500,00 L
				3				Mengseleigenschappen: TL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Totale laagdikte 50 tot 70 mm				
						3		Op een funderingslaag of bestaande verharding				
441270								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441270	812122							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als tijdelijke deklaag. Hoeveelheid per fase van 50 ton en kleiner Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
				1				Asfalt: AC 16 bin	ton			50,00 L
				2				Mengseleigenschappen: TDL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Laagdikte 40 tot 60 mm				
						3		Op een funderingslaag of bestaande verharding				
441280								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441280	812122							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als tijdelijke deklaag. Hoeveelheid per fase 50 tot 100 ton Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
				1				Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00 L
				2				Mengseleigenschappen: TDL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Laagdikte 40 tot 60 mm				
						3		Op een funderingslaag of bestaande verharding				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
441290								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
441290	812122							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als tijdelijke deklaag. Hoeveelheid per fase meer dan 100 ton Totaal ntb m2	ton	200,00	F	
		1						Asfalt: AC 16 bin	ton			200,00 L
		2						Mengseleigenschappen: TDL-B				
		3						Totale breedte 2,50 m en groter				
			1					Laagdikte 40 tot 60 mm				
				3				Op een funderingslaag of bestaande verharding				
442930								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
442930	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase oppervlak kleiner dan 150 m² Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden - Kleur: rood - Tillred - 3% pigment - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		2						Asfalt: AC 11 surf	ton			50,00 L
		3						Mengseleigenschappen: DL-B				
			2					Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
				1				Laagdikte 40 mm				
					3			Op een funderingslaag of verhardingslaag				
442940								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
442940	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase oppervlak van 150 m² en groter Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden - Kleur: rood - Tillred - 3% pigment - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
		2						Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00 L
		3						Mengseleigenschappen: DL-B				
			2					Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
				1				Laagdikte 40 mm				
					3			Op een funderingslaag of verhardingslaag				
442950								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
442950	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase oppervlak kleiner dan 150 m² Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden - Kleur: rood - Tillred - 2% pigment - Kleurloos bindmiddel - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		2						Asfalt: AC 11 surf	ton			50,00 L
		3						Mengseleigenschappen: DL-B				
			2					Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
				1				Laagdikte 40 mm				
					3			Op een funderingslaag of verhardingslaag				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
442960								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
442960	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Hoeveelheid per fase oppervlak van 150 m² en groter Situering: vrijliggende en aanliggende fietspaden - Kleur: rood - Tillred - 2% pigment - Kleurloos bindmiddel - e.e.a. conform deel 3 van dit bestek Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
		2						Asfalt: AC 11 surf	ton		100,00	L
		3						Mengseleigenschappen: DL-B				
		2						Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		1						Laagdikte 40 mm				
		3						Op een funderingslaag of verhardingslaag				
443010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443010	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		2						Asfalt: AC 22 base	ton		50,00	L
		3						Mengseleigenschappen: OL-B				
		1						Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		1						Totale laagdikte 50-70 mm				
		6						Op een funderingslaag				
443020								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443020	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
		2						Asfalt: AC 22 base	ton		100,00	L
		3						Mengseleigenschappen: OL-B				
		2						Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		1						Totale laagdikte 50-70 mm				
		6						Op een funderingslaag				
443030								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443030	812131							Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	150,00	F	
		2						Asfalt: AC 22 base	ton		150,00	L
		3						Mengseleigenschappen: OL-B				
		3						Totale breedte 2,50 m en groter				
		1						Totale laagdikte 50-70 mm				
		6						Op een funderingslaag				
443110								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443110	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		1						Asfalt: AC 11 bin	ton		50,00	L
		3						Mengseleigenschappen: TL-B				
		1						Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		1						Totale laagdikte 40-70 mm				
		3						Op een funderingslaag of een verhardingslaag				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
443120								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443120	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		1						Asfalt: AC 11 bin	ton			50,00 L
			3					Mengseleigenschappen: TL-B				
				2				Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1			Totale laagdikte 40-70 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443130								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443130	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
		1						Asfalt: AC 11 bin	ton			100,00 L
			3					Mengseleigenschappen: TL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Totale laagdikte 40-70 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443140								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443140	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		2						Asfalt: AC 16 bin	ton			50,00 L
			3					Mengseleigenschappen: TL-B				
				1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1			Totale laagdikte 40-70 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443150								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443150	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F	
		2						Asfalt: AC 16 bin	ton			50,00 L
			3					Mengseleigenschappen: TL-B				
				2				Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
					1			Totale laagdikte 40-70 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443160								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443160	812121							Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
		2						Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00 L
			3					Mengseleigenschappen: TL-B				
				3				Totale breedte 2,50 m en groter				
					1			Totale laagdikte 40-70 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
443210								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443210	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
			2					Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00 L
			3					Mengseleigenschappen: DL-B				
				1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1			Laagdikte 25-50 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443220								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443220	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Machinaal aanbrengen Totaal ntb m2	ton	200,00	F	
			2					Asfalt: AC 11 surf	ton			200,00 L
			3					Mengseleigenschappen: DL-B				
				9				Totale breedte van 1,00 m en groter				
					1			Laagdikte 25-50 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443230								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443230	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
			3					Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00 L
			3					Mengseleigenschappen: DL-B				
				1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1			Laagdikte 25-50 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443240								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443240	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Machinaal aanbrengen Totaal ntb m2	ton	200,00	F	
			3					Asfalt: AC 16 surf	ton			200,00 L
			3					Mengseleigenschappen: DL-B				
				9				Totale breedte van 1,00 m en groter				
					1			Laagdikte 25-50 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
443250								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443250	812112							Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F	
			5					Asfalt: SMA-NL 11B	ton			100,00 L
				1				Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
					1			Laagdikte 25-50 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
443260								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443260	812112							Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. in het werk te bepalen Machinaal aanbrengen Totaal ntb m2	ton	200,00	F	
		5						Asfalt: SMA-NL 11B	ton			200,00 L
			9					Totale breedte van 1,00 m en groter				
				1				Laagdikte 25-50 mm				
					3			Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
448410								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
448410	812199							Meerprijs toepassen gemod. bitumen (AC surf) Betreft: meerprijs per ton AC surf voor het toepassen van Sealoflex gemodificeerde bitumen o.g.	ton	50,00	F	
448420								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
448420	812199							Meerprijs toepassen gemod. bitumen (SMA) Betreft: meerprijs per ton SMA-NL voor het toepassen van Sealoflex gemodificeerde bitumen o.g.	ton	50,00	F	
613120								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
613120	320101							Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. Betreft het aanbrengen van lengtemarkering Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m	km	0,10	F	
		1						Op een open bitumineuze ondergrond				
			3					Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m ²	kg			12,75 L
				2				Nastrooien met glasparsels soort B, hoeveelheid 0,10 kg/m ²	kg			1,50 L
					1			Kleur markeringsmateriaal: wit				
880010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
880010	831504							Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Bestratingsmateriaal , diverse formaten en materialen Losgestort	m2	600,00	F	
					1			Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reis max. rijafstand 15 kilometer.				
880070								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
880070	831599							Vervoeren bestratingsmateriaal. Inclusief laden en lossen Bestratingsmateriaal, diverse formaten en materialen Klemwerk Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reis max. rijafstand 15 kilometer.	ton	100,00	F	
880090								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
880090	800499							Vervoeren funderingsmateriaal (van of naar depot) Inclusief laden en lossen Betreft: funderingsmateriaal (tbv hergebruik) Vervoeren naar: depot / of van depot naar werk Enkele reis max. rijafstand 15 kilometer.	ton	1.400,00	F	

Bijlage:

- Vragen en antwoorden bestek asfalt onderhoud;

Opsteller: D. Kabel

Vrijgave: P. Gevers