

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING

01	2DE NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
----	---	---

Deel 1	Algemeen	1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1

Deel 2.1	Algemene gegevens	1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1

Deel 2.2	Nadere beschrijving	1
01		4

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
421010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
421010	800199						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft het uitvullen van de funderingslaag met meng- of betongranulaat. Bestaande funderingslaag losmaken 100 mm diep; Breedte vanaf 2m, dikte 0 - 10 cm; Menggranulaat of betongranulaat Leverantie in bestekspost 491. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	4.500,00	F		
								ton			810,00	I
443110							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
443110	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F		
		1					Asfalt: AC 11 bin	ton			50,00	L
			3				Mengseleigenschappen: TL-B					
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m					
					1		Totale laagdikte 20-50 mm					
						3	Op een funderingslaag of een verhardingslaag					
443120							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
443120	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	50,00	F		
		1					Asfalt: AC 11 bin	ton			50,00	L
			3				Mengseleigenschappen: TL-B					
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
					1		Totale laagdikte 20-50 mm					
						3	Op een funderingslaag of een verhardingslaag					
443130							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
443130	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F		
		1					Asfalt: AC 11 bin	ton			100,00	L
			3				Mengseleigenschappen: TL-B					
				3			Totale breedte 2,50 m en groter					
					1		Totale laagdikte 20-50 mm					
						3	Op een funderingslaag of een verhardingslaag					
443230							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
443230	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Totaal ntb m2	ton	100,00	F		
		3					Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00	L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B					
				1			Totale breedte kleiner dan 1,00 m					
					1		Laagdikte 35-60 mm					
						3	Op een funderingslaag of een verhardingslaag					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
443240								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
443240	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. in het werk te bepalen Machinaal aanbrengen Totaal ntb m2	ton	200,00	F	
		3						Asfalt: AC 16 surf	ton			200,00 L
			3					Mengseleigenschappen: DL-B				
				9				Totale breedte van 1,00 m en groter				
					1			Laagdikte 35-60 mm				
						3		Op een funderingslaag of een verhardingslaag				
444010								HOEEVEELHEID GEWIJZIGD				
444010	812101							Aanbrengen kleeflaag. Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op de nieuwe onder- en tussenlagen	m2	30.000,00	F	
		1						Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			9,00 L
			2					Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
444020								HOEEVEELHEID GEWIJZIGD				
444020	812101							Aanbrengen kleeflaag. Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op de bestaande onder- en tussenlagen	m2	35.000,00	F	
		1						Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			14,00 L
			3					Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
850050								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
850050	800199							Boren funderingslaagkernen, tot 0,40m. Betreft het boren van funderingslaagkernen na het boren van de asfaltkernen Laagddikte fundering tot 0,40 m Kernen Ø 100 mm Opbouw van de kern beschrijven Funderingsmateriaal milieuhygiënisch beoordelen en beschrijven. Uitgangspunt is gemiddeld één mengmonster en analyse per drie stuks kernen. Inclusief leverantie water en overige voorzieningen Rapportage in tweevoud binnen 1 week na het uitgevoerde onderzoek te samen met de funderingskern aan de directie overhandigen	st	25,00	F	

Bijlagen: geen

Opsteller: D. Kabel

Vrijgave: P. Gevers