

Aanbesteding: Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam
Referentie: FCO202205

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.15. BUREAUSTOEL (productnummer 15)

Kunt u aangeven waarom er specifiek gevraagd wordt om een reservepositie met afdekplaat op deze opbouwcontactdoos? Is dit is om later een stroompunt toe te kunnen voegen? Mogen wij in dat geval een een contactdoos aanbieden met 3 contactpunten?

Antwoord:

Uw vraag betreft product 15 contactdoos vergadertafel. Akkoord met uw voorstel om 3 contactpunten aan te bieden. Het staat aanbieders vrij om een contactdoos met 3 contactpunten of 2 plus 1 reserve aan te bieden.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.12. BUREAUSTOEL (productnummer 12)

Bij punt 2 geeft u aan dat opdrachtnemer bij inschrijving technische tekeningen aan moet leveren. In hoofdstuk 6 staat echter niet aangegeven dat technische tekeningen onderdeel uitmaken van onze inschrijving. Daarnaast gaf u bij de werkplekken (productnummer 7) aan dat de technische tekeningen pas bij proefplaatsing aangeleverd hoeven te worden. Graag ontvangen we uw verduidelijking welke technische tekeningen wanneer aangeleverd moeten worden.

Antwoord:

Technische tekeningen/ technische documenten /bewijslast dienen bij eerste moment proefopstelling te worden aangeleverd en aanwezig te zijn. Documentatie map of USB stick met de code A, B en C conform proefopstelling aan te leveren voor alle producten 1 tm 16 en per product (incl. productnummer) te ordenen met tabbladen/mappen. Het doel hiervan is

om gemakkelijk voor de VU aantoonbaar te maken dat het meubilair voldoet aan de gestelde eisen.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.9. WERKPLEK SOLO (productnummer 9)

U vraagt hier een akoestisch paneel met een hoogte van minimaal 140 cm vanaf de vloer. Onze panelen hebben een hoogte van ca. 130 cm vanaf de vloer (= hoogte van de schuif- en jaloeziedeurenkasten). Is het akkoord dat we schermen van ca. 130 cm hoogte aanbieden?

Antwoord:

Vraag 3 vervalt, zie vraag 14.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.6. INKLAPBARE TAFEL (productnummer 6)

U vraagt hier een klaptafel met een verchroomd onderstel. Dit is een milieubelastende en dus niet duurzame afwerking. Is het toegestaan om het onderstel te voorzien van een duurzaam zijdemat gelakt stalen onderstel?

Antwoord:

Niet akkoord. Door de vele bewegingen vinden we dit een meer gepaste afwerking die tegen een stootje kan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.5. VERGADERTAFEL (productnummer 5)

In paragraaf 4.2.5. vraagt u een tafel van 180*100 cm. In het Bijlage 4 (prijzenblad) staat echter een afmeting van 180*90 cm. Kunnen we er vanuit gaan dat hier een tafel van 180*100 cm gewenst is?

Antwoord:

Dat klopt, het betreft een tafel van 180 x 100 cm. Het prijzenblad is hierop aangepast en toegevoegd aan de NvI.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.2. RONDE TAFEL (productnummer 2)

U vraagt een tafel met een bladdiameter van 120 cm op één kolomvoet. Met een dergelijk groot blad is de stabiliteit die u vraagt niet te garanderen. Graag uw akkoord om hier een ook een 3- of 4-poots onderstel toe te mogen passen.

Antwoord:

Niet akkoord. De VU heeft ervaring met andere meubels in deze uitvoering die voldoen aan de gestelde eisen. De leverancier is verantwoordelijk om een passend stabiele kolomvoet aan te bieden bij het blad met een diameter van 1200mm.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.1. RONDE TAFEL (productnummer 1)

U vraagt een tafel met een bladdiameter van 90 cm. Juist in verband met de

stabiliteit die u vraagt, bieden wij deze tafel standaard aan met een blad van 80 cm. Graag uw akkoord om hier ook een blad met een diameter van 80 cm aan te mogen bieden.

Antwoord:

Niet akkoord. De VU heeft ervaring met andere meubels in deze uitvoering die voldoen aan de gestelde eisen. De leverancier is verantwoordelijk om een passend stabiele kolomvoet aan te bieden bij het blad met een diameter van 900mm.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.3.2. GARANTIE EN REPARATIES

U vermeld een gewenste garantietermijn. In de inrichtingsmarkt is het gebruikelijk dat producenten een garantie van maximaal 5 jaar verstrekken. Kunt u ermee akkoord gaan dat wij deze geldende garantietermijn van 5 jaar opnemen in onze aanbieding?

Antwoord:

Niet akkoord. VU hanteert een garantietermijn van 10 jaar voor de levering zoals uitgevraagd.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

5.2.1. PLAN VAN AANPAK (PVA)

U vermeld "Als uitgangspunt voor de planning van het grootste gedeelte van de levering kunt u rekening houden met een doorlooptijd van 6 weken na eerste levering".

In de indicatieve planning staat 'levering vanaf week 8, oplevering in week 11'. Dit betreft derhalve een periode van 4 weken. Hoe valt dit met elkaar te

rijmen?

Antwoord:

Doorlooptijd van 6 weken na eerste levering vervalt en wordt gecorrigeerd naar 4 weken. De indicatieve planning zoals opgenomen in paragraaf 5.2.1. wordt echter wel gewijzigd van week 8 t/m 11 2024 naar week 12 tm 15 in 2024.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

4.1.1. ALGEMENE FUNCTIONELE EISEN

U vermeldt dat de randen mee gefineerd dienen te zijn met hetzelfde materiaal als de toplaag. In de markt gebruikelijk is ABS kantenband afwerking (conform productspecificaties, zoals bijv. product 4) Dit maakt het blad immers beduidend minder stootgevoelig. Kunt u derhalve deze eis aanpassen naar ABS kantenband?

Antwoord:

Akkoord, mits de ABS kantenband in dezelfde kleur is uitgevoerd. Zie ook het antwoord op vraag 32.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Betreft Artikel 26.5.

De boeteclausule van artikel 26.5 is gerelateerd aan de totale waarde van de opdracht. Dit leidt in de meeste gevallen tot een buitenproportionele boete (bijv. het te laat leveren van slechts 1 item uit een totale projectlevering). Kunt u ermee instemmen dat de hoogte van de boete bij te late levering wordt gerelateerd aan de waarde van dat deel van de opdracht, dat te laat geleverd wordt?

Antwoord:

Akkoord. Het artikel wordt als volgt gewijzigd:

26.5 Tenzij anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer bij vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden die niet te wijten is aan de VU een direct opeisbare boete verschuldigd van minimaal 0,5% van de overeengekomen totaalprijs van dat deel van de opdracht waar de vertraging betrekking op heeft, te berekenen over iedere kalenderdag dat de overeengekomen termijnen worden overschreden, zulks met een maximum van 10% van de waarde van de prestatie van de Opdrachtnemer, met een minimum van € 500, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding van de VU.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Betreft Artikel 6.5 .

Opdrachtnemer doet te allen tijde haar uiterste best om de afgesproken levertijden te behalen. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dat deze levertijden niet worden gerealiseerd, is het voor beide partijen van belang dat er op een zo kort mogelijke termijn een oplossing hiervoor gevonden wordt. Daarom lijkt het ons redelijk om Opdrachtnemer de kans te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en daartoe een ingebrekestelling te verbinden aan artikel 6.5. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Niet akkoord. De kern van een leveringscontract is dat u de leveringstermijnen kunt garanderen.

Er staat in het artikel 'zonder dat dit door de VU schriftelijk akkoord is bevonden'. Een mogelijke overschrijding dient tijdig onderbouwd gemeld te worden bij de VU. De VU kan dan besluiten wel of niet akkoord te gaan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 5 - Format referentieprojecten

Vraag:

U vermeld: “Alle eisen die gesteld zijn in de minimumeisen dienen terug te komen in deze omschrijving”. Ons is niet duidelijk naar welke minimumeisen u hier refereert. Graag ontvangen wij een verduidelijking.

Antwoord:

Het betreft de eisen zoals verwoord in de kerncompetenties:

De kerncompetenties van de opdracht zijn:

1. Levering en gebruiksklare montage van los meubilair met een leveringsomvang van minimaal 60% van de opdracht;
2. Gefaseerde levering van los meubilair tijdens de oplevering van een nieuwbouw kantoor of onderwijscomplex met een minimale omvang van 18.000 m² BVO.

Uit de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden dient te blijken dat u voldoet aan de eisen van de kerncompetenties.

Percelen:	P1 Aanschaf los meubilair Onderzoekgebouw VU SWT
Beantwoord op:	13-03-2023
Label:	Proces

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

Correctie op onze reeds ingezonden vraag 3 (met excuses voor de eventueel ontstane verwarring):

4.2.9. WERKPLEK SOLO (productnummer 9)

U vraagt hier een akoestisch paneel met een hoogte van minimaal 140 cm vanaf de vloer. Onze panelen hebben een hoogte van ca. 118 cm vanaf de vloer (= hoogte van de 3OH archiefkasten). Is het akkoord dat we schermen van ca. 118 cm hoogte aanbieden?

Antwoord:

Niet akkoord. De VU heeft de gewenste hoogte bij een aantal bestaande opstellingen nogmaals getest en wil de hoogte vanaf de vloer gemeten graag aanpassen van 140 cm naar 130 cm.

Percelen:	P1 Aanschaf los meubilair Onderzoekgebouw VU SWT
Beantwoord op:	24-03-2023
Label:	Uitvoering

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Graag vernemen wij wanneer de bouwkundige oplevering van gebouw SWT is.
En wordt het gehele gebouw in 1x bouwkundig opgeleverd, of gebeurt dit gefaseerd?

Antwoord:

De opleverdatum is niet relevant. U kunt uitgaan van 1 levering. De indicatieve planning zoals opgenomen in paragraaf 5.2.1. wordt echter wel gewijzigd van week 8 t/m 11 2024 naar week 12 t/m 15 in 2024. Eventuele wijzigingen worden ten minste 15 werkdagen (3 werkweken) van tevoren gecommuniceerd.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.13. ARCHIEFKAST (productnummer 13)
U vraagt schuifdeurkasten met een breedte van 120 cm. Onze ervaring leert dat een schuifdeurkast met breedte 120 een beperkte toegankelijkheid kent. Op de plattegrond zien we dat de gevraagde kasten van 120 cm breed doorgaans met 2 stuks naast elkaar staan. Graag uw akkoord om hiervoor dan één kast aan te bieden van 240 cm breed. Deze is dan opgebouwd met 2 schuifdeuren van 120 cm, wat onder andere resulteert in een betere toegankelijkheid en een eenvoudiger sleutelbeheer.
Daar waar er 3 kasten naast elkaar staan graag uw akkoord om 2 kasten van 180 cm breed aan te bieden, om dezelfde redenen.

Antwoord:

Niet akkoord. De VU houdt vast aan losse kasten ivm flexibiliteit. Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld 2 kasten van 180 cm breed aan te bieden ipv 3 losse kasten.

Wijziging: De maatvoering van de kasten wordt wel gecorrigeerd, van 120 naar 100 cm breed. Aantallen blijven ongewijzigd. Het prijzenblad is hierop aangepast en toegevoegd aan de NvI.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU

Beantwoord op: SWT
24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Archiefkast

Vraag:

Bij eis 8 inzake type deur wordt in de 2e zin gesproken over magneet met soft close sluiting. Dit is niet van toepassing op schuifdeurkasten maar op roldeurkasten. Graag dit gedeelte uit het PvE als niet van toepassing verklaren. Graag uw instemming.

Antwoord:

Deels akkoord. Archiefkast moet voorzien zijn van soft close sluiting om geluidsoverlast te voorkomen.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Werkplek solo, zit/sta, code 8, verstelbereik

Vraag:

U geeft bij eis 2 aan dat het verstelbereik 62-130 cm moet zijn. De NPR1813 waaraan u refereert in paragraaf 4.1.2. (eis 3) schrijft een verstelbereik voor van 65-130 cm. Graag uw instemming dat het verstelbereik conform NPR akkoord is.

Antwoord:

Akkoord. U kunt een verstelbereik van 65-130 cm aanhouden conform NPR 1813.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Inklapbare tafel, code 6, onderstel

Vraag:

U vraagt hier om verchroomd onderstel. Mogen wij vanuit duurzaamheidsoverwegingen en uw eis als gesteld in paragraaf 4.1.3 (eis 5) een gepoedercoat onderstel aanbieden, bijvoorbeeld zwart? Graag uw instemming.

Antwoord:

Niet akkoord. Door de vele bewegingen vinden we dit een meer gepaste afwerking die tegen een stootje kan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Vergadertafels, code 82.21 a/b, bladuitvoering

Vraag:

U vraagt bij deze tafels om een hardplastic (HPL) blad. De ervaring leert dat met de huidige melamine bladen een even goede kwaliteitsafwerking wordt bewerkstelligd als met HPL bladen. Graag uw instemming dat een melamine bladafwerking akkoord is.

Antwoord:

Niet akkoord. De VU houdt vast aan de specifieke eisen per product (zie eisen voor producten 1, 2, 4, 5 en 6).

Ter verduidelijking: voor de verschillende werkplekken (product 7 t/m 11) is melamine met een ABS kantenband wel toegestaan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:

4.2.12 Bureaustoel

Vraag:

Eis 9 afstand armsteunen

In de NPR1813 commissie zijn de commissieleden inmiddels meer dan anderhalf jaar bezig om exact op uw eis 9 consensus te bereiken. De hele discussie is ontstaan omdat de commissieleden – bestaand uit diverse bureaustoel fabrikanten, SHR het meetinstituut, ergonomen en inkopers vanuit het rijk - zelf niet goed wisten hoe dit exact gemeten moest worden en

vooral waarom dit nu anders gemeten diende te worden dan eerder (eerder diende namelijk nog gemeten te worden vanaf de voorkant van de zitting i.p. v. gemeten vanaf de middenstand).

Omdat het binnen deze expertgroep al niet duidelijk was en is, willen wij u aanraden om deze eis geheel te laten vervallen. Dit omdat het eigenlijk ook niets toevoegt als u gewoon als eis wilt hebben dat de stoelen dienen te voldoen aan de NPR1813- 2016. Graag uw instemming

Antwoord:

Niet akkoord. Stoelen dienen te voldoen aan de eisen/normen zoals opgeomen in NPR1813, incl. 20 cm norm.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
4.2.12 Bureaustoel

Vraag:

Eis 14 hoogte indicator

Vraag: Graag willen wij u vragen om de huidige stoel die u heeft vanuit zittende positie in te stellen en vervolgens vanuit normale zittende positie de schaalverdeling te hanteren en te lezen die op de armleggers middels kleine horizontale streepjes zijn aangegeven. U zult ontdekken dat deze streepjes vanuit normale zittende positie niet of nauwelijks te lezen zijn. Dit punt geldt niet alleen voor uw huidige stoelen maar geldt voor iedere bureaustoel die dient te voldoen aan de NPR1813.

Wij geloven dat het veel beter is om uw medewerkers via vele vormen van instructie aan te leren dat de hoogte instelling van de armleggers juist staat afgesteld als de hoek tussen onderarm en bovenarm 90 graden is. Vervolgens dienen deze op exact dezelfde hoogte te staan als de hoogte van het blad. Dit is simpel te controleren vanuit zittende stand door zittend de stoel aan te schuiven aan het blad en dan te zien dat de armleggers gelijk aan het blad dienen te staan. Feitelijk is dit een stuk eenvoudiger te controleren dan het zoeken naar hoogte indicatoren op de armleggers die nagenoeg onmogelijk vanuit zittende stand te vinden zijn.

Om die reden willen we u vragen om deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
4.2.12 Bureaustoel

Vraag:

eis 8 De stoel heeft een minimum verstelbereik tussen de 40 en 56 cm. Deze eis conflicteert met eis 3 van onderdeel 4.1.2 waarin u stelt dat de stoel dient te voldoen aan de NPR1813. Volgens de NPR1813 dient namelijk het hoogte versteltraject te liggen tussen 40 en 54 cm. Dit is een gasveerslag van 14 cm en daarmee is iedere gerespecteerde stoelenfabrikant in staat om zijn stoel te laten voldoen aan de NPR1813 en zodoende minimaal 95% van alle gebruikers de stoel op de juiste hoogte te kunnen laten instellen. Indien eindgebruikers een groter bereik uit 1 gasveer zouden willen hebben zoals uw eis 8 ook omschrijft, dient u de stoelenfabrikanten te laten werken met een speciale duurdere en altijd meer instabiele zogenaamde 'telescopische gasveer'. Dit zijn gasveren die bestaan uit 3 delen en zodoende een grotere slag kunnen hebben van zoals u wenst 16 cm, maar daardoor uiteindelijk veel instabieler gaan worden en eerder kapot zullen gaan.

Vanuit een duurzame gedachte lijkt ons dit niet wenselijk en vanuit een ergonomische gedachte is dit volstrekt niet nodig omdat een hogere gasveer dan 54 cm maar voor minder dan 2% van de gebruikers gebruikt zal worden. Een lagere slag dan 40 cm komt in de speciale gevallen eigenlijk vaker voor (bij zeer kleine dames) dan een hogere slag.

Mogen wij u vragen om daarom bovenstaande eis aan te passen.

Eis 8: De bureaustoel heeft een minimaal hoogte verstelbereik tussen de 40 en 54 cm en dient daar waar nodig kosteloos eenvoudig aangepast te kunnen worden met een gasveer die lager dan 40 cm kan gaan of hoger dan 54 cm. Graag uw instemming.

Antwoord:

Deels akkoord. U kunt een minimum verstelbereik aanhouden conform NPR 1813 van van 41-55 cm. Het staat u vrij om de bureaustoel kosteloos te voorzien van een gasveer die lager of hoger kan. Dit stelt de VU niet als eis.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
4.2.12 Specifieke functionele eisen - punt 14

Vraag:

U vraagt om een hoogte indicator of schaalverdeling op de armsteunen,

zodat deze klaarblijkelijk beter kunnen worden ingesteld. Deze eis is vrij ongebruikelijk in de markt. Er zijn nagenoeg geen bureaustoelen die hieraan kunnen voldoen. Dit gebeurt altijd intuïtief. Kunt u de eis laten vervallen?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

25

Onderwerp:

4.2.12 Specifieke functionele eisen - punt 13

Vraag:

U vraagt om op elk bedieningsmiddel een plaatje met functie. Deze functie is voor sommige medewerkers wellicht prettig. Echter staat dit niet omschreven in enige normering. Wij vragen ons ook af hoe prettig het is als je eerst moet opstaan, alvorens je kan lezen welke functie de knop heeft. Wij vragen u deze eis te laten vervallen of om te zetten in een wens. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

26

Onderwerp:

4.2.12 Specifieke functionele eisen - punt 8

Vraag:

Elke bureaustoel heeft zijn eigen USP's - De NPR 1813 norm stelt een verstelbereik van 41 -55 cm. Wij vragen u te kunnen bevestigen dat de bureaustoel minimaal dient te voldoen aan hetgeen gesteld door de NPR1813 normering. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

ja, Akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
27

Onderwerp:
4.2.12 Specifieke functionele eisen - punt 3

Vraag:

Uw wens is minimaal 3D armlegger, bij voorkeur 4 D armlegger. Wij nemen aan dat de armlegger minimaal moet voldoen aan de gestelde NPR 1813 - 2016 normeringen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Akkoord. De uitvoering, verstelmogelijkheden en verstelbereik van de armlegger van de bureaustoel dient te voldoen aan de NPR 1813 - 2016.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
28

Onderwerp:
4.2.12 Product nummer 12 - punt 1

Vraag:

U geeft aan dat het onderstel gepoedercoat staal dient te zijn in de kleur zwart. Dit is zeer kwetsbaar. De zwarte poedercoat lak beschadigd snel. Wij adviseren te kiezen voor een door en door kunststof zwart voetenkruis. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord, dit is voor de VU gelijkwaardig.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
29

Onderwerp:
4.1.2. Kwaliteit Ergonomie, veiligheid

Vraag:

Punt 6

Stelt u met deze toelichting dat de bureaustoelen voorzien dienen te zijn van

een testrapport voor de NPR 1813-2016?

Antwoord:

U dient aan te tonen dat het door u aangeboden meubilair voldoet aan de NPR en andere richtlijnen. Dit kan door middel van een testrapport.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
30

Onderwerp:

4.1.2. Kwaliteit Ergonomie, veiligheid

Vraag:

Punt 5

NPR 1813 stoelen zijn voorzien van een bewegingsmechaniek die op het gewicht van de persoon kan worden ingesteld en ook kan worden vastgezet. De eis dat nadat de stoel is vastgezet, hierbij de hoek tussen rug en zitting, onafhankelijk van de beweging, moet kunnen worden veranderd. Is geen vereiste binnen de NPR - 1813 - 2016 normering. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Niet akkoord. Ter verduidelijking: het zitvlak is niet kantelbaar, de rugleuning beweegt mee. Indien gewenst moet rugleuning eenvoudig kunnen worden vastgezet door de gebruiker.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
31

Onderwerp:

4.2.8. Werkplek Solo Zit/ sta 1600x800mm- specifieke functionele eisen

Vraag:

Punt 2

Hierin geeft u aan dat de zit/sta bureaus verstelbaar dienen te zijn van 62-130 cm. De NPR 1813 - 2016 norm geeft aan dat 65 - 130 voldoet. Wij vragen u te kunnen bevestigen dat de te leveren zit/sta bureaus minimaal dient te voldoen aan hetgeen gesteld door de normering NPR 1813 - 2016. Kunt u de eis aanpassen naar de geldende NPR 1813 norm (verstelbaar 65 - 130cm)?

Antwoord:

Akkoord. U kunt een verstelbereik van 65-130 cm aanhouden conform NPR 1813.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 32
Onderwerp: 4.1.1. Algemene functionele eisen

Vraag:

Punten 8 en 9 en 10

U stelt dat het werkblad en andere bladen voorzien dienen te zijn van een HPL toplaag/ onderlaag en randen. HPL is aan de buitenzijde niet herkenbaar. In onze markt wordt veelal gebruik gemaakt van top- en onderlaag van melamine met een ABS kantenband rand. Het leveren van melamine heeft een aantal voordelen. Wij vragen u om de eis aan te passen naar het leveren van melamine bladen, zoals hierboven omschreven. Kunt u daarmee akkoord gaan?

Antwoord:

Niet akkoord. De VU houdt vast aan de specifieke eisen per product (zie eisen voor producten 1, 2, 4, 5 en 6).

Ter verduidelijking: voor de verschillende werkplekken (product 7 t/m 11) is melamine met een ABS kantenband wel toegestaan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 33
Onderwerp: 3.3.3. Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid

Vraag:

Eis 4 - Ervaring (competenties, referenties)

1 van de kerncompetenties van deze opdracht is een vergelijkbaar referentieproject, waar sprake is van levering van los meubilair tijdens oplevering van een nieuwbouw kantoor/ onderwijscomplex met een minimale omvang van 18.000 m² BVO.

De BVO zegt iets over het pand, maar zegt niet direct iets over de grote van de opdracht te leveren los meubilair en de logistieke complexiteit daarvan. Wij vragen of u ook kunt volstaan met dat de eis ingevuld mag worden met

een referentieproject weliswaar met de helft ca. 9000 m2 BVO, maar tevens met een opdrachtwaarde gelijk aan de eerste kerncompetentie 60% van € 875.000. Kunt u deze eis aanpassen?

Antwoord:

Niet akkoord. Ons inziens hangt de complexiteit van de opdracht weldegelijk ook af van de grote van het in te richten gebouw.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 17-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
34

Onderwerp:

3.3.3. Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid

Vraag:

Eis 4 - Ervaring (competenties, referenties)

U stelt in deze eis dit aan te tonen middels vergelijkbare opdrachten, welke in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd en afgerond of die nog in uitvoering zijn.

In Bijlage 5 - het format referentieprojecten, stelt dat het referentieproject al opgeleverd dient te zijn.

Kunnen wij ervan uitgaan dat u akkoord gaat met een vergelijkbaar referentie project dat nog in uitvoering is conform Eis 4?

Antwoord:

Akkoord. Uit de beschrijving dient wel duidelijk te blijken dat u voldoet aan de eisen van de kerncompetentie(s).

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 17-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

4.2.15 EN 4.2.16 CONTATCDOOS (PRODUCTCODE 15 én 16)

U vraagt hier geanodiseerd aluminium profielen voor de opbouwcontactdozen. Wij kunnen naast geanodiseerd ook zwart en wit gelakte opbouwcontactdozen aanbieden. Dit past esthetisch gezien naar ons idee ook beter bij de vraag om zwart of wit gelakte onderstellen op de vergadertafels en werkplekken. Graag uw akkoord om ook zwart of wit

gelakt aan te mogen bieden.

Antwoord:

Niet akkoord, ivm uitwisselbaarheid en uniformiteit.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
36 4.1.1.9

Vraag:

Er wordt gevraagd om een HPL werkblad, vanuit duurzaamheid oogpunt zouden wij de voorkeur geven aan een spaanplaat met E1 persing en een melamine toplaag. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Niet akkoord. Zie antwoord op vraag 32

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
37 4.1.1.9

Vraag:

U vraagt een kant afwerking met de zelfde HPL als de bovenlaag. Naar onze mening is dit erg kwestbaar, met name op de hoeken van het werkblad. Wij stellen voor een ABS kantenband hiervoor te gebruiken. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Akkoord, mits de ABS kantenband in dezelfde kleur is uitgevoerd. Zie ook antwoord op vraag 32.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

38

4.2.3.

Vraag:

De Arper catifa 46 5ways wordt gevraagd met armlegger metaal in poedercoating mat zwart, op de afbeelding staat een opdekstoffering bovenop de metalen armlegger, dienen wij met of zonder armlegger opdek aan te bieden?

Antwoord:

Wijziging: deze eis wordt aangepast. De armlegger voor de vergaderstoel (productnummer 3) vervalt in zijn geheel en daarmee ook de vraag over opdek stoffering.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

4.2.5.

Vraag:

U vraagt voor een vergadertafel van 1800x1000mm, om 2 maal een bachmann twist contactdoos in te bouwen. Is dit vanwege het feit dat u 4 stopcontacten wenst in het tafelblad? Zo ja, mogen wij dan ook een alternatief aanbieden met hetzelfde aantal contactpunten en een inbouw functionaliteit?

Antwoord:

Niet akkoord, ivm gebruiksgemak/ spreiding over de tafel.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

4.2.7

Vraag:

U vraagt een slinger verstelbare werkplek. Wij gaan ervan uit dat u hiermee bedoelt een zit/zit verstelling (650mm - 850mm), is dat juist? vanuit het oogpunt van duurzaamheid zouden wij voor willen stellen om alle werkplekken zit/sta elektrisch verstelbaar van 650 - 1300 mm aan te bieden. Naar de toekomst toe is een zit/sta werkplek gezonder, ergonomisch biedt

deze meer mogelijkheden en bovendien een hogere restwaarde. Is het toegestaan om uitsluitend zit sta werkplekken aan te bieden?

Antwoord:

Met een slinger verstelbare werkplek bedoelen we inderdaad een zit/zit verstelling.

Het staat u vrij om volledig zit/sta werkplekken aan te bieden, mits de bureaus aan de gestelde eisen voldoen. Dit is geen eis van de VU.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
4.2.7.

Vraag:

Indien u vraag bij 4.2.7. (m.b.t. zit/sta werkplekken) met ja is beantwoord. Houdt u hier dan rekening mee in u vergelijk/weging? Of wordt na aanleiding van bovenstaand zit/sta de norm?

Antwoord:

Nee, dit betekent geen aanpassing in de eisen of weging. Criteria worden niet aangepast.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
4.2.7.

Vraag:

Uit de tekeningen kunnen wij opmaken dat zowel duo werkplekken als solo werkplekken, worden opgesteld als 4 of als 6 bench. Wanneer tussen 2 duowerkplekken 2 zijwangen samen komen, ontstaat daar een kruimelgoot. Deze kruimelgoot is moeilijk schoon te houden. Ons voorstel zou zijn om hier een terugliggend H frame, danwel een gesloten koppelwang toe te passen, is dit toegestaan?

Antwoord:

Niet akkoord, ivm flexibiliteit om te wisselen van opstelling.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
4.2.8.

Vraag:

Bij specifieke functionele eisen punt 2, wordt gevraagd om een versteltraject van 620 – 1300 mm. De normering schrijft echter voor 650 – 1300 mm, is het akkoord als wij de normering NPR 1813 (650-1300mm) aanhouden?

Antwoord:

Akkoord. U kunt een verstelbereik van 65-130 cm aanhouden conform NPR 1813.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
4.2.15 + 4.2.16

Vraag:

Is het toegestaan een kwalitatief en qua uitstraling vergelijkbare contactdoos van een ander merk als Bachmann aan te bieden?

Antwoord:

Akkoord. Voor het antwoord willen wij u graag verwijzen naar de inleiding van H3 Programma van Eisen. Hier staat namelijk: Inschrijver dient meubilair te offrenen dat minimaal voldoet aan alle gestelde algemene functionele eisen en de gestelde eisen van het desbetreffende product. Bij een aantal producten is een merk en type genoemd van een product in de markt waarvan bekend is dat het voldoet aan de gestelde eisen en gewenste uitstraling. Daarnaast is bij elk product een afbeelding toegevoegd zodat Inschrijver zich een beeld kan vormen van de gewenste uitstraling van het product. Het is Inschrijver niet verplicht om het genoemde type en merk te offrenen.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
4.2.6

Vraag:

Is het toegestaan een kwalitatief en qua uitstraling vergelijkbare inklapbare tafel aan te bieden, i.p.v. de gevraagde inklapbare tafel van Kusch en Co?

Antwoord:

Akkoord, zie vraag 44.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
4.3.3.3

Vraag:

U stelt dat de geoffereerde prijzen vast dienen te staan voor de gehele contractperiode en voor bijbestellingen tot max. 1 jaar na ingangsdatum van de overeenkomst. Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereldmarkt en de ervaringen die we hierin afgelopen 1,5 jaar hebben opgedaan, is dit in onze ogen een ontverantwoord risico. Zou u deze eis kunnen laten vervallen? Of bijvoorbeeld de prijs vast periode kunnen hanteren tot startdatum overeenkomst levering (01-02-2024)?

Antwoord:

Niet akkoord. Het percentage na-/bijbestellingen is gemaximaliseerd tot 10%. Dit is voor de VU een belangrijke eis.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Offerteaanvraag 4.2.8, punt 6, pagina 30

Vraag:

Aangezien het scherm niet mee mag bewegen met het blad, echter u vraagt een bevestiging aan frame of blad. Kunt u bevestigen dat een

bladbevestiging niet is toegestaan en het hier om een tegenstrijdigheid gaat?

Antwoord:

Akkoord, het tussenblad moet aan het frame worden bevestigd en niet aan het blad.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.2.7., punt 6 pagina 27

Vraag:

Voor alle werkplekken vraagt u het werkblad te voorzien van een stevige beugel met oog. Aangezien u geen gaten of dergelijke in het blad wenst (in het kader van toekomst recyclebaarheid en hergebruik van het blad) voorzien we hier een alternatief aan het onderstel voor. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. De VU houdt vast aan de gestelde eis. Ter verduidelijking: de beugel met oog dient aan de onderzijde van het werkblad te worden bevestigd, zodat de bovenzijde in tact blijft.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

49

Onderwerp:

TenderNed

Vraag:

U vraagt ons bij Gunningscriterium 2 Proefopstelling een document met uitwerking van de wens toe te voegen. Dienen wij hier het gevraagde beeldmateriaal te uploaden?

Antwoord:

Ja dit klopt.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 17-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Offerteaanvraag 4.2.12, pagina 29

Vraag:

U vraagt voor de bureaustoel een zwart gelakt onderstel, is het ook toegestaan deze uit te voeren met een zwart kunststof voetkruis?

Antwoord:

Akkoord, dit is voor de VU gelijkwaardig.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Offerteaanvraag 4.2.8, pagina 29

Vraag:

U vraagt een hoogteverstelling van 62-130cm. Volgend NPR Normering is dit 65-130cm. Kunt u de eis hier op aanpassen?

Antwoord:

Akkoord. U kunt een verstelbereik van 65-130 cm aanhouden conform NPR 1813.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Offerteaanvraag 4.2.6, pagina 24

Vraag:

U vraagt een onderstel in chroom. Is het ook toegestaan, vanuit duurzaamheidsoverwegingen, om een gelakt onderstel aan te bieden?

Antwoord:

Niet akkoord. Door de vele bewegingen vinden we dit een meer gepaste afwerking die tegen een stootje kan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU

SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 53 **Onderwerp:**
Offerteaanvraag 4.2.5, pagina 24

Vraag:
U vraagt de vergadertafel uit te voeren met een Bachmann Twist 2x230v.
Kunt u bevestigen dat er hier een vergelijkbaar alternatief aangeboden mag worden?

Antwoord:
Akkoord, zie vraag 44.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 54 **Onderwerp:**
Offerteaanvraag 4.2.3, pagina 24

Vraag:
U vraagt hier een zwart gelakt onderstel. Dit is een vrij krasgevoelige optie.
Is het daarom ook toegestaan om een vergaderstoel aan te bieden met een aluminium gepolijst onderstel?

Antwoord:
Niet akkoord. VU houdt vast aan de kleur en beeldkwaliteit zoals opgenomen in de uitvraag.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 55 **Onderwerp:**
Offerteaanvraag 4.1.1.8 & 9, pagina 19

Vraag:
U vraagt de bladen uit te voeren met een HPL toplaag. Melamine topbladen zijn ook krasvast, kleurvast en gemakkelijk te onderhouden. Qua prijs zijn deze veel gunstiger en de garantie voorwaarden zijn gelijk. Bovendien

hebben deze bladen, in tegenstelling tot HPL waarvan bladen standaard een onderzijde heeft met backingboard, een gelijke kleurstelling voor onder en bovenzijde.

Is het daarom ook toegestaan om melamine bladen toe te passen?

Antwoord:

Niet akkoord, zie antwoord op vraag 32

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.7, pagina 7

Vraag:

Aangezien de korte tijd voor vragen stellen na de schouw, (op tijd van schrijven nog geen vragen tussendoor zijn beantwoord) en er geen tweede vragenronde is opgenomen in de planning, vragen we u toch de mogelijkheid om een extra vragenronde in te lassen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.7, pagina 7

Vraag:

Momenteel lopen er veel aanbestedingen in de markt. We zouden u graag een kwalitatieve inschrijving willen doen en hiervoor voldoende tijd en capaciteit voor inrichten. Gezien ook uw ruime planning tot aan gewenste inrichting van het project verzoeken we u om de deadline met minimaal 2 weken te verplaatsten. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. 58
Onderwerp: Offerteaanvraag eisen meubilair

Vraag:

Kunt u toestaan om gebruikt meubilair aan te bieden waar nieuwe onderdelen aan zijn toegevoegd om aan de eisen en look en feel te voldoen?

Antwoord:

Akkoord wij kunnen inderdaad bevestigen dat in de offerteuitvraag refurbished meubilair is toegestaan. Hiervoor gelden dan net als bij geheel nieuw meubilair dat het meubilair voldoet aan de gestelde algemene en specifieke eisen inclusief de garantietermijn van 10 jaar. Ter verduidelijking de eisen ten aanzien van kleur, uitvoering look en feel en maatvoering dienen voor alle aangeboden meubels gelijk te zijn. Het geheel van productvarianten moet een samenhangend geheel vormen voor wat betreft maatvoering, kleur en beeldkwaliteit. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan bij twee werkplekken dat er kleur of maatverschillen te zien zijn.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 59
Onderwerp: Goedereningang

Vraag:

Kan inschrijver ervan uitgaan dat de opdrachtgever zorgt voor een passende oplossing voor het niveauverschil bij de goedereningang tussen buiten en binnen?

Antwoord:

Ja hier kunt u van uitgaan.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 60
Onderwerp: 4.3.3. eis 4 uitloop

Vraag:

Eventuele uitloop van de leverdata tot 4 maanden is voor rekening van opdrachtnemer. Op moment dat opdrachtgever pas 1 dag vóór levering uitstelt, is het niet realistisch alle kosten voor rekening van opdrachtnemer te laten komen. Daarom stellen we voor dat een eventuele uitloop van leverdata uiterlijk 2 weken van te voren wordt doorgegeven door opdrachtgever, akkoord?

Antwoord:

Akkoord, met aanpassing. Eventuele wijzigingen in levering worden ten minste 15 werkdagen (3 werkweken) van te voren gecommuniceerd vanuit de VU.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

61

Onderwerp:

5.2.1 doorlooptijd van 6 weken

Vraag:

Als uitgangspunt voor de planning van het grootste gedeelte van de levering kunt u rekening houden met een doorlooptijd van 6 weken na eerste levering. Wat bedoelt u hier exact mee?

Antwoord:

Doorlooptijd van 6 weken na eerste levering vervalt en wordt gecorrigeerd naar 4 weken. Zie vraag 15 voor de aangepaste indicatieve planning.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

62

Onderwerp:

4.3.3 eis 2 en 3

Vraag:

De geoffreerde prijzen zijn vast voor de gehele contractperiode en kunnen niet worden geïndexeerd. Bijbestellingen kunnen worden gedaan tot max 1 jaar na ingangsdatum overeenkomst tegen dezelfde prijzen. Dit betekent bij een ingangsdatum van 1 februari 2024 dat de prijzen vast staan tot 31 januari 2025. Met de huidige wereldsituatie is het een irreële eis alle risico neer te leggen bij inschrijvers. Wij stellen daarom voor een indexatiemoment

volgens de PPI indexcijfers van CBS op 1 juli 2024 toe te staan, akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord, zie ook vraag 46.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
4.2.13 eis 2

Vraag:

Een schuifdeurkast met een breedtemaat 120cm is niet gebruikelijk en/of mogelijk. Standaard breedtematen zijn ca.160cm, 200cm en 240cm breed. Wij verzoeken u de aantallen en maatvoeringen hierop aan te passen, akkoord?

Antwoord:

Deels akkoord. De maatvoering wordt gecorrigeerd, aantallen blijven ongewijzigd.

Wijziging: De maatvoering van de kasten wordt wel gecorrigeerd, van 120 naar 100 cm breed. Het prijzenblad is hierop aangepast en toegevoegd aan de NvI.

De VU houdt vast aan losse kasten ivm flexibiliteit. Het is dus niet toegestaan een kast van 200 cm aan te bieden ipv 2 kasten van 100 cm breed.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
4.2.12 eis 8

Vraag:

Volgens de NPR1813 dient namelijk het hoogte versteltraject te liggen tussen 40 en 54 cm. Dit is een gasveerslag van 14 cm en daarmee is iedere gerespecteerde stoelenfabrikant in staat om zijn stoel te laten voldoen aan de NPR1813 en zodoende minimaal 95% van alle gebruikers de stoel op de juiste hoogte te kunnen laten instellen. Wij verzoeken u het minimum

verstelbereik van 40-56 daarom aan te passen naar 40-54cm, akkoord?

Antwoord:

Akkoord. U kunt een minimum verstelbereik aanhouden conform NPR 1813 van van 41-55 cm.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
65 4.2.8 eis 2

Vraag:

Zit/sta- bureaus hebben een verstelbereik van 62-130cm. Wij verzoeken u hier het bereik 65-130 conform NPR1813 aan te houden, akkoord?

Antwoord:

Akkoord. U kunt een verstelbereik van 65-130 cm aanhouden conform NPR 1813.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 4.2.7 eis 16

Vraag:

Wat is het nut van koppelen van werkbladen van in hoogte verstelbare bureaus? Kunt u toelichten wat u hier exact onder verstaat?

Antwoord:

Ter verduidelijking: hier wordt bedoeld de koppeling van werkblad en frame en dus niet van werkbladen onderling.

Percelen: P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

67

4.1.1. eis 9

Vraag:

Voor werkbladen met HPL worden de randen mee gefineerd met dezelfde HPL. Randen worden niet afgewerkt met een HPL maar een bijpassende aangelaserde kunststof rand in dezelfde kleurstelling. Wij nemen aan dat dit akkoord is?

Antwoord:

Akkoord, mits de ABS kantenband in dezelfde kleur is uitgevoerd. Zie ook antwoord op vraag 32.

Percelen:

P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op:

24-03-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Extra vragenronde?

Vraag:

Gezien het verwachte aantal vragen kunnen wij ons voorstellen dat er behoefte is aan enkele verduidelijkingsvragen. Is het mogelijk een extra vragenronde in te lassen voor deze verduidelijkingsvragen n.a.v. NVI 1?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen:

P1 Aanschaf los meubilair Onderzoeksgebouw VU
SWT

Beantwoord op:

24-03-2023

Label:

Inhoud