

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: Raamovereenkomst renovatie plantvakken
Raamovereenkomst met kenmerk: P04407**1. ALGEMEEN****01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING****06 ONDERHOUDSTERMIJN****07 KWALITEITSBORGING****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 TEKENINGEN****02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
313030	831101						Aanbrengen straatlaag. Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag 0-50m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50mm Op het zandbed Brekerzand	m2	50,00	F
		1								
			1							
				3				m3		2,50 L
313040	831101						Aanbrengen straatlaag. Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag 50-100m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50mm Op het zandbed Brekerzand	m2	100,00	F
		1								
			1							
				3				m3		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
352010	510206						Bemesten grasveld. Betreft bemesten net ingezaaide gazons Aantal giften: 1x Aantal percelen: nader te bepalen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: recreatief grasveld Korrelachtige meststof DCM Gazonmeststof Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2	are	5,00	F	
			1								
			2								
				2				kg			40,00 L
					1						
352020	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten net aangeplante plantvakken Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Hoeveelheid: 7 kg per 100 m2	m2	200,00	F	
			1								
				2				kg			14,00 L
					1						
363020	252604						Aanbrengen put van kunststof. Betreft: leveren en aanbrengen PVC put ter plaatse van kruising weg (uitloop). Aan beide zijden van de verharding een put plaatsen. Put, nominale middellijn 600 mm Met zandvang van ten minste 0,20 m Put met vlakke bodem Inclusief leveren en aanbrengen van een gietijzeren deksel.	st	2,00	F	
			1								
				3							
					9			st			2,00 L
363030	252604						Aanbrengen put van kunststof. Betreft: leveren en aanbrengen PVC put ter plaatse van kruising voetpad (uitloop). Aan beide zijden van de verharding een put plaatsen. Put, nominale middellijn 600 mm Met zandvang van ten minste 0,20 m Put met vlakke bodem Inclusief leveren en aanbrengen van een gietijzeren deksel.	st	2,00	F	
			1								
				3							
					9			st			2,00 L
412110	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Inclusief steunrug van schraal beton te leveren door de aannemer. Op zandbed Trottoirband profiel: alle formaten Betreft 1,00 st per m1 resultaatsverplichting Met inbegrip van waar nodig pasmaken van banden	m	20,00	F	
			2								
				9				st			20,00 L
412120	831399						Aanbrengen boomkransband Betreft boomkransband Op zandbed Betreft boomkranselement of boomkransband Betreft 1,00 st per m1 resultaatsverplichting Hoeveelheidsbepaling: gerekend wordt 4 st per boom of: boomkranselement (incl. verlengstuk): 4st/boom of: boomrandband: 4st/boom Profiel: of: hoekelement 450x450mm (+verlengstuk lang 0,30m) of: randband 130/150x250 lang 1,05m	st	20,00	F	
								st			20,00 L
412210	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op zandbed Opsluitband profiel: alle formaten Betreft 1,00 st per m1 resultaatsverplichting Met inbegrip van waar nodig pasmaken van banden	m	20,00	F	
			2								
				9				st			20,00 L
413110	831111						Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
413210	831112	9						Straatbaksteen: alle formaten				
		9						Totale breedte: variabel				
		9						In diverse bestratingsverbanden				
		2						Op zandbed				
		9						Betreft gerekend met gemiddeld 75,00 st per m2 resultaatsverplichting. Hoeveelheid per m2 afhankelijk van formaat	st		3.750,00	L
414110	831113	5						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
								Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
		9						Totale breedte: variabel				
		9						In diverse bestratingsverbanden				
		2						Met inbegrip van waar nodig pasmaken van stenen				
731010	510303							Op zandbed				
		9						Betonstraatstenen: alle formaten	st		2.250,00	L
								Gerekend is met betonstraatsteen keiformaat met gemiddeld 45,00 st per m2 resultaatsverplichting. Hoeveelheid per m2 afhankelijk van formaat				
		5						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
								Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F	
731020	510303	9						Totale breedte: variabel				
		9						In diverse bestratingsverbanden				
		2						Met inbegrip van waar nodig pasmaken van tegels				
								Op zandbed				
		9						Betontegels: alle formaten	st		1.650,00	L
731030	510303							Betreft gerekend is met gemiddeld 11,00 st per m2 resultaatsverplichting Hoeveelheid per m2 afhankelijk van formaat				
		9						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
								Maken plantgat.	st	20,00	F	
								Situering: volgens uitvoeringstekening(en) Grondsoort(en): teelaarde/klei				
								Per plantgat 1 zak DCM Vivimus o.g. (60L) doormengen door vrijgekomen grond.	st		20,00	L
731020	510303	1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5						Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		9						Diepte: 0,80 m of tot 10 cm boven de grondwaterstand				
		1						Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
								Maken plantgat.	st	20,00	F	
731030	510303							Situering: volgens uitvoeringstekening(en) Grondsoort(en): teelaarde/klei				
								Per plantgat 1 zak DCM Vivimus o.g. (60L) doormengen door vrijgekomen grond.	st		20,00	L
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		6						Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m				
		9						Diepte: 0,80 m of tot 10 cm boven de grondwaterstand				
731030	510303	1						Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
								Maken plantgat.	st	20,00	F	
								Situering: volgens uitvoeringstekening(en) Grondsoort(en): teelaarde/klei				
								Per plantgat 1 zak DCM Vivimus o.g. (60L) doormengen door vrijgekomen grond.	st		20,00	L
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
731030	510303	7						Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m				
		9						Diepte: 0,80 m of tot 10 cm boven de grondwaterstand				
		1						Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
								Maken plantgat.	st	20,00	F	
								Situering: volgens uitvoeringstekening(en) Grondsoort(en): teelaarde/klei				
731030	510303							Per plantgat 1 zak DCM Vivimus o.g. (60L) doormengen door vrijgekomen grond.	st		20,00	L
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		7						Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m				
		9						Diepte: 0,80 m of tot 10 cm boven de grondwaterstand				
		1						Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
732010	515204							Planten bomen.	st	20,00	F		
								Situering: volgens uitvoeringstekening					
								Bomen met kluit maat 16-20 cm	st				
								Boomsoort: divers					
								Inclusief het aanbrengen van een grondwal ten behoeve van watergeven.					
								Periode van planten : 15 november tot en met 1 april					
				3				In plantplaatsen of plantstroken gemaakt volgens bestekspost 7310					
					1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
						2		De boomspiegel komvormig afwerken					
732020	515204							Planten bomen.	st	20,00	F		
								Situering: volgens uitvoeringstekening					
								Bomen met kluit maat 30-40 cm	st				
								Boomsoort: divers					
								Inclusief het aanbrengen van een grondwal ten behoeve van watergeven.					
								Periode van planten : 15 november tot en met 1 april					
				3				In plantplaatsen of plantstroken gemaakt volgens bestekspost 7310					
					1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
						2		De boomspiegel komvormig afwerken					
732030	515204							Planten bomen.	st	20,00	F		
								Situering: volgens uitvoeringstekening					
								Bomen zonder kluit maat 16-20 cm	st				
								Boomsoort: divers					
								Inclusief het aanbrengen van een grondwal ten behoeve van watergeven.					
								Periode van planten : 15 november tot en met 1 april					
				3				In plantplaatsen of plantstroken gemaakt volgens bestekspost 7310					
					1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
						2		De boomspiegel komvormig afwerken					
732040	515204							Planten bomen.	st	20,00	F		
								Situering: volgens uitvoeringstekening					
								Bomen met kluit maat 20-25 cm	st				
								Boomsoort: divers					
								Inclusief het aanbrengen van een grondwal ten behoeve van watergeven.					
								Periode van planten : 15 november tot en met 1 april					
				3				In plantplaatsen of plantstroken gemaakt volgens bestekspost 7310					
					1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
						2		De boomspiegel komvormig afwerken					
732050	515204							Planten bomen.	st	20,00	F		
								Situering: volgens uitvoeringstekening					
								Bomen met kluit maat 25-30 cm	st				
								Boomsoort: divers					
								Inclusief het aanbrengen van een grondwal ten behoeve van watergeven.					
								Periode van planten : 15 november tot en met 1 april					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
740010	514205		3					In plantplaatsen of plantstroken gemaakt volgens bestekspost 7310		65,00	F			
			1					Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond						
				2				De boomspiegel komvormig afwerken						
								Planten van bosplantsoen.	st					
740020	514205							Maatvoering: 60-80/80-100						
								Plantmateriaal: Volgens per deelopdracht door de opdrachtgever aan te leveren beplatingslijst en uitvoeringstekening.	st				65,00	T
								Betreft: wortelgoed						
								Hoeveelheid: < 100st.						
740030	514205							Grootte per perceel: divers	st				65,00	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3						
			1					In voorbereekte grond volgens bestekpostnr 3311						
				1				Afstand tussen de rijen: 1 m						
740020	514205							Afstand in de rij: 1 m						
								Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F			
								Maatvoering: 60-80/80-100						
								Plantmateriaal: Volgens per deelopdracht door de opdrachtgever aan te leveren beplatingslijst en uitvoeringstekening.	st					
						Betreft: wortelgoed								
740030	514205							Hoeveelheid: 100-300 st.					200,00	T
								Grootte per perceel: divers	st				200,00	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3						
			1					In voorbereekte grond volgens bestekpostnr 3311						
740030	514205							Afstand tussen de rijen: 1 m						
								Afstand in de rij: 1 m						
								Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F			
								Maatvoering: 60-80/80-100						
						Plantmateriaal: Volgens per deelopdracht door de opdrachtgever aan te leveren beplatingslijst en uitvoeringstekening.	st							
						Betreft: wortelgoed								
740010	514205							Hoeveelheid: 300 - 1000 st					700,00	I
								Grootte per perceel: divers	st					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3						
			1					In voorbereekte grond volgens bestekpostnr 3311						
741010	511301							Afstand tussen de rijen: 1 m						
								Afstand in de rij: 1 m						
								Planten van kruidachtigen.	st	65,00	F			
741010								Deze post is vervallen						
741020								Deze post is vervallen						
741030								Deze post is vervallen						
742010								Deze post is vervallen						
743000	511301							Planten van kruidachtigen.	st					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
743010	511301	9					1	Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: < 100 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C1,5/C2 In beplantingsvak	st		65,00 T	
								Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 100 - 300 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 2311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C1,5/C2 In beplantingsvak	st st	200,00 F	200,00 T	
743020	511301	9					1	Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 300 - 1000 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C1,5/C2 In beplantingsvak	st st	700,00 F	700,00 T	
								Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: <100 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C3/C5 In beplantingsvak	st st	65,00 F	65,00 T	
743030	511301	9					1	Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: <100 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C3/C5 In beplantingsvak	st st	65,00 F	65,00 T	
								Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 100 - 300 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C3/C5 In beplantingsvak	st st	200,00 F	200,00 T	
743040	511301	9					1	Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 100 - 300 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekspostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C3/C5 In beplantingsvak	st st	200,00 F	200,00 T	
								Planten van kruidachtigen.	st	700,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
743060	511301	9						Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 300 - 1000 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat C3/C5 In beplantingsvak	st		700,00 T	
								Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: <100 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat P9/P11 In beplantingsvak	st	65,00 F	65,00 T	
743070	511301	9						Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 100 - 300 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat P9/P11 In beplantingsvak	st	200,00 F	200,00 T	
								Planten van kruidachtigen. Betreft: planten van sierheesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Hoeveelheid: 300 - 1000 st. Grondsoort: teelgrond In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 3311 Kruidachtige gewassen en sierheesters, potplanten Pot verwijderen en afvoeren Maat P9/P11 In beplantingsvak	st	700,00 F	700,00 T	
744010	514208	9						Planten van haagplantsoen. Grondsoort: teelgrond Maat: 60-80 - 80-100 (wortelgoed) Plantmateriaal: divers Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Plantmateriaal: divers 1-rijig, 4 st/m In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 3311	st	200,00 F	200,00 T	
								Planten van haagplantsoen. Grondsoort: teelgrond Maat: 60-80 - 80-100 (wortelgoed) Plantmateriaal: divers Situering: volgens uitvoeringstekening en beplantingslijst Plantmateriaal: divers	st	250,00 F	250,00 T	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
			2					2-rijig, totaal 5 st/m In voorbereide grond volgens bestekpostnr. 3311					
841010	220199		1					Klic-melding Betreft: het verzorgen van Klic-meldingen (graafmeldingen) bij het Kadaster Gerekend met 1 klicmelding per projectgebied. Aantal per deelopdracht op aanwijs en ter goedkeuring van de directie.	st	25,00	F		
880020	510199							Quicksan flora en fauna Betreft: het uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Gerekend is met 1x uitvoeren van een quickscan per deelopdracht. Aantal per deelopdracht op aanwijs en ter goedkeuring van de directie.	st	1,00	F		
880030	511399							Ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol Inclusief het opstellen en bijhouden van een logboek. Gerekend is met 1x opstellen van het werkprotocol per deelopdracht. Aantal per deelopdracht op aanwijs en ter goedkeuring van de directie.	st	1,00	F		

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

- 03 De aannemer verplicht zich minimaal binnen 10 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 ALGEMEEN

64 01 FORA & FAUNA

64 01 01 WET NATUURBESCHERMING

- 01 Op dit werk is de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting (Stadswerk en VHG, 2014) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 02 Bijlage 2 en 3 uit de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting is met ingang van de Wet natuurbescherming niet meer van toepassing. Als soortenlijst geldt de bijlage bij de publicatie 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van Economische Zaken, december 2016
- 03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.
- 04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.
- 05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een ecologisch werkprotocol en is op de hoogte van de zorgplicht omtrent de Wet Natuurbescherming.

- 07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden verstrekt.
- 08 De in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.