



DEFINITIEF

Artikel nummer	
Bouwform	1
Normen	NEN-EN61439-2
Kastkleur	RAL7034
Slot	Halfeuprofiel cilinderslot
Beschermingsgraad	IP54
Bij open deur	NVT
Stroomstelsel verdeling	TT
Isolatiespanning [Ui]	440V AC
Bedrijfsspanning [Ue]	400/230V 50Hz
Hulpspanning [Uaux]	230VAC/24VDC
Nominaalstroom [In]	100A
Kortsluitvastheid [Ik] railsysteem	10KA-1S
Grenspiekstroom [Ipk]	
Gelijktijdigheidsfactor overeenkomstig	NEN-EN61439

.....		..	..	...
DATUM	OMSCHRIJVING	WIJZ.	GET.	GEZ.
 GEMEENTE Lansingerland		<i>AFDELING BEHEER & ONDERHOUD</i>		
		filenaam: G:\MSV8\ projecten\_.... .dgn		
		Project: Standaard voedingskast OVL – 9 gr.		
GETEKEND : EOV		DATUM : 07-09-2018	SCHAAL : N.v.t.	