

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Kan OG een areaalbestand aanleveren, met hierin het type armatuur, lamp en mast?	Op verzoek zal de OG na gunning een areaalbestand aanleveren aan ON.	13-10-2022
2	Inschrijffase	Contract	BP 102210 Groepsgewijs vervangen van lampen.	De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt hier aangegeven met 1 keer. De hoeveelheid ter inlichtingen is 500 stuks. Klopt het dat er in 2 jaar tijd 1 keer een replace plaatsvindt van 500 stuks?	De eenheid van de lampreplace besteksposten wordt gewijzigd van 'keer' naar 'stuks' te remplacieren lampen. De lampen worden ter beschikking gesteld door de OG en/of dienen geleverd te worden via de lampen leveringsposten in de raamovereenkomst in overleg met de directie. Inschatting is inderdaad dat 1x gedurende de looptijd van 2 jaar een groepreplace van 500 stuks plaatsvindt met betrekking tot de genoemde bestekspost.	13-10-2022
3	Inschrijffase	Contract	Bestekposten 310030, 610020, 621010, 622010, 623010,	•Zijn er electrotechnische schema's bekend? •Kunnen de gevraagde materialen gemonteerd worden in de huidige kasten (ruimte)? voorbeeld hiervan is de astronomische tijd klok. •De gevraagde aantallen: wat wordt hiermee bedoeld? Gaan deze vervangingen in een aaneengesloten periode uitgevoerd worden? of per keer? •Zijn de huidige elektrische schema's in elektronische vorm aanwezig om aangepast te worden na de wijziging? Indien het antwoord nee is, hoe denkt OG het tekenwerk uit te laten voeren? •Hoe worden de gevraagde posten opgeleverd?	Elektrotechnische schema's worden op verzoek na gunning door OG, in zoverre aanwezig, aangeleverd aan ON. Voor de genoemde besteksposten geldt dat er voldoende ruimte is in de kasten om deze onderdelen te plaatsen c.q. te vervangen. De onderdelen met de kleinere fictieve hoeveelheden zullen incidenteel worden vervangen, grotere hoeveelheden zullen in één ronde worden vervangen. Onderdelen die worden vervangen in kasten dienen te worden meegenomen in door OG ter beschikking te stellen kastschema's, inzet hiervoor dient te zijn meegenomen in de betreffende posten.	17-10-2022
4	Inschrijffase	Inhoud	In uw leidraad 9.1 geeft u als Gunningscriterium laagste prijs.	"De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat u bij de gunning van opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempel en (bij de toepassing van het ARW 2016 onder de drempel) als hoofdregel voor het BPKV als gunningscriterium moet toepassen. U kunt in uw aanbestedingsdocument gemotiveerd afwijken van deze keuze. U kunt overwegen te kiezen voor de laagste prijs wanneer uw opdracht voldoet aan de volgende omstandigheden: a) het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar en; b) grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten en; c) de inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te leggen." In onze ogen is de door u gegeven motivering onvoldoende en onjuist. Daarmee voldoet u niet aan het criterium om het afwijken van de hoofdregel BPKV al gunningscriterium. Met nadruk stellen wij dat in de onderhavige markt worden dit soort opdrachten van deze omvang in nagenoeg alle gevallen op prijs en kwaliteit aanbesteed. Hiervoor zijn tientallen voorbeelden met goede gunningscriteria te benoemen. In uw leidraad telt u dat: "U stelt in uw leidraad dat: "in de RAW-raamovereenkomst de werkzaamheden en methoden zijn voorgeschreven. Ook wordt de gewenste kwaliteit beschreven in de af te prijzen besteksposten." De werkzaamheden zijn neergelegd in een RAW-bestek. Daarmee zijn bepaalde aspecten van het werk en het materiaal ingekaderd. Echter, anders dan u doet voorkomen/heeft de opdrachtnemer daarbij talloze mogelijkheden omheen eigen invulling aan "de opdracht te geven. Al die mogelijkheden hebben weer gevolgen voor de kwaliteit en de prijs van de opdracht."	De opdrachtgever heeft in de voorbereiding een weloverwogen besluit genomen en te gunnen op Laagste prijs. De motivering is aangescherpt. Het gunningscriterium wordt niet aangepast.	17-10-2022
5	Inschrijffase	Contract	Algemeen	In diverse posten wordt er gesproken over het meenemen van verkeersmaatregelen. Kan OG een aparte post hiervoor aanmaken?	Kleine schalige verkeersmaatregelen worden geacht onderdeel te zijn van de betreffende besteksposten. Er zijn nieuwe besteksposten opgenomen in de Raamovereenkomst waarop grootschalige verkeersafzettingen, zoals een complete afsluiting van een weg of straat of omleidingen dienen te worden verrekend. ON dient een separate offerte op te stellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze bovengenoemde nieuwe besteksposten.	17-10-2022
6	Inschrijffase	Contract	Post 303 Fluorescentielampen	De conventionele lampen worden uitgefaseerd. Hoe borgt u dat de gegadigden niet een te lage prijs gaan rekenen omdat de lampen niet leverbaar zijn en de posten niet gebruikt gaan worden?	Inschrijvers dienen de besteksposten af te prijzen met marktconforme prijzen.	17-10-2022
7	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 308010 en deel 3 par 34 16 04 armaturen	Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type aansluitnoer dan RTPR 3 x 1,5 mm2 of eenzelfde type met kleinere aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 0,75 mm2, H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan af fabriek.	In verband met eenduidig materiaal gebruik zijn binnen de gemeente uitsluitend aansluitnoeren type QWPK of RTPR, 3x1,5 mm² toegestaan.	17-10-2022
8	Inschrijffase	Contract	Deel 3 par 01 04 04 lid 01	In lid 1 staat "de eerste twee contractjaren (to 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van vaste verrekendprijzen". Had dit niet moeten zijn "de eerste contractjaar" i.p.v. "de eerste twee contractjaren", aangezien de volgende zin weer over "vanaf 13 maanden na opdrachtverlening"?	Bepaling 01.04.07 is gewijzigd. Indexatie van leverantie van materialen vindt iedere 6 maanden plaats gedurende de looptijd van het contract. De overige benoemde onderdelen in Deel 3 par 01 04 04 worden jaarlijks geïndexeerd.	17-10-2022
9	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 660040	Kan de AD aangeven of in de betreffende kast wel of geen bestaande wcd aanwezig is? Nu staat er een "eventueel te verwijderen bestaande WCD ". Dit geeft verwarring.	Niet alle kasten zijn voorzien van een wcd. Voor de prijsvorming dient ON uit te gaan van verwijderen van de bestaande wcd.	17-10-2022
10	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 3092, 640020 en 640030	In de Standaard eisen voedingskasten staan geen mespatronen aangegeven. Kan de AD aangeven voor welke kasten deze gebruikt gaan worden?	Binnen de gemeente zijn diverse OVL-voedingskasten met mespatronen. Nieuwe kasten en de beveiligingen dienen te voldoen aan de Standaard eisen voedingskasten van de gemeente.	17-10-2022
11	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 623010	Voor welke type kast moet de hoofschakelaar vervangen worden, volgens de eisen hebben de 6-groeps en de 9-groeps verdeelkasten verschillende hoofschakelaars	Voor zowel 6- als 9-groeps voedingskasten geldt dat er 63A hoofdschakelaars dienen te worden toegepast.	17-10-2022
12	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 302630	Hier wordt een Prunus A gevraagd met 21.500 lm. Kunnen wij aannemen dat u 2.150 lm bedoeld?	Ja, dit betreft inderdaad 2.150 lumen.	17-10-2022
13	Inschrijffase	Inhoud	Bestekspost 1022	Wij verzoeken u om de aantallen voor deze lampen toe te voegen bij de desbetreffende besteksposten	De eenheid van de lampreplace besteksposten wordt gewijzigd van 'keer' naar 'stuks' te remplacieren lampen.	17-10-2022
14	Inschrijffase	Inhoud	Bestekspost 1022	Hoe dienen deze posten bepaald te worden als er geen document van het areaal is toegevoegd? Kunt u hiervoor het document van het areaal aanbieden?	De eenheid van de lampreplace besteksposten wordt gewijzigd van 'keer' naar 'stuks' te remplacieren lampen. De lampen worden ter beschikking gesteld door de OG en/of dienen geleverd te worden via de lampen leveringsposten in de raamovereenkomst in overleg met de directie. Op verzoek zal de OG na gunning een areaalbestand aanleveren aan ON.	17-10-2022
15	Inschrijffase	Contract	Leidraad 6.4	Betreft het plafondbedrag van de overeenkomst voor de initiële looptijd van twee jaar?	Par. 6.4 geeft de maximale omvang van de Raamovereenkomst. Het plafondbedrag van € 3.500.000,- excl. BTW geldt voor de contractperiode van 2 jaar inclusief 2x een verlenging van 1 jaar.	17-10-2022
16	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 103110 en 103120	Kan OG aangeven met hoeveel uur er per kabelstoring rekening gehouden moet worden? Het verschil tussen de kabelstoringen verschilt enorm, hierdoor is de post niet eerlijk calculaerbaar. Graag uw begrip.	Kabelstoringen kunnen inderdaad verschillen qua ureninzet. Het gemeentelijk voedingsnet verkeert in goede staat, een storing is echter altijd mogelijk, ook door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. ON wordt geacht om op basis van kennis en ervaring een inschrijfprijs te kunnen bepalen. Voor de prijsvorming mag u uitgaan van een volledige kabelstoring in het veld.	17-10-2022

17	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 301040	De omschrijving betreft een manst met een dubbele uithouder, maar bij uithouder staat weer een uithouder met 1 arm. Kan de AD deze aanpassen naar uithouder met 2 armen?	De tekening die bij deze bestekspost hoort is tekeningnr. K080UD06.8E.003_n. Dit is inderdaad een mast met een dubbele uithouder. De omschrijving wordt aangepast naar: Met afneembare uithouder met 2 armen.	17-10-2022
18	Inschrijffase	Inhoud	Verkeersmaatregelen	Op welk bestekspost zijn verkeersmaatregelen zoals omleidingen en of complete wegafsluitingen verrekenbaar?	Er zijn nieuwe besteksposten opgenomen in de Raamovereenkomst waarop deze betreffende verkeersmaatregelen verrekend kunnen worden. Voor deze grootschalige verkeersafzettingen, zoals een complete afsluiting van een weg of straat of omleidingen dient ON een separate offerte op te stellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze besteksposten.	17-10-2022
19	Inschrijffase	Inhoud	Besteksposten 102210 t/m 102230	Besteksposten 102210 t/m 102230 wordt de eenheid als 'keer' aangeduid. Is de eenheid niet een stuksprijs? Zoniet, wat wordt dan bedoeld met 'keer'?	Zie beantwoording vraag 14.	17-10-2022
20	Inschrijffase	Contract	Bestekspost 301060	In de inschrijfstaat betreft dit het leveren van een DU lichtmast lph 8 m sierlijk. In de omschrijving is dit een conische enkele uithoudermast. Kan de AD aangeven wat dit nu voor een mast moeten worden, aangezien bij post ook een conische enkele uithoudermast wordt toegepast?	De tekst in de betreffende post zal worden aangepast naar een dubbele uithouder mast met een lph van 8m, type sierlijk.	18-10-2022
21	Inschrijffase	Inhoud	34 32 02 lid 05	Aan welk kwaliteitsniveau dienen de beeldmeetlatten te voldoen?	In de raamovereenkomst is het schouwen van het Verlichtingsareaal meegenomen, waarbij de beeldkwaliteit dient te worden bepaald conform de CROW KOR2018. De resultaten en aanbelingen dienen te worden gerapporteerd aan de directie. Eventueel hieruit volgende leveringen en werkzaamheden worden in opdracht van de directie verrekend via de besteksposten in de Raamovereenkomst.	18-10-2022
22	Inschrijffase	Inhoud	34 32 02 lid 05	Bij de opsomming van de inspectie staat "e.d.". We verzoeken u eenduidig aan te geven op welke beeldmeetlatten geïnspecteerd dient te worden, zodat deze werkzaamheden juist afgeprijsd kunnen worden.	Uitgangspunt voor beeldkwaliteit-inspectie zijn de benoemde beeldmeetlatten in de CROW KOR2018: Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting en Kunstwerken-nuts- en schakelkast-beplaking en graffiti en verdere van toepassing zijnde beeldmeetlatten voor kasten.	18-10-2022
23	Inschrijffase	Contract	34 32 04	Worden aan het einde van de looptijd van het contract de overgebleven reservematerialen overgenomen door Opdrachtgever?	De reservematerialen masten en armaturen dienen opgeslagen te zijn in het depot wat de gemeente ter beschikking stelt. De materialen zijn in eigendom van de OG.	18-10-2022
24	Inschrijffase	Juridisch	Leidraad / bestek	Volgens de leidraad en het bestek is het voorwerp van de aanbesteding een raamovereenkomst. De aankondiging vermeldt geen waarde van de gehele overeenkomst en de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten. Dat is wel verplicht. Wij verwijzen naar de uitspraken van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 en 17 juni 2021. Wilt u omwille van de duidelijkheid die bedragen vermelden (ook in het licht van par. 01 01 14 van het bestek)? In het bestek wordt gesproken van fictieve hoeveelheden. Ook dat moet beschouwd worden in de context van deze uitspraak en de uitspraak van het zelfde Hof van 19 december 2018. De waarschuwingplicht noopt om u daarop te wijzen.	Par. 6.4 geeft de maximale omvang van de Raamovereenkomst. Het plafondbedrag van € 3.500.000,- excl. BTW geldt voor de contractperiode van 2 jaar inclusief 2x een verlenging van 1 jaar. Voor de grotere deelopdrachten is een bestekspost opgenomen. ON kan ervan uit gaan dat er naar verwachting 3 deelopdrachten per contractjaar worden uitgevraagd, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.	18-10-2022
25	Inschrijffase	Contract	01 21 05	In de RAW 2020 is ook een hoofdcategorie 100101 "Opstellen van een deelopdracht" eenheid is per keer, in het bestek wordt vaak gesproken over in deelopdracht. Kunt u hiervoor een bestekspost toevoegen incl aangeven hoeveel keer inschrijver een deelopdracht dient op te stellen?	De deelopdrachten voor ON worden opgesteld door de OG. De inspanning van ON voor kleine deelopdrachten zal hiervoor beperkt zijn. Kosten ON dienen geacht te zijn meegenomen in de inschrijfprijs van ON. Voor grotere deelopdrachten zal een separate post worden meegenomen in de Raamovereenkomst.	18-10-2022
26	Inschrijffase	Contract	01 04 07	Hoe gaat de aanbestedende dienst om met omstandigheden die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en de inflatie die daarvan mede het gevolg is? U bent bekend met de Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden' vanuit het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties die door de VNG is mede ondertekend? Met name de sterk volatiele prijsbewegingen van brandstof, staal en andere grondstoffen laten zich niet regelen met een jaarlijkse indexeringsregeling. Het verzoek is om daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld door een maandelijkse aanpassing. Ook de leveringszekerheid staat hiermee na COVID nog meer onder druk. Ook daar is in het bestek geen rekening gehouden.	Opdrachtgever realiseert zich dat de gevolgen van het militair conflict in Oost-Europa zich kunnen laten gevoelen tijdens de uitvoering van de opdracht die momenteel wordt aanbesteed. Aanspraken wegens kostenverhogende omstandigheden worden echter in beginsel behandeld volgens de bepalingen in paragraaf 47 UAV 2012. Bij iedere deelopdracht én na iedere 6 maanden zal beoordeeld worden of er sprake is van kostenverhogende omstandigheden m.b.t. leveranties. De ON zal middels leverantiebonnen cq offertes de meerprijs inzichtelijk moeten maken en voorleggen bij de OG ter bespreking. Voor de overige besteksposten, loonkosten en brandstofkosten geldt de jaarlijkse indexeringsregeling volgens de Raamovereenkomst.	18-10-2022
27	Inschrijffase	Contract	01 04 07	""Door de oorlog in Oekraïne kunnen de kosten voor materialen (zoals masten en armaturen) en - werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een (goede) inschatting kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten risico nemen - wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden - of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met prijsstijgingen als gevolg van het conflict in Oekraïne. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen, komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking. Zie in dit kader ook het 'Handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten' van RWS d.d. 25 januari 2022, op grond waarvan een inschrijver voor zijn aanbieding geen rekening hoeft te houden met maatregelen - hiermee wordt het corona virus uit de risico- en concurrentiesfeer gehaald. De verrekening na gunning kan plaatsvinden via de crisisbepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Zie internetpagina: https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/24136/gevolgen-russischeinvasie-in-oekra%C3%AFne-voor-de-bouwsector ""	De crisisbepaling van Bouwend Nederland wordt niet van toepassing verklaard. Bij iedere deelopdracht én na iedere 6 maanden zal beoordeeld worden of er sprake is van kostenverhogende omstandigheden m.b.t. leveranties. De ON zal middels leverantiebonnen cq offertes de meerprijs inzichtelijk moeten maken en voorleggen bij de OG ter bespreking. Voor de overige besteksposten, loonkosten en brandstofkosten geldt de jaarlijkse indexeringsregeling volgens de Raamovereenkomst.	18-10-2022
28	Inschrijffase	Contract	01 09 01 lid 03	Deze werkzaamheden zijn niet omschreven in de besteksposten in deel 2.2. We verzoeken u hiervoor een bestekspost op te nemen incl. een hoeveelheid resultaatverplichting.	In deel 2.2 is een nieuwe post opgenomen met betrekking tot KLIC-meldingen voor grootschalig onderhoud of projecten. Voor het kleinschalige onderhoud wijzigt het gestelde niet.	18-10-2022
29	Inschrijffase	Inhoud	01 01 01 lid 04	Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaald kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden verrekend?	Basis is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Lansingerland welk na gunning ter beschikking wordt gesteld aan ON. Uitgangspunt is dat de grond niet verontreinigd is. Extra kosten in verband met verontreinigde grond worden na goedkeuring door de directie separaat verrekend.	18-10-2022

30	Inschrijffase	Juridisch	34 22 02	De kortingen zoals aangegeven in artikel 34 22 02 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren.	Bepaling 34.22.02 is aangepast. De maximale korting per indicent bedraagt 20x het voorgeschreven kortingsbedrag.	18-10-2022
31	Inschrijffase	Inhoud	01 01 01 lid 04	"CROW publicaties "Werken in en met verontreinigde grond". Vraag: Wordt de schone grond verklaring aangeleverd door Opdrachtgever?	Basis is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Lansingerland welk na gunning ter beschikking wordt gesteld aan ON. Uitgangspunt is dat de grond niet verontreinigd is. Extra kosten in verband met verontreinigde grond worden na goedkeuring door de directie separaat verrekend.	18-10-2022
32	Inschrijffase	Inhoud	01 01 01 lid 04	"CROW publicaties "Werken in en met verontreinigde grond". Vraag: We verzoeken u een post toe te voegen voor het aanleveren van de schone grond verklaring incl. hoeveelheid resultaatsverplichting.	Zie beantwoording vraag 31.	18-10-2022
33	Inschrijffase	Inhoud	BP 102210 t/m 102230	De eenheid van de groepsrempace is keer met de resultaatsverplichting 1. Het tarief is echter afhankelijk van de hoeveelheid te remplaceren lampen. We verzoeken u de eenheid van deze posten te wijzigen in stuks en er een resultaatsverplichting aan koppelen.	Zie beantwoording vraag 14.	18-10-2022
34	Inschrijffase	Contract	Bijlage 5 SROI	Een groot deel van het inschrijffbedrag bestaat uit netwerkkosten en levering van materialen zoals lichtmasten, armaturen, voedingskasten en lampen. Een eerste schatting geeft dat ongeveer 35% van het inschrijffbedrag arbeidskosten betreft. Het is daarmee niet proportioneel om de eis te stellen dat 5% van het inschrijffbedrag ingevuld dient te worden met SROI. We verzoeken u om de SROI eis aan te passen naar 5% van de loonsom.	Het percentage van 5% op de aanneemsom wordt aangepast naar 2% op de aanneemsom.	18-10-2022
35	Inschrijffase	Contract	Bestekpost 501030	Stedin kent binnen de 16C niet de term "Tijdelijk los- en vastnemen verl. object met veiligstelling". Hoe dienen we hiermee om te gaan	'Tijdelijk' wordt verwijderd uit de betreffende bestekpost.	18-10-2022