

Renvooi

peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0 = XXX + NAP (nib conform opgave gemeente)

- metsewerk, luchtsponw, isolatie
- betonwand/ betonpanant
- kalzandsteen
- houtskeletbouwwand
- stalen gevelrooster (samellen)
- isolatie
- lichte scheidingwand: van vloer tot vloer aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier
- akoestische voorzetwand
- * aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier
- aluminium buitenkozijn, RT72
- houten kozijn, 67x114 mm
- dakisolatie v.v. dakbedekking
- dekvloer gymzaal conf. detail
- kanaalplafvoer v.v. drukslag en isolatie
- (uitneembaar) plafonds
- voertuik
- kruipluk
- dichte binnendeur
- binnendeur v.v. glas
- binnendeur v.v. glastrook
- 60 min WBDO brandwerende deur/raam
- 30 min WBDO brandwerende deur/raam
- zelsluitende deur v.v. deurdranger
- KM kleefmagneet
- BSH inbouw brandslanghaspel, lengte & positie vlgns opg. Swebro.
- \$ zonder hulpmiddelen te openen
- brandwerendheid WBDO 30 minuten
- interieurelement buiten bestek

algemeen

- voor brandveiligheidsconcept zie adviseur DWA B.V.;
- voor zelfsluitendheid, vrij te openen, weiligen paneelbeslag en WBDO zie adviseur DWA B.V.;
- bouwtechnische installatie conform nen 1010 bijlage NLS 720;
- voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Pieters Bouwtechniek;
- voor installaties E zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V.;
- voor installaties W zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V.;
- indeling en belijningen gymzaal volgens adviseur Bosan;
- doornedende plattgronden = 1200+ vloer
- bravenbus volgens bestek bravenbussen en NEN 1770;
- inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;
- elektrotechnische installatie conform nen 1010 bijlage NLS 720;
- de rookvrije vluchtroute dient te beschikken over een brandwerendheid m.b.t. bezijken van 30 min;
- gebouw vzw brandmeld- en ontruimingsinstallatie een programma van eisen voor aanvang van de werkzaamheden wordt ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam overlegd; ontruimingsinstallatie conform NEN 2575, 2004;
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011, projectering conform NVBR en NEN-en 1838;
- brandslanghaspels hebben een lengte conf. rap. DWA B.V., conform NVBR;
- noodverlichting conform NVBR en NEN-en 1838;
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;
- meterruimte volgens NEN 2758;
- ventilatie meterruimte vps NEN 1087;
- de voorziening van riwewater, afvalwater en fecalien conform NEN 3215 en NPR 3216;
- glassoort volgens NEN 3569 en glas bij vloerscheidingen NEN-EN 1990 en 1991
- glas onder 1200xv, minimaal uitvoeren als veiligheidsglas
- afmetingen doorgangen min. 850x2300, m.u.v. meterkasten en bergingdeuren;
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stalen constructieonderdelen in een scheidingconstructie van een niet gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 6067 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2;
- Alle draaiende elementen van de begane grond en bordessen voorzien van inbraakbeveiliging volgens NEN 5096 (weerstandsklasse 2). Hang- en sluitwerk voor beweegbare delen uitvoeren overeenkomstig veiligheidsklasse SKG ++;
- vloerdilatates voervelden maximaal 80m², schrupf dilatatieprofielen conform opgave constructeur en positie ter controle architect
- noodoverstort vps berekening constructeur, ter beoordeling aan architect;
- afmetingen fundering, vloer- en wanddiktes en staalconstructie volgens opgave constructeur;
- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065;
- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot rookproductie met een rookdichtheid conform NEN 6066;
- uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen > dan 0,01 meter;
- waterpompname scheidingconstructie toilet, spoelruimte of badkamer volgens nen 2778;
- belegging vloer tot plafond
- het gehele gebouw is integraal toegankelijk m.u.v. technische ruimtes
- aansluiting bestrating <20 l.o.v. peil, bestrating onder afschot
- bedieningsweerstand van binnendeuren < 50 N
- bedieningsweerstand van buitendeuren < 40 N
- lichte scheidingwanden v.v. het benodigde achterhout, e.e.a. in overleg gewicht schoolborden ca. 30kg;
- wanden v.v. voldoende achterhout t.b.v.:
- techniek ruimte
- keukens en pantry's
- smartborden
- presentatiewanden
- projectiescherm/ projectors
- wandpanelen
- monitors/hy
- kapstokken/ garderobe
- gereedschapswand
- werkbladen
- sanitair
- gebruikersinstallaties
- vast meubilair
- overige interieurelementen
- werkkasten
- bergingen en facilitaire ruimtes
- buitenberging

1 XX-XX-XXXX aantekeningen BDG

project
OBS De Weidevogel
Amsterdam

opdrachtgever
INNOORD

fase

Definitief Ontwerp

onderwerp

begane grond

projectnr_fase-bladnr

8022_DO-100

datum
23-12-2021

formaat
A1

getekend/gezien
IWU/IDIL

schaal
1:100

bdg architecten

bdg architecten
Zwolle T 038 421 33 37
Amsterdam T 020 237 92 00
Almere T 036 533 33 82

E info@bdgarchitecten.nl
I bdgarchitecten.nl