

HERINRICHTING Paden Lage Bergsche Bos
Recreatieschap Rottemeren
In de gemeente Lansingerland

Versie: 23 februari 2023
Status: DEFINITIEF
Besteknr: RM060.19514-03.2
Omschrijving: Werkzaamheden na voorbelasting

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
25			Opnemen voorbelasting en duiker				
250010	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.430,00	V	
			Betreft: het ontgraven van de aangebrachten				
			voorbelasting. Ontgraven van voorbelasting dient pas				
			plaats te vinden na 6 maanden na aanbrengen				
			voorbelasting.				
			Situering: conform aangebracht voorbelasting in post				
			240020				
			Ontgraven grond is inclusief vervoeren van zand naar				
			depot. Depot ingericht conform bestekspost 200010 van				
			deel 1				
			Grondsoort: zand voor zandbed				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.9.	Ontgraving hoogte: ontgraven tot maaiveld en onderkant				
			cunet aan te leggen fiets en voetpad				
			Inclusief vrijgraven van duikers t.b.v. opnemen duikers				
			conform bestekspost 250020				
		. .9.	Gehele breedte voorbelasting				
		2. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
250020	251199		Opnemen tijdelijke duiker	st	6,00	V	
			Betreft: het opnemen van aangebrachte tijdelijke duiker.				
			Situering: locatie conform aangebrachte duiker in deel 1.				
			Materiaal komt te vervallen aan de duiker.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			AANBRENGEN FIETSPAD Betreft: aanbrengen nieuw fietspad ter plaatse van de locatie waar voorbelasting is aangebracht.				
530			Aanleggen dam				
5300			<u>Aanbrengen nieuwe duiker</u>				
530010	221101		Opschonen watergang. Betreft: het opschonen van twee watergangen t.b.v. aanbrengen dam en gedeeltelijk dempen waterpartij. Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te brengen dam conform tekening 03-20 Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam	m	34,00	V	
		2.	Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m	m3			51,00 L
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m				
		.2.	Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2				
		.1.	Taludlengte tot 4 m				
		.2	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend terrein				
530020	240699		Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het aanleggen van de duiker en dam Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is toegestaan. Wijze van voorziening in overleg en enkel met goedkeuring van de directie. Duur: keuze van aannemer. De kosten voor aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de voorziening dient in de prijs per eenheid te zijn opgenomen.	EUR		N	
530030	220301		Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker) Betreft: het aanbrengen van een zandbed t.b.v. aanbrengen duiker. Grondsoort: klei en veen	m3	18,00	V	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m	m3			18,00 L
530040	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van oppervlak na aanbrengen conform bestekspost 530030 Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.	m2	36,00	V	
		2.	Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water				
		.1.	Breedte oppervlak gemiddeld m				
		.2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
530050	220413		Verdichten grond. Betreft: verdichten van aangebrachte zand bed conform bestekspost 530030 Grondsoort: zand voor zandbed	m2	36,00	V	
		1.	Oppervlakken: oppervlakken aangeven van 1 : 3 en flauwer.				
		.9.	Wijze van verdichten: keuze van aannemer.				
530060	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: het aanbrengen van duiker. Situering: drie dammen ter plaatsen van nieuw aan te leggen fietspaden conform tekening	m	21,60	V	
		2.	Rond profiel, ongewapend	st			9,00 L
		.1.7.	Nominale middellijn 600 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.2	Type buisverbinding: rolverbinding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
530080	252199		Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. Betreft: het aanbrengen van duiker. Situering: drie dammen ter plaatsen van nieuw aan te leggen fietspaden conform tekening	st	3,00 V		
			Rond profiel, ongewapend	st		3,00	L
			Nominale middellijn 600 mm				
			Standaardlengte buis 2,40 m				
			Type buisverbinding: rolverbinding				
5301			<u>Verwerken dam</u>				
530110	221122		Aanbrengen dam in watergang. Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande waterpartij.	st	3,00 V		
			Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform bestekspost paragraaf 530 en conform tekening 03.20				
			Gerekend met ca 40 m3 per dam				
			Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie fiets/ruiterpad				
			Totaal te verwerken ca.: 40 m3				
		1.	Van grond klei en veen	m3		120,00	L
		. 1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		. . 3.	Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens				
		. . . 2.	Kruinbreedte van 5 tot 10 m				
		 3.	Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m				
5411			<u>Aanbrengen nieuwe fundatie</u>				
541120	800115		Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen fietspad constructie	m2	865,00 V		
			Lengte: 173 m1				
			Grondsoorten: ondergrond van klei en veen				
		3.	Weefsel van polyetheen	m2		865,00	L
		. 2.	Breedte te bedekken ondergrond 4,40				
		. . . 1.	Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken				
			steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 x 0,30m				
		 4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m				
541130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	564,00 V		
			Betreft: het aanbrengen van fietspad fundatie				
			Situering: t.p.v. van aan te brengen fietspad van asfalt				
			conform tekening 03.20				
		9.	Lengte: 173 m1				
			Breedte: 4,40 m				
			Dikte: 0,25 m				
		. 8.	Betonggranulaat	ton		352,50	L
		. . 2.	Sortering 0/31,5				
		 5.	Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 541120				
5413			<u>Aanbrengen fietspad 4,0m</u>				
541310	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt t.b.v. aanleg fietspad.	ton	81,00 V		
			Lengte 173 m				
			Gerekend is met 2,5 ton/m3				
			Totaal 564 m2				
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton		81,00	L
		. 2.	Mengseleigenschappen: OL-A				
		. . 2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		. . . 1.	Totale laagdikte 60 mm				
		 4.	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 541120 en 541130				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541320	812101	 1.3.	Aanbrengen kleeflaag. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag t.b.v. aanbrengen twee aan te brengen lagen Kleeflaag van Bitumenemulsie: Katonisch O Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	564,00 V		0,23 L
541330	812111	. 2.2.2.3.5	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van deklaag t.b.v. aanleggen fietspad. Kleur: zwart Lengte 173m Breedte: 4,0m Gerekend is met 2,5 ton/m3 Totaal 538m2 Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-A Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 40 mm Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht conform bestekspost: 541310 en 541320	ton ton	81,00 V		81,00 L
5414			<u>Aanbrengen berm</u> Bermen in definitieve situatie zijn 1,0 meter breed aan weerszijde van het pad. Aanbrengen is inclusief aansluiten op bestaande situatie.				
541410	222107	 2.1.1.	Frezen. Betreft: frezen t.b.v. aanvullen berm Situering: nieuw te verbeteren berm Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee	are	3,50 V		
541420	220302	 9.9.9.9.9.	Grond verwerken in bekleding. Betreft: het aanvullen van de berm conform profiel 03.20 Grondsoort: teelaarde Dikte: variabel Breedte: van 1,0 tot 1,50m Profiel van afwerking: van het pad af, richting het omliggende terrein op aanwijzen van directie Aanbrengen is inclusief profileren en verdichten De aangebrachte grond dermate aanbrengen zodat deze gereed is om in te zaaien conform bestekspost 541440 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	25,00 V		25,00 L
541430	220421	 1.9.2.2.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren t.b.v. aanvullen berm Situering: nieuw te verbeteren berm Grondsoort: teelaarde Oppervlakken boven water Oppervlak zoals principe profiel Breedte oppervlak van 1,0 tot 2,0m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m	m2	345,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541440	511101		Zaaien.	are	3,50	V	
			Betreft het zaaien van oppervlak t.b.v.				
			berm naast nieuw aangelegd voetpad				
			Situering: over het gehele traject van nieuw aangelegd				
			voetpad. Aangebracht conform paragraaf 353				
			Breedte 1,00 meter aan weerszijde van het pad				
		4.	Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkruiden van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld bermen	kg			3,50 L
			Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2				
		1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Aanleggen voetpad				
61			Definitief maken dam met duiker Betreft: het vervangen van tijdelijke duiker door definitieve duiker. Aanbrengen is na het ontgraven van voor belasting/				
6101			<u>Aanbrengen nieuwe duiker</u>				
610110	221101		Opschonen watergang. Betreft: het opschonen van twee watergangen t.b.v. aanbrengen dam en gedeeltelijk dempen waterpartij. Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te brengen dam conform tekening 03.20 Opschonen waterpartij is t.b.v. aanbrengen dam	m	20,00 V		
		2.	Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m	m3		30,00 L	
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m				
		.2.	Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2				
		.1.	Taludlengte tot 4 m				
		.2	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend terrein				
610120	240699		Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het aanleggen van de duiker en dam Benodigde voorziening is keuze van aannemer. Afsluiten watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand is toegestaan. Wijze van voorziening in overleg en enkel met goedkeuring van de directie. Duur: keuze van aannemer. De kosten voor aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de voorziening dient in de prijs per eenheid te zijn opgenomen.	EUR		N	
610140	220301		Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker) Betreft: het aanbrengen van een zandbed t.b.v. aanbrengen duiker.	m3	6,00 V		
			Grondsoort: klei en veen	m3		6,00 L	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
610150	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van oppervlak na aanbrengen conform bestekspost 610140 Grondsoort: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.	m2	12,00 V		
		2.	Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water				
		.1.	Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m				
		.2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
610160	220413		Verdichten grond. Betreft: verdichten van aangebrachte zand bed conform bestekspost 610140 Grondsoort: zand voor zandbed	m2	12,00 V		
		1.	Oppervlakken: oppervlakken aangeven van 1 : 3 en flauwer.				
		.9.	Wijze van verdichten: keuze van aannemer.				
610170	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: het aanbrengen van duiker. Situering: drie dammen ter plaatsen van nieuw aan te leggen fietspaden conform tekening	m	21,60 V		
		2.	Rond profiel, ongewapend	st		9,00 L	
		.1.7.	Nominale middellijn 600 mm				
		.2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		.2	Type buisverbinding: rolverbinding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
610180	252199		Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. Betreft: het aanbrengen van duiker. Situering: drie dammen ter plaatsen van nieuw aan te leggen fietspaden conform tekening Rond profiel, ongewapend Nominale middellijn 600 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: rolverbinding	st	3,00	V	
6102			<u>Verwerken dam</u>	st			3,00 L
610210	221122		Aanbrengen dam in watergang. Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande waterpartij. Aanbrengen dam t.p.v. aangebrachte duiker conform bestekspost paragraaf en conform tekening 05.21 Gerekend met ca 40 m3 per dam Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie fiets/ruiterpad Totaal te verwerken ca.: 40 m3	st	3,00	V	
		1.	Van grond klei en veen	m3			120,00 L
		. 1. . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		. . 3. . .	Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens				
		. . . 2. .	Kruinbreedte van 5 tot 10 m				
		 3.	Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m				
62			AANLEGGEN VOETPAD				
620010	800115		Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: aanbrengen doek t.b.v. aanbrengen voetpad constructie Lengte: 140m Grondsoorten: ondergrond van klei en veen	m2	392,00	V	
		3.	Weefsel van polyetheen	m2			392,00 L
		. 2. . . .	Breedte te bedekken ondergrond 2,50				
		. . . 1. .	Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering 2 maal 0,30 m				
		 4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,2 m				
621020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van voetpad fundatie Situering: t.p.v. van aan te brengen voetpad van halfverharding conform tekening 03.20	m2	308,00	V	
		9.	Breedte: 2,20 m				
			Lengte: 140 m				
			Dikte: 0,25 m	ton			161,70 L
		. 8. . . .	Betonggranulaat				
		. . 2. . .	Sortering 0/31,5				
		 5.	Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 620010				
621040	800299		Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 2,00 m Betreft: het aanbrengen van een toplaag van 2,00 m breed Betonggranulaat, sortering 0/11,5 Gerekend is met 2,1 ton/m3 Oppervlak: 280 Lengte: 140 Aanbrengen deklaag op een fundatie aangebracht volgens bestekspostnummer: 621020 Laagdikte: 50 mm na verdichting Profiel: tonrond / op 1 oor (afhankelijk van afwateringsrichting en/of op aanwijzing van de directie), afschot 2%. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	29,50	V	
				ton			29,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91		. .	Eenmalige kosten			

Behoort bij: RM060.19514-3.1

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
25	Opnemen voorbelasting en duiker				
250010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.430,00V		
250020	Opnemen tijdelijke duiker	st	6,00V		
5	AANBRENGEN FIETSPAD				
530	Aanleggen dam				
5300	<u>Aanbrengen nieuwe duiker</u>				
530010	Opschonen watergang.	m	34,00V		
530020	Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam	EUR	N		
530030	Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker)	m3	18,00V		
530040	Profileren van oppervlakken.	m2	36,00V		
530050	Verdichten grond.	m2	36,00V		
530060	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	21,60V		
530080	Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.	st	3,00V		
5301	<u>Verwerken dam</u>				
530110	Aanbrengen dam in watergang.	st	3,00V		
5411	<u>Aanbrengen nieuwe fundatie</u>				
541120	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	865,00V		
541130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	564,00V		
5413	<u>Aanbrengen fietspad 4,0m</u>				
541310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	81,00V		
541320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	564,00V		
541330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	81,00V		
5414	<u>Aanbrengen berm</u>				
541410	Frezen.	are	3,50V		
541420	Grond verwerken in bekleding.	m3	25,00V		
541430	Profileren van oppervlakken.	m2	345,00V		
541440	Zaaien	are	3,50V		
6	Aanleggen voetpad				
61	Definitief maken dam met duiker				
6101	<u>Aanbrengen nieuwe duiker</u>				
610110	Opschonen watergang.	m	20,00V		
610120	Treffen voorziening aanbrengen duiker en dam	EUR	N		
610140	Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker)	m3	6,00V		
610150	Profileren van oppervlakken.	m2	12,00V		
610160	Verdichten grond.	m2	12,00V		
610170	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	21,60V		
610180	Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.	st	3,00V		
6102	<u>Verwerken dam</u>				
610210	Aanbrengen dam in watergang.	st	3,00V		
62	AANLEGGEN VOETPAD				
620010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	392,00V		
621020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	308,00V		
621040	Aanbrengen van deklaag betongranulaat. breedte 2,00 m	ton	29,50V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				