

Bijlage Leidraad werkplan

Omdat het werk uitgevoerd wordt in een gebied wat toegankelijk blijft is het bereikbaar houden belangrijk en de fasering zodat een maximaal gebruik van het gebied gewaarborgd blijft.

In deze bijlage wordt toegelicht hoe de opdrachtgever wenst hoe de benoemde zaken vastgelegd moeten worden in het werkplan. Dit werkplan dient direct na gunning opgesteld te worden en ter goedkeuring aangeboden aan de directie UAV.

Volgorde uitvoering:

Hoofdstuk 2 voorbelasting

Dient direct na gunning gerealiseerd te worden

Hoofdstuk 3 voetpad Parkroute

De totale parkroute dient als eerste uitgevoerd te worden en wanneer deze gereed is kan gestart worden met hoofdstuk 4 en 5

Hoofdstuk 4 kan evt gelijktijdig met hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 dient uitgevoerd te worden om ruimte te maken voor het fietspad in het volgende hoofdstuk

Hoofdstuk 5 Fietspad

Hoofdstuk 5 dient uitgevoerd te worden vóór hoofdstuk 6 omdat hiermee het dubbele fietspad (wat in hoofdstuk 6 verwijderd wordt) deels gebruikt kan worden voor de bereikbaarheid/omleiding zonder buiten het Lage Bergse Bos te hoeven gaan met de omleiding.

Hoofdstuk 6 Voetpaden

Na realisatie hoofdstuk 5

Tijdens de realisatie dient de horeca bereikbaar te blijven en ook de kruisende paden (Fietspad Reeënpad en Runderenpad). Tijdens het asfalteren zelf mogen de fietspaden afgesloten worden middels juiste bebording. De toegang tot de Horeca aan de Muizenplaats dient afgestemd te worden met de exploitant. Contactgegevens worden u na gunning verstrekt.

Hoofdstuk 7 opnemen voorbelasting en aanleg paden

Hoofdstuk 7 dient uitgevoerd te worden na 6 maanden voorbelasten. Wat eind 2023 is

Het asfalteren zelf zal later plaats moeten vinden ivm met de jaargetijde.