

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 22.261-GS

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110040			Post is gewijzigd Veldnummering aangepast.			
110040	101401		Toepassen rijplatenbaan. Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van een rijplatenbaan. Lengte rijplatenbaan: ca 250 m. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer. 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: veld 2 en 5a .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting .1.6. Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de aannemer. .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	EUR		N
440010			Post is gewijzigd Aangepast van draineren zonder band, naar draineren met band.			
440010	230101		Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de velddrainage. Draineren met band Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS 1. Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.50 m .1. Breedte sleuf 0.20 m .9. Gemiddelde lengte per drain 76 m .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 400010	m m3	840,00 V	
47			Overigen			
470010	230132		Doorsteken drains van horizontale drainage. Betreft het na werkzaamheden maar voor het afwerken van de sporttechnische laag het doorsteken van de drainage van velden 2, 5 en 6 Doorsteekrapport binnen 5 dgn aan directie UAV overhandigen. .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .1. Strengen met lengte tot 200 m: 38 st .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	3.310,00 V	
470020	230132		Doorsteken drains van horizontale drainage. Betreft het na het plaatsen van de hekwerken het doorsteken van de eerste 5 meter van iedere drainstreng. Doorsteekrapport binnen 5 dgn aan directie UAV overhandigen. .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .1. Strengen met lengte tot 200 m: 38 st .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.	m	190,00 V	
610070			Post is gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
610070	820301	.	Zagen van betonverharding.	m	25,00	V
		.	Betreft het zagen van de betonplaten			
		.	i.v.m. legplan			
		1.	Betonverharding Betonplaten geleverd volgens			
		.	besteksposten 610020 t/m 610050			
		.9.9.	Zaagdiepte 140 mm			
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		.	materialen.			
		.				
620070		.	Post is gewijzigd			
		.	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
		.				
620070	820301	.	Zagen van betonverharding.	m	25,00	V
		.	Betreft het zagen van de betonplaten			
		.	i.v.m. legplan			
		1.	Betonverharding Betonplaten geleverd volgens			
		.	besteksposten 620020 t/m 620050			
		.9.9.	Zaagdiepte 140 mm			
		. . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		.	materialen.			
		.				
700040	103199	.	Aanbrengen Kokoswal-systeem	m	75,00	V
		.	Betreft het leveren en aanbrengen van kokos-wall			
		.	elementen.			
		.	Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS			
		.	Type: Noice-Reducer SA-80 geluischerm van	st		30,00 L
		.	Kokossytems BV uit Poeldijk (of gelijkwaardig).			
		.	Aan één zijde eenlaag minerale wol van 70 mm			
		.	afgewerkt met PE seperator gaas en een subnet. De			
		.	achterzijde voorzien van een plastisol gecoate staaplaat.			
		.	Beide zijden afgebord met een verzinkt 6 mm gaasnet			
		.	maaswijdte 150 x 150 mm.			
		.	Omliggend kader: koudgewalst verzinkt U-80-50-3 profiel			
		.	Kleur: donkergroen RAL 6007			
		.	Hoogte paneel: 1,8 m			
		.	Breedte paneel: 2,5 m			
		.	Afmetingen betonlatei: 19x8,5			
		.	Niveaureductie geluid aan de minerale wolzijde Dlo -			
		.	17dB(a).	st		31,00 L
		.	Staanders IPE (H) Profiel, lengte 3000 mm.	m3		1,50 L
		.	Per staander 40 liter snel-beton aanbrengen.			
		.	Incl grondwerk			
		.	Plaatsen volgens voorschriften leverancier.			
		.				
700050	514206	.	Planten van sierplantsoen.	st	225,00	V
		.	Betreft het planten van hедера helix tegen het			
		.	geluidsscherm.geplaatst volgens bestekspost 700130			
		.	Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS			
		.	Gerekend is met 3 planten per strekkende meter.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st		225,00 L
		.	Hedera helix, lengte 150 cm			
		.	Incl. aanbinden aan geluidsscherm ieder 30 cm.			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .2. .	In niet voorbereekte grond			
		2	Exclusief nazorg en plantgarantie			
		.				
		.				

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
47 Overigen	7
3. Bepalingen	9