

## **Renovatie Sportpark Wesselopark**

Bestek nummer: 22-261-GS, Perceel B

Perceel A uitvoering in 2023

Aanleg veld 3

Perceel B uitvoering in 2024

Aanleg veld 2, 5 en 6

De nota van inlichtingen dd. 22 maart 2023 is hierin verwerkt.

Dit document is geen formeel contractstuk, dat zijn het originele bestek en de antwoorden in de nota van inlichtingen met als bijlage het bestand 'nota van inlichtingen RAW-deel'.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist in het bestek verwerken van de nota van inlichtingen.

Aan dit werkbesteding kan geen enkel recht worden ontleent.

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen  
Delftsestraatweg 51  
2645 CA Delfgauw  
T: 015-285 22 11  
E: [info@bas-sport.nl](mailto:info@bas-sport.nl)  
W: [www.bas-sport.nl](http://www.bas-sport.nl)

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**  
Zie perceel A

**02 Directie**  
Zie perceel A

**03 Locatie**  
Zie perceel A

**04 Algemene beschrijving**  
Zie perceel A

**05 Tijdsbepaling**  
Zie perceel A

**06 Onderhoudstermijn**  
Zie perceel A

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**  
Zie perceel A

**02 Peilen en hoofdafmetingen**  
Zie perceel A

**10 Gegevens betreffende bereikbaarheid / verkeer**  
Werkzaamheden t.b.v. veld 6 moeten met klein / licht materieel uitgevoerd worden. De toegang tot het veld loopt over een tracé zonder rijplaten over het sportpark .

## **2.2 Nadere beschrijving**

## PAR

### 01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

### 02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

### 03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

### 04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

---

PAR

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 0                           |                                   |                                   | <b>ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of de materialen voor de opdrachtgever niet van waarde worden geacht, wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren, storten en verwerken van de vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven.    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | - In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 000010                      | 101199                            |                                   | Uitzetten werkterrein.<br>Het door middel van GPS en/of Totalstation, binnen de verschillende fases van het werk, uitzetten van de verschillende onderdelen van het werk.<br>Hoeveelheid uit te zetten punten ter keuze van de aannemer.<br>Controle frequentie van de maatvoering ter keuze van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EUR          |                                            | N                                |
| 000020                      | 102101                            |                                   | Graven proefsleuf.<br>Betreft het aan iedere veldzijde graven van een proefsleuf t.b.v. vaststelling ligging kabels en leidingen.<br>Exacte locatie proefsleuven in overleg met directie.<br>Te verwachten kabels en leidingen zijn:<br>Kabels en leidingen die niet op tekening staan omdat ze privaat eigendom zijn (staan dus niet op KLIC) en de ligging niet exact bekend is:<br>- Elektra kabels veldverlichting<br>- Voeding leidingen beregning<br>- Stuurstroom kabels beregning<br>- Elektra kabels van de vereniging<br>- Data kabels van de vereniging<br>Opbouw van de ondergrond: zanderige klei<br>Gemiddelde sleufdiepte: 1 m | st           | 12,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 9.                                | Afmetingen proefsleuf:<br>lengte ca. 4 meter<br>breedte ca. 0,5 m<br>Proefsleuf handmatig graven.<br>Mechanische ondersteuning is toegestaan, mits wordt gewerkt met handmatig voorsteken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1.                                | Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2.                                | Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 000030                      | 100899                            | .                                 | Coördinatie onderaannemers.                             | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft in het kader van UAV 2012 Paragraaf 31 lid 02,  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | het coördineren van de werkzaamheden van de             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | volgende onderaannemers:                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | ---                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Leverancier/plaatsing verlichtingsinstallatie           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Nader te bepalen                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | ---                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Leverancier inrichtingsmaterialen                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | W&H Sports te Nieuw-Vennep                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | ---                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Coördinatie keuringen door keuringsinstantie            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | KIWA ISA Sport te Arnhem                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanmelden van de velden in Franky en        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | sportinfrastructuur, het afroepen van de verschillende  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | keuringen.                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Onder coördinatie wordt verstaan het afstemmen en       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | afroepen van de werkzaamheden van deze aannemers        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | onderling en met de eigen werkzaamheden, zodanig        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | zodat er een logische werkvolgorde wordt gehandhaafd    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | en er geen werkzaamheden dubbel hoeven worden           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | uitgevoerd. Feitelijk betreft de coördinatie alle       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | werkzaamheden, gelijk aan als het uw eigen              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | onderaannemer betreft.                                  |              |                                            |                                  |
| 000040                      | 101199                            | .                                 | Revisietekening.                                        | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het met een totalstation geheel opnieuw inmeten |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | van de nieuwe situatie, in R.D. coördinaten en NAP      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | hoogtes.                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Inmeting verwerken op de situatie uit de BGT            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | (BGT dient u zelf te downloaden).                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Op de revisietekening dienen alle in het werk           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | aangetroffen en aangebrachte kabels en leidingen te     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | worden ingetekend, ongeacht of deze door u, door een    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | door u ingezette onderaannemer of door de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | opdrachtgever ingezette aannemer zijn aangebracht.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | De tekening dient minimaal (indien aanwezig en          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | gewijzigd) de volgende gegevens te bevatten en deze     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | onderdelen dienen ook dus allemaal te zijn ingemeten:   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - belijning van het veld;                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - kabels en leidingen t.b.v. de verlichting (ver- of    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | geplaatst door derden);                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - kabels en leidingen t.b.v. de berekening (ver- of     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | geplaatst door derden);                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - ligging gas, water en electra;                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - ligging en aard van inrichtingsmaterialen en          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | verhardingen (ingekleurd en/of gearceerd gelijk aan de  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | tekening nieuwe situatie als bij het bestek gevoegd);   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - inspectie- cq. doorspuitputten;                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - drainstrengen (incl. diameters en b.o.b.-maten);      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - kolken;                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - kolkleidingen en verzamelleidingen drainage (incl.    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | diameters en b.o.b.-maten);                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - hekwerken (incl. omschrijving);                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - poorten;                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - lichtmasten (ver- of geplaatst door derden);          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Sportmeubilair (ver- of geplaatst door derden);       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Kabels en leidingen voorkomend uit KLIC meldingen,    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | proefsleuven en/of nieuwe aanleg.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen,       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | conform NLCS.                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Digitaal bestand met gescheiden laagindeling voor       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | ieder item in dwg, dgn en pdf-formaat, inclusief twee   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | afdrukken (schaal 1:200), uiterlijk een week voor de    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | oplevering ter beschikking stellen aan de directie.     |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 000050                      | 100899                            | . . . . .                         | Opstellen werk- en kwaliteitsplan                        | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ingediend bij de directie UAV.                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | In dit werkplan moet ook een paragraaf worden            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opgenomen over de hekwerken.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | In deze paragraaf moet de planning worden opgenomen      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | met daarbij vermeld de inzet van medewerkers en          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materieel. Tevens moet hieruit de inspanning blijken die |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de aannemer verricht om de hekwerken binnen de           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | planning gereed te krijgen.                              |              |                                            |                                  |
| 000060                      | 100899                            | . . . . .                         | Opstellen plan vrijkomende materialen                    | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het opstellen van een plan voor de vrijkomende   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materialen conform de bepalingen in deel 3 01.17.07      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dit plan moet binnen 1 week na opdracht worden           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ingediend bij de directie UAV.                           |              |                                            |                                  |
| 000070                      | 102201                            | . . . . .                         | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.        | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestaande situatie van het terrein en de inrichting      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | daarvan.                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitvoeren conform CROW publicatie 164a                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Op te nemen terreinen en objecten: wegen, paden,         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | hekwerken, straatmeubilair, verlichting,                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | groenvoorzieningen e.d.                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Opnemen in het bijzijn van de directie                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto's maken          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Tijdens opname detailfoto's maken van de genoemde        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | onderdelen                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .3. .                       | Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                          |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                           |                                   |                                   | <b>TOEGANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 11                          |                                   |                                   | <b>Rijplaten</b><br>In onderstaande posten is rekening gehouden met het aantal meters te beschermen verharding of ondergrond t.b.v. de toegang tot het veld. Er is geen rekening gehouden met strekkende meters rijplatenbaan t.b.v. de werkzaamheden (op het veld of daaromheen).. De aannemer wordt geacht deze kosten onder -post 91, Eenmalige kosten-, op te nemen. |              |                                            |                                  |
| 110010                      | 220321                            |                                   | Leveren grond.<br>Betreft het leveren van zand ten behoeve van het beschermen van een deel van de verharding waar de rijplatenbaan overheen komt te liggen.<br>Totale te beschermen lengte ca. 70 m, breedte 2,75 m.                                                                                                                                                     | m3           | 21,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | 1.                                | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:<br>achtergrondwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                            | 21,00 L                          |
|                             |                                   | .1.                               | Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 110020                      | 220301                            |                                   | Grond verwerken in ophoging<br>Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd volgens bestekspost <a href="#">110010</a><br>Verwerken ter plaatse van de te beschermen verharding. waar de rijplatenbaan overheen komt te lopen.                                                                                                                                     | m3           | 21,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   |                                   | Grondsoort: zand voor zandbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            | 21,00 I                          |
|                             |                                   | 1.                                | Gemiddelde hoogte 0.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Breedte bovenzijde gemiddeld 3.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9                                | Profileren volgens bestekspost <a href="#">110030</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 110030                      | 220421                            |                                   | Profileren van oppervlakken.<br>Betreft het profileren van het zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">110020</a><br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m                                                                                                                                                         | m2           | 210,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 1.                                | Oppervlakken boven water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 110040                      | 101401                            |                                   | Toepassen rijplatenbaan.<br>Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van een rijplatenbaan.<br>Lengte rijplatenbaan: ca 250 m.<br>Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.                                                                                                                                                 | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | 1.                                | Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: veld 2 en 5a                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.6.                             | Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1                                | Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 110050                      | 101403                            |                                   | Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.<br>Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van een plateau van rijplaten ten behoeve van het depot.<br>Oppervlakte plateau: ca. 200 m2.<br>Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.                                                                                  | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | 1.                                | Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve van: depot                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .5.                               | Rijplaat staal: dikte ter keuze van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 110060                      | 621499                            | . . . . .                         | Schoonmaken aan- en afvoerroute                          | keer         | 16,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het schoonhouden van de aan- en afvoerroute      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zodat de overige gebruikers van het sportpark veilig     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | gebruik kunnen maken van de route.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Losliggend vuil afvegen, voorkomend                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 1,5 maal per week dat de rijplaten       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | baan er ligt en een extra keer nadat de rijplaten en het |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zand zijn verwijderd.                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | erkend verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | hebben en moeten worden afgevoerd.                       |              |                                            |                                  |
| 110070                      | 220101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven uit ophoging                             | m3           | 21,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het ontgraven van het zand wat is aangebracht    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens bestekspost <a href="#">110020</a>               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand voor zandbed                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Ontgravingshoogte gemiddeld 0.10 m                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | theoretisch profiel van ontgraving                       |              |                                            |                                  |
| 110080                      | 220201                            | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                         | m3           | 21,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het afvoeren van het zand welke is vrijgekomen   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bij bestekspost <a href="#">110070</a>                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: zand voor zandbed                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3. . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond      |              |                                            |                                  |
| 12                          |                                   | . . . . .                         | <b>Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen</b>         |              |                                            |                                  |
| 120010                      | 101199                            | . . . . .                         | Toepassen waarschuwingsborden                            | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | rijplatenbaan.                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal borden: 2                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | keuze van de aannemer                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met tekst:                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | WERK IN UITVOERING                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | LET OP! RIJPLATENBAAN                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | FIETSERS AFSTAPPEN                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afmetingen ca. 80 x 50 cm                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Retro-reflectieklasse II, kleur: geel.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm.            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met materiaal van de aannemer                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand.          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.             |              |                                            |                                  |
| 120020                      | 101199                            | . . . . .                         | Toepassen waarschuwingsborden                            | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | rijplatenbaan.                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal borden: 2                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | keuze van de aannemer                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met tekst:                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | WERK IN UITVOERING                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | IN- EN UITVOEGEND WERKVERKEER                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afmetingen ca. 80 x 50 cm                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Retro-reflectieklasse II, kleur: geel.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm.            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met materiaal van de aannemer                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand.          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 120030                      | 101199                            | .                                 | Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord            | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | van gebodsborden ten behoeve van het verplichten van     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | het dragen van PBM's, ook wel een bouwplaatsbord of      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | veiligheidsbord genoemd.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Aantal borden: 1                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | keuze van de aannemer                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | In ieder geval de volgende geboden:                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - verplicht dragen van veiligheids schoeisel;            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - verplicht dragen van signaalkleding (jas of hesje);    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - verplicht dragen van een helm (indien er een           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | graafmachine op het werk aanwezig is);                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - verplicht dragen van gehoorbescherming (indien de      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | werkzaamheden daar om vragen);                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - verplicht dragen van oogbescherming (indien de         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | werkzaamheden daar om vragen);                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Corona maatregelen.                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. tekst:                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Verboden toegang voor onbevoegden                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | artikel 461 wetboek van strafrecht.                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Bord voldoende groot ( minimaal 1 x 0,75 m) ophangen     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bij de werkingang.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ophangen aan bouwhekwerk of montage op palen ter         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | keuze van de aannemer.                                   |              |                                            |                                  |
| 120040                      | 101199                            | .                                 | Toepassen baakschilden                                   | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | van kunststof baakschilden op het Noordeinde. t.b.v. het |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vertragen van de snelheid van het werkverkeer.           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Aantal baakschilden: 30 st                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Reflectieklasse 3. dubbelzijdig bestickerd, lengte 100   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | cm, breedte 25 cm.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. baakvoet (minimaal 28 kg)                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. dagelijks nalopen en controleren.                  |              |                                            |                                  |
| 13                          |                                   | .                                 | <b>Bouwhekwerk</b>                                       |              |                                            |                                  |
| 130010                      | 101501                            | .                                 | Toepassen tijdelijke afrastering.                        | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | van tijdelijke bouwhekken.                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2.                                | Totale lengte afrastering(en) ca. 300 m                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming van het     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouwterrein en afscherming van het depot.                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Bouwhek met voet                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hekwerk van metaal. gelaste staalmatten, lichte          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | uitvoering in metalen frame. Paneelbreedte ca. 3.5 m,    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | hoogte 2 m. Stalen staanders ø 41 mm.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Panelen verbinden met minimaal 2 beugels per             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | verbinding.                                              |              |                                            |                                  |
| 14                          |                                   | .                                 | <b>Algemeen</b>                                          |              |                                            |                                  |
| 140010                      | 101603                            | .                                 | Toepassen stamommanteling ten behoeve van                | st           | 4,00                                       | V                                |
|                             |                                   | .                                 | bescherming bomen.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering pad langs ingang sportpark.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Stamdiameter tot ca. 1,5 m                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Stam beschermen tot een hoogte van 3 m                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | 22 mm, breedte ca.100 mm                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | tot 100 mm waarborgen vooromhulde drainbuis.             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |
| 140020                      | 101199          | . . . . .                         | Opruimen werkterrein en depot<br>Betreft het na de werkzaamheden het werkterrein en<br>depot, schoon en netjes opleveren.<br>Gedacht kan worden aan de volgende zaken:<br>. . . . .<br>- resten bouwstoffen zoals, zand, lava, grond e.d.<br>. . . . .<br>- resten verhardingsmateriaal, tegels, banden, puin e.d.<br>. . . . .<br>- resten verpakkingsmateriaal e.d.<br>. . . . .<br>- zwerfafval e.d.<br>. . . . . | EUR          |                                           | N                               |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 2                           |                                   |                                   | <b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 21                          |                                   |                                   | <b>Verwijderen sportmeubilair</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 210010                      | 712399                            |                                   | Verwijderen kooidoelen<br>Betreft het opnemen en afvoeren van 2 st aluminium<br>kooidoelen. Incl grondpotten met fundering van ca. 0.3<br>m3 beton per staander.<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 2,00                                       | V                                |
| 210030                      | 712399                            |                                   | Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen<br>Betreft het opnemen en afvoeren van de grondpotten tbv<br>hoekvlaggen<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 4,00                                       | V                                |
| 210040                      | 712399                            |                                   | Verwijderen dug-outs<br>Betreft het opnemen en afvoeren van de dug-outs bij het<br>veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Afmetingen: 300 x 200 x 100 cm.<br>Materiaal :frame en beplating, staal en trespa platen<br>Banken: hout<br>Fundatie: betonpoeren<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           | 2,00                                       | V                                |
| 22                          |                                   |                                   | <b>Verwijderen hekwerken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 221                         |                                   |                                   | <b>Veld 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 221010                      | 103111                            |                                   | Verwijderen afrastering.<br>Betreft het zorgvuldig demonteren en in depot plaatsen<br>van het leunhekwerk rondom het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>8. Stalen palen met horizontale buis<br>1. Stijlen met 1 horizontale buis<br>1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m<br>1. Hoogte tot 1,25 m<br>9 Voor 137 m aan materiaal vervoeren naar veld 6,<br>herplaatsen volgens bestekspost <a href="#">730010</a><br>De aannemer wordt eigenaar van de overige<br>vrijgekomen materialen.                                                                                                                                                    | m            | 330,00                                     | V                                |
| 221020                      | 103111                            |                                   | Verwijderen afrastering.<br>Betreft het opnemen en verwijderen van de<br>ballenvangers achter de seniorendoelen aan beide<br>korte zijden van het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>8. Stalen palen met horizontale buis<br>1. Stijlen met 1 horizontale buis<br>Onderste 2,0 m voorzien van dubbelstaafmatten<br>Bovenste 3,0 m voorzien van ballenvangernet<br>1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m<br>9. Hoogte 5,0 m<br>9 De vrijgekomen dubbelstaafmatten hergebruiken in de<br>volgens bestekspost <a href="#">720030</a> te plaatsen<br>terreinafrastering.<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige<br>vrijgekomen materialen. | m            | 50,00                                      | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                               | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 221030                      | 103111                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>7. . . . .<br>. 1. . . . .<br>. . . 4. . . .<br>. . . . 9. . .<br>. . . . . 7  | Verwijderen afrastering.<br>Betreft het opnemen en verwijderen van de<br>ballenvangers achter de jeugddoelen aan de zuidzijde<br>van het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Stalen palen met gaas<br>Stijlen met 1 horizontale buis<br>Afstand stijlen h.o.h. 5,0 m<br>Hoogte 3,0 m<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                               | m            | 30,00 V                                    |                                  |
| 221040                      | 103199                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                               | Demoneren werkpoort<br>Betreft het demonteren van de werkpoort naar het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Afmetingen: hoogte ca. 1,2 m, breedte ca. 3,0 m.<br>Poortvleugels kokerprofiel met dubbelstaafmatvulling.<br>Staanders: ø 100 mm<br>De beste poort hergebruiken in hekwerk veld 6 volgens<br>bestekspost <a href="#">730030</a><br>De aannemer wordt eigenaar van de andere poort.                                                                                                                    | st           | 2,00 V                                     |                                  |
| 221050                      | 103199                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                            | Demoneren looppoort<br>Betreft het demonteren van de looppoort naar het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Afmetingen: hoogte ca. 2,0 m, breedte ca. 1,2 m.<br>Poortvleugels kokerprofiel met dubbelstaafmatvulling.<br>Staanders: ø 100 mm<br>Hergebruiken in terreinafrastering nabij veld 5 volgens<br>bestekspost <a href="#">710070</a>                                                                                                                                                                     | st           | 2,00 V                                     |                                  |
| 221060                      | 103199                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                         | Demoneren Greenmatterplanken<br>Betreft het zorgvuldig demonteren en in depot plaatsen<br>van de greenmatterplanken rond het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Hermonteren volgens besteksposten <a href="#">710080</a> en <a href="#">720070</a>                                                                                                                                                                                                                | st           | 360,00 V                                   |                                  |
| 221070                      | 103111                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>5. . . . .<br>. . . . .<br>. . . 1. . . . .<br>. . . . 2. . . .<br>. . . . . 7 | Verwijderen afrastering.<br>Betreft het opnemen en verwijderen van de<br>terreinafrastering nabij het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Betonpalen met horizontale buis en gaas bespanning<br>Met resten van beplanting in het gaas..<br>Afstand palen h.o.h. tot 3 m<br>Hoogte van 1,25 tot 2,5 m<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                               | m            | 136,00 V                                   |                                  |
| 222                         |                                   | . . . . .                                                                                                                                       | <b>Veld 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 222010                      | 103111                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>8. . . . .<br>. 1. . . . .<br>. . . 1. . . .<br>. . . . 9. . .<br>. . . . . 6  | Verwijderen afrastering.<br>Betreft het opnemen en verwijderen van de ballenvanger<br>achter het doelen aan de korte zijde van het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Stalen palen met horizontale buis<br>Stijlen met 1 horizontale buis<br>Afstand palen h.o.h. tot 3 m<br>Hoogte 5 m.<br>De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar<br>depot<br>- Dubbelstaafmatten 10 st<br>Hergebruiken bij bestekspot <a href="#">720030</a><br>De aannemer wordt eigenaar van de overige<br>vrijgekomen materialen | m            | 25,00 V                                    |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 222020                      | 103111                            | . . . . .                         | Verwijderen afrastering.                                        | m            | 116,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het opnemen en verwijderen van de                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | terreinafrastering langs het veld.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Stalen palen met dubbelstaafmat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . 1. .                      | Afstand palen h.o.h. tot 3 m                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . 2. .                      | Hoogte van 1,25 tot 2,5 m                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . . 6                       | De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | depot                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Dubbelstaafmatten 47 st hergebruiken in bestekspost           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | <a href="#">710040</a>                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de overige                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | vrijgekomen materialen                                          |              |                                            |                                  |
| 23                          |                                   | . . . . .                         | <b>Verwijderen verhardingen</b>                                 |              |                                            |                                  |
| 231                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 2</b>                                                   |              |                                            |                                  |
| 231010                      | 831711                            | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.                                           | m            | 360,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het palletteren van de betonbanden die de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opsluiting van het veld vormen.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . . 9                       | Hele betonbanden palletteren                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met een breukpercentage van 5%                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">640010</a>   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | te gebruiken betonbanden                                        |              |                                            |                                  |
| 231020                      | 831703                            | . . . . .                         | Opbreken betontegels.                                           | m2           | 615,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het palletteren van de betontegels rond veld 2          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 3. . . . .                      | Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur: grijs                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . . 9.                      | Hele betontegels palletteren                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met een breukpercentage van 15%                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">640030</a> . |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | te gebruiken betontegels.                                       |              |                                            |                                  |
| 231030                      | 831711                            | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.                                           | m            | 295,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwijderen en afvoeren van de betonbanden          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | die de opsluiting vormen van het pad rond veld 2.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 3. . . .                      | Opsluitbanden 60 x 200 mm                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . . 7                       | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materialen                                                      |              |                                            |                                  |
| 231040                      | 827103                            | . . . . .                         | Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.            | m2           | 68,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het opnemen en vervoeren van de betonplaten             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Langs het gronddepot bij veld 2                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 2. . . . .                      | Dikte platen 0,14 m                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 3. . . .                      | Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . . 3                       | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zorgvuldig opslaan.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Per betonplaat t.b.v. het beschermen van de platen het          | st           |                                            | 136,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | bijleveren van 2 houten balken met als kopmaat 50 x 50          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | mm met een lengte van 1,5 m.                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">610020</a>   |              |                                            |                                  |
| 232                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 5</b>                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 232010                      | 831703                            | . . . . .                         | Opbreken betontegels.<br>Betreft het palletteren van een deel van de betontegels<br>rond veld 5<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>.6. . . . . Betontegels 600 x 400 x 50 mm<br>kleur: grijs<br>. . . . .9. Hele betontegels palletteren<br>Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.<br>Gerekend is met een breukpercentage van 5%<br>Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">640040</a> in<br>perceel B<br>De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her<br>te gebruiken betontegels.                                                                                                                                                                                                                  | m2           | 140,00 V                                   |                                  |
| 232020                      | 831711                            | . . . . .                         | Opbreken betonbanden.<br>Betreft het palletteren van een deel van de betonbanden<br>rond veld 5<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS<br>. . . . .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>. . . . .9 Hele betonbanden palletteren<br>Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.<br>Gerekend is met een breukpercentage van 5 %<br>Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">640010</a> in<br>perceel B<br>De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her<br>te gebruiken betontegels.                                                                                                                                                                                                                                     | m            | 235,00 V                                   |                                  |
| 232030                      | 831702                            | . . . . .                         | Opbreken betonstraatstenen.<br>Betreft het verwijderen en afvoeren van de<br>betonstraatstenen bij veld 3 (hoek veld 1)<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-BS<br>2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m<br>.3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>kleur: grijs.<br>. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 20,00 V                                    |                                  |
| 232040                      | 827103                            | . . . . .                         | Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.<br>Betreft het opnemen en vervoeren van de betonplaten<br>tussen veld 5 en veld 1<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer<br>.1. . . . . Dikte platen 0,12 m<br>. . . . .9. Afmetingen oppervlak 1.20 x 0.80 m<br>Breukpercentage ca. 15%<br>. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en<br>zorgvuldig opslaan.<br>Per betonplaat t.b.v. het beschermen van de platen het<br>bijleveren van 2 houten balken met als kopmaat 50 x 50<br>mm met een lengte van 1,0 m.<br>Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">630020</a><br>De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her<br>te gebruiken betonplaten. | m2           | 161,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                            | 322,00 L                         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 232050                      | 827103                            | . . . . .                         | Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.<br>Betreft het opnemen en vervoeren van de ca. 160 st.<br>betonplaten die reeds in depot liggen bij veld 6 (maar<br>liggen in de weg voor aanleg veld 6).<br>.1. . . . . Dikte platen 0,12 m<br>.9. . . . . Afmetingen oppervlak 1.20 x 0.80 m<br>. . . . . Breukpercentage ca. 15%<br>. . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en<br>zorgvuldig opslaan.<br>. . . . . Per betonplaat t.b.v. het beschermen van de platen het<br>bijleveren van 2 houten balken met als kopmaat 50 x 50<br>mm met een lengte van 1,0 m.<br>. . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">630020</a><br>. . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her<br>te gebruiken betonplaten. | m2           | 155,00 V                                   |                                  |
| 24                          |                                   | . . . . .                         | <b>Verwijderen drainage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                                            | 310,00 L                         |
| 241                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 241010                      | 240101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen<br>van de verzamelleiding en de drainputten.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Grond met wortels<br>1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>.1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m<br>. . . . . 1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m<br>. . . . . 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf<br>deponeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            | 73,00 V                                    |                                  |
| 241020                      | 251121                            | . . . . .                         | Verwijderen put.<br>Betreft het verwijderen van de drainputten.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>6. . . . . Put van kunststof PVC ø 315 mm<br>.6. . . . . Uitwendig oppervlak putbodem: 0.08 m2<br>. . . . . 4. Totale hoogte 0.6 m<br>. . . . . 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 18,00 V                                    |                                  |
| 241030                      | 230112                            | . . . . .                         | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale<br>drainage.<br>Betreft het zorgvuldig aanbrengen van een eindkap op<br>de achterblijvende velddrainage.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>1. . . . . Materiaal: PVC<br>.9. . . . . Eindkap ø 65 mm<br>. . . . . 3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st           | 18,00 V                                    |                                  |
| 241040                      | 251103                            | . . . . .                         | Verwijderen kunststofbuis.<br>Betreft het verwijderen van de verzamelleiding van het<br>drainage stelsel.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>1. . . . . Materiaal: PVC<br>.1. . . . . Nominale middellijn(en) 125 mm<br>. . . . . 1. Verbinding door middel van mof<br>. . . . . 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 73,00 V                                    | 18,00 L                          |
| 241050                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.<br>Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen<br>van de verzamelleiding en drainputten, gegraven<br>volgens bestekspost <a href="#">241010</a><br>. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m<br>1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m<br>.9. . . . . Levering zand volgens bestekspost <a href="#">241060</a><br>. . . . . 1. De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m            | 73,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           |                                            | 19,00 I                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 241060                      | 220321                            | . . . . .                         | Leveren grond.                                                                                                                                       | m3           | 19,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | achtergrondwaarden.                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .7. . . .                         | Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie                                                                                                    | m3           |                                            | 19,00 L                          |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking.                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. .                         | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                    |              |                                            |                                  |
| 241070                      | 252202                            | . . . . .                         | Aanbrengen PVC-hulpstuk.                                                                                                                             | st           | 1,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van een afsluitdop op de overblijvende afvoerleiding.                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .2.1. .                         | Nominale middellijn 125 mm                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 242                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 5</b>                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 242010                      | 240101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                                                                                                        | m            | 45,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de verzamelleiding en de T-stukken.                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grond met wortels                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grondsoorten niet gescheiden ontgraven                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. .                         | Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 242030                      | 251103                            | . . . . .                         | Verwijderen kunststofbuis.                                                                                                                           | m            | 45,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van de drainagebuis met T-stukken                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Materiaal: PP                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Nominale middellijn(en) 100 mm                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. .                         | Verbinding door middel van mof                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .7                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 242040                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                                                                                                                     | m            | 45,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de verzamelleiding en drainputten, gegraven volgens bestekspost <a href="#">242010</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .9. . .                         | Levering zand volgens bestekspost <a href="#">242090</a>                                                                                             | m3           |                                            | 12,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .1                        | De aanvulling verdichten                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 242050                      | 240101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                                                                                                        | m            | 855,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de veld drainage.                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verwijderen nadat het kunstgras en de sporttechnische laag en de zandonderbouw zijn verwijderd.                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grondsoorten niet gescheiden ontgraven                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. .                         | Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.30 m                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren                                                                                             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 242060                      | 251103                            | . . . . .                         | Verwijderen kunststofbuis.<br>Betreft het verwijderen van de velddrainage<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>1. . . . . Materiaal: PVC<br>.1. . . . . Nominale middellijn(en) 65 mm, geribbeld,<br>. . . . . geperforeerd met PP450 omhulling.<br>. . .1. . . . . Verbinding door middel van mof<br>. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>. . . . . materialen                                                                                                                                                                                                                            | m            | 855,00 V                                   |                                  |
| 242080                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.<br>Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen<br>van de velddrainage, gegraven volgens bestekspost<br><a href="#">242050</a><br>. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.30 m<br>1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.30 m<br>.9. . . . . Levering zand volgens bestekspost <a href="#">242090</a><br>. . . .1. De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                 | m            | 855,00 V                                   |                                  |
| 242090                      | 220321                            | . . . . .                         | Leveren grond.<br>1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse<br>. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:<br>. . . . . achtergrondwaarden.<br>.7. . . . . Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie<br>. .1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2<br>. . . . . dagen voor verwerking.<br>. . .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>. . . . . theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                              | m3           | 80,00 V                                    |                                  |
| 25                          |                                   | . . . . .                         | <b>Verwijderen overige inrichting.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 251                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 251010                      | 340299                            | . . . . .                         | Verwijderen verlichtingsinstallatie.<br>. . . . . Betreft het demonteren en verwijderen van de<br>. . . . . verlichtingsinstallatie om het veld.<br>. . . . . Betreft 6 masten van ca. 15 m hoog voorzien van in<br>. . . . . totaal 10 armaturen.<br>. . . . . Incl. verwijderen betonfundaties van ca. 1,5 x 1,5 x 0,75<br>. . . . . m per lichtmast<br>. . . . . Lichtmasten op het park in depot leggen, maximale<br>. . . . . enkele reisafstand 250 m.<br>. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende<br>. . . . . (beton)fundaties en de kabels.<br>. . . . . De gedemonteerde armaturen in depot leggen. | st           | 1,00 V                                     |                                  |
| 251020                      | 240101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen<br>. . . . . van de kabels t.b.v. verlichting<br>. . . . . Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>. . . . . Grond met wortels<br>. . . . . Verwijderen nadat de toplaag is verwijderd.<br>1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>. .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m<br>. . .1. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m<br>. . . .1. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf<br>. . . . . deponeren                                                  | m            | 300,00 V                                   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID            | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 251030                      | 261101                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>4. . . . .<br>.9. . . . .<br>.2. . . . .<br>. . . . .9                                               | Verwijderen grondkabel.<br>Betreft het verwijderen van de verlichtingskabels<br>Per strekkende meter kunnen er meerdere kabels<br>liggen.<br>Incl. zorgvuldig aftapen overblijvende kabel.<br>Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel<br>Ten behoeve van verlichting<br>Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>kabels.                                                                                                                                          | m                       | 300,00                                     | V                                |
| 251040                      | 240121                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.9. . . . .<br>. . . . .1.                                                             | Aanvullen sleuf.<br>Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen<br>van de verzamelleiding en drainputten, gegraven<br>volgens bestekspost <a href="#">251020</a><br>Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m<br>Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m<br>Levering zand volgens bestekspost <a href="#">251050</a><br>De aanvulling verdichten                                                                                                                                                              | m<br><br><br><br><br>m3 | 300,00                                     | V                                |
| 251050                      | 220321                            | . . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>.7. . . . .<br>.1. . . . .<br>. . . . .1.                                                                        | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse<br>volgens het Besluit bodemkwaliteit:<br>achtergrondwaarden.<br>Grondsoort: M3c / M3d zand gelijk aan constructie<br>Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2<br>dagen voor verwerking.<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                               | m3<br><br><br><br>m3    | 75,00                                      | V                                |
| 251060                      | 103199                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                               | Verwijderen en afvoeren afvalbakken<br>Betreft het verwijderen en afvoeren van de afvalbakken<br>rond het veld<br>Montage aan het hekwerk<br>Materiaal bak: staal en kunststof<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                                                                                                                                                                                    | st                      | 8,00                                       | V                                |
| 252                         |                                   | . . . . .                                                                                                                                                             | <b>Veld 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                            |                                  |
| 252010                      | 340299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen verlichtingsinstallatie.<br>Betreft het demonteren en verwijderen van de<br>verlichtingsinstallatie om het veld.<br>Betreft 5 masten van ca. 15 m hoog voorzien zijn van 2<br>armatuur per mast.<br>Incl. verwijderen betonfundaties van ca. 1,5 x 1,5 x 0,75<br>m per lichtmast<br>Lichtmasten op het park in depot leggen, maximale<br>enkele reisafstand 250 m.<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende<br>(beton)fundaties en de kabels.<br>De gedemonteerde armaturen in depot leggen. | st                      | 1,00                                       | V                                |
| 252020                      | 240101                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . . .<br>. . . . .1.<br>. . . . .1                                  | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen<br>van de kabels t.b.v. verlichting<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Grond met wortels<br>Verwijderen nadat de toplaag is verwijderd.<br>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m<br>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m<br>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf<br>deponeren                                                             | m                       | 250,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                             |                                   |
| 252030                      | 261101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>4. . . . .<br>.9. . . . .<br>. .2. . . .<br>. . . . .9<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . |              |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 261020                      | 510199                            | . . . . .                         | Verwijderen geovlies                                       | m2           | 7.777,50                                   | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van een deel van het               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | stabilisatiedoek onder kunstgrasmat van veld 5             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De vrijgekomen materialen worden geacht voor de            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben.                       |              |                                            |                                  |
| 262                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 5</b>                                              |              |                                            |                                  |
| 262010                      | 510199                            | . . . . .                         | Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR)                | m2           | 3.967,00                                   | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het ongescheiden verwijderen van een deel van      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | de kunstgrasmat van veld 5.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. netjes afzagen / afsnijden op de grens van het       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | overblijvende kunstgras.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. rubberinfill en zandinfill.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Poolhoogte: 60 mm                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gemiddelde infilldikte: 45 mm                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft een kunstgrasmat uit 2004 met een infill van SBR   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | rubber en zand.                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Infillmateriaal is indicatief geanalyseerd waaruit blijkt  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | dat:                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - De gehalten aan zink en minerale olie zijn sterk         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verhoogd. Deze verhoogde gehalten zijn te                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | relateren aan het instrooirubber.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Rapportage:                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Ind. kwaliteit SBR-infill en zandonderbouw veld          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 5A/5B v.v. Kloetinge met het kenmerk                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | MA220547.B03.V1.0                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Euralcode 17.09.04c.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kunstgrasmat op het veld inpakken/sealen in folie          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Na verwijderen en afvoeren kunstgrasmat, bestaande         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | sporttechnische laag grondig reinigen van                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | achterblijvend rubber.                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De vrijgekomen materialen worden geacht voor de            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben.                       |              |                                            |                                  |
| 262020                      | 510199                            | . . . . .                         | Verwijderen geovlies                                       | m2           | 3.967,00                                   | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van een deel van het               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | stabilisatiedoek onder kunstgrasmat van veld 5             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De vrijgekomen materialen worden geacht voor de            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben.                       |              |                                            |                                  |
| 27                          |                                   | . . . . .                         | <b>Verwijderen fundatie kunstgras`</b>                     |              |                                            |                                  |
| 271                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 2</b>                                              |              |                                            |                                  |
| 271010                      | 220199                            | . . . . .                         | Verwijderen sporttechnische laag van lava-rubber.          | m2           | 7.777,00                                   | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van de sporttechnische laag van    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | lava-rubber van veld 2                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Materiaal is indicatief milieuhygiënisch geanalyseerd      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | waaruit blijkt dat het materiaal indicatief voldoet aan de |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | eisen voor een niet vormgegeven bouwstof.                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Rapportage:                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Ind. kwaliteit SBR-infill, lava-rubber en                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zandonderbouw veld 2 v.v. Kloetinge met het                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kenmerk MA220547.B02.V1.0                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: lava-rubber                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Ontgravingshoogte ca. 0.08 m                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | theoretisch profiel van ontgraving                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De vrijgekomen materiaal worden geacht voor de             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever geen waarde te hebben en moet worden         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | afgevoerd naar een erkend verwerker..                      |              |                                            |                                  |
| 272                         |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 5</b>                                              |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                           | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |
| 272010                      | 220101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .1 | Grond ontgraven uit cunet<br>Betreft het verwijderen van de fundatie van lava 1/4 en<br>zand van veld 5<br>Betreft ca. 6 cm zand-lava1/4 en 25 cm zand.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-BS<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand<br>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving | m3           | 1.200,00 V                                |                                 |
| 272020                      | 220201          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>.2. . . .<br>. .1. . .               | Grond vervoeren.<br>Betreft het vervoeren van de lava 0/4 en zand naar het<br>depot.<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand<br>Zand vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">272010</a><br>Vervoeren naar: depot<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving volgens<br>bestekspostnr. <a href="#">272010</a>                      | m3           | 1.200,00 V                                |                                 |
| 272030                      | 220301          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                | Grond verwerken in depot<br>Betreft het in depot verwerken van de bij bestekspost<br><a href="#">272010</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">272020</a><br>vervoerde lava 0/4 en zand<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand                                                                                                                                      | m3<br><br>m3 | 1.200,00 V                                | 1.200,00 I                      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3                           |                                   |                                   | <b>GRONDWERK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 30                          |                                   |                                   | <b>Grond frezen veld 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 300010                      | 222107                            |                                   | Frezen.<br>Betreft het pulverfrezen van de grasmat van zowel veld 6<br>als het gebied eromheen.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>2. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>.1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m<br>.2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)                                                                                                                                 | are          | 26,00 V                                     |                                   |
| 300020                      | 513424                            |                                   | Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.<br>Betreft het met de laser uitvoeren van de eerste<br>egalisatie van het terrein van veld 6 en het gebied<br>eromheen.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>.1. Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 m3/ha<br>Bovengrond ter dikte van 0.15 m bovenhouden<br>.2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang<br>.1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens<br>normblad NOC*NSF voor: voetbal | are          | 26,00 V                                     |                                   |
| 31                          |                                   |                                   | <b>Grond ontgraven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 310010                      | 220101                            |                                   | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplaten veld 6<br>Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. de betonplaten<br>bij veld 6.<br>Grondsoort: matig humeus zand<br>.1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,4 m<br>.1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving                                                                                                                                                                         | m3           | 70,00 V                                     |                                   |
| 310020                      | 220201                            |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen<br>bij bestekspost <a href="#">310010</a><br>Grondsoort: matig humeus zand<br>.2. Vervoeren naar: locatie nabij veld 5<br>.1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving volgens<br>bestekspostnr. <a href="#">310010</a>                                                                                                                              | m3           | 70,00 V                                     |                                   |
| 310040                      | 220101                            |                                   | Grond ontgraven uit overhoogte watergang<br>Betreft het ontgraven van de overhoogte bij de gedempte<br>watergang.<br>Grondsoort: matig humeus zand<br>.1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m<br>.1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving                                                                                                                                                                                       | m3           | 200,00 V                                    |                                   |
| 310050                      | 220201                            |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen<br>bij bestekspost <a href="#">310040</a><br>Grondsoort: matig humeus zand<br>.2. Vervoeren naar: locatie nabij veld 5<br>.1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving volgens<br>bestekspostnr. <a href="#">310040</a>                                                                                                                              | m3           | 200,00 V                                    |                                   |
| 310060                      | 220301                            |                                   | Grond verwerken in cunet<br>Betreft het nabij veld 5 verwerken van de bij bestekspost<br><a href="#">310040</a> ontgraven en volgens besteksposten <a href="#">310050</a><br>en <a href="#">310020</a> vervoerde grond.<br>Grondsoort: matig humeus zand<br>.3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van<br>ontgraving, zie bestekspost <a href="#">310040</a>                                                                                                     | m3<br><br>m3 | 270,00 V                                    | <br><br>270,00 I                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 32                          |                                   |                                   | <b>Cunet aanvullen met zand</b><br>Betreft het aanbrengen van het zand t.b.v.<br>50 m3 De betonplaten rond veld 5<br>50 m3 De betonplaten rond veld 6<br>120 m3 30x30 tegels westelijk veld 5<br>30 m3 60x40 tegel zuidelijk veld 5<br>Betreft het afwerken van het zandbed t.b.v.:<br>735 m2 De betonplaten rond veld 2<br>250 m2 De betonplaten rond veld 5<br>165 m2 De betonplaten rond veld 6<br>370 m2 30x30 tegel westelijk veld 5<br>75 m2 60x40 tegel zuidelijk veld 5                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 320010                      | 220101                            |                                   | Grond ontgraven uit depot<br>Betreft het ongraven van het zand-lava uit het depot t.b.v.<br>toepassing onder de verhardingen.<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3           | 250,00 V                                   |                                  |
| 320020                      | 220201                            |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft het vervoeren van de zand-lava naar de plaats<br>van verwerking<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand<br>2. Zand vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">320010</a><br>.1. Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           | 250,00 V                                   |                                  |
| 320030                      | 220301                            |                                   | Grond verwerken in cunet<br>Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd<br>volgens bestekspost<br>Grondsoort: zand-lava<br>.9 Profileren volgens bestekspost nr. <a href="#">320040</a> en afwerken<br>volgens bestekspostnr. <a href="#">320050</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3           | 250,00 V                                   |                                  |
| 320040                      | 220421                            |                                   | Profileren van oppervlakken.<br>Betreft het profileren van het zandbed aangebracht<br>volgens bestekspost <a href="#">320030</a> .<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m<br>1. Oppervlakken boven water<br>.1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 1.600,00 V                                 |                                  |
| 320050                      | 830101                            |                                   | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen<br>verhardingslaag.<br>Betreft het afwerken van het zandbed aangebracht<br>volgens bestekspost <a href="#">320030</a> en geprofileerd volgens<br>bestekspost <a href="#">320040</a><br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Het zandbed direct voor het aanbrengen van de<br>verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging<br>van water en afwerken.<br>.1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden<br>gesteld is 0.20 m<br>.1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de<br>Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de<br>maximumproctordichtheid met de normale proctorproef | m2           | 1.600,00 V                                 |                                  |
| 33                          |                                   |                                   | <b>Afwerken randen</b><br>Betreft het afwerken en inzaaien van:<br>- de stroken rond de verharding (ca. 1000 m2 / 100 m3<br>- cunet van het overblijvende deel van veld 5 (ca. 1700<br>m2 / 510 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                            | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID  | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 330010                      | 222107                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. . . . .2.<br>. . . . .2                  | Frezen.<br>Betreft het frezen van randen rondom de verharding.<br>Ten behoeve van goede aansluiting aan te vullen grond.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS.<br>Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2<br>Bewerkingsdiepte: 0,15 m<br>Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)                                                                                                                                   | are           | 10,00 V                                    |                                  |
| 330020                      | 220101                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                          | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. depot<br>Betreft het ontgraven van de grond uit het depot.<br>Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3            | 600,00 V                                   |                                  |
| 330030                      | 220201                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .                                               | Grond vervoeren.<br>Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen<br>bij bestekspost <a href="#">330020</a><br>Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig<br>Vervoeren naar: cunet veld 5 en randen verhardingen.                                                                                                                                                                                                               | m3            | 600,00 V                                   |                                  |
| 330040                      | 220301                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. . . . .6.                                | Grond verwerken in terrein<br>Betreft het verwerken van grond in het terrein.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Betreft grond vervoerd volgens bestekspost <a href="#">330030</a><br>Grondsoort: zand, matig fijn, zwak siltig<br>Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.20 m<br>Profilieren volgens bestekspostnr. <a href="#">330060</a>                                                                                 | m3<br><br>m3  | 600,00 V                                   | 600,00 I                         |
| 330050                      | 222105                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. . . . .1.<br>. . . . .5                  | Spitten of ploegen.<br>Betreft het door de ontvangende grond spitten van de<br>volgens bestekspost 310030 aangebrachte grond<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS.<br>Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsdiepte: 0,40 m                                                                                                                             | are           | 27,00 V                                    |                                  |
| 330060                      | 221131                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .2.<br>. . . . .1.<br>. . . . .1                 | Egaliseren.<br>Betreft het egaliseren van de gefreesde randen om<br>de verharding en het overblijvende deel van veld 5.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS.<br>Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 150 m3/ha<br>Toegestane positieve afwijking 0,02 m<br>Toegestane negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                            | are           | 27,00 V                                    |                                  |
| 330070                      | 512101                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .1.<br>. . . . .1.<br>. . . . .9.<br>. . . . .3. | Zaaien.<br>Betreft het inzaaien van de randen om de verharding en<br>het tijdelijke gronddepot.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS.<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar<br>maken door het aandrukken en verkruiden van de<br>bovenste 20 tot 30 mm<br>Zaadmengsel staygreen4 gras<br>Hoeveelheid 2 kg/100m2<br>De grond direct na het zaaien aandrukken | are<br><br>kg | 27,00 V                                    | 54,00 L                          |
| 34                          |                                   | . . . . .                                                                                                    | <b>Sleuf t.b.v. kabels</b><br>Betreft het graven en aanvullen van een sleuf t.b.v. de<br>kabels veldverlichting van velden 2 en 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            |                                  |
| 340010                      | 240101                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .1.<br>. . . . .1                  | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft het ontgraven van sleuven t.b.v.<br>energiegrondkabels<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m<br>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.30 m<br>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf<br>deponeren                                                                                        | m             | 650,00 V                                   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 340020                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                           | m            | 650,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen van de sleuf gegraven volgens        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspost <a href="#">340010</a>                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | ontgraven                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1.                         | De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 20 cm       |              |                                             |                                   |
| 35                          |                                   | . . . . .                         | <b>Afwerken randen rond veld 6</b>                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het afwerken en inzaaien van:                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | de randen rond veld 6.                                     |              |                                             |                                   |
| 350010                      | 222105                            | . . . . .                         | Spitten of ploegen.                                        | are          | 9,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het spitten van de randen rond de verharding om    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | veld 6.                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS.                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .5                          | Bewerkingsdiepte: 0,40 m                                   |              |                                             |                                   |
| 350020                      | 221131                            | . . . . .                         | Egaliseren.                                                | are          | 9,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het egaliseren van de gespitte randen rond veld 6. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS.                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2. . . .                         | Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 150 m3/ha         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1.                         | Toegestane positieve afwijking 0,02 m                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1                          | Toegestane negatieve afwijking 0,02 m                      |              |                                             |                                   |
| 350030                      | 510206                            | . . . . .                         | Bemesten grasveld.                                         | are          | 9,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van de voorraadbemesting.           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal giften: 3                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal percelen: 1                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Grasveldtype: grassportveld                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .2. .                         | Korrelachtige meststof                                     | kg           |                                             | 30,00 I                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | In overleg met directie te leveren organische              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | voorraadbemesting                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naar verwachting 3 soorten bemesting van ca. 10 kg per     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | soort.                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verrekening vind plaats op stelpost 950010 in perceel A.   |              |                                             |                                   |
| 350040                      | 222111                            | . . . . .                         | Eggen.                                                     | are          | 9,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het doorwerken van voorraadbemesting met een       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | rotorkoep.                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Met een rotorkoep                                          |              |                                             |                                   |
| 350050                      | 513101                            | . . . . .                         | Zaaien sportveld.                                          | are          | 9,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het inzaaien van de randen rond de verharding.     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 2 werkgangen met een zaaicombinatie van rotorkoep          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | met zaaibak.                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .1.                           | Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Staygreen        | kg           |                                             | 25,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | 4Grass                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid: 2.0 kg/100 m2                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .3.                         | De grond direct na het zaaien aandrukken                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                            |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 4                           |                                   |                                   | <b>DRAINAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 400010                      | 220201                            |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft het afvoeren van de grond.<br>Grondsoort:<br>1. Grond vrijgekomen bij het ontgraven van de sleuven<br>t.b.v. de verzamelleiding en de drainstrengen.<br>.2. Vervoeren naar: depot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           | 110,00 V                                   |                                  |
| 41                          |                                   |                                   | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 410010                      | 240101                            |                                   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de<br>verzamelleiding van de drainage en de drainputten<br>Grond met wortels<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>.1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m<br>.1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m<br>.1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf<br>deponeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            | 70,00 V                                    |                                  |
| 410020                      | 240121                            |                                   | Aanvullen sleuf.<br>Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten<br>aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven<br>volgens bestekspost <a href="#">410010</a><br>Levering zand volgens bestekspost <a href="#">410060</a><br>Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m<br>1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m<br>.1. De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m            | 70,00 V                                    |                                  |
| 410030                      | 230112                            |                                   | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale<br>drainage.<br>Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe<br>verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en<br>maximaal 25 cm -mv.<br>Putten stellen in zandbed aangebracht volgens<br>bestekspost <a href="#">410020</a> .<br>Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de<br>verzamelleiding rust op het zandbed)<br>1. Materiaal soort: PVC<br>.9. Diameter put 315 mm<br>Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st<br>aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding.<br>Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st<br>aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding.<br>Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 3 st<br>aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding.<br>Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.<br>Incl. afsluitende deksels<br>Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels<br>.1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen | st           | 18,00 V                                    |                                  |
| 410040                      | 252201                            |                                   | Aanbrengen PVC-buis<br>Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding<br>van de drainage<br>Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens<br>bestekspost <a href="#">410020</a><br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs<br>.2.1. Nominale middellijn 125 mm<br>.1. Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            | 70,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 4,00 I                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 15,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 17,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            | 17,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m            |                                            | 70,00 L                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 410050                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                                     | m            | 70,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen van de sleuf van de                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">410010</a> |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . .                         | Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld                                   | m3           |                                             | 18,00 I                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Levering zand volgens bestekspost <a href="#">410060</a>             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1.                         | De aanvulling verdichten                                             |              |                                             |                                   |
| 410060                      | 220321                            | . . . . .                         | Leveren grond.                                                       | m3           | 22,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .7. . . .                         | Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu                       | m3           |                                             | 22,00 L                           |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | dagen voor verwerking.                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .1. .                         | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | theoretisch profiel van verwerking                                   |              |                                             |                                   |
| 410070                      | 252199                            | . . . . .                         | Aanbrengen signaaltegels boven drainput                              | st           | 17,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het volgens tekening nieuwe situatie leveren en              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | aanbrengen van een signaaltegel in de verharding ter                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | plaats van de drainputten.                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 30 x 30 x 5 cm betontegel kleur: grijs (uit depot)                   | st           |                                             | 17,00 I                           |
| 410080                      | 230112                            | . . . . .                         | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale                | st           | 1,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | drainage.                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van gietijzeren opzetstuk op de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | doorspuitput met 3 Ø 125 mm aansluitingen.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 4. . . . .                        | Materiaal soort: gietijzer                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . .                         | Opzetstuk                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type GY SKolkkop 315 330x330 B125                                    | st           |                                             | 1,00 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverancier Wavin                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. leveren verlengstukken PVC Ø 315 mm t.b.v.                     | st           |                                             | 1,00 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. leveren filterkorf t.b.v. micorplastics max. 30 cm lang.       | st           |                                             | 1,00 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | ophogen drainputten zodat de bovenzijde van de putkop                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | gelijk komt met het straatwerk.                                      |              |                                             |                                   |
| 410090                      | 252199                            | . . . . .                         | Aansluiten verzamelleiding op afvoerleiding                          | st           | 1,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aansluiten van de nieuwe verzamelleiding op              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | de bestaande afvoerleiding.                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bocht 45 graden Ø 125 mm SN8                                         | st           |                                             | 2,00 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verloopstuk Ø 125 mm naar Ø 160 mm                                   | st           |                                             | 1,00 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. eventueel grondwerk.                                           |              |                                             |                                   |
| 42                          |                                   | . . . . .                         | <b>Nieuwe veld drainage veld 2</b>                                   |              |                                             |                                   |
| 420010                      | 230101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.             | m            | 1.930,00 V                                  |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | veld drainage.                                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Draineren zonder band                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Draineren onderin het zandcunet                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.40 m              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .1. . .                         | Breedte sleuf 0.20 m                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .9. .                         | Gemiddelde lengte per drain 107 m                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .1.                         | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | deponeren                                                            |              |                                             |                                   |
| 420020                      | 230111                            | . . . . .                         | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.                         | m            | 1.930,00 V                                  |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van de veld drainage.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl leveren en aanbrengen eindkap Ø 65 mm                           | st           |                                             | 18,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | PVC-buizen geribbeld en geperforeerd                                 | m            |                                             | 1.930,00 L                        |
|                             |                                   | . .3. . .                         | Uitwendige diameter 65 mm                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .2.1                        | Omhuld met polypropyleenvezels met O90 450 µm                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                      |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 420030                      | 230121                            | .                                 | Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.                                                     | m            | 1.930,00 V                                  |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe velddrainage.                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Aanvullen met de ontgraven grond                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Aanvulling goed verdichten.                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Gemiddelde lengte per drain 107 m                                                                  |              |                                             |                                   |
| 43                          |                                   | .                                 |                                                                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Nieuwe verzamelleiding veld 5                                                                      |              |                                             |                                   |
| 430010                      | 240101                            | .                                 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                                                      | m            | 70,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Grond met wortels                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Grondsoorten niet gescheiden ontgraven                                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1.                               | Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m                                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1.                               | Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1                                | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren                                           |              |                                             |                                   |
| 430020                      | 240121                            | .                                 | Aanvullen sleuf.                                                                                   | m            | 70,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">430010</a> |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Levering zand volgens bestekspost <a href="#">430060</a>                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m                                                                  | m3           |                                             | 4,00 I                            |
|                             |                                   | .1.                               | De aanvulling verdichten                                                                           |              |                                             |                                   |
| 430030                      | 230112                            | .                                 | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.                                    | st           | 11,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en maximaal 25 cm -mv.                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Putten stellen in zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">430020</a>                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de verzamelleiding rust op het zandbed)                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Materiaalsoort: PVC                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Diameter put 315 mm                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Verzamelpot met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding.       | st           |                                             | 10,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | Verzamelpot met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding.         | st           |                                             | 1,00 L                            |
|                             |                                   | .                                 | 1 van de bovenstaande 11 putten uitvoeren met achter aansluiting ø 125 mm                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.                                                  | st           |                                             | 11,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | Incl. afsluitende deksels                                                                          | st           |                                             | 11,00 L                           |
|                             |                                   | .1.                               | Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen                                                         |              |                                             |                                   |
| 430040                      | 252201                            | .                                 | Aanbrengen PVC-buis                                                                                | m            | 70,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">430020</a>                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 2.                                | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs                                                   | m            |                                             | 70,00 L                           |
|                             |                                   | .2.1.                             | Nominale middellijn 125 mm                                                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1                                | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFINIE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID                             | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 430050                      | 240121                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .1.                                          | Aanvullen sleuf.<br>Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">430010</a><br>Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m<br>Aanvullingshoogte gemiddeld 0.40 m<br>Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld<br>Levering zand volgens bestekspost <a href="#">430060</a><br>De aanvulling verdichten                                                                                                                       | m<br><br><br><br>m3<br><br>              | 70,00 V                                     |                                   |
| 430060                      | 220321                            | . . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>.7. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . . . .<br>. . .1. . .<br>. . . . .                                        | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden<br>Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu<br>Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking.<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                  | m3<br><br><br>m3<br><br>                 | 22,00 V                                     | 18,00 I<br>22,00 L                |
| 430070                      | 230112                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>4. . . . .<br>.9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .     | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.<br>Betreft het aanbrengen van gietijzeren opzetstukken op de doorspuutputten.....<br>Materiaalsoort: gietijzer<br>Opzetstuk<br>Type GY SKolkkop 315 330x330 B125<br>Leverancier Wavin<br>Incl. leveren verlengstukken PVC ø 315 mm t.b.v.<br>Incl. leveren filterkorf t.b.v. micorplatics max. 30 cm lang.<br>ophogen drainputten zodat de bovenzijde van de putkop gelijk komt met het straatwerk. | st<br><br><br><br>st<br>st<br>st<br><br> | 2,00 V                                      | 2,00 L<br>2,00 L<br>2,00 L        |
| 430080                      | 252199                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                         | Aanbrengen signaaltegels boven drainput<br>Betreft het volgens tekening nieuwe situatie leveren en aanbrengen van een signaaltegel in de verharding ter plaatse van de drainputten.<br>30 x 30 x 5 cm betontegel kleur:grijs (uit depot)                                                                                                                                                                                                                            | st<br><br><br>st<br><br>                 | 9,00 V                                      | 9,00 I                            |
| 430090                      | 252601                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>5. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                           | Maken aansluiting op rioolput.<br>Betreft het aansluiten van de verzamelleiding op de infill filterput.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Put van kunststof met vaste aansluitingen waarop aangesloten moet worden.                                                                                                                                                                                                                                   | st<br><br><br><br><br><br>               | 1,00 V                                      |                                   |
| 44                          |                                   | . . . . .                                                                                                                                          | Nieuwe velddrainage veld 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                             |                                   |
| 440010                      | 230101                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.1. . . . .<br>. .9. . . .<br>. . .9. . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.<br>Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de velddrainage.<br>Draineren met band<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.50 m<br>Breedte sleuf 0.20 m<br>Gemiddelde lengte per drain 76 m<br>Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost <a href="#">400010</a>                                                               | m<br><br><br><br><br>m3<br><br>          | 840,00 V                                    | 34,00 I                           |
| 440020                      | 230111                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . . .<br>. . . . .2.1<br>. . . . .                                         | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.<br>Betreft het aanbrengen van de velddrainage.<br>Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>PVC-buizen geribbeld en geperforeerd<br>Uitwendige diameter 65 mm<br>Omhuuld met polypropeenvezels met O90 450 µm                                                                                                                                                         | m<br><br>st<br><br>m<br><br>             | 840,00 V                                    | 11,00 L<br>840,00 L               |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 440030                      | 230121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.           | m            | 840,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | veld drainage.                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens bestekspost    | m3           |                                            | 34,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | <a href="#">440040</a> .                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 9. . . .                        | Sleuven vullen tot cunetbodern                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanvulling goed verdichten.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . 9.                        | Gemiddelde lengte per drain 76 m                         |              |                                            |                                  |
| 440040                      | 220321                            | . . . . .                         | Leveren grond.                                           | m3           | 34,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 7. . . .                        | Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu           | m3           |                                            | 34,00 L                          |
|                             |                                   | . 1. . . .                        | Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | dagen voor verwerking.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 1. . .                        | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | theoretisch profiel van verwerking                       |              |                                            |                                  |
| 440050                      | 220201                            | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                         | m3           | 34,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het vervoeren van de grond vrijkomen bij         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | draineren                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grondsoort: matig humeus zand                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 2. . . .                        | Vervoeren naar: cunet overblijvend deel veld 5           |              |                                            |                                  |
| 45                          |                                   | . . . . .                         | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 6</b>                     |              |                                            |                                  |
| 450010                      | 240101                            | . . . . .                         | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                            | m            | 39,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verzamelleiding van de drainage en de drainputten        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Grond met wortels                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grondsoorten niet gescheiden ontgraven                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 1. . . .                        | Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 1. . .                        | Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 0.50 m      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . 9                         | Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf aan de    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | slootkantzijde deporen.                                  |              |                                            |                                  |
| 450020                      | 240121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuf.                                         | m            | 39,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens bestekspost <a href="#">450010</a>               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Levering zand volgens bestekspost <a href="#">450060</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m                        | m3           |                                            | 2,00 I                           |
|                             |                                   | . . . 1.                          | De aanvulling verdichten                                 |              |                                            |                                  |
| 450030                      | 230112                            | . . . . .                         | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale    | st           | 9,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | drainage.                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage.       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | maximaal 25 cm -mv.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Putten stellen in zandbed aangebracht volgens            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspost <a href="#">410020</a> .                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verzamelleiding rust op het zandbed)                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Materiaal soort: PVC                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 9. . . .                        | Diameter put 315 mm                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 3 st      | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st      | st           |                                            | 6,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding.                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st      | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. afsluitende deksels                                | st           |                                            | 9,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels   | st           |                                            | 9,00 L                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER                                                                                          |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE                                                                                           | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                |              |                                            |   |                                  |   |
| 450040                      | 252201                                                                                                   | 1.                                | Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen                                                                     |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Aanbrengen PVC-buis                                                                                            | m            | 39,00                                      | V |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage                                         |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">410020</a>                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
| 450050                      | 240121                                                                                                   | 2.                                | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs                                                               | m            |                                            |   | 39,00                            | L |
|                             |                                                                                                          | 2.1.                              | Nominale middellijn 125 mm                                                                                     |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Aanvullen sleuf.                                                                                               | m            | 39,00                                      | V |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">450010</a> |              |                                            |   |                                  |   |
| 450060                      | 220321                                                                                                   |                                   | Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m                                                                            |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 9.                                | Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld                                                                             | m3           |                                            |   | 10,00                            | I |
|                             |                                                                                                          |                                   | Levering zand volgens bestekspost <a href="#">450060</a>                                                       |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | De aanvulling verdichten                                                                                       |              |                                            |   |                                  |   |
| 450070                      | 252199                                                                                                   |                                   | Leveren grond.                                                                                                 | m3           | 12,00                                      | V |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 7.                                | Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu                                                                 | m3           |                                            |   | 12,00                            | L |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking.                                   |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                              |              |                                            |   |                                  |   |
| 46                          | 230101                                                                                                   |                                   | Aanbrengen betonnen uitstroombak                                                                               | st           | 1,00                                       | V |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Betreft aanbrengen van een betonnen uitstroombak.                                                              | st           |                                            |   | 1,00                             | L |
|                             |                                                                                                          |                                   | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Incl benodigd grondwerk                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Lengte 400 mm                                                                                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Breedte 420 mm                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Hoogte 360 mm                                                                                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Wanddikte 100 mm                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Vloerdikte 60 mm                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Aansluiting ø 125 mm                                                                                           |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Gewicht 73 Kg.                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Uitstroombak Type D                                                                                            |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Leverancier Fassaert Beton BV o.g.                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | t.b.v. fundering uitstroombak 0,1m zand                                                                        | m3           |                                            |   | 0,20                             | L |
|                             |                                                                                                          |                                   | t.b.v. fundering uitstroombak perkoenpalen ø 5 cm, lengte 1 m                                                  | st           |                                            |   | 3,00                             | L |
|                             | t.b.v. bescherming aan beide zijden een perkoenpaal ø 8 cm, lengte 180 cm, ca 0.8 m in de grond gedrukt. | st                                |                                                                                                                |              | 2,00                                       | L |                                  |   |
|                             | <b>Nieuwe veld drainage</b>                                                                              |                                   |                                                                                                                |              |                                            |   |                                  |   |
| 460010                      | 230101                                                                                                   |                                   | Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.                                                       | m            | 540,00                                     | V |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de veld drainage.                                         |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Draineren met band                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          |                                   | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.65 m                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0.75 m                                                       |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 1.                                | Breedte sleuf 0.20 m                                                                                           |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 9.                                | Gemiddelde lengte per drain 110 m                                                                              |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                                                                                                          | 9.                                | Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost <a href="#">400010</a>                                          | m3           |                                            |   | 76,00                            | I |
|                             |                                                                                                          |                                   |                                                                                                                |              |                                            |   |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 460020                      | 230111                            | . . . . .                         | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.           | m            | 540,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van de velddrainage.            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm             | st           |                                            | 9,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | PVC-buizen geribbeld en geperforeerd                   | m            |                                            | 540,00 L                         |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Uitwendige diameter 65 mm                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .2.1                        | Omhuld met polypropreenvezels met O90 450 µm           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |
| 460030                      | 230121                            | . . . . .                         | Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.         | m            | 540,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | velddrainage.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens bestekspost  | m3           |                                            | 60,00 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | <a href="#">460040</a> .                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .9. . . .                       | Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanvulling goed verdichten.                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Gemiddelde lengte per drain 110 m                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |
| 460040                      | 220321                            | . . . . .                         | Leveren grond.                                         | m3           | 60,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .7. . . . .                       | Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu         | m3           |                                            | 60,00 L                          |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | dagen voor verwerking.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .1. . .                       | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | theoretisch profiel van verwerking                     |              |                                            |                                  |
| 47                          |                                   | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | <b>Overigen</b>                                        |              |                                            |                                  |
| 470010                      | 230132                            | . . . . .                         | Doorsteken drains van horizontale drainage.            | m            | 3.310,00 V                                 |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het na werkzaamheden maar voor het afwerken    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van de sporttechnische laag het doorsteken van de      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | drainage van velden 2, 5 en 6                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Doorsteekrapport binnen 5 dgn aan directie UAV         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | overhandigen.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Uitwendige diameter drains 65 mm                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Strengen met lengte tot 200 m: 38 st                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .2. . .                       | Betreft samengestelde drainage                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .2.                         | Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van 0,20 tot 0,50 m                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening. |              |                                            |                                  |
| 470020                      | 230132                            | . . . . .                         | Doorsteken drains van horizontale drainage.            | m            | 190,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het na het plaatsen van de hekwerken het       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | doorsteken van de eerste 5 meter van iedere            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | drainstreng.                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Doorsteekrapport binnen 5 dgn aan directie UAV         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | overhandigen.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Uitwendige diameter drains 65 mm                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Strengen met lengte tot 200 m: 38 st                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .2. . .                       | Betreft samengestelde drainage                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .2.                         | Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van 0,20 tot 0,50 m                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening. |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5                           |                                   |                                   | <b>SPORTCONSTRUCTIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 51                          |                                   |                                   | <b>Veld 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 511                         |                                   |                                   | <b>Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 511010                      | 220421                            |                                   | Profileren van oppervlakken.<br>Betreft het profileren van de bestaande zandfundatie<br>Grondsoort: M3c zand<br>Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m<br>Oppervlakken boven water<br>1. . . . .<br>. . . . .9. Profileren volgens normen NOC*NSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 7.650,00 V                                  |                                   |
| 511020                      | 220411                            |                                   | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.<br>Betreft het verdichten van het de bestaande zandfundatie<br>Grondsoort: M3c zand<br>.9. . . . . Verdichtingsgraad volgens normen NOC*NSF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2           | 7.650,00 V                                  |                                   |
| 511030                      | 712204                            |                                   | Aanbrengen sporttechnische laag.<br>Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag<br>van 100 mm dik<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel<br>van verwerking.<br>Grondsoort: R.S.T. Drainmix 0/16<br>R.S.T. = norm NOCNSF-M40.d-240<br>Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad<br>NOC*NSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2<br>m2     | 7.650,00 N                                  | 7.650,00 L                        |
| 512                         |                                   |                                   | <b>Kunstgras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 512010                      | 712204                            |                                   | Aanbrengen sporttechnische laag.<br>Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde<br>een foam.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>PE-foam met gesloten celstructuur en insnijdingen t.b.v.<br>waterdoorlatendheid en minimaliseren van rek en krimp.<br>Dikte 10 mm, density >= 50 kg/m3<br>foam dient op rol te worden geleverd<br>Rolling over de gehele lengte van de naden onderling<br>verbinden d.m.v. lijmband of tape<br>Bovengenoemde gewicht p/m3 geldt voor virgin<br>materiaal voordat insnijdingen zijn aangebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2<br>m2     | 7.650,00 N                                  | 7.650,00 L                        |
| 512020                      | 712205                            |                                   | Aanbrengen toplaag.<br>Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl.<br>belijning.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Netto oppervlakte: ca. 107 x 71,5 m<br>Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71.<br>Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld,<br>conform meest recente voorschriften KNVB.<br>Penaltystippen moeten zijn ingetuft in een stuk<br>kunstgras van 1 x 1 m<br>incl. coachvakken met een breedte van 8 meter.<br>Instrooimateriaal:<br>Zand: meervoudig gewassen zand, vuur gedroogd en<br>afgezeefd volgens norm NOC*NSF-M4.a<br>Hergebruikt zand is toegestaan (in verband met<br>duurzaamheid, heeft hergebruikt zand de voorkeur).<br>(Hergebruikt) zand moet geleverd worden met een<br>certificaat of bewijsmiddel dat het voldoet aan klasse<br>achtergrondwaarden volgens Bbk.<br>100% organische infill<br>Zie eisen deel 3.<br>Ten behoeve van de waterhuishouding is het verplicht<br>om het veld na installatie in een vierkant verband van<br>0,25 x 0,25 m tot de sporttechnische laag te doorboren | m2<br>m2     | 7.650,00 N                                  | 7.650,00 L                        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 513                         |                                   |                                   | met een boor van minimaal ø 8 mm.. Vertridrainen is ook toegestaan.<br>De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het keuringsinstituut,<br>Het veld wordtr een door de NOCNSF geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm<br>NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 513010                      | 712299                            |                                   | <b>Overigen</b><br>Opstellen werkomschrijving veldonderhoud<br>Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de garantieperiode van 10 jaar.<br>De werkomschrijving voor het onderhoud dient inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig zijn om de garantietermijn van 10 jaar te waarborgen.<br>De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                      | EUR          |                                            | N                                |
| 513020                      | 712299                            |                                   | Uitvoeren inspecties<br>Het uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in september, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de opdrachtgever. De eerste inspectie vind plaats in het eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief resultaat.<br>Dit om de werkzaamheden uit de werkomschrijving zoals opgesteld bij bestekspost <a href="#">513010</a> en die nodig zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen waarborgen, te controleren.<br>Infillhoogte meting (op minimaal 35 punten verdeeld over het veld) moet deel uitmaken van de inspectie.<br>Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07 | keer         | 10,00                                      | V                                |
| 513030                      | 712299                            |                                   | Uitvoeren hoogtemeting infill<br>Betreft het nadat het veld volledig is goedgekeurd gezamenlijk met de directie UAV opmeten van de hoogtes van de infill.<br>Er moeten 5 raaien gelopen worden<br>- zijlijn<br>- ter hoogte van de poot van het 16-meter gebied<br>- de as van het veld<br>- ter hoogte van de poot van het 16-meter gebeid<br>- zijlijn.<br>Op iedere raai moet minimaal op 7 locaties de hoogte van de infill worden gemeten.<br>Totaal minimaal 35 punten.<br>Binnen 7 dagen na de meting moet de aannemer de rapportage indienen bij de directie UAV.                                       | EUR          |                                            | N                                |
| 513040                      | 712299                            |                                   | Aanvullen organische infill<br>Betreft het na 1 jaar gebruik, het op het veld in aanwezigheid van de directie UAV opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 35 punten verdeeld over het veld) en het aanbrengen van het door de aannemer te leveren nieuwe organische infill zodat er weer een gelijkmatig verdeelde infill is.. Incl. leveren en aanbrengen infillmateriaal gelijk aan het infill materiaal in het veld.<br>Al het te leveren materiaal moet worden verwerkt op het veld.                                                                                                                      | ton<br>ton   | 5,00                                       | V<br><br>L                       |
| 513050                      | 712299                            |                                   | Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met eindoplevering<br>Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met de eindoplevering.<br>Onderhoud volgens de werkomschrijving die u moet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EUR          |                                            | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 514                         |                                   |                                   | opstellen volgens bestekspost <a href="#">513010</a><br>Betreft o.a. de volgende werkzaamheden.<br>- borstelen<br>- wiedeggen / kriebeleggen<br>- blad vegen, ruimen en afvoeren<br>- zwerfafval ruimen en afvoeren<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | <b>Inrichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 514010                      | 712305                            |                                   | Aanbrengen sportmeubilair.<br>Betreft het aanbrengen van de seniorendoelen op het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS<br>Betreft aluminium doelen met netstang (W&H Sports)<br>Type: Kooi model, met ingefreesde net ophanging.<br>Hoekverbindingen volledig gelast en voorzien van inwendige versterkingen.<br>Met TÜV-certificaat en 8 jaar garantie.<br>Afmetingen: 7.32 x 2.44 m<br>Grondpotten: lengte 1.00 m<br>Grondraam: Aluminium opklapbaar 200 cm<br>RVS kabel t.b.v. montage net i.c.m. grondraam<br>Doelnet: Type 4 mm PP Knooploos, wit<br>Spanpalen t.b.v. opspannen net<br>Gaten boren t.b.v. plaatsen spanpalen in betonplaten<br>Spandraad<br>Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant. | st           | 2,00 V                                     |                                  |
| 514030                      | 712305                            |                                   | Aanbrengen sportmeubilair.<br>Betreft het aanbrengen van dug-outs bij het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS<br>Type: gebogen model: BENELUX II van W&H Sport.<br>Hoogte: 225 cm<br>Diepte: 100 cm<br>Breedte: 500 cm<br>Voorzien van zitbank van 3 st greenmatter planken.<br>Voorzien van 4 mm dik transparant polycarbonaat<br>Draadeinden afwerken met RVS dopmoeren<br>Plaatsing dug-outs volgens voorschriften van de fabrikant.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 2,00 V                                     |                                  |
| 514040                      | 712305                            |                                   | Aanbrengen sportmeubilair.<br>Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2023-NS<br>Type: Hoekvlag met veer van W&H Sport<br>Hoogte: 180 cm<br>Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm<br>Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.<br>Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die geleegd kan worden.<br>Met vlag: kleur geel<br>Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de fabrikant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 4,00 V                                     |                                  |
| 52                          |                                   |                                   | <b>Veld 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 521                         |                                   |                                   | <b>Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 521010                      | 220101                            |                                   | Grond ontgraven uit depot<br>Betreft het ongraven van het zand-lava uit het depot t.b.v. toepassing als fundatie onder veld 5<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3           | 950,00 V                                   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                           | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 521020                      | 220201                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. 1. . . . .                                                              | Grond vervoeren.<br>Betreft het vervoeren van de zand-lava naar de plaats<br>van verwerking<br>Grondsoort: lava 0/4 en zand<br>Zand vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">521010</a><br>Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           | 950,00 V                                    |                                   |
| 521030                      | 220301                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9                                                                              | Grond verwerken in cunet<br>Betreft het in de fundatie verwerken van het zand dat is<br>vervoerd volgens bestekspost <a href="#">521020</a><br>Grondsoort: zand-lava<br>Profilieren volgens bestekspost nr. <a href="#">320040</a> en afwerken<br>volgens bestekspostnr. <a href="#">320050</a>                                                                                                                                                                                                              | m3<br><br>m3 | 950,00 V                                    | 950,00 I                          |
| 521040                      | 220421                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .9.                                                               | Profilieren van oppervlakken.<br>Betreft het profilieren van de aangebrachte zandfundatie<br>Grondsoort: zand-lava0/4<br>Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m<br>Oppervlakken boven water<br>Profilieren volgens normen NOC*NSF                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 3.870,00 V                                  |                                   |
| 521050                      | 220411                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 9. . . . .                                                                            | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.<br>Betreft het verdichten van het de aangebrachte<br>zandfundatie<br>Grondsoort: zand-lava0/4<br>Verdichtingsgraad volgens normen NOC*NSF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 3.870,00 V                                  |                                   |
| 521060                      | 712204                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                           | Aanbrengen sporttechnische laag.<br>Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag<br>van 100 mm dik<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel<br>van verwerking.<br>Grondsoort: R.S.T. Drainmix 0/16<br>R.S.T. = norm NOCNSF-M40.d-240<br>Profilieren, egaliseren en verdichten volgens normblad<br>NOC*NSF                                                                                                                                    | m2<br><br>m2 | 3.870,00 N                                  | 3.870,00 L                        |
| 522                         |                                   | . . . . .                                                                                                                                   | <b>Kunstgras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 522010                      | 712204                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                  | Aanbrengen sporttechnische laag.<br>Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde<br>een shockpad.<br>Schmitzfoam Pro Play 23-250<br>Dikte 23 mm<br>Density: 150 kg/m3 oftewel 3,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2<br>m2     | 7.650,00 N                                  | 7.650,00 L                        |
| 522020                      | 712205                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Aanbrengen toplaag.<br>Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl.<br>belijning.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Netto oppervlakte: ca. 67,5 x 45,5 m<br>Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71.<br>conform meest recente voorschriften KNVB.<br>NON-infill veld met minerale infill.<br>De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het<br>keuringsinstituut,<br>Het veld wordtr een door de NOCNSF geaccrediteerde<br>keuringsinstantie volgens de norm<br>NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd. | m2<br>m2     | 7.650,00 N                                  | 7.650,00 L                        |
| 522030                      | 712299                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                            | Aanbrengen jeugd belijning<br>Betreft het aanbrengen van de belijning op veld 5..<br>Kleur belijning: wit<br>Breedte belijning: 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m<br>m       | 255,50 N                                    | 255,50 L                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 522040                      | 712299                            | . . . . .                         | Aanbrengen 4 tegen 4 belijning                                      | m            | 205,00                                     | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het op beide veld helften aanbrengen van 4 tegen            | m            |                                            | 205,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | 4 belijning conform de meest recente publicaties van de             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | KNVB hierover.                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur belijning:blauw                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Breedte belijning: 10 cm                                            |              |                                            |                                  |
| 523                         |                                   | . . . . .                         | <b>Overigen</b>                                                     |              |                                            |                                  |
| 523010                      | 712299                            | . . . . .                         | Opstellen werkomschrijving veldonderhoud                            | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | garantieperiode van 10 jaar.                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De werkomschrijving voor het onderhoud dient                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zijn om de garantietermijn van 10 jaar te                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | waarborgen.                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever.                                                      |              |                                            |                                  |
| 523020                      | 712299                            | . . . . .                         | Uitvoeren inspecties                                                | keer         | 10,00                                      | V                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Het uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | september, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever. De eerste inspectie vindt plaats in het              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | resultaat.                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dit om de werkzaamheden uit de werkomschrijving                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zoals opgesteld bij bestekspost <a href="#">523010</a> en die nodig |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | waarborgen, te controleren.                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Infillhoogte meting (op minimaal 20 punten verdeeld                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | over het veld) moet deel uitmaken van de inspectie.                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07                            |              |                                            |                                  |
| 523030                      | 712299                            | . . . . .                         | Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met                         | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | eindoplevering                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | onderhoud tot en met de eindoplevering.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Onderhoud volgens de werkomschrijving die u moet                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opstellen volgens bestekspost <a href="#">523010</a>                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft o.a. de volgende werkzaamheden.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - borstelen                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - wiedeggen / kriebeleggen                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - blad vegen, ruimen en afvoeren                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - zwerfafval ruimen en afvoeren                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materialen.                                                         |              |                                            |                                  |
| 523040                      | 712299                            | . . . . .                         | Uitvoeren hoogtemeting infill                                       | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het nadat het veld volledig is goedgekeurd                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | gezamenlijk met de directie UAV opmeten van de                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | hoogtes van de zandinfill.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Er moeten 4 raaien gelopen worden                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - zijlijn                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - ter hoogte van de poot van het 16-meter gebied                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - de as van het veld                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - ter hoogte van de poot van het 16-meter gebied                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | - zijlijn.                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Op iedere raai moet minimaal op 5 locaties de hoogte                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van de infill worden gemeten.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Totaal minimaal 20 punten.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Binnen 7 dagen na de meting moet de aannemer de                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | rapportage indienen bij de directie UAV.                            |              |                                            |                                  |
| 53                          |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 6</b>                                                       |              |                                            |                                  |
| 531                         |                                   | . . . . .                         | <b>grondbewerkingen</b>                                             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |  |
| 531010                      | 513424          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 1. . . .<br>. . . . .<br>. . . 2. . .<br>. . . . 1.<br>. . . . .<br>. . . . . | Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.<br>Betreft het met de laser uitvoeren van de eerste<br>egalisatie van het sportveld<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 m3/ha<br>Bovengrond ter dikte van 0.15 m bovenhouden<br>Egaliseren volgens natuurlijk verhang<br>Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens<br>normblad NOC*NSF voor: voetbal | are          | 22,00                                      | V                                |  |
| 531020                      | 513421          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 9. . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                            | Verschralen sportveld.<br>Betreft het aanbrengen van 5 cm verschralingszand.<br>Verschralingszand volgens eisen deel 3.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>In een laag, dik 0.05 m<br>Geleverd volgens bestekspost                                                                                                                                                                                              | m3           | 80,00                                      | V                                |  |
| 531030                      | 220321          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .<br>. 7. . . .<br>. . 1. . . .<br>. . . 1. . .<br>. . . . .           | Leveren grond.<br>Ten behoeve van het verschralen volgens bestekpost<br><a href="#">531020</a><br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse<br>volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden<br>Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3<br>Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van verwerking                          | m3           | 80,00                                      | V                                |  |
| 531040                      | 513423          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 1. . . .<br>. . . . .                                            | Egaliseren sportvelden.<br>Betreft het direct aansluitend op de werkzaamheden<br>volgens bestekspost <a href="#">531020</a> het uitvoeren van een<br>laatste lasergestuurde egalisatie van het sportveld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha                                                                                                                  | are          | 22,00                                      | V                                |  |
| 531050                      | 222105          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>2. . . . .<br>. 1. . . .<br>. . . . 1                              | Spitten of ploegen.<br>Betreft het in bijzijn van de directie UAV mengen van het<br>aangebrachte verschralingszand met de toplaag van<br>het sportveld d.m.v. een roterende spitmachine (Imants)<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsdiepte: 0,20 m                                              | are          | 22,00                                      | V                                |  |
| 531060                      | 220413          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 3. . . .<br>. . . . .                               | Verdichten grond.<br>Betreft het 'blokken' van de toplaag<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Blokken direct aansluitend op de volgende<br>werkzaamheden:<br><a href="#">531050</a> mengen zand<br>Grondsoort: toplaag sportveld<br>Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa                                                                                                                                | m2           | 2.200,00                                   | V                                |  |
| 531070                      | 513423          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 1. . . .<br>. . . . .                                            | Egaliseren sportvelden.<br>Betreft het direct aansluitend op de werkzaamheden<br>volgens bestekspost <a href="#">531050</a> het uitvoeren van een<br>laatste lasergestuurde egalisatie van het sportveld.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha                                                                                                                  | are          | 22,00                                      | V                                |  |
| 532                         |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                 | <b>Bemesten inzaaien en afwerken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 6                           |                                   |                                   | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | - Betonplaten strak in lijn leggen, onderling mogen ze niet verspringen.                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | - Betonplaten met ca. 1% afschot naar het veld toe leggen.                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | - Hoogteverschil tussen betonplaten onderling mag onder de 3 meter rei niet meer zijn dan 3 mm.                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | - Betonplaten moeten zorgvuldig worden gelegd, bij beschadigingen die groter zijn dan 2 cm <sup>2</sup> (gerekend over de gehele betonplaat) moet de betonplaat op kosten van de aannemer worden vervangen. |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | - Betonplaten niet stijf tegen elkaar leggen maar zodanig zodat er een tussen de onderhoeken van de vellingkanten een voeg aanwezig is, van ca. 8 mm. Zie bijlage.                                          |              |                                           |                                 |
| 61                          |                                   |                                   | <b>Veld 2</b>                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |
| 610010                      | 821099                            |                                   | Bijrijden betonplaten                                                                                                                                                                                       | st           | 230,00                                    | V                               |
|                             |                                   |                                   | Betreft het vanaf de parkeerplaats waar de betonplaten gelost worden, het naar plaats van verwerking, bijrijden van de betonplaten.                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft:                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | 171 st 200 x 200 x 14 cm betonplaten.                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | 42 st 200 x 100 x 14 cm betonplaten.                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | 5 st 200 x 200 x 14 cm betonplaten met schoonlooprooster.                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | 12 st hoekplaten.                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |
| 610020                      | 821001                            |                                   | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.                                                                                                                                                     | st           | 171,00                                    | V                               |
|                             |                                   |                                   | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm.                                                                                                                               |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | 2.                                | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .2.                               | Op zandbed                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .9.                               | Betonplaten vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">231040</a>                                                                                                                                              | st           |                                           | 17,00 I                         |
|                             |                                   |                                   | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm                                                                                                                                                            | st           |                                           | 154,00 L                        |
|                             |                                   |                                   | Fabriikaat Struyk Verwo Infra o.g.                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | VOSB-klasse 450                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Kleur: grijs                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.                                                                                                                                                     |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Met facetransd 5 mm                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Plaatsing met vacuümapparatuur.                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandhouders.                                                                                                                              |              |                                           |                                 |
|                             |                                   |                                   | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .2.                               | Dikte platen 0,14 m                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 610030                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.                                             | st           | 42,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 1995 x 995 x 140 mm.                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 2. . . .                      | Op zandbed                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 9. . . .                    | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 995 mm                                                     | st           |                                            | 42,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabriikaat Struyk Verwo Infra o.g.                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrand 5 mm                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Plaatsing met vacuümapparatuur.                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandshouders.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 2. . . .                    | Dikte platen 0,14 m                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 610040                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.                                             | st           | 5,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm met schoonloopborstels |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 2. . . .                      | Op zandbed                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 9. . . .                    | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm                                                    | st           |                                            | 5,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabriikaat Struyk Verwo Infra o.g.                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met verzonken schoonlooprooster. 1500 x 1000 x 30 mm                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrand 5 mm                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boren 2 ø 100 mm gaten t.b.v. waterafvoer onderin de bak.                                           | st           |                                            | 10,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gaten vullen met fijn split                                                                         | kg           |                                            | 5,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandshouders.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 2. . . .                    | Dikte platen 0,14 m                                                                                 |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 610050                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.                                                           | st           | 12,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten ten behoeve van de hoeken van het veld.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Per hoek moeten 3 speciaal gefabriceerde platen worden aangebracht.                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 2. . . .                        | Op zandbed                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 9. . .                        | Betonplaten: hoekoplossing voetbal/korfbal                                                                        | st           |                                            | 12,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabriekaat Struyk Verwo Infra o.g.                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrans 5 mm                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandhouders.                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 2. .                        | Dikte platen 0,14 m                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 610060                      | 821099                            | . . . . .                         | Dichtkitten voegen tussen betonplaten                                                                             | m            | 350,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het dichtkitten van alle naden tussen de betonplaten.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden ter hoogte van de kantplanken over een lengte van 10 cm vullen tot bovenzijde betonplaat.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen leegspuiten met luchtdruk                                                                                  | m            |                                            | 350,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen insmeren met Bostik Primer MSP                                                                             | m            |                                            | 350,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen vullen met open cel rugvulling ø 10 mm                                                                     | m            |                                            | 350,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen afkitten met Bostik 2720 MS kit. o.g. kleur: betongrijs                                                    | m            |                                            | 350,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanbrengen kitvoeg volgens opgave producent.                                                                      |              |                                            |                                  |
| 610070                      | 820301                            | . . . . .                         | Zagen van betonverharding.                                                                                        | m            | 25,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het zagen van de betonplaten i.v.m. legplan                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Betonverharding Betonplaten geleverd volgens besteksposten <a href="#">610020</a> t/m <a href="#">610050</a>      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . 9. 9. . .                       | Zaagdiepte 140 mm                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 9. . .                        | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.                                                         |              |                                            |                                  |
| 610080                      | 820399                            | . . . . .                         | Boren gaten t.b.v. lichtmasten                                                                                    | st           | 6,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het boren van de gaten t.b.v. de plaatsing van de lichtmasten.                                            | st           |                                            | 6,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Zaagdiepte 140 mm                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft gaten ø 500 mm                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Locatie gaten/lichtmasten in overleg bepalen met uitvoerder, leverancier verlichtingsinstallatie en directie UAV. |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aansluitend aan de lichtmast PE-foamband dikte 1 cm aanbrengen.                                                   | m            |                                            | 6,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Resterende open ruimte (ca. 20 cm rondom de lichtmast)) afgieten met krimprijke mortel.                           | ltr          |                                            | 120,00 L                         |
| 62                          |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 5</b>                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 620010                      | 821099                            | . . . . .                         | Bijrijden betonplaten                                    | st           | 61,00                                      | V                                |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het vanaf de parkeerplaats waar de betonplaten   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | gelost worden, het naar plaats van verwerking, bijrijden |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | van de betonplaten.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft:                                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | 27 st 200 x 200 x 14 cm betonplaten.                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | 23 st 200 x 100 x 14 cm betonplaten.                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | 3 st 200 x 200 x 14 cm betonplaten met                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | schoonlooprooster.                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | 8 st hoekplaten.                                         |              |                                            |                                  |         |
| 620020                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde               | st           | 27,00                                      | V                                |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | betonplaten.                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm.                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Op zandbed                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm         | st           |                                            |                                  | 27,00 L |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabriekaat Struyk Verwo Infra o.g.                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrand 5 mm                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Plaatsing met vacuümapparatuur.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwijderbare afstandshouders.                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dikte platen 0,14 m                                      |              |                                            |                                  |         |
| 620030                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde               | st           | 23,00                                      | V                                |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | betonplaten.                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | betonplaten 1995 x 995 x 140 mm.                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Op zandbed                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 995 mm          | st           |                                            |                                  | 23,00 L |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabriekaat Struyk Verwo Infra o.g.                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrand 5 mm                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Plaatsing met vacuümapparatuur.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwijderbare afstandshouders.                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dikte platen 0,14 m                                      |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 620040                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.                                             | st           | 3,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm met schoonloopborstels |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 2. . . .                      | Op zandbed                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 9. . . .                    | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm                                                    | st           |                                            | 3,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g.                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met verzonken schoonlooprooster. 1500 x 1000 x 30 mm                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrans 5 mm                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boren 2 ø 100 mm gaten t.b.v. waterafvoer onderin de bak.                                           | st           |                                            | 6,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gaten vullen met fijn split                                                                         | kg           |                                            | 3,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandshouders.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 2. . . .                    | Dikte platen 0,14 m                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 620050                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.                                             | st           | 8,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten ten behoeve van de hoeken van het veld.     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Per hoek moeten 2 speciaal gefabriceerde platen R=1,5 worden aangebracht.                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Breedte van 1,50 tot 3,00 m                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . 2. . . .                      | Op zandbed                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 9. . . .                    | Betonplaten: hoekoplossing voetbal/korfbal                                                          | st           |                                            | 8,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g.                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | VOSB-klasse 450                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Met facetrans 5 mm                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betonplaten pas maken d.m.v. zagen.                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandshouders.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vloerplaten verwerken volgens opgave producent.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . 2. . . .                    | Dikte platen 0,14 m                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 620060                      | 821099                            | . . . . .                         | Dichtkitten voegen tussen betonplaten                                                               | m            | 120,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het dichtkitten van alle naden tussen de betonplaten.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden ter hoogte van de kantplanken over een lengte van 10 cm vullen tot bovenzijde betonplaat.     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen leegspuiten met luchtdruk                                                                    | m            |                                            | 120,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen insmeren met Bostik Primer MSP                                                               | m            |                                            | 120,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen vullen met open cel rugvulling ø 10 mm                                                       | m            |                                            | 120,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen afkitten met Bostik 2720 MS kit. o.g. kleur: betongrijs                                      | m            |                                            | 120,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanbrengen kitvoeg volgens opgave producent.                                                        |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 620070                      | 820301                            | . . . . .                         | Zagen van betonverharding.                                      | m            | 25,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het zagen van de betonplaten                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | i.v.m. legplan                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Betonverharding Betonplaten geleverd volgens                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | besteksposten <a href="#">620020</a> t/m <a href="#">620050</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9.9. . . .                       | Zaagdiepte 140 mm                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .9. . . .                     | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materialen.                                                     |              |                                            |                                  |
| 620080                      | 820399                            | . . . . .                         | Boren gaten t.b.v. lichtmasten                                  | st           | 4,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het boren van de gaten t.b.v. de plaatsing van de       | st           |                                            | 4,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | lichtmasten.                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Zaagdiepte 140 mm                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft gaten ø 500 mm                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materialen.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Locatie gaten/lichtmasten in overleg bepalen met                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | uitvoerder, leverancier verlichtingsinstallatie en directie     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | UAV.                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aansluitend aan de lichtmast PE-foamband dikte 1 cm             | m            |                                            | 4,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | aanbrengen.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Resterende open ruimte (ca. 20 cm rondom de                     | ltr          |                                            | 80,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | lichtmast)) afgieten met krimpvrije mortel.                     |              |                                            |                                  |
| 63                          |                                   | . . . . .                         | <b>Veld 6</b>                                                   |              |                                            |                                  |
| 630010                      | 821099                            | . . . . .                         | Bijrijden betonplaten                                           | st           | 170,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het vanaf de parkeerplaats waar de betonplaten          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | gelost worden, het naar plaats van verwerking, bijrijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van de betonplaten.                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft:                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 170 st 120 x 80 x 12 cm betonplaten.                            |              |                                            |                                  |
| 630020                      | 821001                            | . . . . .                         | Aanbrengen verharding van geprefabriceerde                      | st           | 170,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | betonplaten.                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het leveren en aanbrengen van 1.20 x 0.80 m             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | grote betonplaten                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Breedte tot 1,50 m                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Op zandbed                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .9. . . . .                     | Betonplaten: afmetingen oppervlak 1.20 x 0.80 m                 | st           |                                            | 170,00 I                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen uit depot en/of veld 5.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .1. . . .                   | Dikte platen 0,12 m                                             |              |                                            |                                  |
| 630030                      | 821099                            | . . . . .                         | Dichtkitten voegen tussen betonplaten                           | m            | 170,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het dichtkitten van alle naden tussen de                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | betonplaten.                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Naden ter hoogte van de kantplanken over een lengte             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van 10 cm vullen tot bovenzijde betonplaat.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen leegspuiten met luchtdruk                                | m            |                                            | 170,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen insmeren met Bostik Primer MSP                           | m            |                                            | 170,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen vullen met open cel rugvulling ø 10 mm                   | m            |                                            | 170,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | Voegen afkitten met Bostik 2720 MS kit. o.g. kleur:             | m            |                                            | 170,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | betongrijs                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanbrengen kitvoeg volgens opgave producent.                    |              |                                            |                                  |
| 630040                      | 820301                            | . . . . .                         | Zagen van betonverharding.                                      | m            | 30,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het zagen van de betonplaten                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | i.v.m. legplan.                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Betonverharding Betonplaten geleverd volgens                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspost <a href="#">630020</a>                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9.9. . . .                       | Zaagdiepte 120 mm                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .9. . . .                     | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | materialen.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                 |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 630050                      | 821099                            | . . . . .                         | Afgieten gaten in betonplaten                                  | st           | 170,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het met krimpvrrije mortel volgieten van de gaten      | ltr          |                                            | 130,00 L                         |
|                             |                                   | . . . . .                         | in de betonplaten van de voormalige hekwerken                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter gaten ca. 90 mm                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dikte platen 120 mm.                                           |              |                                            |                                  |
| 64                          |                                   | . . . . .                         | <b>Elementverhardingen.</b>                                    |              |                                            |                                  |
| 640010                      | 831305                            | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                            | m            | 60,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van de betonbanden aan twee             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | zijden van het tegelplateau naast veld 5 en een heel           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | klein stukje bij veld 2                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                      |              |                                            |                                  |
|                             | 2.                                | . . . . .                         | Op zandbed                                                     |              |                                            |                                  |
|                             | .5.                               | . . . . .                         | Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs                              | st           |                                            | 60,00 I                          |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | Vrijgekomen bij bestekpost <a href="#">231010</a>              |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | incl. vervoer vanuit depot.                                    |              |                                            |                                  |
| 640020                      | 831502                            | . . . . .                         | Pasmaken van betonbanden.                                      | st           | 4,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het pasmaken van de betonbanden ter plaatse            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | van: het tegelwerk op de kop van veld 5.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft betonbanden aangebracht volgens bestekpost:            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | <a href="#">640010</a>                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                      |              |                                            |                                  |
|                             | 2.                                | . . . . .                         | D.m.v. zagen                                                   |              |                                            |                                  |
|                             | .2.5.                             | . . . . .                         | Opsluitband 100 x 200 mm                                       |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | .2                                | De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare                  |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | materialen                                                     |              |                                            |                                  |
| 640030                      | 831113                            | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                                        | m2           | 380,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van 30 x 30 x 6 cm betontegels          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ter plaatse van veld 5 en een heel klein stukje bij veld 2.    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betontegels vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">231020</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. vervoer vanuit depot.                                    |              |                                            |                                  |
|                             | 2.                                | . . . . .                         | Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                             |              |                                            |                                  |
|                             | .1.                               | . . . . .                         | In halfsteensverband                                           |              |                                            |                                  |
|                             | . .2.                             | . . . . .                         | Op zandbed                                                     |              |                                            |                                  |
|                             | . . .3.                           | . . . . .                         | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse                 | st           |                                            | 4.180,00 I                       |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | (NEN-EN 1339)                                                  |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | Kleur:                                                         |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | .5                                | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand             |              |                                            |                                  |
| 640040                      | 831113                            | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                                        | m2           | 76,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van 60 x 40 x 5 cm betontegels          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ter plaatse van veld 5                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betontegels vrijgekomen bij bestekpost <a href="#">232010</a>  |              |                                            |                                  |
|                             | 2.                                | . . . . .                         | Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m                             |              |                                            |                                  |
|                             | .5.                               | . . . . .                         | In blokverband                                                 |              |                                            |                                  |
|                             | . .2.                             | . . . . .                         | Op zandbed                                                     |              |                                            |                                  |
|                             | . . .6.                           | . . . . .                         | Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse                 | st           |                                            | 325,00 I                         |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | (NEN-EN 1339)                                                  |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | Kleur: grijs                                                   |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | .4                                | Afstrooien en invegen met brekerzand                           |              |                                            |                                  |
| 640050                      | 831501                            | . . . . .                         | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                             | m            | 50,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het daar waar nodig door middel van zagen,             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | pasmaken van de betontegels.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                      |              |                                            |                                  |
|                             | 1.                                | . . . . .                         | Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).         |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | <a href="#">640030</a> en <a href="#">640040</a>               |              |                                            |                                  |
|                             | .1.                               | . . . . .                         | Pasmaken door middel van zagen                                 |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | .2                                | De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare                  |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         | vrijgekomen materialen                                         |              |                                            |                                  |
|                             | . . . . .                         | . . . . .                         |                                                                |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 640060                      | 810501                            | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. 1.7. . .<br>. . .9. .<br>. . . . .<br>. . . . . | Zagen van bitumineuze verharding.<br>Betreft het zagen van het asfalt daar waar de<br>betonplaten van veld 6 aansluiten op het asfaltpad<br>Sluering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Zaagdiepte 80 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen. Uitgaande van niet teerhoudend asfalt. | m            | 5,00                                      | V                               |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 7                           |                                   |                                   | <b>HEKWERKEN</b><br>Alle te leveren hekwerken dienen aan de volgende eisen te voldoen:<br>- Thermisch verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461 (2009) en NEN-en-ISO 14713 (2010), corrosieklasse 5.<br>- Alle bevestigingsmaterialen (bouten, moeren, parkers, beugels, popnagels e.d.) van RVS.<br>Zelftappers zijn niet toegestaan.<br>- Moeren mogen alleen nylocmoeren zijn.<br>- Dubbelstaafmatten stekloos, met twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm. Maaswijdte 50 x 200 mm.<br>- Onderzijde dubbelstaafmatten ca. 10 cm boven maaiveld aanbrengen.<br>- Dubbelstaafmatten om de maas monteren met langlipbeugels. Bij een 0.8 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde dus 3 langlipbeugels gebruiken (totaal 6 beugels per mat). Waarbij de onderste langlipbeugel onderaan de maas gemonteerd moet worden en alle andere langlipbeugels aan de bovenzijde van de maas.<br>Bij een 1.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde 3 st langlipbeugels (totaal 6 per mat)<br>Bij dubbelstaafmatten hoger dan 1.0 m altijd 4 of meer langlipbeugels per zijde (zie onderstaand).<br>Bij een 2.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde 6 st langlipbeugels (totaal 12 per mat)<br>Bij een 2,4 m hoge dubbelsaafmat aan iedere zijde 7 st langlipbeugels (totaal 14 per mat)<br>- Iedere langlipbeugel aan de staander monteren met een popnagel. |              |                                            |                                  |
| 700010                      | 103199                            |                                   | Voorloerleg hekwerken<br>In de week Voorafgaand aan het plaatsen van de hekwerken moet er verplicht een overleg worden gehouden met de uitvoerder van het werk, de uitvoerder of voorman van de hekwerkploeg en de toezichthouder van de opdrachtgever.<br>Doel van het overleg, expliciet doornemen van de hekwerken, zodat alle eisen en wensen helder zijn voor de hekwerkmonteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR          |                                            | N                                |
| 700020                      | 103199                            |                                   | Aanbrengen afvalbak<br>Betreft het aanbrengen een afvalbak op betonvoet.<br>Plaatsing op nader te bepalen locaties op het sportpark<br>Type: Bammens Capitole<br>Kleur: zwart<br>Binnenbak staal<br>Betonvoet met montagebeugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 8,00                                       | V                                |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            | 8,00 L                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            | 8,00 L                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                            | 8,00 L                           |
| 700030                      | 103199                            |                                   | Terugplaatsen afvalbak<br>Betreft het terugplaatsen een afvalbak<br>Plaatsing op nader te bepalen locatie op het sportpark vrijgekomen bij bestekpost <a href="#">252060</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 1,00                                       | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 700040                      | 103199                            |                                   | Aanbrengen Kokoswal-systeem<br>Betreft het leveren en aanbrengen van kokos-wall<br>elementen.<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Type: Noise-Reducer SA-80 geluisscherm van<br>Kokosytems BV uit Poeldijk (of gelijkwaardig).<br>Aan één zijde eenlaag minerale wol van 70 mm<br>afgewerkt met PE seperator gaas en een subnet. De<br>achterzijde voorzien van een plastisol gecoate staaplaat.<br>Beide zijden afgebord met een verzinkt 6 mm gaasnet<br>maaswijdte 150 x 150 mm.<br>Omliggend kader: koudgewalst verzinkt U-80-50-3 profiel<br>Kleur: donkergroen RAL 6007<br>Hoogte paneel: 1,8 m<br>Breedte paneel: 2,5 m<br>Afmetingen betonlatei: 19x8,5<br>Niveaureductie geluid aan de minerale wolzijde Dlo -<br>17dB(a).<br>Staanders IPE (H) Profiel, lengte 3000 mm.<br>Per staander 40 liter snel-beton aanbrengen.<br>Incl grondwerk<br>Plaatsen volgens voorschriften leverancier. | m            | 75,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 30,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 31,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                            | 1,50 L                           |
| 700050                      | 514206                            |                                   | Planten van sierplantsoen.<br>Betreft het planten van heder helix tegen het<br>geluidsscherm.geplaatst volgens bestekspost 700130<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Gerekend is met 3 planten per strekkende meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 225,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 3.                                | Sierplantsoen/heesters met kluit in container<br>Hedera helix, lengte 150 cm<br>Incl. aanbinden aan geluidsscherm ieder 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            | 225,00 L                         |
|                             |                                   | 1.                                | Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2.                                | In niet voorberewte grond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2                                 | Exclusief nazorg en plantgarantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 71                          |                                   |                                   | <b>Veld 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 710010                      | 103199                            |                                   | Aanbrengen leunhekwerk<br>Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk<br>Ter plaatse van: veld 2<br>Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS<br>Hoogte: 1,2 m<br>Leunhekwerk aansluiten aan ballenvanger<br>Staanders ø 60.3 x 2 mm, lengte ca. 190 cm<br>Bovenbuis ø 41,5 x 2 mm<br>Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel<br>aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met<br>popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis.<br>H.o.h. maat staanders ca. 2.58 m<br>De langlipbeugel in de onderste maas, moet aan de<br>bovenzijde van de onderste maas worden gemonteerd.<br>Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten,<br>kieren afsmeren met krimprijke mortel en<br>Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,<br>voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden<br>vastgezet met een popnagel.<br>Dubbelstaafmaat hoogte: 1.0 m                          | m            | 181,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m            |                                            | 181,00 L                         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 73,00 L                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 710020                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen           | m            | 76,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van ballenvangers                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ter plaatse van: seniorendoelen op het veld             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Lengte ballenvanger: 36 en 40 m                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte: 5 m                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 89 x 3.2 x 6500 mm                          | st           |                                            | 32,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Bovenbuis: ø 60,3 x 2 mm                                | m            |                                            | 76,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 32,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrjige mortel en               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm                       | st           |                                            | 31,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Ballenvangernet:                                        | m2           |                                            | 228,00 L                         |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte 300 cm                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - PE, kleur: zwart, maaswijdte 10 x 10 cm               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - draaddikte ø 5 mm met ø6 mm zoomdraad                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Monteren met ø 4,5 mm voorgekrompen nylon wat         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | om de ca. 1 meter afgeknoopt moet worden.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Strak tussen bovenbuis, zijpalen en                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmat monteren.                                |              |                                            |                                  |
| 710030                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen ballenvanger achter jeugdgoelen              | m            | 30,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van ballenvangers                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ter plaatse van: jeugdgoelen op het veld                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Lengte per ballenvanger: 15 m                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte: 3 m                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 89 x 2.5 x 4500 mm                          | st           |                                            | 14,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 14,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrjige mortel                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm                       | st           |                                            | 12,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 100 cm .                     | st           |                                            | 12,00 L                          |
| 710040                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen terreinafrastering                           | m            | 117,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van terreinafrastering           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 89 x 2.5 x 4000 mm                          | st           |                                            | 49,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 49,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrjige mortel                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm                       | st           |                                            | 47,00 I                          |
|                             |                                   | .                                 | Hergebruik van verwijderde dubbelstaafmatten.           |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 710050                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen werkpoort                                    | st           | 1,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een werkpoort ter plaatse    | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | van: veld 2                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 3.0 m                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 1.2 m                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca.    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | 180 cm.                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | zijden vastgezet met een popnagel.                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel.                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | middenaanslag kan draaien.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bussen. Het scharniergeedeelte wordt middels RVS        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | wordt.                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. leveren en aanbrengen stalen middenaanslag.       | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | Betreft een opstaande stalen rand met voetplaat         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 3 gaten voor verankering en 1 sparing ten  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | behoefte van het vastzetten van de grondgrendel.        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | deurknop en voorzien van europrofielcilinder.           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.           |              |                                            |                                  |
| 710060                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen looppoort                                    | st           | 3,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een looppoort ter plaatse    | st           |                                            | 3,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | van: het leun hekwerk rond veld 2.                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 1,25 m                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 1.2 m                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen kokerprofiel 80 x 80 x 3 mm, lengte ca. 180  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | cm                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | zijden vastgezet met een popnagel.                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 6,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bussen. Het scharniergeedeelte wordt middels RVS        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | wordt.                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | deurknop en voorzien van europrofielcilinder.           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.           |              |                                            |                                  |
| 710070                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen hoge looppoort                               | st           | 2,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een hoge looppoort ter       | st           |                                            | 2,00 I                           |
|                             |                                   | .                                 | plaatse van de terreinafrastering bij veld 2            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 1,25 m                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 2.0 m                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hergebruik vanuit bestekspost <a href="#">221050</a>    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 4,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 |                                                         |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 710080                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen slagplanken GreenMatter 2.0                     | m            | 360,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van slagplanken op de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerven rondom het veld.                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Type: Greenmatter kantplank                                | m            |                                             | 130,00 I                          |
|                             |                                   | .                                 | vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">221060</a>         | m            |                                             | 230,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Type: Greenmatter kantplank 2.0                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Hoogte 1 plank.                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Vervaardigd uit gerecycled kunstgras van te vervangen    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | kunstgrasvelden (geen productieafval)                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - De kantplank/opsluitband is glasvezelversterkt en        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | UV-resistent.                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Afmetingen: B 4,7 x H 20 x L 359 cm.                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Gewicht ca. 40 kg.                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Uitvoering: één zijde glad en de andere zijde is         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | geprofileerd.                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Met rubberstrip om oneffenheden in straatwerk op te      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | vangen.                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Kleur: donkergroen.                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Levering is inclusief garantieverklaring grondstoffen en |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | REACH statement.                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverancier: GreenMatter                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Incl. begeleidend aluminium profiel.                       | m            |                                             | 360,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Incl. montage aan de staanders met beugels om de           | st           |                                             | 154,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | staanders.                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Incl. Koppelstukken t.b.v. koppelen onderlinge planken     | st           |                                             | 100,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Incl. Hoekstukken                                          | st           |                                             | 4,00 L                            |
|                             |                                   | .                                 | Bij montage gebruik maken van zwarte verzonken             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | bouten, zodat de voorzijde van slagplank vlak blijft. of   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Bij montage gebruik maken van slotbouten.                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Beugels aan de staander vastmaken met een RVS              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | popnagel.                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Montage volgens voorschriften van de fabrikant..           |              |                                             |                                   |
| 710090                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen rubber flappen op poorten                       | m            | 8,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van rubber flappen aan de           | m            |                                             | 8,00 L                            |
|                             |                                   | .                                 | onderzijde van de poorten om de infill binnen het veld te  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | houden.                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap aanbrengen op de poortvleugels van            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | poortpaal naar poortpaal.                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap: EPDM, UV resistent, dikte minimaal 3 mm.     | m            |                                             | 8,00 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap met een verzinkt stalen strip aan de          | m            |                                             | 8,00 L                            |
|                             |                                   | .                                 | voorzijde klemmen tegen de poortvleugel.                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap en stalen strip monteren met RVS              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | popnagels om de 10 cm.                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap aanbrengen tot op het tegelwerk.              |              |                                             |                                   |
| 72                          |                                   | .                                 | <b>Veld 5</b>                                              |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 720010                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen leunhekwerk                                  | m            | 58,00                                      | V                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ter plaatse van: veld 5                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte: 1,2 m                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Leunhekwerk aansluiten aan ballenvanger                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 60,3 x 2 mm, lengte ca. 190 cm              | st           |                                            | 26,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Bovenbuis ø 41,5 x 2 mm                                 | m            |                                            | 58,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel     | st           |                                            | 26,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis.     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.58 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | De langlipbeugel in de onderste maas, moet aan de       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bovenzijde van de onderste maas worden gemonteerd.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrjige mortel en               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat hoogte: 1.0 m                            | st           |                                            | 24,00 L                          |
| 720020                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen           | m            | 25,00                                      | V                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van ballenvangers                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ter plaatse van: seniorendoelen op het veld             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte: 5 m                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 89 x 3.2 x 6500 mm                          | st           |                                            | 11,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Bovenbuis: ø 60,3 x 2 mm                                | m            |                                            | 25,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 32,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrjige mortel en               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm                       | st           |                                            | 10,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Ballenvangernet:                                        | m2           |                                            | 75,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte 300 cm                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - PE, kleur: zwart, maaswijdte 10 x 10 cm               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - draaddikte ø 5 mm met ø6 mm zoomdraad                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Monteren met ø 4,5 mm voorgekrompen nylon wat         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | om de ca. 1 meter afgeknoopt moet worden.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Strak tussen bovenbuis, zijpalen en                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmat monteren.                                |              |                                            |                                  |
| 720030                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen terreinafrastering                           | m            | 87,00                                      | V                                |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van terreinafrastering           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 89 x 2.5 x 4000 mm                          | st           |                                            | 37,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten, | st           |                                            | 37,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrjige mortel                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm                       | st           |                                            | 30,00 I                          |
|                             |                                   | .                                 | Hergebruik van verwijderde dubbelstaafmatten.           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Bijleveren van nieuwe dubbelstaafmatten hoogte 200 cm   | st           |                                            | 5,00 L                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 720040                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen werkpoort                                         | st           | 2,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een werkpoort ter plaatse         | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | van: veld 5                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 3.0 m                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 1.2 m                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca.         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | 180 cm.                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | zijden vastgezet met een popnagel.                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten,      | st           |                                            | 4,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">221040</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | middenaanslag kan draaien.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bussen. Het scharniergeedeelte wordt middels RVS             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | wordt.                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. leveren en aanbrengen stalen middenaanslag.            | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | Betreft een opstaande stalen rand met voetplaat              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 3 gaten voor verankering en 1 sparing ten       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | behoefte van het vastzetten van de grondgrendel.             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | deurknop en voorzien van europrofielcilinder.                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.                |              |                                            |                                  |
| 720050                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen looppoort                                         | st           | 1,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een looppoort ter plaatse         | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | van: het leun hekwerk rond veld 5                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 1,25 m                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 1.2 m                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen kokerprofiel 80 x 80 x 3 mm, lengte ca. 180       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | cm                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | zijden vastgezet met een popnagel.                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten,      | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bussen. Het scharniergeedeelte wordt middels RVS             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | wordt.                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | deurknop en voorzien van europrofielcilinder.                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.                |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 720060                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen hoge looppoort                                  | st           | 1,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een looppoort ter plaatse       | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | van: het leun hekwerk rond veld 5                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 1,25 m                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 2,0 m                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen kokerprofiel 80 x 80 x 3 mm, lengte ca. 280     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | cm                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | zijden vastgezet met een popnagel.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten,    | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bussen. Het scharniergedeelte wordt middels RVS            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | wordt.                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | deurknop en voorzien van europrofielcilinder.              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.              |              |                                            |                                  |
| 720070                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen slagplanken GreenMatter 2.0                     | m            | 230,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van slagplanken op de               | m            |                                            | 230,00 I                         |
|                             |                                   | .                                 | hekwerken rondom het veld                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Planken vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">221060</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. begeleidend aluminium profiel.                       | m            |                                            | 230,00 L                         |
|                             |                                   | .                                 | Incl. montage aan de staanders met beugels om de           | st           |                                            | 102,00 L                         |
|                             |                                   | .                                 | staanders.                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Incl. Koppelstukken t.b.v. koppelen onderlinge planken     | st           |                                            | 60,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Incl. Hoekstukken                                          | st           |                                            | 4,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | Bij montage gebruik maken van zwarte verzonken             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | bouten, zodat de voorzijde van slagplank vlak blijft. of   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Bij montage gebruik maken van slotbouten.                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Beugels aan de staander vastmaken met een RVS              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | popnagel.                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Montage volgens voorschriften van de fabrikant..           |              |                                            |                                  |
| 720080                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen rubber flappen op poorten                       | m            | 8,50 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van rubber flappen aan de           | m            |                                            | 8,50 L                           |
|                             |                                   | .                                 | onderzijde van de poorten om de infill binnen het veld te  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | houden.                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap aanbrengen op de poortvleugels van            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | poortpaal naar poortpaal.                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap: EPDM, UV resistent, dikte minimaal 3 mm.     | m            |                                            | 8,50 L                           |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap met een verzinkt stalen strip aan de          | m            |                                            | 8,50 L                           |
|                             |                                   | .                                 | voorzijde klemmen tegen de poortvleugel.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap en stalen strip monteren met RVS              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | popnagels om de 10 cm.                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Rubberflap aanbrengen tot op het tegelwerk.              |              |                                            |                                  |
| 73                          |                                   | .                                 | <b>Veld 6</b>                                              |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 730010                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen leunhekwerk                                       | m            | 137,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ter plaatse van: veld 6                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte: 1,1 m                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.56 m                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Leunhekwerk aansluiten aan ballenvanger                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hergebruik van materialen vrijgekomen bij bestekspost        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | <a href="#">221010</a>                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende                   | st           |                                            | 57,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | betonplaten, kieren afsmeren met krimpvrije mortel en        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                                  |              |                                            |                                  |
| 730020                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen ballenvangers                                     | m            | 30,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van ballenvangers                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Ter plaatse van: seniorendoelen op het veld 6                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Lengte per ballenvanger: 15 m                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte: 5 m                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders ø 89 x 3.2 x 6000 mm                               | st           |                                            | 14,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Bovenbuis: ø 60,3 x 2 mm                                     | m            |                                            | 30,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | H.o.h. maat staanders ca. 2.61 m                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten,      | st           |                                            | 14,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel en                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Staanders voorzien van ronde afdekplaat ø 15 cm              | st           |                                            | 14,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Staanders voorzien van stelling.                             | st           |                                            | 14,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop,        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | vastgezet met een popnagel.                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm                            | st           |                                            | 12,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | Ballenvangernet:                                             | m2           |                                            | 90,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte 300 cm                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - PE, kleur: zwart, maaswijdte 10 x 10 cm                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - draaddikte ø 5 mm met ø6 mm zoomdraad                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Monteren met ø 4,5 mm voorgekrompen nylon wat              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | om de ca. 1 meter afgeknoot moet worden.                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | - Strak tussen bovenbuis, zijpalen en                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmat monteren.                                     |              |                                            |                                  |
| 730030                      | 103199                            | .                                 | Aanbrengen werkpoort                                         | st           | 1,00 V                                     |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft het aanbrengen van een werkpoort ter plaatse         | st           |                                            | 1,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | van: veld 6                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Breedte doorgang ca. 3.0 m                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Hoogte 1.1 m                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Materiaal vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">221040</a> |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betonplaten,      | st           |                                            | 2,00 L                           |
|                             |                                   | .                                 | kieren afsmeren met krimpvrije mortel.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .                                 | Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.       |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 9                           |                                   |                                   | <b>Staartposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 91                          |                                   |                                   | <b>Eenmalige kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 910010                      | 101101                            |                                   | Inrichten van werkterrein.<br>Betreft in ieder geval het plaatsen van een schaftkeet en een toiletmogelijkheid.<br>In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen<br>Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). Geen | EUR          |                                            | N                                |
| 910020                      | 101102                            |                                   | Opruimen van werkterrein.<br>In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein<br>1. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen                                                                                                  | EUR          |                                            | N                                |
| 95                          |                                   |                                   | <b>Stelposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 950010                      | 100301                            |                                   | Stelpost - algemeen<br>Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling)<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |
| 950020                      | 100301                            |                                   | Stelpost - sportmeubilair<br>Betreft stelpost conform par. 37 lid 10 van de UAV 2012 (5% regeling)<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>9. Het leveren van het sportmeubilair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUR          | 22.000,00                                  | V                                |
| 950030                      | 100301                            |                                   | Stelpost - bemesting<br>Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling)<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>9. Het leveren van meststoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR          | 5.000,00                                   | V                                |
| 950040                      | 100301                            |                                   | Stelpost - opschonen terrein van SBR<br>Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling)<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>9. Het schonen van het terrein van SBR rond de velden                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUR          | 5.000,00                                   | V                                |

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Overige bepalingen Zie perceel A**

.....

.....

## Inhoudsopgave

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Algemeen</b>                               | <b>2</b> |
| 01 Opdrachtgever                                 | 3        |
| 02 Directie                                      | 3        |
| 03 Locatie                                       | 3        |
| 04 Algemene beschrijving                         | 3        |
| 05 Tijdsbepaling                                 | 3        |
| 06 Onderhoudstermijn                             | 3        |
| <b>2. Beschrijving</b>                           | <b>4</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                     | <b>4</b> |
| 01 Tekeningen                                    | 5        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                     | 5        |
| 10 Gegevens betreffende bereikbaarheid / verkeer | 5        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                   | <b>6</b> |
| 0 <b>ALGEMEEN</b>                                | 9        |
| 1 <b>TOEGANG</b>                                 | 12       |
| 11 Rijplaten                                     | 12       |
| 12 Waarschuwborden / Verkeersmaatregelen         | 13       |
| 13 Bouwhekwerk                                   | 14       |
| 14 Algemeen                                      | 14       |
| 2 <b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>                     | 16       |
| 21 Verwijderen sportmeubilair                    | 16       |
| 22 Verwijderen hekwerken                         | 16       |
| 221 Veld 2                                       | 16       |
| 222 Veld 5                                       | 17       |
| 23 Verwijderen verhardingen                      | 18       |
| 231 Veld 2                                       | 18       |
| 232 Veld 5                                       | 18       |
| 24 Verwijderen drainage                          | 20       |
| 241 Veld 2                                       | 20       |
| 242 Veld 5                                       | 21       |
| 25 Verwijderen overige inrichting.               | 22       |
| 251 Veld 2                                       | 22       |
| 252 Veld 5                                       | 23       |
| 26 Verwijderen kunstgras                         | 24       |
| 261 Veld 2                                       | 24       |
| 262 Veld 5                                       | 25       |
| 27 Verwijderen fundatie kunstgras`               | 25       |
| 271 Veld 2                                       | 25       |
| 272 Veld 5                                       | 25       |
| 3 <b>GRONDWERK</b>                               | 27       |

|           |                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| 30        | <b>Grond frezen veld 6</b>              | 27        |
| 31        | <b>Grond ontgraven</b>                  | 27        |
| 32        | <b>Cunet aanvullen met zand</b>         | 28        |
| 33        | <b>Afwerken randen</b>                  | 28        |
| 34        | <b>Sleuf t.b.v. kabels</b>              | 29        |
| 35        | <b>Afwerken randen rond veld 6</b>      | 30        |
| 4         | <b>DRAINAGE</b>                         | 31        |
| 41        | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 2</b>    | 31        |
| 42        | <b>Nieuwe velddrainage veld 2</b>       | 32        |
| 43        | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 5</b>    | 33        |
| 44        | <b>Nieuwe velddrainage veld 5</b>       | 34        |
| 45        | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 6</b>    | 35        |
| 46        | <b>Nieuwe velddrainage</b>              | 36        |
| 47        | <b>Overigen</b>                         | 37        |
| 5         | <b>SPORTCONSTRUCTIE</b>                 | 38        |
| 51        | <b>Veld 2</b>                           | 38        |
| 511       | <b>Fundatie</b>                         | 38        |
| 512       | <b>Kunstgras</b>                        | 38        |
| 513       | <b>Overigen</b>                         | 39        |
| 514       | <b>Inrichting</b>                       | 40        |
| 52        | <b>Veld 5</b>                           | 40        |
| 521       | <b>Fundatie</b>                         | 40        |
| 522       | <b>Kunstgras</b>                        | 41        |
| 523       | <b>Overigen</b>                         | 42        |
| 53        | <b>Veld 6</b>                           | 42        |
| 531       | <b>grondbewerkingen</b>                 | 42        |
| 532       | <b>Bemesten inzaaien en afwerken</b>    | 43        |
| 6         | <b>VERHARDINGEN</b>                     | 45        |
| 61        | <b>Veld 2</b>                           | 45        |
| 62        | <b>Veld 5</b>                           | 47        |
| 63        | <b>Veld 6</b>                           | 50        |
| 64        | <b>Elementverhardingen.</b>             | 51        |
| 7         | <b>HEKWERKEN</b>                        | 53        |
| 71        | <b>Veld 2</b>                           | 54        |
| 72        | <b>Veld 5</b>                           | 57        |
| 73        | <b>Veld 6</b>                           | 60        |
| 9         | <b>Staartposten</b>                     | 62        |
| 91        | <b>Eenmalige kosten</b>                 | 62        |
| 95        | <b>Stelposten</b>                       | 62        |
| <b>3.</b> | <b>B e p a l i n g e n</b>              | <b>63</b> |
| 01        | <b>Algemeen en administratief</b>       | 64        |
| 01 01     | <b>Algemene bepalingen</b>              | 64        |
| 01 08     | <b>Bijdragen</b>                        | 64        |
| 01 09     | <b>Overige bepalingen Zie perceel A</b> | 64        |

.....

.....

Behoort bij: 22-261-GS Perceel B

Renovatie sportpark Wesselopark Perceel B

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-261-GS  
Perceel B  
Renovatie sportpark Wesselopark Perceel B  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen  
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:  
euro  
(bedrag in cijfers)  
  
euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:  
euro  
(bedrag in cijfers)  
  
euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals

deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C) (handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 22-261-GS Perceel B

Renovatie sportpark Wesselopark Perceel B

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>ALGEMEEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 000010                      | Uitzetten werkterrein.                               | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 000020                      | Graven proefsleuf.                                   | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 000030                      | Coördinatie onderaannemers.                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 000040                      | Revisietekening.                                     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 000050                      | Opstellen werk- en kwaliteitsplan                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 000060                      | Opstellen plan vrijkomende materialen                | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 000070                      | Opnemen bestaande situatie terreinen en objecten     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1                           | <b>TOEGANG</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>Rijplaten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 110010                      | Leveren zand                                         | m3           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 110020                      | Zand verwerken in ophoging                           | m3           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 110030                      | Profileren van oppervlakken.                         | m2           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 110040                      | Toepassen rijplatenbaan t.b.v. toegang veld          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 110050                      | Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten. | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 110060                      | Schoonmaken aan- en afvoeroute                       | keer         | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 110070                      | Grond ontgraven uit ophoging                         | m3           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 110080                      | Grond afvoeren.                                      | m3           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 12                          | <b>Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Toepassen waarschuwingsborden                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 120020                      | Toepassen waarschuwingsborden                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 120030                      | Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 120040                      | Toepassen baakschilden                               | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 13                          | <b>Bouwhekwerk</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 130010                      | Toepassen tijdelijke afrastering.                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 14                          | <b>Algemeen</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 140010                      | Toepassen stamommanteling.                           | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 140020                      | Opruimen werkterrein en depot                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2                           | <b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>Verwijderen sportmeubilair</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Verwijderen kooidoelen                               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 210030                      | Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen           | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 210040                      | Verwijderen dug-outs                                 | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 22                          | <b>Verwijderen hekwerken</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Veld 2</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Demonteren leunhekwerk                               | m            | 330,00V                                     |                                 |                          |
| 221020                      | Verwijderen senioren ballenvangers.                  | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 221030                      | Verwijderen jeugd ballenvangers.                     | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 221040                      | Demonteren werkpoort                                 | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 221050                      | Demonteren looppoort                                 | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 221060                      | Demonteren Greenmatterplanken                        | st           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 221070                      | Verwijderen terreinafrastering                       | m            | 136,00V                                     |                                 |                          |
| 222                         | <b>Veld 5</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 222010                      | Verwijderen senioren ballenvangers.                  | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 222020                      | Verwijderen terreinafrastering                       | m            | 116,00V                                     |                                 |                          |
| 23                          | <b>Verwijderen verhardingen</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Veld 2</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 231010                      | Palletteren betonbanden.                               | m            | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 231020                      | Palletteren betontegels.                               | m2           | 615,00V                                     |                                 |                          |
| 231030                      | Verwijderen en afvoeren betonbanden.                   | m            | 295,00V                                     |                                 |                          |
| 231040                      | Opnemen verharding van prefab. betonplaten.            | m2           | 68,00V                                      |                                 |                          |
| 232                         | <b>Veld 5</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Palletteren 60 x 40 betontegels.                       | m2           | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 232020                      | Palletteren betonbanden.                               | m            | 235,00V                                     |                                 |                          |
| 232030                      | Verwijderen en afvoeren betonstraatstenen.             | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 232040                      | Opnemen verharding van prefab. betonplaten.            | m2           | 161,00V                                     |                                 |                          |
| 232050                      | Opnemen verharding van prefab. betonplaten in depot.   | m2           | 155,00V                                     |                                 |                          |
| 24                          | <b>Verwijderen drainage</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>Veld 2</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 241010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding       | m            | 73,00V                                      |                                 |                          |
| 241020                      | Verwijderen put.                                       | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 241030                      | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.      | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 241040                      | Verwijderen kunststofbuis.                             | m            | 73,00V                                      |                                 |                          |
| 241050                      | Aanvullen sleuf.                                       | m            | 73,00V                                      |                                 |                          |
| 241060                      | Leveren zand                                           | m3           | 19,00V                                      |                                 |                          |
| 241070                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitdop                   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 242                         | <b>Veld 5</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding       | m            | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 242030                      | Verwijderen kunststofbuis.                             | m            | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 242040                      | Aanvullen sleuf.                                       | m            | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 242050                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen veld drainage | m            | 855,00V                                     |                                 |                          |
| 242060                      | Verwijderen veld drainage.                             | m            | 855,00V                                     |                                 |                          |
| 242080                      | Aanvullen sleuf.                                       | m            | 855,00V                                     |                                 |                          |
| 242090                      | Leveren zand                                           | m3           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>Verwijderen overige inrichting.</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 251                         | <b>Veld 2</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 251010                      | Verwijderen verlichtingsinstallatie.                   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 251020                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen kabels        | m            | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 251030                      | Verwijderen grondkabel.                                | m            | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 251040                      | Aanvullen sleuf.                                       | m            | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 251050                      | Leveren zand                                           | m3           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 251060                      | Verwijderen en afvoeren afvalbakken                    | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 252                         | <b>Veld 5</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 252010                      | Verwijderen verlichtingsinstallatie.                   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 252020                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen kabels        | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 252030                      | Verwijderen grondkabel.                                | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 252040                      | Aanvullen sleuf.                                       | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 252050                      | Leveren zand                                           | m3           | 63,00V                                      |                                 |                          |
| 252060                      | Opnemen afvalbak                                       | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 26                          | <b>Verwijderen kunstgras</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 261                         | <b>Veld 2</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 261010                      | Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR)            | m2           | 7.777,50V                                   |                                 |                          |
| 261020                      | Verwijderen geovlies                                   | m2           | 7.777,50V                                   |                                 |                          |
| 262                         | <b>Veld 5</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 262010                      | Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR)            | m2           | 3.967,00V                                   |                                 |                          |
| 262020                      | Verwijderen geovlies                                   | m2           | 3.967,00V                                   |                                 |                          |
| 27                          | <b>Verwijderen fundatie kunstgras`</b>                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 271                         | <b>Veld 2</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 271010                      | Verwijderen sporttechnische laag van lava-rubber.   | m2           | 7.777,00V                                   |                                 |                          |
| 272                         | <b>Veld 5</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 272010                      | Verwijderen fundatie kunstgrasveld 5                | m3           | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 272020                      | lava 0/4 en zand vervoeren.                         | m3           | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 272030                      | lava 0/4 en zand verwerken in depot                 | m3           | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 3                           | <b>GRONDWERK</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 30                          | <b>Grond frezen veld 6</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 300010                      | Pulverfrezen                                        | are          | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 300020                      | 1e egalisatie sportveld                             | are          | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 31                          | <b>Grond ontgraven</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 310010                      | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplaten veld 6 | m3           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 310020                      | Grond vervoeren.                                    | m3           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 310040                      | Grond ontgraven uit overhoogte watergang            | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 310050                      | Grond vervoeren.                                    | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 310060                      | Grond verwerken in cunet                            | m3           | 270,00V                                     |                                 |                          |
| 32                          | <b>Cunet aanvullen met zand</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Zand-lava ontgraven uit depot                       | m3           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 320020                      | lava 0/4 en zand vervoeren.                         | m3           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 320030                      | Zand verwerken in cunet                             | m3           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 320040                      | Profileren van oppervlakken.                        | m2           | 1.600,00V                                   |                                 |                          |
| 320050                      | Afwerken zandbed.                                   | m2           | 1.600,00V                                   |                                 |                          |
| 33                          | <b>Afwerken randen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 330010                      | Frezen randen om verharding.                        | are          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 330020                      | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. depot              | m3           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 330030                      | Grond vervoeren.                                    | m3           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 330040                      | Grond verwerken in terrein                          | m3           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 330050                      | Spitten of ploegen.                                 | are          | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 330060                      | Egaliseren.                                         | are          | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 330070                      | Zaaien.                                             | are          | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>Sleuf t.b.v. kabels</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 340010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                       | m            | 650,00V                                     |                                 |                          |
| 340020                      | Aanvullen sleuf.                                    | m            | 650,00V                                     |                                 |                          |
| 35                          | <b>Afwerken randen rond veld 6</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 350010                      | Spitten of ploegen.                                 | are          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 350020                      | Egaliseren.                                         | are          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 350030                      | Bemesten grasveld.                                  | are          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 350040                      | Eggen.                                              | are          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 350050                      | Zaaien sportveld.                                   | are          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 4                           | <b>DRAINAGE</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 400010                      | Grond vervoeren.                                    | m3           | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 41                          | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 2</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding        | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 410020                      | Aanvullen sleuf.                                    | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 410030                      | Aanbrengen verzamelputten drainage                  | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 410040                      | Aanbrengen verzamelleiding                          | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 410050                      | Aanvullen sleuf.                                    | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 410060                      | Leveren drainzand                                   | m3           | 22,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 410070                      | Aanbrengen signaaltegel boven drainput            | st           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 410080                      | Aanbrengen gietijzeren putkop                     | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 410090                      | Aansluiten verzamelleiding op afvoerleiding       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 42                          | <b>Nieuwe velddrainage veld 2</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 420010                      | Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. | m            | 1.930,00V                                  |                                 |                          |
| 420020                      | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.      | m            | 1.930,00V                                  |                                 |                          |
| 420030                      | Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.    | m            | 1.930,00V                                  |                                 |                          |
| 43                          | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 5</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 430010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding      | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 430020                      | Aanvullen sleuf.                                  | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 430030                      | Aanbrengen verzamelputten drainage                | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 430040                      | Aanbrengen verzamelleiding                        | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 430050                      | Aanvullen sleuf.                                  | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 430060                      | Leveren drainzand                                 | m3           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 430070                      | Aanbrengen gietijzeren putkop                     | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 430080                      | Aanbrengen signaaltegel boven drainput            | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 430090                      | Maken aansluiting op rioolput.                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 44                          | <b>Nieuwe velddrainage veld 5</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 440010                      | Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. | m            | 840,00V                                    |                                 |                          |
| 440020                      | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.      | m            | 840,00V                                    |                                 |                          |
| 440030                      | Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.    | m            | 840,00V                                    |                                 |                          |
| 440040                      | Leveren drainzand                                 | m3           | 34,00V                                     |                                 |                          |
| 440050                      | Grond vervoeren.                                  | m3           | 34,00V                                     |                                 |                          |
| 45                          | <b>Nieuwe verzamelleiding veld 6</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 450010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding      | m            | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 450020                      | Aanvullen sleuf.                                  | m            | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 450030                      | Aanbrengen verzamelputten drainage                | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 450040                      | Aanbrengen verzamelleiding                        | m            | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 450050                      | Aanvullen sleuf.                                  | m            | 39,00V                                     |                                 |                          |
| 450060                      | Leveren drainzand                                 | m3           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 450070                      | Aanbrengen betonnen uitstroombak                  | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 46                          | <b>Nieuwe velddrainage</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 460010                      | Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. | m            | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 460020                      | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.      | m            | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 460030                      | Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.    | m            | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 460040                      | Leveren drainzand                                 | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 47                          | <b>Overigen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 470010                      | Doorsteken drains van horizontale drainage.       | m            | 3.310,00V                                  |                                 |                          |
| 470020                      | Doorsteken drains van horizontale drainage.       | m            | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 5                           | <b>SPORTCONSTRUCTIE</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>Veld 2</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 511                         | <b>Fundatie</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 511010                      | Profileren zandfundatie                           | m2           | 7.650,00V                                  |                                 |                          |
| 511020                      | Verdichten zandfundatie                           | m2           | 7.650,00V                                  |                                 |                          |
| 511030                      | Aanbrengen sporttechnische laag.                  | m2           | 7.650,00N                                  |                                 |                          |
| 512                         | <b>Kunstgras</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 512010                      | Aanbrengen elastische laag                        | m2           | 7.650,00N                                  |                                 |                          |
| 512020                      | Aanbrengen toplaag.                               | m2           | 7.650,00N                                  |                                 |                          |
| 513                         | <b>Overigen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 513010                      | Opstellen werkomschrijving veldonderhoud                   | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 513020                      | Uitvoeren inspecties                                       | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 513030                      | Uitvoeren hoogtemeting infill                              | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 513040                      | Aanvullen organische infill                                | ton          | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 513050                      | Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met eindoplevering | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 514                         | <b>Inrichting</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 514010                      | Aanbrengen seniorendoelen                                  | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 514030                      | Aanbrengen dug-outs                                        | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 514040                      | Aanbrengen hoekvlaggen                                     | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 52                          | <b>Veld 5</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 521                         | <b>Fundatie</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 521010                      | Zand-lava ontgraven uit depot                              | m3           | 950,00V                                    |                                 |                          |
| 521020                      | lava 0/4 en zand vervoeren.                                | m3           | 950,00V                                    |                                 |                          |
| 521030                      | Zand verwerken in cunet                                    | m3           | 950,00V                                    |                                 |                          |
| 521040                      | Profileren zandfundatie                                    | m2           | 3.870,00V                                  |                                 |                          |
| 521050                      | Verdichten zandfundatie                                    | m2           | 3.870,00V                                  |                                 |                          |
| 521060                      | Aanbrengen sporttechnische laag.                           | m2           | 3.870,00N                                  |                                 |                          |
| 522                         | <b>Kunstgras</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 522010                      | Aanbrengen elastische laag                                 | m2           | 7.650,00N                                  |                                 |                          |
| 522020                      | Aanbrengen toplaag.                                        | m2           | 7.650,00N                                  |                                 |                          |
| 522030                      | Aanbrengen jeugd belijning                                 | m            | 255,50N                                    |                                 |                          |
| 522040                      | Aanbrengen 4 tegen 4 belijning                             | m            | 205,00N                                    |                                 |                          |
| 523                         | <b>Overigen</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 523010                      | Opstellen werkomschrijving veldonderhoud                   | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 523020                      | Uitvoeren inspecties                                       | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 523030                      | Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met eindoplevering | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 523040                      | Uitvoeren hoogtemeting infill                              | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 53                          | <b>Veld 6</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 531                         | <b>grondbewerkingen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 531010                      | 1e egalisatie sportveld                                    | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 531020                      | Verschralen sportveld.                                     | m3           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 531030                      | Leveren zand.                                              | m3           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 531040                      | Egaliseren sportveld.                                      | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 531050                      | Mengen zand                                                | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 531060                      | Verdichten grond.                                          | m2           | 2.200,00V                                  |                                 |                          |
| 531070                      | Egaliseren sportveld.                                      | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 532                         | <b>Bemesten inzaaien en afwerken</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 532010                      | Verschralen sportveld.                                     | m3           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 532020                      | Leveren zand.                                              | m3           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 532030                      | Bemesten grasveld.                                         | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 532040                      | Eggen.                                                     | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 532050                      | Egaliseren sportveld.                                      | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 532060                      | Afwerken randen sportveld                                  | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 532080                      | Zaaien sportveld.                                          | are          | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 6                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 61                          | <b>Veld 2</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 610010                      | Bijrijden betonplaten                                      | st           | 230,00V                                    |                                 |                          |
| 610020                      | Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm            | st           | 171,00V                                    |                                 |                          |
| 610030                      | Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 995 x 140 mm             | st           | 42,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 610040                      | Aanbr. prefab. betonplaten met schoonloopborstels | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 610050                      | Aanbr. prefab. betonplaten hoekoplossing          | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 610060                      | Dichtkitten voegen tussen betonplaten             | m            | 350,00V                                    |                                 |                          |
| 610070                      | Zagen betonverharding.                            | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 610080                      | Boren gaten t.b.v. lichtmasten                    | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 62                          | <b>Veld 5</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 620010                      | Bijrijden betonplaten                             | st           | 61,00V                                     |                                 |                          |
| 620020                      | Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm   | st           | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 620030                      | Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 995 x 140 mm    | st           | 23,00V                                     |                                 |                          |
| 620040                      | Aanbr. prefab. betonplaten met schoonloopborstels | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 620050                      | Aanbr. prefab. betonplaten hoekoplossing          | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 620060                      | Dichtkitten voegen tussen betonplaten             | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 620070                      | Zagen betonverharding.                            | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 620080                      | Boren gaten t.b.v. lichtmasten                    | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 63                          | <b>Veld 6</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 630010                      | Bijrijden betonplaten                             | st           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 630020                      | Aanbr. prefab. betonplaten 1.20 x 0.80 m          | st           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 630030                      | Dichtkitten voegen tussen betonplaten             | m            | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 630040                      | Zagen betonverharding.                            | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 630050                      | Afgieten gaten in betonplaten                     | st           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 64                          | <b>Elementverhardingen.</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 640010                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton.               | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 640020                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 640030                      | Aanbrengen 30 x 30 x 6 cm betontegels.            | m2           | 380,00V                                    |                                 |                          |
| 640040                      | Aanbrengen 60 x 40 x 5 cm betontegels.            | m2           | 76,00V                                     |                                 |                          |
| 640050                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 640060                      | Zagen van bitumineuze verharding.                 | m            | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 7                           | <b>HEKWERKEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 700010                      | Voorloverleg hekwerken                            | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 700020                      | Aanbrengen afvalbak                               | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 700030                      | Terugplaatsen afvalbak                            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 700040                      | Aanbrengen Kokoswal-systeem                       | m            | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 700050                      | Planten van sierplantsoen.                        | st           | 225,00V                                    |                                 |                          |
| 71                          | <b>Veld 2</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 710010                      | Aanbrengen leunhekwerk                            | m            | 181,00V                                    |                                 |                          |
| 710020                      | Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen     | m            | 76,00V                                     |                                 |                          |
| 710030                      | Aanbrengen ballenvanger achter jeugdendoelen      | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 710040                      | Aanbrengen terreinafrastering                     | m            | 117,00V                                    |                                 |                          |
| 710050                      | Aanbrengen werkpoort                              | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 710060                      | Aanbrengen looppoort                              | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 710070                      | Aanbrengen hoge looppoort                         | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 710080                      | Aanbrengen slagplanken GreenMatter 2.0            | m            | 360,00V                                    |                                 |                          |
| 710090                      | Aanbrengen rubber flappen op poorten              | m            | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 72                          | <b>Veld 5</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 720010                      | Aanbrengen leunhekwerk                            | m            | 58,00V                                     |                                 |                          |
| 720020                      | Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen     | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 720030                      | Aanbrengen terreinafrastering                     | m            | 87,00V                                     |                                 |                          |
| 720040                      | Aanbrengen werkpoort                              | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 720050                      | Aanbrengen looppoort                              | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 720060                      | Aanbrengen hoge looppoort                         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 720070                      | Aanbrengen slagplanken GreenMatter 2.0            | m            | 230,00V                                    |                                 |                          |
| 720080                      | Aanbrengen rubber flappen op poorten              | m            | 8,50V                                      |                                 |                          |
| 73                          | <b>Veld 6</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 730010                      | Aanbrengen leunhekwerk                            | m            | 137,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 730020                      | Aanbrengen ballenvangers | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 730030                      | Aanbrengen werkpoort     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>         |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | .....                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | .....                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | .....                                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost - algemeen                                     | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost - sportmeubilair                               | EUR          | 22.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost - bemesting                                    | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost - opschonen terrein van SBR                    | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)            | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |