

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Bestek met kenmerk: 22.261-GS

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

## 2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521040			Post is gewijzigd 'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
521040	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van de aangebrachte zandfundatie Grondsoort: zand-lava0/4 Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water 1. Profileren volgens normen NOC*NSF	m2	3.070,00	V	
521050			Post is gewijzigd 'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
521050	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van het de aangebrachte zandfundatie Grondsoort: zand-lava0/4 .9. Verdichtingsgraad volgens normen NOC*NSF.	m2	3.070,00	V	
521060			Post is gewijzigd 'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
521060	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag van 100 mm dik Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Grondsoort: R.S.T. Drainmix 0/16 R.S.T. = norm NOCNSF-M40.d-240 Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad NOC*NSF	m2	3.070,00	N	
522010			Post is gewijzigd 'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
522010	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde een shockpad. Schmitzfoam Pro Play 23-250 Dikte 23 mm Density: 150 kg/m3 oftewel 3,5 kg/m2	m2 m2	3.070,00	N	3.070,00 L
522020			Post is gewijzigd 'Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
522020	712205		Aanbrengen toplaag. Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl. belijning. Situering: zie tekening 22-261-GS-2024-NS Netto oppervlakte: ca. 67,5 x 45,5 m Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71. conform meest recente voorschriften KNVB. NON-infill veld met minerale infill. De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het keuringsinstituut, Het veld wordtr een door de NOCNSF geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd.	m2 m2	3.070,00	N	3.070,00 L

### **3. Bepalingen**





## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
<b>3. Bepalingen</b>	<b>8</b>