

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie Duikapparatuur**TN 401461****Datum: 07-04-2023**

Vraag nr.	Eis nr.	Vraag	Antwoord
1	AE17	Om aan het gewicht van maximaal 23 kg te kunnen voldoen moet er gebruik gemaakt worden van composiet cilinders (2 X 3.5 ltr). Indien er voorkeur uitgaat naar stalen cilinders komt het totaal gewicht op +/- 25 kg.	Opdrachtgever heeft nog geen keuze kunnen maken tussen composiet of staal. Indien er gekozen wordt voor stalen cilinders komt het totale gewicht op +/- 25 kilogram. Dit betekent dat het gewicht niet mag worden getild, maar wel mag worden gedragen. Dit zal belemmerend werken voor het functioneren van Brandweer Fryslân. Indien de keuze valt op composiet, zal er minder luchthoeveelheid beschikbaar zijn. Er bestaat onduidelijkheid over de toegestane luchthoeveelheid voor Brandweer Nederland. Opdrachtgever is benieuwd waarom er in het hele land gebruik gemaakt wordt van dubbel vier staal.
2	TE21	Hierin staat : "De regelaar(s) is/zijn uitgevoerd als 2x 1e trap". Door onze nieuwste ontwikkeling van een volledig gesloten 1e trap (onder lichte overdruk) zijn storingen vrijwel uitgesloten. Is het toegestaan om een enkelvoudig reduceer als deze aan te bieden? Tevens biedt dit reduceer grote voordelen in gebruik en onderhoud.	Opdrachtgever zou graag meer informatie ontvangen over een volledig gesloten eerste trap: - Wat is het verschil met twee keer een eerste trap? - Is een volledig gesloten eerste trap conform NEN EN 250:2014 en de WOD-SOE?
3	TE37	Wat wordt hiermee bedoeld? Bijvoorbeeld een optische waarschuwing bij een bepaalde cilinderdruk?	Opdrachtgever bedoelt de hud (head up display) die is aangesloten door middel van een druksensor op de manometer. De druksensor wordt elektrisch geregeld.
4	TE46	Onze vizieren met frisse luchtklep zijn voorzien van een anti condens binnen laag en een hard coating (anti kras) buiten laag. Graag aanpassen van de eis.	Eis TE 46 wordt aangepast.
5	TE 60-,	TE 60-, 61 & 62 worden twee keer genoemd met	De nummering van de eisen wordt aangepast.

	61 & 62	verschillende eisen. Graag corrigeren	
6	TE61	De octopus wordt op de enkelvoudige eerste trap aangesloten, zie ook TE 21, buiten de noodvoorziening om.	Zie vragen van Opdrachtgever bij TE 21.
7	EO13	Kunt u aangeven welke machines er gebruikt worden bij de Regio Friesland.	Opdrachtgever maakt gebruik van de volgende machines: - De grote wasmachine: Wash 4; - De Miele: Hiermee worden de maskers en octopussen schoongemaakt, met een wasprogramma aangedragen door de leverancier van de duikapparatuur, i.v.m. de in te stellen temperatuur.