

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 HOEVEELHEDEN	5
04 BIJLAGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
10 BLARIACUMCOLLEGE VENLO	8
1010 Verhardingen	8
1011 Gazon	9
1012 Ruw gras	10
1014 Heesters en bodembedekkers	11
1015 Hagen	12
1017 Bosplantsoen	13
1018 Bomen	14
1019 Vijvers	15
1020 Afrastering / hekwerken	15
11 COLLEGE DEN HULSTER VENLO	16
1110 Verhardingen	16
1112 Ruw gras	18
1113 Vaste planten	19
1114 Heesters en bodembedekkers	20
1115 Hagen	21
1118 Bomen	22
1120 Afrastering / hekwerken	23
12 VALUASCOLLEGE VENLO	23
1210 Verhardingen	23
1211 Kunstgras	25
1212 Ruw gras	25
1213 Vaste planten	26
1214 Heesters en bodembedekkers	27
1215 Hagen	28
1217 Bosplantsoen	29
1218 Bomen	30
1220 Afrastering / hekwerken	31
Deel 3. Bepalingen	32
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	33
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	33
01 02 BETALING	33
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	34
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	34
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	34
01 08 BIJDRAGEN	35
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	35
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	35

01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	36
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	36
01 20	KWALITEITSBORGING	36
01 25	CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING	37
01 26	OVERIGE BEPALINGEN	37
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	39
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	39
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	39
51 06	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	39
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	39

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)
Hogeweg 26a
5911 EB Venlo

02 DIRECTIE

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)
Hogeweg 26a
5911 EB Venlo

ADVISEUR
Het NIC Groenadvies
Hanzeallee 34
8017 KZ Zwolle

03 LOCATIE

Het terreinonderhoud wordt uitgevoerd op de volgende locaties:

Blariacumcollege
Drie Decembersingel 40 (Juniorcollege)
Drie Decembersingel 36 (Seniorcollege)
5922 BD Venlo – Blerick

College Den Hulster
Hagerhofweg 15
5912 PN Venlo

Valuascollege
Craneveldstraat 33 (bezoekers)
5914 SG Venlo
Hogeweg 24 (leveranciers)
5911 EB Venlo

Gedurende de contractperiode kunnen locaties vervallen of nieuwe locaties worden toegevoegd. Bovendien kunnen mutaties worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de terreininrichting.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit onderhoud van:

- (half)verhardingen;
- gras;
- heesters, bodembedekkers en vaste planten;
- hagen;
- bosplantsoen
- klimplanten;
- bomen;
- watergangen;
- sedumdaken;
- plantenbakken;

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst 3 maal te verlengen met 2 jaar (2+3x2) welke verlenging de opdrachtnemer zonder voorbehoud zal aanvaarden.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels opdrachtbrief en/of inkooporder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 juni 2023.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

n.v.t.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

- beheertekening Blariacumcollege
- beheertekening College Den Hulster
- beheertekening Valuascollege

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.
De aanneemsom van het inschrijvingsbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld 1:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - aantal beurten: 2 per jaar
- $\Rightarrow$ hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 2 = 200$ m2

04 BIJLAGEN

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- voorbeeldplanning terreinonderhoud
- kwaliteitmeetsysteem Het NIC
- toelichting kwaliteitmeetsysteem Het NIC

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
10								BLARIACUMCOLLEGE VENLO				
1010								<u>Verhardingen</u>				
101010	518899							Onderhoud elementenverhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen onder overkappingen, fietsenstallingen e.d.	are	81,32	N	
101011	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 101010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 101120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: elementenverhardingen	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			81,32 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				3				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 101015				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 81,32 I
101013	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk	are			650,48 I
		1										
		3										
			1					Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
101015	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			162,64 I
		2										
				2								
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101016	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november en december	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		81,32 L
		3					Kwaliteitsniveau B			
			9				elementenverharding: tegels en straatstenen			
			3				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 101015			
			6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen.	are	0,58 N	
101031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101030	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,58 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101032	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are		4,64 I
		1					Woonwijk			
			3				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
			2							
101034	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november, december	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,58 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Verhardingstype: ongebonden verharding			
			6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1011							<u>Gazon</u>			
101110	512899						Onderhoud gazon	are	35,50 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
101111	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Inclusief bijmaaien langs randen en obstakels De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 35,50 I
101112	512811						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: oktober, november, december en januari Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 35,50 I
101113	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		284,00 I
101115	510206						Bemesten grasveld. Aantal giften: 1 Aantal percelen: divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon Korrelachtige meststof Innogreen GrasZo o.g. Bemesten in maart/april Hoeveelheid: gemiddeld 5 kg per 100 m2	are kg		35,50 I 175,00 L
101120	512599						Afsteken van graskanten	m	643,00	N
101121	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: graskanten Langs verharding Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.286,00 I
1012							<u>Ruw gras</u>			
101210	512599						Maaien ruw gras/ bloemenmengsel 1x per jaar Betreft het talud langs de vijver en bloemenmengsel langs de halfverharding.	are	1,93	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101211	512504	1					Maaieren kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)	are		1,93	I
101212	512508	1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel bij maaieren kruidachtigen. Maximaal 3 dagen na het maaieren ruimen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen en vegetatie langs de vijver Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,93	I
1014							<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	are	8,86	N	
101411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		8,86	I
101412	514424	1					Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarvan 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		177,20	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoei-regiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		886,00	I
101414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		17,72	I
101415	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		70,96	I
101417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		886,00	I
1015							<u>Hagen</u>				
101510	514499						Onderhoud haagvoet	are	1,66	N	
101511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
								are		1,66	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101513	501171		2				Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein	are		13,28	I
			3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				1			Woonwijk				
				2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
101514	501411						Verwijderen blad.	are		3,22	I
		4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
			9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101520	514427						Knippen van (blok)hagen.	m2	592,00	N	
							Plantsoort van de haag: divers				
		4					De zijkanen en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten				
			9				Betreft : (blok)haag				
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
				2			Aantal beurten: 2 keer per jaar	m2		1.184,00	I
			9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1017							<u>Bosplantsoen</u>				
101710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	19,67	N	
101711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week		52,00	I
							Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m				
							Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m				
							Te onderhouden lengte rand:	m		393,00	I
							Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101713	501171		2				Verwijderen zwerfafval.	are		157,36	I
			3				Betreft: onverhard terrein				
				1			Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				2			Woonwijk				
							Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101714	514431		4					Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag en bramen Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 10 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2		196,70 I
101715	514425		1					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen 2x per jaar uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		786,00 I
1018								<u>Bomen</u>			
101810	515599							Controleren van bomen	st	43,00 N	
101811	515599							Controleren van bomen Gedurende het hele jaar aantal te controleren bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week st		52,00 I 43,00 I
101820	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	40,00 N	
101821	515521		9					Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Bewerkingshoogte: tot 6 m Bereikbaarheid hoogwerker niet van toepassing Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot max. 4 m. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
101830	515599						Knotten van vormbomen	st	3,00	N
101831	515534						Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar. Knotten in de oneven jaren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		1,50 I
1019			9				<u>Vijvers</u>			
101910	511499						Onderhoud vijvers	are	5,28	N
101911	511499						Onderhoud vijvers Betreft het verwijderen van draadalgen en het in evenwicht houden van ondergedoken zuurstofplanten en drijvende waterplanten waarbij de bedekkingsgraad van drijvende waterplanten 30% tot maximaal 50% van het wateroppervlak mag zijn. Te onderhouden oppervlakte Periode: gedurende het hele jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
101912	511406						Uitmaaaien waterpartij. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in oktober Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen maaisel	are		5,28 I
101913	501299						Verwijderen drijfvuil Betreft: vijver Gerekend is met 8 beurten per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		42,24 I
1020							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
102010	512599						Onderhoud afrastering / hekwerken Let op: hoeveel betreft de totale lengte aan hekwerken op de locatie inclusief de onderhoudsvrije delen van het hekwerk.	m	541,00	N
102011	512599						Maaaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.082,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
102012	512599									
							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.082,00 I
11							COLLEGE DEN HULSTER VENLO			
1110							<u>Verhardingen</u>			
111010	518899						Onderhoud elementenverhardingen. Waarvan 2865 m2 profielklinker. Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen onder overkappingen, fietsenstallingen e.d.	are	160,59 N	
111011	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Waarvan de voegoppervlakte van de profielklinker bedekt mag zijn. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 111010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 111010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 101120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: elementenverhardingen	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		160,59 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				3			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 111015			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 160,59 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111013	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		1.284,72 I
		1								
			3							
				1						
					2					
111015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		321,18 I
		2								
				2						
111016	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november en december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 9 elementenverharding: tegels en klinkers 3 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 111015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		160,59 L
			3							
				9						
					3					
111020	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen gesloten verharding en inclusief verhardingen onder overkappingen, goten, kantopsluiting e.d.	are	7,16 N	
111021	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in scheuren, beschadigingen, langs randen gesloten verhardingen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen overeenkomstig de KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1024 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		7,16 I
111023	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		57,28 I
		1								
			3							
				1						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
111024	501311		2				Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		14,32	I
111025	518701			2			Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november, december 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 1 Verhardingstype: gesloten verharding 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111024 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
111030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen.	are	0,72	N	
111031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 111030 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
111032	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 1 Woonwijk 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		5,76	I
111034	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november en december 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 4 Verhardingstype: ongebonden verharding 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
1112							<u>Ruw gras</u>				
111210	514199						Maaien ruw gras 4x per jaar Betreft braakliggend terrein in de binnentuin	are	0,22	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
111211	512503									
							Maaien grasveld.	are		0,88 I
							Betreft: maaien ruw gras 4x			
							Aantal percelen: divers			
							Standaard beheer			
							Grasveldtype: ruw gras			
							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
							Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar			
							9 Maaisel laten liggen en tussen dag 3 en dag 7 ruimen volgens onderstaande bestekpost.			
111212	512508									
							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		0,88 I
							Standaard beheer			
							Grasveldtype: ruw gras			
							Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
							Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar			
							3 Maaisel wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben			
1113							<u>Vaste planten</u>			
111310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	50,00 N	
111311	514807						Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
							Te onderhouden oppervlakte	are		0,50 I
							Kwaliteitsniveau B			
							2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
							6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111313	501171						Verwijderen zwerfafval.	are		4,00 I
							Betreft: onverhard terrein			
							Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
							Woonwijk			
							Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
111314	501411						Verwijderen blad.	are		1,00 I
							Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel			
							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
							9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111315	514499						Afknippen vaste planten	m2		40,00 I
							Gerekend is met 1 beurt in maart			
							Bewerkingsoppervlak: 80%			
							Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen			
							Hoogte afknippen: soortgebonden			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111316	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		50,00 I
		6					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1				Korrelachtige meststof biologisch	kg		2,50 L
				2			Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.			
					1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1114							<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
111410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	are	28,28 N	
111411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					.			
			3				Te onderhouden oppervlakte	are		28,28 I
							Kwaliteitsniveau B			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111412	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2		565,60 I
		1					Verjongingssnoei waarvan 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten			
			6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				2			Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
					1		Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
						1	In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111413	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2		2.828,00 I
							Zomersnoei 2 maal per jaar			
							Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.			
							Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus			
			6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
					1		Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien			
						1	In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111414	501411						Verwijderen blad.	are		56,56 I
		4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111415	501171		2				Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein	are		226,24 I
			3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				1			Woonwijk			
				2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
111417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei	m2		2.828,00 I
			3				Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				2			Korrelachtige meststof biologisch	kg		141,40 L
							Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.			
				1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1115							<u>Hagen</u>			
111510	514499						Onderhoud haagvoet	are	7,27 N	
111511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
							Betreft: haagvoet			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		7,27 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111513	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein	are		58,16 I
			2				Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
			3				Woonwijk			
				1			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
			9							
111514	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		14,54 I
			4				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
			9							
111520	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2	4.022,00 N	
			4				De zijkanen en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten			
							Betreft : (blok)haag			
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
				4			Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
				2			Aantal beurten: 2 keer per jaar	m2		8.044,00 I
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1118							<u>Bomen</u>				
111810	516899						Onderhoud boomspiegels	m2	40,00	N	
111811	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week			52,00 I
		1					Te onderhouden aantal	st			28,00 I
			3				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				9			Kwaliteitsniveau B				
					6		Boom in verharding				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111812	501411						Verwijderen blad.	are			0,80 I
		4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111813	501171						Verwijderen zwerfafval.	are			3,20 I
		2					Betreft: onverhard terrein				
			3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				1			Woonwijk				
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
111820	515599						Controleren van bomen	st	92,00	N	
111821	515599						Controleren van bomen	week			52,00 I
							Gedurende het hele jaar				
							aantal te controleren bomen:	st			92,00 I
							- Verwijderen van stamschot en wortelopslag				
							Bij jonge bomen:				
							- Boombanden zo nodig verruimen				
							- Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen.				
							- Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen				
							- Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten				
							- Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111830	515599						Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	92,00	N	
111831	515521						Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st			92,00 I
		9					Bewerkingshoogte: tot 6 m				
			9				Bereikbaarheid hoogwerker niet van toepassing				
				9			Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot max. 4 m.				
					6		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1120								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112010	512599							Onderhoud afrastering / hekwerken Let op: hoeveel betreft de totale lengte aan hekwerken op de locatie inclusief de onderhoudsvrije delen van het hekwerk.	m	960,00	N	
112011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			1.920,00 I
112012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			1.920,00 I
12								VALUASCOLLEGE VENLO				
1210								<u>Verhardingen</u>				
121010	518899							Onderhoud elementenverhardingen. Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen onder overkappingen, fietsenstallingen e.d.	are	101,84	N	
121011	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Waarvan de voegoppervlakte van de profielklinker bedekt mag zijn. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 121010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 101120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: elementenverhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 121015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
		1										
			3						are			101,84 I
				2								
					3							
						6						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 101,84 I
121013	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		814,72 I
121015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		203,68 I
121016	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november en december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 9 elementenverharding: tegels en klinkers 3 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 121015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 101,84 L
121020	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen gesloten verharding en inclusief verhardingen onder overkappingen, goten, kantopsluiting e.d. En inclusief oppervlakte van de trapelementen.	are	11,36 N	
121021	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in scheuren, beschadigingen, langs randen gesloten verhardingen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen overeenkomstig de KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1024 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 11,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
121022	501171		1				Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		90,88 I
121024	501311		2				Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		22,72 I
121025	518701		1				Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: oktober, november, december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Verhardingstype: gesloten verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121024 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 11,36 I
1211							<u>Kunstgras</u>			
121110	512899						Onderhoud kunstgras	are	2,07 N	
121111	501171		1				Verwijderen zwerfafval. Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		16,56 I
121112	501411		9				Verwijderen blad. Betreft blad en overige natuurlijk afval Betreft: kunstgras Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		4,14 I
1212							<u>Ruw gras</u>			
121210	512599						Maaien ruw gras/ bloemenmengsel 1x per jaar	are	6,51 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121211	512504	1						Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en)	are		6,51	I
121212	512508	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen maaisel bij maaien kruidachtigen. Tussen dag 3 en dag 7 na het maaien ruimen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		6,51	I
121220	514199							Maaien ruw gras 4x per jaar Betreft braakliggend terrein	are	0,11	N	
121221	512503							Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras 4x Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are		0,44	I
1213								<u>Vaste planten</u>				
121310	514499							Onderhoud vaste planten	m2	218,00	N	
121311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
		1							are		2,18	I
121313	501171	2						Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		17,44	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121314	501411		4					Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		4,36 I
121315	514499				2			Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in maart Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		174,40 I
121316	510205		6					Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2 kg		218,00 I 10,90 L
1214								<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
121410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	are	8,31	N
121411	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 8,31 I
121412	514424		1					Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarvan 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten 6 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		166,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
121413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoei-regiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		831,00	I
121414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		16,62	I
121415	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		66,48	I
121417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		831,00	I
1215							<u>Hagen</u>				
121510	514499						Onderhoud haagvoet	are	4,61	N	
121511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
								are		4,61	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121513	501171		2				Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		36,88 I
121514	501411		4		2		Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		9,22 I
121520	514427		4				Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft : (blok)haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	678,00 N	
121530	514427		4		3		Knippen van (blok)hagen. Betreft: coniferenhagen Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft : (blok)haag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	1.631,00 N	
121540	514499						Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	31,00 N	
1217							<u>Bosplantsoen</u>			
121710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	1,56 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
121711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								m		31,17 I
121713	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		12,48 I
		2								
		3								
		1								
		2								
121714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag en bramen Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 10 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		15,60 I
		4								
		2								
		4								
		2								
121715	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen 2x per jaar uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		62,00 I
		1								
		9								
1218							<u>Bomen</u>			
121810	515599						Controleren van bomen	st	35,00 N	
121811	515599						Controleren van bomen Gedurende het hele jaar aantal te controleren bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								st		35,00 I
121820	515599						Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	26,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121821	515521	9						Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Bewerkingshoogte: tot 6 m Bereikbaarheid hoogwerker niet van toepassing Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot max. 4 m. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		26,00	I
121830	515599							Onderhoud van vormbomen	st	9,00	N	
121831	515534							Knotten vormbomen. Betreft: leilinde Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Betreft: knotten 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		9,00	I
1220								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122010	512599							Onderhoud afrastering / hekwerken Let op: hoeveel betreft de totale lengte aan hekwerken op de locatie inclusief de onderhoudsvrije delen van het hekwerk.	m	707,00	N	
122011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.414,00	I
122012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.414,00	I

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

Tevens zijn de algemene FSR inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten versie 4.0 van toepassing op dit bestek, deze voorwaarden worden onvoorwaardelijk geaccepteerd door de inschrijver. Daar waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd gelden de algemene FSR inkoopvoorwaarden boven de standaard RAW Bepalingen.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). Op dit werk is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte versie 2018 van toepassing.
De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

- 04 Op dit bestek is de Gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen van toepassing zoals ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen:
Vereniging Stadswerk
Postbus 416
6710 BK Ede
(0318) 692721
www.stadswerk.nl

Contactadres natuurwetgeving:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
via tel. 1400 of
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

01 01 08 HOEVEELHEDEN

- 06 In aanvulling op art. 01.01.03 van de Standaard 2020 betreft de hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek de hoeveelheden zoals deze tot stand zijn gekomen door meting in het terrein of van (digitale) tekening.
De prijs ingevuld in de resultaatsverplichting betreft de prijs voor het uitvoeren van alle werkzaamheden per jaar inclusief de werkzaamheden van gebundelde besteksposten. De hoeveelheden ter inlichtingen betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.

Rekenvoorbeeld:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 are
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 80 %
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = 100 x 80% x 2 = 160 are

01 02 BETALING**01 02 01 BETALING**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard 2020 geschiedt de facturatie, volgens art. 01.02.03 en 01.02.04, in 12 gelijke termijnen per maand achteraf.

HFD PAR ART LID

- 04 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 05 Opdrachtgever heeft het recht te controleren of ter zake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de relevante wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting ter zake van het werk.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Mutaties kunnen met ingang van de eerste dag van het volgende contractjaar worden verwerkt en verrekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 Het bepaalde in art. 01.04.02 van de Standaard RAW-bepalingen komt te vervallen. En wordt vervangen door lid 02 t/m lid 04.
- 02 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 1 januari van een lopend contractjaar bij de directievoerder te worden ingediend.
- 03 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 04 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van het eerste contractjaar tot en met 31 mei 2024 en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien aan de hand onderstaande rekenmethode.

Componenten	% bestanddeel	Jaar x	Jaar y	index y	Totaal y
Loonkosten*	80%				
Brandstofkosten**	10%				
Algemeen ***	10%				
Totaal					

* Op basis van Loonkostenstijging agrarische sector (CBS) oktober jaar x - oktober jaar y waarbij 2010=100. (Betreft loonkosten/maand, inclusief bijzondere beloning)

** Op basis van dieselprijzen, CBS tarieven 3e kwartaal jaar x - 3e kwartaal jaar y (prijzen per 100 lt)

*** CBS-index inflatie consumentenindex alle huishoudens oktober jaar x - oktober jaar y

Uitsluitend na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijswijzigingsvoorstellen toegepast worden.

01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 zal ook verrekening plaats vinden bij een bedrag kleiner dan EUR 500,00

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

HFD PAR ART LID

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (onder andere gevelreiniging, reiniging meubilair e.d.) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd conform de voorbeeldplanning van Het NIC.
- 02 Dit tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 03 Toelichting bij aanpassen voorbeeldplanning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
 - Er wordt één totaalplanning gevraagd. In geval van een bestek met meerdere objecten geldt deze voor alle objecten.

01 13 08 WERKTIJDEN EN AANMELDING

- 01 Bij de locaties gelden de volgende openingstijden: Op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) van 8.00 - 17.00 uur. Deze tijden gelden niet voor de werkzaamheden met betrekking tot de gladheidsbestrijding.
- 02 Voorafgaand aan en na uitvoering van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer zich aan- en af te melden bij de locatie.

01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT

- 01 Jaarlijks wordt er een voortgangsoverleg gehouden waarbij vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever en opdrachtnemer aanwezig dienen te zijn. De opdrachtnemer maakt hiervan een verslag. Bij dit overleg dient de opdrachtnemer tevens een actueel overzicht van de bestedingen op de stelpost te overleggen.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 150,00 per boom (t/m maat 14-16), vanaf maat 16-18 op basis van taxatie door gecertificeerd boomtaxateur.
€ 30,00 per struik.
€ 10,00 per vaste plant;
€ 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids-en Gezondheids plan verlangd.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 zijn niet van toepassing.
Op dit bestek is de KOR 2018 (Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte) van toepassing.
- 03 Op dit bestek is het Het NIC kwaliteitmeetsysteem terreinonderhoud van toepassing. Als gedelegeerd toezichthouder kan Het NIC per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles wordt een beoordelingsrapport opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 04 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:
- Kwaliteit: Zoals omschreven in dit bestek en de Standaard 2020.
- Tijdigheid: Op basis van de door de opdrachtnemer opgesteld en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 05 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van het locatie (verharding, gras, hagen, beplanting, bomen, overige) een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal Het NIC na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de controle een hercontrole van het terreinonderhoud op de gehele locatie uitvoeren op kosten van de opdrachtnemer.
- De kosten van een hercontrole bedragen € 500,00 excl. BTW per controle.
- 06 Indien uit de rapportage van een hercontrole blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van de locatie opnieuw een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal behalve een nieuwe hercontrole met genoemde sanctie conform lid 01, een korting aan de opdrachtnemer worden opgelegd. De korting bedraagt 10 procent van de termijnfactuur van de totale jaarlijkse aanneemsom (totaal van alle locaties).
- 07 Indien bij een derde achtereenvolgende hercontrole op een locatie blijkt dat voor één of meerdere onderdelen opnieuw een score van minder dan 60 punten wordt behaald of indien binnen een periode van een contractjaar, meer dan 40 procent van de gehouden reguliere controles onvoldoende (<60 punten) per jaar is bevonden, legt de opdrachtgever dit uit als een wanprestatie. De opdrachtgever heeft dan het recht om het totale contract of onderdelen daarvan per direct te beëindigen. In dat geval van contractbeëindiging zal, ter compensatie van de kosten van een heraanbesteding, op de laatste termijnfactuur van de opdrachtnemer een korting worden ingehouden van € 5.000,00 excl. BTW. (prijsspeil 2023)

HFD PAR ART LID

- 08 De kosten voor hercontroles en/of eventuele kortingen dienen in mindering te worden gebracht op de eerstvolgende termijnfactuur.
- 09 Aan het einde van de contractperiode kan er door Het NIC een zogenaamde nul-meting worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek zal de opdrachtnemer een herstelperiode krijgen om de gebreken te herstellen. Indien naar mening van de opdrachtnemer de herstelwerkzaamheden opnieuw onvoldoende zijn uitgevoerd zal de opdrachtgever de herstelwerkzaamheden op kosten van de opdrachtnemer, door derden laten uitvoeren.

01 20 07 PERSONEEL

- 01 In aanvulling op par. 6 van de UAV 2012 mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten medewerkers een relevante opleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten medewerkers een relevante opleiding te hebben gevolgd. De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van de in te zetten medewerkers wordt verwacht dat de Nederlandse taal, in woord en geschrift, wordt beheerst op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.

01 20 08 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan: staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

01 25 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING

01 25 01 CALAMITEITEN

- 01 Onder een calamiteit wordt verstaan: een bedreigende situatie of een gevaarlijke situatie voor de veiligheid van op de objecten aanwezige personen ten gevolge van groengerelateerde gebeurtenissen (bijv. stormschade).
- 02 Indien een calamiteit zich voordoet, neemt de opdrachtgever contact op met de opdrachtnemer. Na het melden van de calamiteit wordt van de opdrachtnemer het volgende verlangd:
- binnen 2 uur contact opnemen met de betreffende beheerder om kenbaar te maken hoe de calamiteit wordt opgelost;
 - binnen 4 uur de veiligheid waarborgen (veiligstellen van personen, omgeving en infrastructuur in de directe omgeving);
 - binnen 48 uur de calamiteit verhelpen/herstellen, voor zover dat in redelijkheid en billijkheid van de opdrachtnemer verlangd kan worden.
- 03 De verrekening van kosten voor het oplossen van calamiteiten vindt plaats door middel van een achteraf ingediende conceptfactuur, vervolgens volgt een ordernummer dat vermeld dient te worden op de definitief in te dienen factuur.

01 26 OVERIGE BEPALINGEN

01 26 01 SCHADE

- 01 Door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, terreinmeubilair e.d. dienen op eerste aanzeggen van het opdrachtgever hersteld te worden. Wanneer de betreffende schade niet binnen 2 weken na aanzegging is hersteld worden deze op kosten van de opdrachtnemer door derden hersteld.

01 26 02 VERONTREINIGING / GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

- 01 De opdrachtnemer dient te voorkomen dat verontreinigingen zoals olie, vet, lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke de bodem en/of grond- en oppervlaktewater vervuilen.
- 02 Door inschrijving op dit bestek verklaart de opdrachtnemer ermee akkoord te gaan dat door hem veroorzaakte bodemverontreiniging, grondwater- en/of oppervlaktewater verontreiniging geheel door hem ten genoegen van de directie gesaneerd wordt.
- 03 Indien de opdrachtnemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Het voorhanden hebben en/of gebruiken van chemische onkruidbestrijding is verboden. Indien een overtreding van deze regel wordt geconstateerd kan de opdrachtgever een korting op de aanneemsom opleggen van €1.000,- per gebeurtenis.
- 05 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan voor de bestrijding van invasieve exoten volgens de Unielijst van RVO.nl.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 ALGEMEEN

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. bosmaaier, heggenschaar, bladblazer, graskantensnijder, kettingzaag en dergelijke.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 06 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 06 01 MESTSTOFFEN

- 01 De opdrachtnemer dient, van de in het bestek genoemde meststoffen, een bewijs van gebruik per keer binnen een week te overleggen aan de directievoerder.

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 05 MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 In afwijking van artikel 51.22.05 lid 02 vervallen de woorden [direct voor] uit de zinl. zinsdeel wordt: [...hoogte van de grasvegetatie direct na het maaien voldoen aan...]
- 12 De opdrachtnemer is verplicht alle bomen en obstakels voorafgaande aan iedere maaibeurt 0,5 meter rondom vrij te maaien.

51 22 21 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten gevolge van maaien bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Behoort bij: 2363/23/RKE

bestek terreinonderhoud locaties OGVO

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2363/23/RKE

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2363/23/RKE

bestek terreinonderhoud locaties OGVO

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	Blariacumcollege VENLO				
1010	<u>Verhardingen</u>				
101010	Onderhoud elementenverhardingen	are	81,32	N	
101030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,58	N	
1011	<u>Gazon</u>				
101110	Onderhoud gazon	are	35,50	N	
101120	Afsteken van graskanten	m	643,00	N	
1012	<u>Ruw gras</u>				
101210	Maaien ruw gras/ bloemenmengsel 1x per jaar	are	1,93	N	
1014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	are	8,86	N	
1015	<u>Hagen</u>				
101510	Onderhoud haag	are	1,66	N	
101520	Knippen van (blok)hagen.	m2	592,00	N	
1017	<u>Bosplantsoen</u>				
101710	Onderhoud bosplantsoen	are	19,67	N	
1018	<u>Bomen</u>				
101810	Controleren van bomen	st	43,00	N	
101820	Snoei van vrijuitgroeiende bomen	st	40,00	N	
101830	Knotten van vormbomen	st	3,00	N	
1019	<u>Vijvers</u>				
101910	Onderhoud vijvers	are	5,28	N	
1020	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102010	Onderhoud afrastering / hekwerken	m	541,00	N	
11	College Den Hulster VENLO				
1110	<u>Verhardingen</u>				
111010	Onderhoud elementenverhardingen.	are	160,59	N	
111020	Onderhoud gesloten verhardingen	are	7,16	N	
111030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,72	N	
1112	<u>Ruw gras</u>				
111210	Maaien ruw gras 4x per jaar	are	0,22	N	
1113	<u>Vaste planten</u>				
111310	Onderhoud vaste planten	m2	50,00	N	
1114	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
111410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	are	28,28	N	
1115	<u>Hagen</u>				
111510	Onderhoud haag	are	7,27	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111520	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.022,00	N	
1118	<u>Bomen</u>				
111810	Onderhoud boomspiegels	m2	40,00	N	
111820	Controleren van bomen	st	92,00	N	
111830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	92,00	N	
1120	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112010	Onderhoud afrastering / hekwerken	m	960,00	N	
12	VALUASCOLLEGE VENLO				
1210	<u>Verhardingen</u>				
121010	Onderhoud elementenverhardingen.	are	101,84	N	
121020	Onderhoud gesloten verhardingen	are	11,36	N	
1211	<u>Kunstgras</u>				
121110	Onderhoud kunstgras	are	2,07	N	
1212	<u>Ruw gras</u>				
121210	Maaïen ruw gras/ bloemenmengsel 1x per jaar	are	6,51	N	
121220	Maaïen ruw gras 4x per jaar	are	0,11	N	
1213	<u>Vaste planten</u>				
121310	Onderhoud vaste planten	m2	218,00	N	
1214	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
121410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	are	8,31	N	
1215	<u>Hagen</u>				
121510	Onderhoud haag	are	4,61	N	
121520	Knippen van (blok)hagen.	m2	678,00	N	
121530	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.631,00	N	
121540	Knippen van begroeide hekwerken	m2	31,00	N	
1217	<u>Bosplantsoen</u>				
121710	Onderhoud bosplantsoen	are	1,56	N	
1218	<u>Bomen</u>				
121810	Controleren van bomen	st	35,00	N	
121820	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	26,00	N	
121830	Onderhoud van vormbomen	st	9,00	N	
1220	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122010	Onderhoud afrastering / hekwerken	m	707,00	N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				