



Aanbestedingsdocument

Europees openbare aanbesteding,
conform de AW2012

Wmo Hulpmiddelen

Versie
Datum
TenderNed nummer
Zaaknummer

1.0
17-10-2022
380051
I220200014

Inhoudsopgave

Begrippenlijst aanbesteding.....	3
1 Algemeen	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Aanbestedende dienst, contactgegevens en communicatie tijdens de aanbesteding	4
1.3 Korte beschrijving van de gemeente Ede	4
1.4 Klachtenprocedure	4
1.5 Marktorientatie	5
1.6 Omschrijving opdracht.....	5
1.7 Doelstellingen en randvoorwaarden opdracht	7
1.8 Aantal percelen	8
1.9 Verdeling opdrachten	8
1.10 Varianten.....	9
2 Aanbestedingsprocedure	10
2.1 Planning	10
2.2 Het stellen van vragen.....	10
2.3 Wijze van aanbieden inschrijvingen	11
2.4 Samenwerkingsverband of beroep op een derde(n)	11
2.5 Aanbestedingsvoorwaarden	12
3 Beoordelingssystematiek.....	14
3.1 Aanbestedingsteam.....	14
3.2 Procedure.....	14
3.3 Gunningsbeslissing	15
4 Vaststellen geschiktheid inschrijver	16
4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	16
5 Gunningseisen en –criterium	19
5.1 Gunningseisen	19
5.2 Gunningscriteria	20
5.3 Kwalitatieve subgunningscriteria	21
5.4 Prijs	24
5.5 Bepaling eindscore.....	25
Bijlage 1AD. Checklist in te leveren documenten	26
Bijlage 2AD. Uniform Europees Aanbestedingsdocument	27
Bijlage 3AD. Productcategorieën en -specificaties.....	28
Bijlage 4AD. Programma van eisen.....	39
Bijlage 5AD. Prijsformulier	46
Bijlage 6AD. Overige documenten.....	47
Bijlage 7AD. Concept overeenkomst.....	48
Bijlage 8AD. Formulier nota van inlichtingen	49
Bijlage 9AD. Algemene Inkoopvoorwaarden	50
Bijlage 10AD. Derde(n)verklaring (voorbeeld)	51
Bijlage 11AD. Verklaring referenties (voorbeeld).....	52

Begrippenlijst aanbesteding

In dit aanbestedingsdocument worden begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd.

Daar waar in dit aanbestedingsdocument en/of de bijlagen product- of merknamen, typen, octrooien, abonnementsvormen, bepaalde productiemethoden of een bepaalde oorsprong of productie zijn genoemd, dient telkens als toevoeging te worden gelezen “of gelijkwaardig”.

Aanbestedingsdocument	Onderhavig document inclusief alle bijlagen waarin opdrachtgever informatie heeft opgenomen waarop de inschrijver zijn inschrijving dient te baseren.
Algemene Inkoopvoorwaarden	De “Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Ede - VNG Model” zoals opgenomen in Bijlage 9AD, Algemene Inkoopvoorwaarden.
Bijlage	Een bijlage als onderdeel van dit aanbestedingsdocument.
Gegadigde	De natuurlijke of rechtspersoon die uitgenodigd is voor deelname aan deze aanbesteding.
Inschrijver	De natuurlijke of rechtspersoon die een inschrijving heeft gedaan.
Inschrijving	Het geheel van aanbiedingsbrief en alle gevraagde informatie zoals door de opdrachtgever in dit aanbestedingsdocument is gevraagd.
Nota van inlichtingen	Document waarin antwoorden op de geanonimiseerde vragen van gegadigden worden gegeven zoals beschreven in dit aanbestedingsdocument. De nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van deze aanbesteding en prevaleert boven het aanbestedingsdocument en de daarbij behorende bijlagen.
Onderaanneming	De inschrijver (hoofdaannemer) maakt gebruik van een onderaannemer voor bepaalde delen van de opdracht.
Opdracht	Het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument en alle wijzigingen daarop ten gevolge van de nota van inlichtingen en de overeenkomst.
Opdrachtnemer	De inschrijver aan wie de opdracht in het kader van deze aanbesteding wordt gegund.
Overeenkomst	Een schriftelijke afspraak tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarin alle afspraken ten aanzien van de opdracht zijn vastgelegd.
Programma van eisen	De functionele, technische, logistieke, commerciële en overige kwaliteitseisen waaraan de inschrijver moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht.

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Dit aanbestedingsdocument is geschreven voor een Europese openbare aanbesteding ten behoeve van de aanbesteding hulpmiddelen Wmo van de gemeente Ede, verder opdrachtgever te noemen in dit aanbestedingsdocument.

De uit te voeren werkzaamheden staan omschreven in het aanbestedingsdocument en het Programma van eisen (PvE) welke is bijgevoegd als Bijlage 4AD.

De opdrachtgever wil een overeenkomst aangaan met twee (02) opdrachtnemer(s) voor de duur van drie (03) jaar met vijf (05) optiejaren. Totaal dus maximaal acht (08) jaar.

Als gunningscriterium wordt gehanteerd:
 "Economisch Meest Voordelige Inschrijving" (EMVI) op basis van:
 "Beste Prijs-Kwaliteitverhouding" (BPK)

Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in te dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in dit aanbestedingsdocument, inclusief de bijlagen, zijn geformuleerd.

Voor deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van het digitaal inschrijven via www.TenderNed.nl, verder TenderNed te noemen.

1.2 Aanbestedende dienst, contactgegevens en communicatie tijdens de aanbesteding

De aanbestedende dienst is de opdrachtgever.

Contactpersoon bij deze aanbesteding is mevrouw J. (Jeanine) Teunissen, adviseur inkoop sociaal domein. Communicatie kan uitsluitend via TenderNed (berichten en vragen) plaatsvinden. Het is niet toegestaan tijdens deze aanbestedingsprocedure rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de opdrachtgever over deze aanbesteding, anders dan uitsluitend met de hierboven vermelde contactpersoon. (De overtreder hiervan riskeert uitsluiting van deze aanbesteding, dit ter beoordeling van de opdrachtgever)

Indien op enig moment communicatie via TenderNed niet mogelijk is, dient de communicatie met betrekking tot deze aanbesteding te allen tijde schriftelijk, via onderstaand e-mailadres, te geschieden, onder vermelding van het onderwerp van de aanbesteding.

E-mail: inkopen@ede.nl
 t.a.v. J. (Jeanine) Teunissen.

1.3 Korte beschrijving van de gemeente Ede

Voor informatie zie de website www.ede.nl.

1.4 Klachtenprocedure

Indien u gedurende deze aanbesteding een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie de mogelijkheid tot het stellen van vragen te gebruiken, zoals omschreven in dit document.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht of uw klacht na het publiceren van de nota van inlichtingen ontstaat, kunt u melding maken van uw klacht.

De gemeente Ede sluit zich bij klachten bij aanbestedingen aan bij de "Richtlijn klachtbehandeling in de gemeente Ede", deze treft u aan op de website van de gemeente Ede.

www.ede.nl --> zoeken op klacht --> "Richtlijn klacht afhandeling in de gemeente Ede" of via het webadres: <https://www.ede.nl/bestuur-en-organisatie/klacht/>.

Een ingediende klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op. Het is aan de gemeente Ede om te bepalen of de aanbestedingsprocedure wordt stopzet, opgeschort of voortgezet.

1.5 Marktoriëntatie

De opdrachtgever heeft zich, voorafgaand aan deze aanbesteding, op de hoogte gebracht van de gebruikelijke standaarden, de meest voor de hand liggende perceelindeling, de meest geschikte aanbestedingsprocedure, en de toegankelijkheid van het MKB, etc. Hierdoor hoopt de opdrachtgever de administratieve lasten van de inschrijvers zo laag mogelijk te houden.

Voor deze marktverkenning is een gesprek gevoerd met vier (04) marktpartijen. Zij hebben geen inzage gehad in dit aanbestedingsdocument met bijbehorende bijlagen, noch hebben zij inzicht gekregen in de gekozen uitgangspunten zoals die hier zijn verwoord. Dit aanbestedingsdocument en alle bijbehorende documenten zijn mede tot stand gekomen naar aanleiding van deze marktconsultatiegesprekken.

1.6 Omschrijving opdracht

De gemeente Ede wil een langdurige overeenkomst afsluiten voor het aanmeten, het aanpassen, het leveren, het onderhouden, het uitvoeren van service en (eigen) depotbeheer van WMO-hulpmiddelen. De gemeente Ede huurt momenteel Wmo hulpmiddelen. Dit blijven we de komende periode doen.

Achtergrondinformatie en visie gemeente Ede

Visie

Het overgrote deel van onze inwoners heeft voldoende eigen mogelijkheden en ondersteuning uit de eigen omgeving om maatschappelijk te participeren en benut deze ook. Onze inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun maatschappelijke deelname en het voorzien in de eigen behoeften. Een deel van onze (kwetsbaarste) burgers kan dit niet. Daarvoor biedt de gemeente Ede in samenwerking met maatschappelijke partners een vangnet, dat voor wie dat kan werkt als een springplank.

Ondersteuning is in principe tijdelijk van aard, maar kan waar nodig een langduriger karakter hebben. De (hulp)vraag van de inwoner staat hierbij centraal. We normaliseren (niet problematiseren) en bieden enkelvoudige ondersteuning en integraal waar dat moet. We willen zoveel mogelijk oplossingen in het normale leven en waar het kan dragen we over aan de 0e lijn, ofwel de sociale basis.

Transformatie en leidende principes

Om te zorgen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving, en om te zorgen dat we onze inwoners die zorg en ondersteuning kunnen (blijven) bieden die zij nodig hebben zijn we bezig met een transformatie binnen het sociaal domein. De volgende 6 leidende principes zijn hiervoor de leidraad en vormen, in het verlengde van onze visie, de uitgangspunten van waaruit de gemeente Ede de ondersteuning van haar inwoners ziet.

- **Normaliseren: moeilijkheden horen bij het leven en kunnen vaak opgevangen worden door eigen draagkracht en die van het netwerk.**
Incidenten en moeilijkheden horen bij het leven en kunnen in de meeste gevallen opgevangen worden door de eigen draagkracht en die van het netwerk. Wij vinden daarom dat professionele ondersteuning minder vanzelfsprekend moet worden en inwoners en hun omgeving meer zelf aan zet zijn.
- **Informele ondersteuning is duurzaam: we investeren in de sociale basis.**
Wanneer de draagkracht van iemand tekortschiet om problemen het hoofd te kunnen bieden, is er ondersteuning mogelijk. Daarbij kijken we eerst naar informele ondersteuning. Formele ondersteuning is altijd parallel aan informele steun, zo tijdig mogelijk en gericht op versterken van de informele ondersteuning en het vergroten van de eigen draagkracht. Informele ondersteuning is duurzaam. Daarom investeren wij in de sociale basis.
- **Onze ondersteuning is efficiënt en gericht op zelfstandig functioneren.**
Wanneer professionele ondersteuning nodig is, dan zetten we deze slim in. Ondersteuning is zoveel mogelijk kort, licht en probleemoplossend (van zorg vóór, naar zorgen dát) en kent realistische doelen. We streven naar tijdelijkheid van de ondersteuning daar waar dat realistisch is. *Dit betekent dat we scherp indiceren en gemeente en partners/aanbieders zich bewust zijn van de kosten. We verliezen ons niet in het 100% oplossen van de hulpvraag,*

maar kijken vooral wat nodig is om de inwoner weer zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn. We verliezen daarbij nooit de veiligheid van onze inwoners uit het oog.

- **Basisvoorwaarden op orde: ondersteuning is als eerste gericht op het realiseren van werk of dagbesteding, een onderkomen, orde in de financiën, veiligheid en een sociaal netwerk.**
- **Gemeente aan zet: wij houden het overzicht en sturen op het sociaal domein als geheel.**
 Ons belang is om goede zorg te (kunnen blijven) bieden voor onze inwoners die dat nodig hebben. Daarom is de gemeente degene die het zicht houdt en stuurt op het sociaal domein als geheel. Wij kiezen daarvoor een vorm waarbij wij grip hebben en tijdig kunnen bijsturen. Wij zijn initiatiefnemer en voortrekker bij visievorming en nodigen daarbij betrokkenen nadrukkelijk uit. Ook vervullen we de rol van opdrachtgever naar aanbieders en regelen de toegang en de procesregie op maatwerkvoorzieningen. We zoeken samenwerking met zelfstandige entiteiten zoals onderwijs, huisartsen, etc.
- **Wij zoeken naar partnerschappen met aanbieders die onze visie en leidende principes onderschrijven.**
 Als gemeente leggen we de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ondersteuning bij aanbieders die onze visie omarmen en stellen duidelijke doelen en kwaliteitseisen.
Keuzevrijheid voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Daarbij vinden we het van belang dat de aanbieders kwalitatief goede zorg bieden en in lijn met onze visie werken. Ondersteuning en zorggelden moeten daar terecht komen waar ze nodig zijn. Daarom gaan we fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik tegen.

Het doel van het verstrekken van hulpmiddelen is geen doel op zichzelf maar heeft tot doel dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. De vraag van de inwoner centraal stellen en het bieden van keuzevrijheid zijn daarbij belangrijk. Tegelijkertijd wil de gemeente efficiënt omgaan met beschikbare middelen. Daarom zet de gemeente nadrukkelijk in op verstrekking van de goedkoopst adequate oplossing (doelmatig) en hergebruik van gebruikte hulpmiddelen zonder daarbij aan kwaliteit in te leveren. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat het hulpmiddel adequaat is en van de geboden opties de goedkoopste.

Ontwikkelingen

Met de vergrijzing en het overheidsbeleid 'langer thuis blijven wonen' verwachten we een toename van zowel het aantal als de complexiteit van aanvragen voor ondersteuning binnen de Wmo. Zo heeft minister Helder onlangs aangegeven geen extra verpleeghuizen meer te willen bouwen, maar mensen met een WLZ indicatie zoveel mogelijk in de wijk te laten wonen (met VPT/MPT/PGB zorg). In dit geval vallen de hulpmiddelen niet onder de WLZ maar onder de Wmo. Dit kan een toename in de vraag naar Wmo hulpmiddelen tot gevolg hebben.

Om de ondersteuning te kunnen blijven bieden die de inwoner nodig heeft, gaat de gemeente Ede de komende jaren verder met de transformatie sociaal domein. Daarbij vragen we van de leveranciers om hier (actief) in mee te denken en in samen te werken. Onderdeel daarvan is het zoeken naar innovatieve vormen van algemene en collectieve voorzieningen waarbij de technologische ontwikkelingen betrokken worden.

Aantal opdrachtnemers

Momenteel heeft de gemeente een overeenkomst met één opdrachtnemer. Voor de komende periode kiest de gemeente ervoor een overeenkomst aan te gaan met twee opdrachtnemers. Een belangrijke reden hiervoor is het bieden van keuzevrijheid voor de cliënt. Indien een cliënt niet tevreden is, heeft hij de mogelijkheid om over te stappen naar een andere leverancier. Een andere reden is dat we met de keuze voor twee opdrachtnemers het risico op leveringsproblemen voorkomen, mocht een leverancier niet meer kunnen of mogen leveren (bijvoorbeeld door faillissement).

Berichtenverkeer

De opdrachtgever staat in principe positief tegenover het gebruik van landelijke standaarden. Hierbij volgt de gemeente de landelijke ontwikkelingen. Zorginstituut Nederland heeft in de "Handreiking gebruik van iWmo-berichtenverkeer 3.1 door gemeenten en hulpleveranciers" (23-11-2021)" geconcludeerd dat de huidige iWmo-standaard de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en

hulpmiddelenleveranciers onvoldoende ondersteunt. Gemeenten die nog geen gebruik maken van iWmo voor de hulpmiddelen worden geadviseerd hiermee te wachten tot dit wel goed geregeld is. Wanneer ontwikkelingen rond landelijke standaarden op het gebied van administratieve processen daar aanleiding toe geven, neemt Opdrachtgever (OG) het initiatief om met Opdrachtnemer (ON) in overleg te treden over adoptie. OG en ON zullen in gezamenlijkheid bepalen op welke wijze standaarden worden geïmplementeerd, en hun administratieve processen en systemen inrichten om gebruik te kunnen maken van de standaarden." Tot die tijd richten we het administratieve proces in via de methode die is omschreven in het Programma van Eisen onderdeel administratie.

Meeverhuizen van hulpmiddelen

Als een cliënt verhuist kan dit gevolgen hebben voor het hulpmiddel dat de cliënt heeft. Om te voorkomen dat de cliënt onnodig belast wordt en opnieuw een hulpmiddel moet aanvragen in de nieuwe gemeente hebben diverse landelijke partijen, waaronder de VNG, in 2021 een verhuisconvenant opgesteld. Hierin wordt een procedure beschreven die gemeentes en leveranciers kunnen volgen om overname van hulpmiddelen bij verhuizing naar een andere gemeente te regelen. De OG vraagt van de ON om zich in te spannen om verhuizingen naar andere gemeenten af te wikkelen conform dit convenant.

Hulpmiddelen worden in principe overgenomen bij verhuizing TENZIJ de OG besluit dat de nieuwe woonsituatie vraagt om een andere oplossing voor de mobiliteitsproblematiek.

Rol van leverancier voor lokale toegang

De OG zet een opdracht voor verstrekking van een hulpmiddel met specificaties uit naar ON. Als ON constateert dat een hulpmiddel uit een andere categorie passender is dient ON voor levering vooraf schriftelijk toestemming van OG te krijgen. ON levert hiervoor een offerte aan bij OG.

Als een uitstaand hulpmiddel voor client niet meer adequaat is, mag ON deze aanpassen. Als een hulpmiddel uit een andere categorie noodzakelijk is, dient ON hiervoor schriftelijke toestemming van OG te krijgen.

Indexering

Voor de indexering van de tarieven voor de contractjaren volgend op het eerste jaar hanteert de aanbestedende dienst de definitieve PPC en OVA percentages, zoals die jaarlijks (rond mei) gepubliceerd worden door de Nza. Gelijk aan de methodiek bij maatwerkvoorzieningen Wmo, worden de tarieven geïndexeerd met de definitieve OVA- en PPC-percentages van het jaar er voor (t-1). Daarbij bestaat de indexatie uit een verhouding van 30% OVA en 70% PPC. Dit is conform de VNG-handreiking "Inkoop hulpmiddelen" van augustus 2022. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overleg met opdrachtgever.

De werkzaamheden vallen onder de CPV-code:
85300000-2 Maatschappelijke en aanverwante diensten

1.7 Doelstellingen en randvoorwaarden opdracht

De volgende doelstellingen, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

De doelen die de gemeente met deze aanbesteding wil bereiken zijn:

1. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van de leveringen en dienstverlening aan gebruikers;
2. Hoogstaande service aan de gebruiker, waarbij ook communicatie behoort als de levertijd niet gehaald kan worden;
3. Keuzevrijheid voor de inwoner voor een leverancier;
4. Zo kort mogelijke levertijden;
5. Transparantie m.b.t. prijsvorming en prijsstelling van de levering en de dienstverlening;
6. Realistische marktconforme tarieven;
7. Een efficiënt verstrekingsproces met inzet op zo veel mogelijk hergebruik.
8. Bij de opdrachtnemer worden door de processen en werkwijzen de duurzaamheidsaspecten en circulariteit, in de breedste zin van het woord, bevorderd. De opdrachtgever wordt hier in meegenomen;
9. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op alle fronten een proactieve houding en daarbij behorend gedrag;
10. Transparantie en samenwerken is daarbij essentieel en de opdrachtnemer acteert op alle fronten zodanig dat de doelstellingen in ruime mate worden behaald.

11. Tijdens de uitvoering van de opdracht meewerken aan het zoeken naar (technisch) innovatieve oplossingen om te kunnen blijven voldoen aan de toekomstige vraag naar hulpmiddelen
12. In het verlengde van de proactiviteit is opdrachtgever altijd op de hoogte van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden;
13. Informatieverstrekking en afstemming naar/met alle betrokkenen voor en tijdens de uitvoering van de opdracht is te allen tijde gewaarborgd in het proces van de opdrachtnemer;

De volgende randvoorwaarden, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

1. Zie de productomschrijving;
2. Voor de overige eisen en randvoorwaarden zie de aanbestedingsdocumenten en het Programma van eisen (PvE).

1.8 Aantal percelen

De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. De volgende redenen liggen hiervoor ten grondslag:

- a. De opdracht wordt gezien als een logisch samenhangend geheel.
- b. Het verdelen van de opdracht in percelen brengt voor de opdrachtgever extra administratieve lasten, risico's en faalkosten met zich mee. Voor onderhavige opdracht worden deze niet acceptabel bevonden.

1.9 Verdeling opdrachten

De opdrachten worden verdeeld onder de gecontracteerde Opdrachtnemers. Hierbij staat voorop dat de opdrachtgever streeft naar een evenredige verdeling van de totale omzet voor deze nieuwe opdrachten over de looptijd van het contract.

Keuzevrijheid cliënt

Een cliënt, huidig en nieuw, mag ervoor kiezen over te stappen naar een andere leverancier. De cliënt kan per de eerste dag van iedere maand overstappen naar de andere leverancier met inachtneming van een termijn van twee werkdagen. Dit mag maximaal 1x per jaar en bij verhuizing. De leverancier beëindigt de bruikleenovereenkomst en werkt mee aan de overname van het middel door de nieuwe leverancier. De nieuwe leverancier neemt de dienstverlening en het middel over van de voormalige leverancier en communiceert aan de OG per wanneer de overname definitief is. De overname gebeurt op basis van de prijsbepaling van de overnamewaarde volgens het "Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (versie 22 april 2021)".

In geval van een rechtstreekse melding door nabestaanden van een overleden cliënt aan de ON, verzorgt ON het retourhalen en meldt ON dat binnen 24 uur aan de OG.

Regeling einde overeenkomst

De nieuwe overeenkomst die de aanbestedende dienst sluit met een leverancier zal een verplichting tot verkoop en levering aan een opvolgende leverancier bevatten, indien zij niet bij de volgende aanbesteding contractspartner zal zijn. Dat gebeurt op basis van de prijsbepaling van de overnamewaarde volgens het "Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (versie 22 april 2021)."

Deze formule is van toepassing bij alle situaties van overname, dus een eventuele overname voor einde contractperiode (bij een vertrekkende leverancier), een eventuele overname aan het einde van de nieuw af te sluiten overeenkomst en bij overnames door vrijwillige wisseling van leverancier door de cliënt.

Verdeling opdrachten postcodegebied

De OG doet een voorstel voor de verdeling van de wijken in Ede, hierbij streeft OG naar een zo evenredig mogelijke verdeling onder de gecontracteerde leveranciers. In samenwerking met de leveranciers wordt de werkwijze en verdeling verder uitgewerkt. Mochten OG en ON in onderling overleg niet tot overeenstemming komen, is de OG bevoegd om keuzes te maken. Voorop staat dat de cliënt te allen tijde keuzevrijheid van leverancier heeft en dus de mogelijkheid heeft om over te stappen; maximaal 1x per jaar en bij verhuizing.

De hulpmiddelen die nu uitstaan in de gemeente blijven uit staan. De OG verdeelt de uitstaande hulpmiddelen onder de opdrachtnemers op basis van de postcode van de cliënt. Wanneer de cliënt hiertegen bezwaar heeft, dan kan de cliënt kiezen voor de andere ON.

De OG wijst nieuwe cliënten toe aan de ON van het betreffende postcodegebied. Wanneer de cliënt hiertegen bezwaar heeft, dan kan de gebruiker kiezen voor de andere ON.

Daarnaast is het een uitgangspunt dat een cliënt één leverancier heeft, ongeacht het aantal hulpmiddelen dat de cliënt in gebruik heeft.
Wanneer een cliënt overgaat naar een andere aanbieder, dan is het uitgangspunt dat de cliënt het hulpmiddel behoudt.

Indien een cliënt, huidig en nieuw, wenst over te stappen naar een andere leverancier, neemt de nieuwe leverancier het middel over. Dat gebeurt op basis van de prijsbepaling van de overnamewaarde volgens het "Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (versie 22 april 2021)".

Waarde uitstaand bestand

De totale overnamewaarde van de uitstaande hulpmiddelen in augustus/september 2022 was **€ 2.855.232,-**. Voor de berekening heeft de huidige leverancier onderstaande gegevens gebruikt en de volgende formule gehanteerd:

Overnamewaarde = (BCP - korting) - (afschrijving per maand * leeftijd)

Afschrijving per maand = (BCP - 30% - restwaarde) / 84 (afschrijving)

Korting is 30% (conform huidige contract)

Afschrijving is uitgegaan van 7 jaar

Restwaarde bij elektrische voorziening is € 100, -

Restwaarde bij niet elektrische voorziening is € 50,-

Voorbeeld berekening:

BCP	6.799,21
aankoop	15-3-2022
rekendatum	1-9-2022
leeftijd	5,57
korting	30%
aw	4.759,45
RW	50,00
afschrijving	84
afschr / mnd	56,06
Overname	4.446,95

1.10 Varianten

Varianten worden niet geaccepteerd.

2 Aanbestedingsprocedure

2.1 Planning

De onderstaande planning geeft enig inzicht in het tijdspad van deze aanbesteding en welke fasen daarvan deel uitmaken. Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Activiteit	Data
Publicatie aanbesteding (TenderNed)	ma. 17 oktober 2022
Sluitingsdatum indienen vragen, uiterlijk (via (berichten in) TenderNed)	ma. 31 oktober 2022
Publicatie nota van inlichtingen (TenderNed), uiterlijk	ma. 7 november 2022
Sluitingsdatum indienen vragen nota van inlichtingen, uiterlijk (via (berichten in) TenderNed)	ma. 14 november 2022
Publicatie nota van inlichtingen 2 (TenderNed), uiterlijk	ma. 21 november 2022
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen inschrijving, uiterlijk (via de kluis in TenderNed)	vr. 2 december, 23:59 uur
Opening kluis TenderNed	Na sluitingstijdstip
Uitnodigen, in aanmerking komende, inschrijvers voor verificatie-interviews met sleutelfunctionaris, uiterlijk	di. 12 januari
Verificatiegesprek (zie hoofdstuk 3)	do. 19 januari 2023, 08:30-11:30 uur
Uitslag beoordeling inschrijvingen en voorgenomen gunning, uiterlijk (via TenderNed) (daarna standstill 20 dagen),	di. 7 februari 2023
Definitieve gunning vanaf (via TenderNed)	di. 28 februari 2023
Afronden sluiten overeenkomst	z.s.m. na definitieve gunning.
Start uitvoering werkzaamheden	1 juni 2023

2.2 Het stellen van vragen

Gegadigden hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Uiterlijk op de datum als genoemd in de planning, van deze aanbesteding, dienen de vragen, met gebruikmaking van het '*Formulier nota van inlichtingen*', zoals opgenomen in een van de bijlagen van dit aanbestedingsdocument, via de **button 'berichten'**, **geüpload** te worden.
- Conform art. 2.53 AW2012 kan een gegadigde een verzoek indienen voor nadere inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. Op het '*Formulier nota van inlichtingen*', kan hiervoor de keuze worden aangevinkt. Indien de opdrachtgever van mening is dat een dergelijke nadere inlichting/vraag niet een rechtmatig commercieel belang vertegenwoordigt zal de vraagsteller hiervan op de hoogte worden gebracht, waarbij de vraagsteller in de gelegenheid wordt gesteld de nadere inlichting/vraag als niet ingezonden aan te merken. **Let op, het verzoek dient wel gemotiveerd te worden.**
- Vragen die **enige spoed met beantwoording vereisen** (bv procedureel, termijnen of bij het ontbreken van belangrijke documenten) kunnen via de **button 'vragen over de aanbesteding'**, uiterlijk op de datum als genoemd in de planning gesteld worden.

Van de gegadigden wordt een proactieve houding verwacht. Hij dient de opdrachtgever tijdig (d.w.z. uiterlijk op de laatste dag van de termijn voor het stellen van vragen) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten of de aanbestedingsprocedure. Indien de gegadigde dit tijdens de vragenronde nalaat, verwerkt hij zijn rechten om daar later tegen op te komen. Het risico van niet gestelde vragen komt voor rekening van de gegadigde en kan leiden tot niet ontvankelijkheid bij de rechtbank. Na de nota van inlichtingen wordt verondersteld dat alle documenten helder en eenduidig zijn.

Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie wordt door opdrachtgever een geanonimiseerde nota van inlichtingen opgemaakt. Deze zal volgens planning gepubliceerd worden op TenderNed.

Van de individueel gestelde vragen die door de opdrachtgever bevestigd zijn als individuele vragen, wordt door de opdrachtgever een individuele nota van inlichtingen opgesteld die alleen bestemd is voor de desbetreffende vraagsteller.

Na afloop van deze informatieronde kunnen gegadigden geen vragen meer stellen en/of opmerkingen maken, tenzij deze betrekking hebben op de verstrekte nota van inlichtingen en per ommegaande na publicatie van de nota van inlichtingen worden gesteld.

Omissies in de verstrekte documenten die redelijkerwijs niet eerder opgemerkt konden worden, mogen/moeten ook na het verstrijken van de vragenronde kenbaar worden gemaakt (via berichten). Het is aan de opdrachtgever om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke eventuele procedurele gevolgen dit kan hebben.

Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Alle vragen en opmerkingen die later worden aangeleverd of die niet worden aangeleverd op de voorgeschreven manier, worden niet in behandeling genomen of de opdrachtgever moet hier aanleiding toe zien.

2.3 Wijze van aanbieden inschrijvingen

De inschrijving dient, uiterlijk op de datum en het tijdstip, als genoemd in de planning van deze aanbesteding, via TenderNed aangeboden te worden. Deze datum en het tijdstip vormen een fatale termijn.

De kluis op TenderNed sluit automatisch op het genoemde tijdstip, uploaden van inschrijvingen is dan niet meer mogelijk.

Gegadigde/inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig uploaden van alle documenten en tijdige ter beschikking stelling van alle documenten aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen inschrijven, door gegadigde/inschrijver, vanwege automatiserings- of telefoonproblemen.

Inschrijvingen die op andere wijze dan genoemd worden/zijn ontvangen, zijn ongeldig en worden uitgesloten van deze aanbesteding. Indien een storing bij TenderNed het inschrijven mogelijk gaat belemmeren zal de opdrachtgever trachten het indieningstijdstip te verplaatsen, in de tijd vooruit. Een uitzondering op het niet anders mogen indienen dan digitaal via TenderNed betreft een storing bij TenderNed. Ten tijde van de storing of daarna moet deze storing bevestigd worden door TenderNed. In dat geval mag gegadigde/inschrijver in de laatste 30 minuten tot aan de fatale termijn de inschrijving indienen via het e-mailadres uitwijkaanbesteden@ede.nl. Ingeval van een storing bij TenderNed zal opening van de kluis niet eerder plaatsvinden nadat de opdrachtgever er zich van vergewist heeft dat de storing al dan niet aan TenderNed te wijten was en eventueel passende maatregelen nemen.

2.4 Samenwerkingsverband of beroep op een derde(n)

Het is toegestaan samen te werken met andere bedrijven. Dit is mogelijk door het vormen van een combinatie of door het beroep te doen op (een) derde(n) waarbij het principe van hoofd- en onderaannemer geldt.

1. Indien een beroep gedaan wordt op een derde/derden (onderaannemer) bij het voldoen aan een geschiktheidseis is het volgende van toepassing:
 - a. De hoofdaannemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor de totale bij deze opdracht uit te voeren werkzaamheden.
 - b. Indien een inschrijver een beroep doet op de draagkracht en/of op de bekwaamheid van een derde, dan dient op het in te dienen Uniform Europees Aanbestedingsdocument ingevuld te worden op welke geschiktheidseisen een beroep wordt gedaan en welke onderneming daarvoor gebruikt gaat worden. Indien dit aanbestedingsdocument hierom vraagt, onderbouwd met de benodigde bewijsmiddelen. Een inschrijver dient, op verzoek van de opdrachtgever, een volledig ingevulde en ondertekende derde(n)verklaring, voor een voorbeeld zie Bijlage 10AD in te dienen om aan te tonen dat hij werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die reeds aangedragen derde.
 - c. De inschrijver kan niet, op straffe van uitsluiting van deze aanbesteding:

- Ook als onderaannemer van een andere inschrijver fungeren wanneer die inschrijver als hoofdaannemer een beroep doet op de deelnemer om die hoofdaannemer aan de geschiktheidseisen te laten voldoen;
 - Ook als deelnemer in een samenwerkingsverband (combinatie) inschrijven.
- De deelnemer waarop dit sub van toepassing is bepaald bij overtreding hiervan zelf welke inschrijving als ongeldig verklaard moet worden.

2. Indien gebruik wordt gemaakt van samenwerkingsverbanden (combinatie) is het volgende van toepassing:
- a. Inschrijvers die inschrijven als combinatie (combinanten) dienen een gezamenlijke inschrijving in.
 - b. Deelnemers uit het samenwerkingsverband (combinatie) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en volledige naleving van de overeenkomst.
 - c. Deelnemers uit het samenwerkingsverband (combinatie) dienen ieder afzonderlijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie hoofdstuk 3 en 4 van dit aanbestedingsdocument) in en dienen afzonderlijk aan de gestelde eisen voor wat betreft de uitsluitingsgronden van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te voldoen.
 - d. Deelnemers uit het samenwerkingsverband (combinatie) dienen ieder afzonderlijk alle gevraagde bescheiden in te dienen;
 - e. De combinatie als geheel moet aan de eventueel gestelde specifieke (geschiktheids)eisen (zie hoofdstuk 4 van dit aanbestedingsdocument) voldoen.
 - f. Een deelnemer uit het samenwerkingsverband (combinatie) kan niet, op straffe van uitsluiting van deze aanbesteding:
 - Ook als zelfstandige inschrijver inschrijven;
 - Ook als onderaannemer van een andere inschrijver fungeren wanneer die inschrijver als hoofdaannemer een beroep doet op de deelnemer om die hoofdaannemer aan de geschiktheidseisen te laten voldoen;
 - Ook als deelnemer in een ander samenwerkingsverband (combinatie) inschrijven.
 De deelnemer waarop dit sub van toepassing is bepaald bij overtreding hiervan zelf welke inschrijving als ongeldig verklaard moet worden.

2.5 Aanbestedingsvoorwaarden

1. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor gedurende de gehele aanbestedingsprocedure de randvoorwaarden van de aanbesteding/opdracht te wijzigen al naar gelang nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. In dat geval zal aan iedere inschrijver de mogelijkheid worden geboden op basis van de nieuwe randvoorwaarden een inschrijving te doen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval echter géén aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding.
2. Leverings-, betaling- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door in te schrijven gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de aanbestedingsdocumenten.
3. Op deze aanbesteding en eventueel voortvloeiende overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
4. Inschrijven op een gedeelte van de opdracht is niet mogelijk.
5. In de uitgebrachte inschrijving zijn alle kosten opgenomen. Inschrijver kan zich na het uitbrengen van de inschrijving en gedurende de looptijd van de opdracht/overeenkomst niet beroepen op nog niet berekende kosten of extra kosten.
6. De opdrachtgever is niet verplicht interne (aanbestedings-) documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning, aan de inschrijvers bekend te maken.
7. Correspondentie en ontvangen inschrijvingen worden eigendom van de opdrachtgever.
8. Indien om enige reden met de beoogde opdrachtnemer geen opdracht/overeenkomst wordt gesloten zal, voor zover nodig, herbeoordeling van de ontvangen inschrijvingen plaatsvinden.

9. Elk geschil tussen de bij deze aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure, dient middels een civiel kort geding of een voorlopige voorziening, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland aanhangig gemaakt te worden.
De opdrachtgever dient hiervan gelijktijdig in kennis te worden gesteld door betekening van de dagvaarding.
10. Indien niet binnen twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding dan wel een voorlopige voorziening aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. Opdrachtgever is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing. Indien een kortgeding aanhangig is gemaakt, zal niet worden overgegaan tot gunning, tenzij onverwijld spoed dit noodzakelijk maakt. Door in te schrijven op de opdracht gaat de inschrijver akkoord met bekend- dan wel openbaarmaking van (onderdelen) van zijn inschrijving indien een rechter in een gerechtelijke procedure de opdrachtgever hiertoe verplicht.
11. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht/overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat de gunningsbeslissing onrechtmatig is, of dat de opdracht/overeenkomst ongeldig is, of dat om welke reden dan ook opnieuw moet worden aanbesteed. Aan dergelijke besluiten, alsmede aan een verzoek tot aanvulling van de inschrijving of aan andere mededelingen of gedragingen van de opdrachtgever voorafgaand aan de gunningsbeslissing, kunnen door inschrijvers geen aanspraken op de opdracht of op vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade jegens de opdrachtgever worden ontleend.
12. Aan het uitbrengen van een inschrijving zullen voor de opdrachtgever geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de inschrijving tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden.
13. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en ter zake geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid van de opdrachtgever. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of van welke kosten dan ook.
14. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te (laten) controleren.
15. Wanneer inschrijvingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten diensten/levering abnormaal laag of hoog lijken, kan de opdrachtgever verzoeken om schriftelijke verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende inschrijving.
16. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te staken. Gegadigden/inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontleen, noch is de opdrachtgever op wat voor wijze dan ook schadeplichtig. Gegadigden/inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze aanbesteding voor eigen rekening en risico.
17. Geldigheidsduur inschrijving
De inschrijving dient een minimale geldigheidsduur te hebben van vier (04) maanden na sluitingsdatum. Gedurende deze periode is de inschrijving onvoorwaardelijk en bindend. De inschrijving is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek; prijzen en condities kunnen gedurende deze periode niet worden gewijzigd. De opdrachtgever kan de gestanddoeningstermijn éénmaal eenzijdig met een periode van vier (04) maanden verlengen. Een inschrijver kan aan de verlenging geen rechten ontleen op verkrijging van de opdracht. Indien het verstrijken van de geldigheidsduur valt in de periode van de (voorgenomen) gunningsbeslissing en de definitieve gunning van de opdracht, wordt de geldigheidsduur van de offerte van de inschrijver(s) automatisch verlengd tot en met het moment van de definitieve gunning.

3 Beoordelingssystematiek

3.1 Aanbestedingsteam

De beoordeling van de inschrijvingen zal worden gedaan door een multidisciplinair team, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit relevante vakgebieden. Inkoop heeft de rol van procesbegeleider.

3.2 Procedure

De beoordelingsprocedure start bij de opening van de kluis van TenderNed. Het aanbestedingsteam verricht de beoordelingen van de inschrijvingen als volgt:

Fase 1: Opening kluis TenderNed en daarmee de ingediende inschrijvingen

De kluis van de aanbesteding in TenderNed wordt geopend. Van deze opening wordt via TenderNed een proces verbaal opgemaakt en kenbaar gemaakt aan de inschrijvers.

Fase 2: Vaststellen geschiktheid inschrijver (zie hoofdstuk 4)

Een inschrijver verklaart eerst door middel van de ingediende, ingevulde en ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of:

- de gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn;
- de inschrijver voldoet aan de minimaal gestelde geschiktheidseisen.

Op verzoek dienen de bewijsmiddelen te worden overlegd. Deze hoeven derhalve niet bijgesloten te worden, of hier moet expliciet in dit aanbestedingsdocument om worden gevraagd.

Een inschrijver die de UEA niet heeft toegevoegd, niet heeft ondertekend of die niet aan alle gestelde voorwaarden en/of eisen voldoet, wordt uitgesloten. Ook wanneer de in de bijlagen genoemde direct bij te voegen documenten niet kunnen worden overlegd, zal dit leiden tot uitsluiting.

Let op: De UEA, Bijlage 2AD, kan niet digitaal worden ondertekend. De UEA moet daarom worden geprint, ondertekend, gescand en als gescande versie worden ge-upload.

Let op: De UEA, Bijlage 2AD, hoeft maar eenmalig bij overige documenten in TenderNed geplaatst te worden.

Fase 3: Beoordelen of inschrijver zich conformeert aan de eisen

In deze fase wordt aan de hand van de ingediende, ingevulde en ondertekende Bijlage 4AD, "Productcategorieën en -specificaties

	Categorie	Specificatie
1	handbewogen rolstoelen voor incidenteel/kortdurend gebruik (lichtgewicht uitvoering): Incidenteel gebruik, met name buitenshuis, de klant wordt geduwd door begeleider en rijdt eventueel korte stukjes zelfstandig. De zithouding is beperkt instelbaar. De rolstoel is lichtgewicht en makkelijk in de auto mee te nemen. De rolstoel is geschikt voor vervoer met inzittende in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - gecoat - 24" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - "slappe" zit en rugbekleding - meerdere zitbreedten en zitdiepten - standaard beensteunen, uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden - zitkussen 5cm - armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie ivm code vvr - comfort beensteunen - hoogte verstelbare armleuningen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties

		- zo nodig individueel maatwerk (bv zuurstoffleshouder)
2	handbewogen rolstoelen voor (semi-) permanent/algemeen gebruik: Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. Er is zitondersteuning noodzakelijk, meer dan spanbanden rugleuning. De rolstoel wordt door klant zelf voortbewogen middels handen aan hoepels en/of door voeten middels trippelen. Kan ook eenzijdig voortbewogen worden (één hand en één voet). Buitenshuis meestal geduwd door begeleider. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar frame - verchroomd of gecoat - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - gepolsterde zitting (modulaire mogelijkheden) - gepolsterde rug (modulaire mogelijkheden) - rugspanstang, indien voorzien van spanbanden rugbekleding - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - werkblad - anti-tip systeem - hoofdsteen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
3	handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vouwbaar frame): De rolstoel wordt gedurende meerdere uren van de dag gebruikt bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor zelfstandig rijden. Klant wordt buitenshuis ook geduwd. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - gecoat - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding met rugspanstang - instelbare rughoek - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband en/of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr)

		- comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - anti-tip systeem - anti-decubitus zit kussen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
4	handbewogen rolstoel voor actief gebruik (vast frame): De klant zit nagenoeg de gehele dag in de rolstoel bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor langdurig zelfstandig rijden. De zithouding is instelbaar, de rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto, eventueel zelf getild door klant. Zo nodig wordt rolstoel met inzittende vervoerd in rolstoelbus	- vast frame met geïntegreerde voetbeugel - achterwielpositie instelbaar - voetplaat hoek instelbaar - instelbare rughoek - rugleuning neerklapbaar - zithoek instelbaar in wig - zijkanten uitneembaar, eventueel met armlegger - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor in meerdere maten en soorten - voorvorken meerdere maten en soorten - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - duwhandvatten in hoogte verstelbaar - zijkanten met verstelbare armleggers - wegdraaibare beensteunen - anti-decubitus zitkussen - anti-tip systeem - zo nodig individueel maatwerk - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk - heavy duty uitvoering
5	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling): Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. De nadruk ligt op zitcomfort, de zithouding is passief. De rolstoel is volledig instelbaar en kantelbaar. De rolstoel wordt geduwd door begeleider. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vastframe met mechanische kantelverstelling - verchroomd of gecoat - 12,5" achterwielen (semi-) pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-) pneumatisch - gepolsterde zitting en rugleuning, modulaire opbouw - frame geschikt voor orthesebouw - meerdere zitbreedtes en zitdieptes, instelbaar - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar - opklapbare voetplaten, kuitband, hielbanden of kuitplaat - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/-beugel - hoofdsteen - trapdop(pen) links en/of rechts Opties: - taxifixatie (code vvr) - 24 inch wielen met luchtbanden - comfort beensteunen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - werkblad - (hoekverstelbare) eendelige beensteun

		- anti-tip systeem - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6A	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling) en hulpmotor:	- productspecificaties en opties gelijk aan categorie 5 - hulpmotor in de achterwielen - (indien nodig) inclusief verzekering
6B	elektrische rolstoel voor (semi) permanent gebruik in huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten, enkel binnenshuis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is beperkt instelbaar. Nadruk ligt op compact en wendbaar rijgedrag.	- vast metalen frame - maximum snelheid 6 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor of midwheeler - zwenkwielen achter - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - standaard beensteunen uitneembaar wegzwenkbaar; of eendelige beensteun - instelbaar in zitbreedte en diepte - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - onderhoudsvrije accu's en oplader - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen - hoog-laag verstelling, elektrisch - kantel verstelling, elektrisch - beenhoek verstelling, zo nodig elektrisch - rughoek verstelling, elektrisch - eendelige beensteun - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6C	elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, in en om het huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten. Gebruik binnenshuis en buitenshuis in de directe woonomgeving. Wendbaarheid is belangrijk ivm gebruik in huis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vast metalen frame - snelheid instelbaar, max 10km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - wegdraaibare joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteen - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen of eendelige beensteun - elektrische kantelverstelling

		- elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad - anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - ortheseopbouw - hoofdsteun - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6D	elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, buiten/binnen: De rolstoel kan gedurende de gehele dag zowel buitenshuis over langere afstanden gebruikt worden als binnenshuis tijdens ADL activiteiten. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in een rolstoelbus.	- vast metalen frame - maximum snelheid 10 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - actieradius minimaal 35 km - aandrijfwielen achter (of midwheeler of voor) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - frame geschikt voor orthesebouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen wegzwenkbaar/uitneembaar; kuitband of hielbanden - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - 12 km/h - comfort beensteunen - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beensteunverstelling - bediening aanpasbaar (middenbladbest, kin, etc) - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubitus kussen - ortheseopbouw - hoofdsteun - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6E	Duwondersteuning tbv rolstoel Elektrische aandrijfuniteit ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen van degene die de	- actieradius minimaal 15 km - maximum snelheid tenminste 5 km/h en instelbaar - mee neembaar en demontabel - links of rechts bedienbaar

	rolstoel duwt. Gebruiker rolstoel is niet in staat om de rolstoel over langere afstanden voort te bewegen.	- vrijloop mogelijkheid - (indien nodig) inclusief verzekering
6F	elektrische aandrijfsystemen tbv rolstoel De gebruiker heeft onvoldoende mogelijkheden om zich gedurende de dag zelfstandig hoepelend in een rolstoel te verplaatsen. De elektrische aandrijving is door de gebruiker zelf te bedienen.	- elektrische ondersteuning in het wiel of middels een andere aanpassing aan de rolstoel - mate van ondersteuning instelbaar - snelheid instelbaar, ten minste 6km/h - actieradius ten minste 15km - anti-kiepschokken (indien nog niet aanwezig op de rolstoel) - standaard wielen en elektrische wielen uitwisselbaar - afstandsbediening indien deze noodzakelijk is om de voorziening te kunnen gebruiken of om de mate van ondersteuning in te kunnen stellen - acculader - mee neembaar en demontabel - (indien nodig) inclusief verzekering Optie: - de handbewogen rolstoel wordt met een joystick elektrisch bedienbaar. Verandert een handbewogen rolstoel in een elektrische
7A	scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten. De scootmobiel is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 12 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 25-30 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling - stoel: met armleuningen opklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of op zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
7B	scootmobielen voor buiten en intensief gebruik (grotere actieradius): De scootmobiel is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving, maar ook voor de langere afstanden en/of voor klanten waar extra eisen m.b.t.	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 15 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 35 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling

	het zit- en rijcomfort (vering) noodzakelijk zijn.	- stoel: met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of plateau - extra vering op wielen, plateau of zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8A	Driewielfietsen, volwassenen en kinderen: De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewielfiets. Diverse maatvoeringen voor kinderen vanaf ca. 3 jaar tot volwassenen, gehele serie.	- een wiel voor twee wielen achter - lage instap - instelbaar stuur - transportmand - zadel in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermde ketting - handremmen, links als rechts te bedienen of terugtraprem - parkeerrem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - versnellingen minimaal 3 Opties: - twee wielen voor, één achter - stokkenhouder - meer dan 3 versnellingen - fixatiemogelijkheden - spiegel - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk Tot 6 jaar zijn slot, transportmand, verlichting, freewheel en versnellingen optioneel. Boven de 6 jaar standaard.
8B	driewielfiets, volwassenen en kinderen elektrisch	- Zie 8a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
8C	driewielfiets, lig De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewielfiets of tweewielligfiets. Zit/lig houding van de driewielligfiets sluit beter aan bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielfiets.	- één wiel voor twee wielen achter - lage instap/zit - instelbaar stuur - zitting met rugleuning - gesloten kettingkast/beschermde ketting - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem

		- parkeerrem - slot - verlichting en bel - mand - freewheel uitvoering - versnellingen minimaal 3 Opties: - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8D	driewielfiets, lig elektrisch	- Zie 8c - voorzien van trapondersteuning (indien nodig) inclusief verzekering
9A	Ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.	- kind zit voorop - zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermd ketting - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste pedalen - trapondersteuning - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9B	Ouder-kind tandem: elektrisch	- Zie 9a - voorzien van trapondersteuning (indien nodig) inclusief verzekering
9C	Driewieltandem/ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind. Tweewiel uitvoering biedt te weinig stabiliteit voor begeleider	- één wiel voor, twee wielen achter - bij kinderen: kind zit voorop - volwassenen: begeleider voorop - zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste of achterste pedalen - trapondersteuning - side by side uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9D	Driewieltandem/ouder-kind tandem, elektrisch	- Zie 9c - voorzien van trapondersteuning (indien nodig) inclusief verzekering
10A	Speciale tweewielfiets Gebruiker kan fietsen op een tweewielfiets maar moet vanwege balansproblematiek en veiligheid zittend op het zadel met de voeten bij de grond kunnen.	- fiets met lage zit (zadelbuis staat extra schuin) - zittend op zadel met voeten bij de grond
10B	speciale tweewielfiets	- Zie 10a

	elektrisch	- voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
11A	rolstoelfiets Gebruiker wordt zittend vervoerd, in aangekoppelde rolstoel of in eigen rolstoel	- versnellingen - handremmen - verschillende maten kuip (bij aangekoppelde rolstoel) - diverse soorten fixaties (bijv. fixatievestje, zitbroek, heupgordel, etc) bij fiets met aangekoppelde rolstoel - diverse aanpassingen ter ondersteuning (bijv. hoofdsteun, pelotten, armleuningen, voetsteun) bij fiets met aankoppelrolstoel Opties: - deelbaar frame (bij fiets met aankoppelrolstoel) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
11B	rolstoelfiets, elektrisch	- Zie 11a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
12A	Aankoppelbaar fietsdeel Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.	- mechanische handbike - parkeerstandaard - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - indien noodzakelijk individueel maatwerk - ontvangstbuis tbv. vastframe rolstoel - afneembare ontvangstbuis tbv. vouwframe rolstoel
12B	Aankoppelbaar fietsdeel, elektrisch	- Zie 12a - voorzien van trapondersteuning/volledig elektrisch - (indien nodig) inclusief verzekering
13	Buggy's Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's uit de reguliere handel.	- lichtgewicht - opklapbaar - voetensteun - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering
14	Kinder duwwandelwagen Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd dienen te worden in een aangepaste wandelwagen, omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.	- zitting en rugleuning met extra ondersteuningsmogelijkheden - kantelverstelling - zitopbouw omkeerbaar: met of tegen de rijrichting - hoofdsteun - voetensteun - in hoogte verstelbare duwbeugel - opvouwbaar of demontabel - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering of instelbaar - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
15	Kinderrolstoel handbewogen De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis	- vouwbaar frame of vastframe - quick release achterwielen - zitmat en spanbanden rugbekleding met spanstang of gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar

		- taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
16	Kinderrolstoel met kantelverstelling De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt	- vastframe - quick release achterwielen - gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar - taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
17	Rolstoel onderstel kinderen	- onderstel ten behoeve van orthese - kantelbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - instelbare beensteunen/voetplaat - taxifixatie (code vvr) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
18	Kinderrolstoel elektrisch Elektrische rolstoelen voor dagelijks gebruik gedurende langere tijd. Vanwege binnenshuis gebruik is het een compacte, goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd.	- vast metalen frame - maximum snelheid instelbaar, max 10km per uur - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - kleine draaicirkel - modulaire opbouw zit unit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - comfort beensteunen of eendelige beensteun - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteun - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad

		- anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
19	Autostoeltje (kind) Voor kinderen die niet vervoerd kunnen worden in een standaard autostoeltje. Autostoeltjes uit de reguliere handel zijn niet toereikend of niet passend qua grootte.	- draaibaar en eventueel een stukje naar buiten te trekken - 5- of 7 puntsgordel - isofix bevestiging - diverse fixaties (zoals bijv. fixatievestje, zitbroek) - hoofd-, nek- en/of rompsteun - voetensteun
20A	Tilliften passief Transfer in liggende of half zittende houding.	- verrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - tweekunts of vierpunts juk - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - tilband op maat gebruiker - spreidbare poten Opties: - elektrisch kanteljuk (4 punts) - heavy duty uitvoering - verschillende typen tilbanden
20B	Tilliften actief Transfer in ondersteund staande houding.	- verrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - voetenplaat - rugband - spreidbare poten Opties: - verschillende typen tilbanden - heavy duty uitvoering
21A	(douche) Toiletstoel, niet verrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- emmer of po - armleggers - verschillende zithoogtes/zithoogte aangepast aan gebruiker - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21B	Douche en/of toiletstoel, verrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- verrijdbaar middels 4 kleine wielen - minimaal twee wielen voorzien van een rem - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voeteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21C	Douche en/of toiletstoel, zelfrijder Verrijdbaar middels twee grote achterwielen met hoepels en voorzien van zwenkwielen aan voorzijde	- rem door gebruiker te bedienen - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voeteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21D	Douche en/of toiletstoel met hoog-laag en/of kantel verstelling	- hydraulische hoog/laag verstelling - hydraulische kantel verstelling - verrijdbaar met middels 4 kleine wielen - remmen op wielen - douchezitting of douche- toiletzitting

		- hoofdsteun - voetsteunen - armleggers al dan niet opklapbaar - emmer of po Opties: - heup/rompfixatie
21E	Douchebrancard Voorziening om liggend te kunnen douchen	- hydraulisch in hoogte verstelbaar - verrijdbaar - zijhekken - zo nodig polstering - verschillende maatvoering, ook kindermaat
22	Overige rolstoelen In deze categorie vallen de rolstoelvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor rolstoelvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
23	Overige vervoersvoorzieningen In deze categorie vallen de vervoersvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor vervoersvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
24	Overige woonvoorzieningen In deze categorie vallen de woonvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor woonvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.

Programma van eisen", vastgesteld of de inschrijver zich onvoorwaardelijk conformeert aan alle genoemde eisen. Een inschrijver die niet (onvoorwaardelijk) aan alle gestelde eisen voldoet of die de verklaring niet heeft toegevoegd of niet heeft ondertekend, wordt uitgesloten van deze aanbesteding.

Let op: De ingevulde en ondertekende 'Productcategorieën en -specificaties

	Categorie	Specificatie
1	handbewogen rolstoelen voor incidenteel/kortdurend gebruik (lichtgewicht uitvoering): Incidenteel gebruik, met name buitenshuis, de klant wordt geduwd door begeleider en rijdt eventueel korte stukjes zelfstandig. De zithouding is beperkt instelbaar. De rolstoel is lichtgewicht en makkelijk in de auto mee te nemen. De rolstoel is geschikt voor vervoer met inzittende in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - geccoat - 24" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - "slappe" zit en rugbekleding - meerdere zitbreedten en zitdiepten - standaard beensteunen, uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden - zitkussen 5cm - armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie ivm code vvr - comfort beensteunen - hoogte verstelbare armleuningen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk (bv zuurstoffleshouder)
2	handbewogen rolstoelen voor (semi-) permanent/algemeen gebruik: Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. Er is zitondersteuning noodzakelijk, meer dan spanbanden rugleuning. De rolstoel wordt door klant zelf voortbewogen middels handen aan hoepels en/of door voeten middels trippelen. Kan ook eenzijdig voortbewogen worden (één hand en één voet). Buitenshuis meestal geduwd door begeleider. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar frame - verchroomd of geccoat - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - gepolsterde zitting (modulaire mogelijkheden) - gepolsterde rug (modulaire mogelijkheden) - rugspanstang, indien voorzien van spanbanden - rugbekleding - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - werkblad - anti-tip systeem - hoofdsteen

		- anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
3	handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vouwbaar frame): De rolstoel wordt gedurende meerdere uren van de dag gebruikt bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor zelfstandig rijden. Klant wordt buitenshuis ook geduwd. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - gecoat - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding met rugspanstang - instelbare rughoek - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband en/of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - anti-tip systeem - anti-decubitus zit kussen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
4	handbewogen rolstoel voor actief gebruik (vast frame): De klant zit nagenoeg de gehele dag in de rolstoel bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor langdurig zelfstandig rijden. De zithouding is instelbaar, de rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto, eventueel zelf getild door klant. Zo nodig wordt rolstoel met inzittende vervoerd in rolstoelbus	- vast frame met geïntegreerde voetbeugel - achterwielpositie instelbaar - voetplaat hoek instelbaar - instelbare rughoek - rugleuning neerklapbaar - zithoek instelbaar in wig - zijkanten uitneembaar, eventueel met armlegger - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor in meerdere maten en soorten - voorvorken meerdere maten en soorten - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - duwhandvatten in hoogte verstelbaar - zijkanten met verstelbare armleggers - wegdraaibare beensteunen - anti-decubitus zitkussen - anti-tip systeem - zo nodig individueel maatwerk - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk

5	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling): Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. De nadruk ligt op zitcomfort, de zithouding is passief. De rolstoel is volledig instelbaar en kantelbaar. De rolstoel wordt geduwd door begeleider. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- heavy duty uitvoering - vastframe met mechanische kantelverstelling - verchromd of gecoat - 12,5" achterwielen (semi-) pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-) pneumatisch - gepolsterde zitting en rugleuning, modulaire opbouw - frame geschikt voor orthesebouw - meerdere zitbreedtes en zittieptes, instelbaar - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar - opklapbare voetplaten, kuitband, hielbanden of kuitplaat - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/-beugel - hoofdsteen - trapdop(pen) links en/of rechts Opties: - taxifixatie (code vvr) - 24 inch wielen met luchtbanden - comfort beensteunen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - werkblad - (hoekverstelbare) eendelige beensteen - anti-tip systeem - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6A	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling) en hulpmotor:	- productspecificaties en opties gelijk aan categorie 5 - hulpmotor in de achterwielen - (indien nodig) inclusief verzekering
6B	elektrische rolstoel voor (semi) permanent gebruik in huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten, enkel binnenshuis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is beperkt instelbaar. Nadruk ligt op compact en wendbaar rijgedrag.	- vast metalen frame - maximum snelheid 6 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor of midwheeler - zwenkwielen achter - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - standaard beensteunen uitneembaar wegzwenkbaar; of eendelige beensteen - instelbaar in zitbreedte en diepte - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - onderhoudsvrije accu's en oplader - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen - hoog-laag verstelling, elektrisch - kantel verstelling, elektrisch - beenhoek verstelling, zo nodig elektrisch - rughoek verstelling, elektrisch - eendelige beensteen - heavy duty uitvoering

		- zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6C	elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, in en om het huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten. Gebruik binnenshuis en buitenshuis in de directe woonomgeving. Wendbaarheid is belangrijk ivm gebruik in huis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vast metalen frame - snelheid instelbaar, max 10km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - wegdraaibare joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteen - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen of eendelige beensteun - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad - anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - ortheseopbouw - hoofdsteen - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6D	elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, buiten/binnen: De rolstoel kan gedurende de gehele dag zowel buitenshuis over langere afstanden gebruikt worden als binnenshuis tijdens ADL activiteiten. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in een rolstoelbus.	- vast metalen frame - maximum snelheid 10 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - actieradius minimaal 35 km - aandrijfwielen achter (of midwheeler of voor) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - frame geschikt voor orthesebouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen wegzwenkbaar/uitneembaar; kuitband of hielbanden - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen

		- verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - 12 km/h - comfort beensteunen - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beensteunverstelling - bediening aanpasbaar (middenbladbest, kin, etc) - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubitus kussen - ortheseopbouw - hoofdsteun - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6E	Duwondersteuning tbv rolstoel Elektrische aandrijfuniteit ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen van degene die de rolstoel duwt. Gebruiker rolstoel is niet in staat om de rolstoel over langere afstanden voort te bewegen.	- actieradius minimaal 15 km - maximum snelheid tenminste 5 km/h en instelbaar - mee neembaar en demontabel - links of rechts bedienbaar - vrijloop mogelijkheid - (indien nodig) inclusief verzekering
6F	elektrische aandrijfsystemen tbv rolstoel De gebruiker heeft onvoldoende mogelijkheden om zich gedurende de dag zelfstandig hoepelend in een rolstoel te verplaatsen. De elektrische aandrijving is door de gebruiker zelf te bedienen.	- elektrische ondersteuning in het wiel of middels een andere aanpassing aan de rolstoel - mate van ondersteuning instelbaar - snelheid instelbaar, ten minste 6km/h - actieradius ten minste 15km - anti-kiepsteunen (indien nog niet aanwezig op de rolstoel) - standaard wielen en elektrische wielen uitwisselbaar - afstandsbediening indien deze noodzakelijk is om de voorziening te kunnen gebruiken of om de mate van ondersteuning in te kunnen stellen - acculader - mee neembaar en demontabel - (indien nodig) inclusief verzekering Optie: - de handbewogen rolstoel wordt met een joystick elektrisch bedienbaar. Verandert een handbewogen rolstoel in een elektrische
7A	scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten. De scootmobiel is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 12 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) - actieradius minimaal 25-30 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling - stoel: met armleuningen opklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar

		- stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of op zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
7B	scootmobielen voor buiten en intensief gebruik (grotere actieradius): De scooter is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving, maar ook voor de langere afstanden en/of voor klanten waar extra eisen m.b.t. het zit- en rijcomfort (vering) noodzakelijk zijn.	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 15 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 35 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling - stoel: met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of plateau - extra vering op wielen, plateau of zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8A	Driewiel fietsen, volwassenen en kinderen: De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets. Diverse maatvoeringen voor kinderen vanaf ca. 3 jaar tot volwassenen, gehele serie.	- een wiel voor twee wielen achter - lage instap - instelbaar stuur - transportmand - zadel in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermd ketting - handremmen, links als rechts te bedienen of terugtraprem - parkeerrem - slot

		- verlichting en bel - freewheel uitvoering - versnellingen minimaal 3 Opties: - twee wielen voor, één achter - stokkenhouder - meer dan 3 versnellingen - fixatiemogelijkheden - spiegel - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk Tot 6 jaar zijn slot, transportmand, verlichting, freewheel en versnellingen optioneel. Boven de 6 jaar standaard.
8B	driewiel fiets, volwassenen en kinderen elektrisch	- Zie 8a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
8C	driewiel fiets, lig De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets of tweewiel fiets. Zit/lig houding van de driewiel fiets sluit beter aan bij de beperkingen van de cliënt dan een driewiel fiets.	- één wiel voor twee wielen achter - lage instap/zit - instelbaar stuur - zitting met rugleuning - gesloten kettingkast/beschermde ketting - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - parkeerrem - slot - verlichting en bel - mand - freewheel uitvoering - versnellingen minimaal 3 Opties: - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8D	driewiel fiets, lig elektrisch	- Zie 8c - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
9A	Ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.	- kind zit voorop - zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermde ketting - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste pedalen - trapondersteuning - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9B	Ouder-kind tandem: elektrisch	- Zie 9a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
9C	Driewiel tandem/ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de	- één wiel voor, twee wielen achter - bij kinderen: kind zit voorop - volwassenen: begeleider voorop

	voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind. Tweewiel uitvoering biedt te weinig stabiliteit voor begeleider	- zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste of achterste pedalen - trapondersteuning - side by side uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9D	Driewieltandem/ouder-kind tandem, elektrisch	- Zie 9c - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
10A	Speciale tweewiel fiets Gebruiker kan fietsen op een tweewiel fiets maar moet vanwege balansproblematiek en veiligheid zittend op het zadel met de voeten bij de grond kunnen.	- fiets met lage zit (zadelbuis staat extra schuin) - zittend op zadel met voeten bij de grond
10B	speciale tweewiel fiets elektrisch	- Zie 10a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
11A	rolstoelfiets Gebruiker wordt zittend vervoerd, in aangekoppelde rolstoel of in eigen rolstoel	- versnellingen - handremmen - verschillende maten kuip (bij aangekoppelde rolstoel) - diverse soorten fixaties (bijv. fixatievestje, zitbroek, heupgordel, etc) bij fiets met aangekoppelde rolstoel - diverse aanpassingen ter ondersteuning (bijv. hoofdsteun, pelotten, armleuningen, voetsteun) bij fiets met aankoppelrolstoel Opties: - deelbaar frame (bij fiets met aankoppelrolstoel) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
11B	rolstoelfiets, elektrisch	- Zie 11a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
12A	Aankoppelbaar fietsdeel Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.	- mechanische handbike - parkeerstandaard - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - indien noodzakelijk individueel maatwerk - ontvangstbuis tbv. vastframe rolstoel - afneembare ontvangstbuis tbv. vouwframe rolstoel
12B	Aankoppelbaar fietsdeel, elektrisch	- Zie 12a - voorzien van trapondersteuning/volledig elektrisch - (indien nodig) inclusief verzekering
13	Buggy's Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten	- lichtgewicht - opklapbaar - voetensteun

	worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's uit de reguliere handel.	- diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering
14	Kinder duwwandelwagen Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd dienen te worden in een aangepaste wandelwagen, omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.	- zitting en rugleuning met extra ondersteuningsmogelijkheden - kantelverstelling - zitopbouw omkeerbaar: met of tegen de rijrichting - hoofdsteen - voetensteun - in hoogte verstelbare duwbeugel - opvouwbaar of demontabel - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering of instelbaar - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
15	Kinderrolstoel handbewogen De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis	- vouwbaar frame of vastframe - quick release achterwielen - zitmat en spanbanden rugbekleding met spanstang of gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar - taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
16	Kinderrolstoel met kantelverstelling De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt	- vastframe - quick release achterwielen - gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar - taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
17	Rolstoel onderstel kinderen	- onderstel ten behoeve van orthese - kantelbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - instelbare beensteunen/voetplaat - taxifixatie (code vvr) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
18	Kinderrolstoel elektrisch Elektrische rolstoelen voor dagelijks gebruik gedurende langere tijd. Vanwege binnenshuis gebruik is het een compacte,	- vast metalen frame - maximum snelheid instelbaar, max 10km per uur - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - kleine draaicirkel

	goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd.	- modulaire opbouw zit unit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - comfort beensteunen of eendelige beensteun - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteun - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad - anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
19	Autostoeltje (kind) Voor kinderen die niet vervoerd kunnen worden in een standaard autostoeltje. Autostoeltjes uit de reguliere handel zijn niet toereikend of niet passend qua grootte.	- draaibaar en eventueel een stukje naar buiten te trekken - 5- of 7 puntsgordel - isofix bevestiging - diverse fixaties (zoals bijv. fixatievestje, zitbroek) - hoofd-, nek- en/of rompsteun - voetensteun
20A	Tilliften passief Transfer in liggende of half zittende houding.	- verrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - tweepunts of vierpunts juk - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - tilband op maat gebruiker - spreidbare poten Opties: - elektrisch kanteljuk (4 punts) - heavy duty uitvoering - verschillende typen tilbanden
20B	Tilliften actief Transfer in ondersteund staande houding.	- verrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - voetenplaat - rugband - spreidbare poten Opties: - verschillende typen tilbanden

		- heavy duty uitvoering
21A	(douche) Toiletstoel, niet verrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- emmer of po - armleggers - verschillende zithoogtes/zithoogte aangepast aan gebruiker - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21B	Douche en/of toiletstoel, verrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- verrijdbaar middels 4 kleine wielen - minimaal twee wielen voorzien van een rem - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voetsteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21C	Douche en/of toiletstoel, zelfrijder Verrijdbaar middels twee grote achterwielen met hoepels en voorzien van zwenkwielen aan voorzijde	- rem door gebruiker te bedienen - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voetsteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21D	Douche en/of toiletstoel met hoog-laag en/of kantel verstelling	- hydraulische hoog/laag verstelling - hydraulische kantel verstelling - verrijdbaar met middels 4 kleine wielen - remmen op wielen - douchezitting of douche- toiletzitting - hoofdsteun - voetsteunen - armleggers al dan niet opklapbaar - emmer of po Opties: - heup/rompfixatie
21E	Douchebrancard Voorziening om liggend te kunnen douchen	- hydraulisch in hoogte verstelbaar - verrijdbaar - zijhekken - zo nodig polstering - verschillende maatvoering, ook kindermaat
22	Overige rolstoelen In deze categorie vallen de rolstoelvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor rolstoelvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
23	Overige vervoersvoorzieningen In deze categorie vallen de vervoersvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor vervoersvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
24	Overige woonvoorzieningen In deze categorie vallen de woonvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor woonvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.

Programma van eisen', **Bijlage 4AD, hoeft maar eenmalig bij 'overige documenten' in TenderNed geplaatst te worden.**

Fase 4: Beoordeling prijsformulier en eventueel andere prijsdocumenten

Deze fase wordt alleen door team inkoop uitgevoerd!

In deze fase wordt beoordeeld of het prijsformulier, het specificatieblad 'PMP kosten', plus eventueel andere gevraagde prijsdocumenten, is/zijn ingediend, ingevuld en indien gevraagd, ondertekend.

Indien het/de document(en) niet is/zijn toegevoegd of niet is/zijn, indien gevraagd, ondertekend, wordt de desbetreffende inschrijving uitgesloten van deze aanbesteding.

De leden van het aanbestedingsteam, m.u.v. de voorzitter, zullen niet eerder dan na afronding van fase 5a inzage krijgen in de ingediende prijscomponenten. Zij krijgen eventueel alleen de voorlopige eindrangorde te zien. Indien hier gegronde redenen voor zijn kan toch besloten worden dat het aanbestedingsteam inzage moet krijgen in de overige prijscomponenten. Bv omdat de ingediende prijscomponenten zeer sterk van elkaar afwijken en dit van invloed kan zijn op de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria.

Let op: Het prijsformulier, Bijlage 5AD, plus eventueel andere gevraagde prijsdocumenten, bij overige documenten in TenderNed plaatsen.

Fase 5a: Beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria

In deze fase worden de ingediende kwalitatieve gunningscriteria van de verschillende geldige inschrijvingen beoordeeld, zoals omschreven in hoofdstuk 5. Het oordeel van het aanbestedingsteam wordt in de beoordelingsmatrix verwerkt.

Fase 5b: Bekendmaking prijscomponent en bepaling voorlopige rangorde

Indien in de voorgaande fasen de prijscomponent nog niet bekend is gemaakt aan het aanbestedingsteam zal dat in deze fase geschieden. Uit de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria en de prijs komt een voorlopige totaalscore en een voorlopig definitieve rangorde.

Fase 6: Inhoudelijke beoordeling eenheidsprijzen

In deze fase wordt van de inschrijving met de hoogste gewogen score de ingediende prijscomponenten beoordeeld op volledigheid, juistheid en redelijkheid van die prijscomponenten. Met nadruk wijst de opdrachtgever de inschrijvers erop dat bij het onvolledig/onjuist/onredelijk afprijzen (van de eenheidsprijzen) de inschrijving van desbetreffende inschrijver uitgesloten zal worden van deze aanbesteding. Deze inschrijver zal echter wel een mogelijkheid geboden worden om een nadere uitleg te geven, voordat opdrachtgever overgaat tot uitsluiting.

Fase 7: Eventuele nadere verificatie

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij de inschrijver, die in aanmerking komt voor gunning van de opdracht, bewijsmiddelen op te vragen. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om bij/met deze partij een verificatiebezoek/verificatiegesprek (hierna: verificatie) af te leggen/te houden. Dit houdt in dat de opdrachtgever in de praktijk kan gaan verifiëren of de inschrijving aan het gestelde in dit aanbestedingsdocument voldoet. Dit kan op locatie van de opdrachtgever of inschrijver zijn of op locatie bij een van de klanten van inschrijver, waar de (functionele) eisen en criteria in de praktijk zullen worden geverifieerd. Door het indienen van een inschrijving gaat inschrijver akkoord met de verificatie en dient ook volledig hieraan mee te werken. Wanneer hieruit blijkt dat de inschrijving niet voldoet aan de eisen en criteria, dan wordt de inschrijving van desbetreffende inschrijver alsnog terzijde gelegd en uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Ten behoeve van deze aanbesteding is een datum en tijdstip in de planning gereserveerd voor een optionele verificatie op locatie van de opdrachtgever. Uiterlijk op de dag genoemd in de planning van hoofdstuk 2 krijgt de contactpersoon van de inschrijver, die voor gunning van de opdracht in aanmerking komt, per e-mail of telefoon bericht of verificatie noodzakelijk wordt geacht.

De scores van de gunningscriteria en rangorde van de inschrijvingen worden definitief na de eventuele nadere verificatie.

3.3 Gunningsbeslissing

De hoogstgeplaatste inschrijving in de definitieve rangorde, die voldoet aan alle gestelde eisen en criteria, is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving en komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

De inschrijvers worden schriftelijk, via TenderNed, geïnformeerd over de voorgenomen gunning van de opdracht. Na de voorgenomen gunningsbeslissing wordt een standstill periode in acht genomen, zie paragraaf 2.5.

4 Vaststellen geschiktheid inschrijver

Aan de hand van de eisen, zoals hieronder en in de publicatie in TenderNed vermeld, wordt de geschiktheid van de inschrijver vastgesteld, de zogeheten geschiktheidseisen. Indien blijkt dat inschrijver niet voldoet aan de gevraagde eisen, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de inschrijving ter zijde te leggen en niet inhoudelijk te beoordelen. De bewijsmiddelen die op verzoek verstrekt dienen te worden dienen binnen vijf (05) kalenderdagen, nadat hierom verzocht is, door inschrijver te worden overlegd.

4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

De inschrijver dient middels de UEA zijn bedrijfsgegevens aan te leveren en aan te geven of hij in samenwerking met andere ondernemingen inschrijft.

Let op:

- **Voor een goede werking dient het UEA document met “Adobe Acrobat” geopend en ingevuld te worden.**
- **De UEA kan niet digitaal worden ondertekend. UEA moet daarom worden geprint, ondertekend, gescand en als gescande versie worden ge-upload.**
- **De UEA hoeft maar eenmalig bij overige documenten in TenderNed geplaatst te worden.**

Door invulling en ondertekening van de UEA, door een rechtsgeldig vertegenwoordiger, verklaart inschrijver eerst te voldoen aan de eisen en criteria vermeld in dit hoofdstuk en de publicatie in TenderNed, of hier moet expliciet in dit aanbestedingsdocument om worden gevraagd. Op verzoek dient een inschrijver, binnen vijf (05) kalenderdagen, aanvullende bewijsmiddelen te kunnen overleggen.

4.1.1 Uitsluitingsgronden

Opdrachtgever sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of de opdracht iedere ondernemer uit waarop een of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de UEA, van toepassing zijn. Dat geldt ook indien op één of meerdere combinanten of één of meerdere derden waarop de inschrijver een beroep heeft gedaan één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Op verzoek dient een inschrijver, binnen vijf (05) kalenderdagen, aanvullende bewijsmiddelen te kunnen overleggen, zoals vermeld in dit aanbestedingsdocument.

Verplichte uitsluitingsgronden	Bewijsstuk	Geldigheidsduur (vanaf tijdstip van het indienen van de inschrijving)
Deel III A	GVA (Gedragsverklaring aanbesteden)	Niet ouder dan 2 jaar
Deel III B	Verklaring belastingdienst	Niet ouder dan 6 maanden
Facultatieve uitsluitingsgronden	Bewijsstuk	Geldigheidsduur (vanaf tijdstip van het indienen van de inschrijving)
Deel III C	Uittreksel Handelsregister	Niet ouder dan 6 maanden
	GVA	Niet ouder dan 2 jaar

4.1.2 Geschiktheidseisen

Er wordt getoetst of de inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van onderstaande eisen.

4.1.2.1 Financiële en economische draagkracht

De inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende financiële en economische draagkracht.

4.1.2.1.1 Verzekering

Bij onderhavige opdracht verlangt de opdrachtgever van opdrachtnemer dat deze een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bezit die mogelijke schade

bij uitvoering van de opdracht dekt met een minimaal verzekerde som van € 5.000.000, -.

Op verzoek dient inschrijver, binnen vijf (05) kalenderdagen, de bewijsmiddelen te overleggen (het bewijs moet geldig zijn op de datum van inschrijving).

4.1.2.2 Technische bekwaamheid

De inschrijver dient, aan de hand van onderstaande eisen, aan te tonen dat hij beschikt over voldoende kennis en ervaring.

4.1.2.2.1 Ervaringseis kerncompetenties

Door de opdrachtgever zijn de volgende kerncompetenties vastgesteld, benodigd voor het toetsen van technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid, overeenkomend met essentiële punten van de opdracht:

Gevraagde kerncompetentie(s):

- **Kennis en ervaring met vaststelling type hulpmiddel (zoals selecteren en passen)**
Aangezien de werkzaamheden van de opdracht bestaan uit het selecteren en passen van hulpmiddelen in het kader van de Wmo 2015, dient inschrijver over genoemde ervaring te beschikken.
De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan te tonen dat inschrijver indicaties van toegangsmedewerker naar tevredenheid om weet te zetten tot een adequate oplossing voor de Eindgebruiker.
- **Kennis en ervaring met service en onderhoud van hulpmiddelen**
Aangezien de werkzaamheden van de opdracht bestaan uit het repareren en onderhouden van hulpmiddelen in het kader van de Wmo 2015, dient inschrijver over genoemde ervaring te beschikken.
De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan te tonen dat inschrijver tijdig en volledig de gevraagde service kan leveren.

De opdrachtgever wil geen risico's lopen als gevolg van het ontbreken van deze kennis bij de opdrachtnemer. Inschrijver dient zijn ervaring te onderbouwen door het geven van één referentieopdracht per genoemde kerncompetentie die in het afgelopen drie (03) jaar zijn uitgevoerd met een minimale opdrachtwaarde van 1 miljoen euro per jaar.

Er kan volstaan worden met een (1) referentie indien in de opdracht daarvan alle kerncompetenties zijn vertegenwoordigd. Lopende opdrachten mogen ook als referentie worden opgegeven, hiervoor geldt dat deze opdracht minimaal 6 maanden is uitgevoerd.

Van het referentiewerk moet een ondertekende verklaring van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering en tijdige oplevering overlegd kunnen worden. Inschrijver dient de bewijsmiddelen te overleggen door het invullen van Bijlage 11AD. Eventuele extra referenties zullen terzijde worden gelegd.

4.1.2.2.2 Certificaten

Opdrachtgever verlangt van de inschrijver dat hij kwaliteitsbewaking en milieubeheer in zijn organisatie heeft verankerd en toepast en dat hij beschikt over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Dit kan op een van de volgende manieren worden aangetoond:

Kwaliteitsbewaking

kopieën van certificaten volgens de normenreeks NEN-EN-ISO 9001:2015;
of
kopieën van gelijkwaardige certificaten op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Milieubeheer

kopieën van certificaten volgens de normenreeks NEN-EN-ISO 14001: 2015;
of
kopieën van gelijkwaardige certificaten op het gebied van milieubeleid.

het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

kopieën van certificaten van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen;

of
kopieën van gelijkwaardige certificaten.

Bij het indienen van een vergelijkbaar certificaat, zal deze indien nodig door een erkende en bevoegde instantie (bv KIWA) moeten worden getoetst waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de inschrijver komen. De inschrijver geeft hierbij opdracht aan deze instantie om eventuele vergelijkbaarheid al dan niet aan te tonen.

Op verzoek dient inschrijver, binnen vijf (05) kalenderdagen, de bewijsmiddelen te overleggen (het bewijs moet geldig zijn op de datum van inschrijving).

4.1.3 Derde(n)verklaring

Indien de inschrijver voor het voldoen aan de geschiktheidseisen gebruik maakt van (een) derde(n) overlegt de inschrijver, per derde waarop een beroep wordt gedaan om aan de eis te voldoen, op verzoek, binnen vijf (05) kalenderdagen, een derde(n)verklaring, zoals opgenomen in Bijlage 10AD.

5 Gunningseisen en –criterium

5.1 Gunningseisen

De volgende gunningseisen worden gesteld:	
Programma van eisen	Zie hoofdstuk 3
SROI	Zie 5.1.1

5.1.1 Social return on investment (SROI)

De opdrachtgever verstaat onder Social Return On Investment (SROI): ‘maatschappelijk terugverdieneffect’. SROI maakt het mogelijk dat investeringen die de opdrachtgever doet naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst oplevert. Dit gebeurt veelal door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden. Het realiseren van SROI is een van de doelstellingen van het gemeentelijk inkoopbeleid.

De opdrachtgever heeft in haar inkoopbeleid opgenomen dat zij voor werken en diensten met een opdrachtwaarde van meer dan € 200.000,- SROI toepast in haar aanbestedingen. Concreet realiseert SROI arbeidsplaatsen, leer- stage- en/of werkplekken ter versterking van de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van burgers in zijn algemeenheid en inwoners uit de gemeente Ede in het bijzonder.

In de Arbeidsmarktregio FoodValley, waar de opdrachtgever onderdeel van uitmaakt, is besloten om het Bouwblokkenmodel als eenduidig waarderingssysteem te gaan gebruiken om de invulling van SROI te monitoren.

De opdrachtgever geeft, middels de zgn. “bouwblokkenmethode”, een breed kader mee om invulling te geven aan SROI waarbij zij ook open staat voor aanvullende, innovatieve ideeën. De uitdaging blijft zo min mogelijk mensen in een uitkeringsvorm en zo veel mogelijk mensen die deelnemen aan het arbeidsproces. De opdrachtgever daagt de opdrachtnemer uit om hierin mee te denken.

Als opdrachtnemer mag u zelf bepalen welke onderstaande vorm(en) binnen uw bedrijf passend is(zijn).

Bouwblok	SROI-waarde per jaar/1 fte ¹	Duur van meetellen
Participatiewet < 2 jaar	€ 30.000,=	2 jaar
Participatiewet > 2 jaar	€ 40.000,=	2 jaar
Participatiewet (doelgroepregister)	€ 40.000,=	Altijd
Wajong (doelgroepregister) en WIA/WAO		
WSW (in dienst nemen: doelgroepregister)		
WW < 1 jaar	€ 10.000,=	1 jaar
WW > 1 jaar	€ 15.000,=	1 jaar
Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)	€ 10.000,=	2 jaar
Werkervaringsplek ²	€ 750,= per maand	Overeengekomen periode
Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2	€ 20.000,= per leerwerkjaar	Opleidingsperiode
Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4	€ 15.000,= per leerwerkjaar	Opleidingsperiode
Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2	€ 7.500,= per stage	Stageperiode
Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4	€ 5.000,= per stage	Stageperiode
Leerling VSO/Praktijkonderwijs	€ 5.000,= per stage	Stageperiode
Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar (werkplek na uitstroom)	€ 25.000,=	Eenmalig
MVO-activiteiten ³	€ 100,= / uur en/of factuurwaarde	-
WSW (detachering en/of diensten), Sociale inkoop ⁴	factuurwaarde	-
Extra op bovenstaande bedragen		Bedragen tellen
Leeftijd ≥ 50 jaar ⁵	€ 5.000,=	Eenmalig/naar rato
Vast dienstverband	€ 10.000,=	Eenmalig/naar rato
Statushouder ⁵	€ 5.000,=	Eenmalig/naar rato
PSO-ladder ⁶	Korting op de SROI-verplichting:	Eenmalig/naar rato

trede 1 - trede 2 - trede 3	resp. 10% - 25% - 50%	
PSO-ladder ⁶ , 30+	Vrijstelling SROI-verplichting	Eenmalig/naar rato
- I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten. - Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen uit de doelgroepen verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar bijvoorbeeld ook om (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden of andere vormen van begeleiding of support. - Omvang 1 fte is afhankelijk van de branche (maar maximaal 40 uur/week). Omvang 1 fte BBL is 32 uur/week. - Werkervaringsplek: Met toestemming van de uitkerende instantie (gemeente). Proefplaatsing: Met toestemming van het UWV. Proefplaatsingen tellen alleen mee voor SROI wanneer er een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% van de periode van de proefplaatsing worden meegeteld. Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en statushouders niet. - MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat deze activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten of de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep. - Sociale inkoop betreft dienstenafname van: - Een sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd). - Een sociale onderneming. Sociale ondernemingen streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Dat wil zeggen dat zij een maatschappelijk probleem willen oplossen. Daarnaast is een sociale onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van de "Code Sociale Ondernemingen"/ www.codesocialeondernemingen.nl of lid zijn van "Social Enterprise NL"/ www.social-enterprise.nl - Een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd, dan dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24. Facturen: - SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%) - Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%). - Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar en statushouders telt alleen bij een betaald dienstverband (niet bij werkervaringsplekken). - Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).		

Volgens de opdrachtgever biedt deze opdracht voldoende mogelijkheden om SROI toe te passen. Daarom geldt voor deze opdracht een eis van minimaal 5% totaalprijs, die moet leiden tot arbeid(sparticipatie) voor de SROI doelgroep.

De kosten voor de invulling van SROI zijn verwerkt in de totaalprijs. Voor deze overeenkomst kan de Social Return eis op geen enkele wijze tot meerwerk of hogere (eenheids)prijzen leiden. De SROI eis mag doorgelegd worden aan onderaannemers. De opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de minimale eis, te weten 5% totaalprijs, van alle uitgevoerde deelopdrachten, bij het einde van de (raam)overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-eis.

Een veel gehoord geluid is dat er eerst mensen ontslagen moeten worden, wil voldaan kunnen worden aan de Social Return-eis. Dit is allerm minst het doel van Social Return. Het is de intentie additioneel werk te creëren. De opdrachtgever ziet er ook streng op toe dat opdrachtnemers geen mensen ontslaan om vervolgens weer op Social Return basis aan te nemen. Indien uw onderneming op het punt staat om vanuit bedrijfseconomische redenen medewerkers te moeten ontslaan, en u kunt aantonen dat deze medewerkers door de gunning van deze opdracht (langer) bij uw bedrijf kunnen blijven, mag dit ook tot SROI worden gerekend.

Na definitieve gunning dient de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de SROI-contactpersoon. In dit gesprek moeten concrete afspraken worden gemaakt. De uitvoering wordt door de SROI-contactpersoon gemonitord. De contactgegevens van de SROI-contactpersoon worden in de definitieve gunningsbrief kenbaar gemaakt.

5.2 Gunningscriteria

Beoordeling zal plaatsvinden op basis van "Beste Prijs-Kwaliteitverhouding" (BPK). Het gunningscriterium BPK bestaat uit 2 onderdelen, te weten de kwaliteit en de prijs. Het onderdeel kwaliteit telt voor 40% (400 punten) mee en het onderdeel prijs voor 60% (600 punten). De subgunningscriteria van beide onderdelen en de wijze van beoordelen staan omschreven in de volgende paragrafen.

Eventueel te maken kosten voor de gunningscriteria – al dan niet genoemd in de Projectscope en het Programma van eisen (PvE) – zijn verdisconteerd in de bedrijfsvoering. Voor deze opdracht kunnen de gunningsaspecten later op geen enkele wijze tot meerwerk leiden.

5.3 Kwalitatieve subgunningscriteria

De subgunningscriteria die betrekking hebben op het onderdeel kwaliteit staan in onderstaande scoretabel weergegeven met daarachter de maximaal te behalen puntenscores per subgunningscriterium.

Subgunningscriteria kwaliteit	Max. punten
K.1 ProjectPlan (PP)	350
K.1.1 Project en implementatie	50
K.1.2 Service en klantgerichtheid	100
K.1.3 Communicatie	100
K.1.4 Wachtijden en materiaal	100
K.2 Duurzaamheid en SROI	50
Totaal maximale puntenscore kwaliteit	400

De kwalitatieve subgunningscriteria, de wijze van beoordelen en de bepaling van de gewogen scores staan nader omschreven in de volgende paragrafen.

5.3.1 K.1 ProjectPlan (PP)

De te contracteren opdrachtnemer dient tijdens de opdracht op alle fronten **proactief en transparant** te handelen en zijn werkzaamheden uit te voeren in het belang van de projectdoelstellingen en dus ook die van de opdrachtgever.

De inschrijver wordt daarom uitgedaagd een PP, **specifiek** voor deze opdracht, op te stellen waarin de inschrijver duidelijk maakt wat in zijn ogen zijn **meerwaarde** is voor deze opdracht en de inschrijver dus de aangewezen partij is voor deze opdracht. De onderbouwing daarvan dient **SMART** te zijn en gestoeld te zijn op meetbare gegevens (eventueel met gegevens uit het verleden).

De te contracteren opdrachtnemer zal worden beschouwd als de expert voor deze opdracht en derhalve laat de opdrachtgever de inschrijver vrij in de onderwerpen die aan de orde moeten komen in het PP. Waar bent u als inschrijver onderscheidend? **Som daarbij niet op wat u kan, maak er geen afvinklijstje vanuit dit AD van, maar het PP moet wel weergeven hoe u de opdracht uitvoert, dat wat er niet staat kan niet beoordeeld worden!**

Let op! Alle in het PP opgenomen werkzaamheden zijn op welke wijze ook onderdeel van de totaalprijs. (Inschrijvers worden echter wel geadviseerd om in het PP te vermelden dat alle aangeboden werkzaamheden, extra's en verwachte meerwaarden in de prijs zijn inbegrepen. Daarnaast is het raadzaam aan te geven wat de gevolgen zijn indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van een bepaalde aangeboden werkwijze, extra of verwachte meerwaarde)

Bij de beoordeling van het PP zal het aanbestedingsteam zich bezighouden met de hoofdvraag: **Welke inschrijver levert de meeste meerwaarde tegen de minste faalkosten, met inachtneming van de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden?** Het PP wordt daarbij als samenhangend geheel beoordeeld. Het PP wordt beoordeeld aan de hand van de volgende vier subgunningscriteria:

K.1.1	Project en implementatie	Max. punten 50
	U wordt uitgedaagd om na te denken hoe u de opdracht en implementatie gaat vormgeven rekening houdend met de doelstelling en randvoorwaarden beschreven in dit aanbestedingsdocument. Ondanks dat wij u vrijlaten in het kiezen van de onderwerpen, dient u minimaal de volgende zaken aan te geven: • Omschrijf uw visie op de opdracht en implementatie: Uw aanpak, de fasering en het stappenplan. • Omschrijf de wijze waarop u omgaat met marktinnovatie.	

	- Welke kansen en kritische factoren bepalen het welslagen van de opdracht? Welke maatregelen gaat u nemen om de kansen te benutten en welke maatregelen worden toegepast om risico's te verminderen of te elimineren? De beantwoording van het kwalitatieve subgunningscriterium K.1.1 dient op maximaal drie (02) pagina's A4 verwoord te worden. Arial 10 en regelafstand 1,0. - Eén (01) aparte bijlage met een stappenplan goed leesbaar op A3-formaat. - Eén (01) aparte bijlage met een planning goed leesbaar op A3-formaat, mogen ter ondersteuning van het K.1 worden ingediend.* Let op! Voor- en achterkanten, inhoudsopgaven en andere pagina's die geen onderdeel uitmaken van de verwoording van het plan van aanpak worden niet op prijs gesteld. <i>* Het stappenplan geeft weer hoe u de opdracht vormgeeft op inhoud. De planning geeft weer hoe dit in de tijd volgt.</i>
--	--

K.1.2	Service en klantgerichtheid	Max. punten 100
	U wordt uitgedaagd om na te denken op welke wijze u de service en klantgerichtheid gaat vormgeven. Ondanks dat wij u vrijlaten in het kiezen van de onderwerpen, dient u minimaal de volgende zaken aan te geven: - Omschrijf de service bij hulpmiddelen, zoals reparaties en onderhoud. - Hoe houdt u de klant op de hoogte van de dienstverlening bijvoorbeeld wanneer schade ontstaat of levertijden afwijken van verwachting. - Omschrijf hoe u met maatwerk omgaat. Het gemak voor de cliënt dient voorop te staan. - Omschrijf zo concreet mogelijk op welke manier Opdrachtnemer de klant de mogelijkheid geeft hulpmiddelen te proberen, een proefplaatsing te laten plaatsvinden en/of het hulpmiddel te passen na opdracht van Opdrachtgever. Klantgemak is het uitgangspunt. Passing vindt in beginsel thuis plaats. Het is een pré als de leverancier binnen de regio een voor de cliënt goed bereikbare locatie heeft waar de client meerdere voorzieningen kan uitproberen. De beantwoording van het kwalitatieve subgunningscriterium K.1.2 dient op maximaal twee (03) pagina's A4 verwoord te worden. Arial 10 en regelafstand 1,0. Let op! Voor- en achterkanten, inhoudsopgaven en andere pagina's die geen onderdeel uitmaken van de verwoording van het plan van aanpak worden niet op prijs gesteld.	

K.1.3	Communicatie	Max. punten 100
	U wordt uitgedaagd om na te denken op welke wijze u de samenwerking gaat vormgeven. Ondanks dat wij u vrijlaten in het kiezen van de onderwerpen, dient u minimaal de volgende zaken aan te geven: - Omschrijf op welke wijze u de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) gaat vormgeven en optimaliseren. - Omschrijf welk resultaat u verwacht te behalen door de onderlinge samenwerking met de andere opdrachtnemer. - Hoe borgt u de samenwerkingsafspraken met opdrachtgever en andere opdrachtnemers en hoe wordt het aanbod op elkaar afgestemd? - Omschrijf zo concreet mogelijk op welke manier u van plan bent de klant bij de opdracht te betrekken en hoe u de samenwerking met andere ketenpartners (bijvoorbeeld ergotherapeut) voor zich ziet.	

	De beantwoording van het kwalitatieve subgunningscriterium K.1.2 dient op maximaal twee (03) pagina's A4 verwoord te worden. Arial 10 en regelafstand 1,0. Let op! Voor- en achterkanten, inhoudsopgaven en andere pagina's die geen onderdeel uitmaken van de verwoording van het plan van aanpak worden niet op prijs gesteld.
--	---

K.1.4	Wachttijden en materiaal	Max. punten 100
	U wordt uitgedaagd om na te denken op welke wijze u omgaat met wachttijden en hoe u dit voorkomt. Ondanks dat wij u vrijlaten in het kiezen van de onderwerpen, dient u minimaal de volgende zaken aan te geven: • Benoem haalbare levertijden voor standaard en maatwerkvoorzieningen, waarbij verwacht wordt dat standaard middelen snel worden geleverd en maatwerkvoorzieningen meer tijd kosten. • Hoe borgt u de levering van hulpmiddelen en aanpassingen achteraf (rekening houdend met haalbare levertijden)? • Omschrijf op welke wijze u omgaat met wachttijden en welke maatregelen u neemt om dit te voorkomen. • Geef aan welke streefwaarden u voorstelt in de algemene managementrapportage, en hoe worden deze bewaakt? Formuleer uw voorstel zo SMART mogelijk en geef hierbij ook aan wat uw procesvoorstel is bij het niet behalen van de KPI's. De beantwoording van het kwalitatieve subgunningscriterium K.1.3 dient op maximaal twee (03) pagina's A4 verwoord te worden. Arial 10 en regelafstand 1,0. Let op! Voor- en achterkanten, inhoudsopgaven en andere pagina's die geen onderdeel uitmaken van de verwoording van het plan van aanpak worden niet op prijs gesteld.	

5.3.2 K.2 Duurzaamheid en SROI

Bij het waarderen van kwalitatieve subgunningscriterium K.2 zal de mate van meerwaarde in zijn totaliteit op inhoud worden beoordeeld.

K.2	Duurzaamheid en SROI	Max. punten 50
	U wordt uitgedaagd om na te denken op welke wijze u duurzaamheid en SROI toepast binnen deze opdracht. Ondanks dat wij u vrijlaten in het kiezen van de onderwerpen, dient u minimaal de volgende zaken aan te geven: • Wat is uw concrete voorstel voor de gemeente Ede om de vereiste SROI te verwezenlijken. • Omschrijf op welke wijze u duurzaamheid toepast binnen deze opdracht. Belangrijke thema's welke de gemeente Ede wilt terugzien zijn: - Toename van duurzame energieproductie: Hoe maakt u zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en voorkomt u gebruik van schadelijke stoffen en materialen? - Toename van duurzame mobiliteit: Hoe reduceert u het aantal transportkilometers en/of de CO2 impact hiervan? Denk hierbij aan elektrificatie wagenpark. - Herbruikbaarheid van producten en grondstoffen: Beschrijf hergebruik van alle hulpmiddelen en onderdelen daarvan. Geef aan hoe u een zo hoog mogelijke mate van hergebruik realiseert. • Welke overige maatregelen neemt u om uw impact op het milieu te reduceren of compenseren? De beantwoording van het kwalitatieve subgunningscriterium K.2 dient op maximaal twee (02) pagina's A4 verwoord te worden. Arial 10 en regelafstand 1,0.	

5.3.3 Beoordeling K.1 tot en met K.2

De kwalitatieve subgunningscriteria K.1 t/m K.2 worden door het aanbestedingsteam als volgt beoordeeld:

- Het aanbestedingsteam kent per subgunningscriterium een waardering toe in de vorm van een lettercode.
- Een door het aanbestedingsteam toegekende lettercode betreft telkens een teamresultaat en geen gemiddelde van individuele beoordelingen.
- Inschrijvingen kunnen gelijke scores behalen. (er hoeft bv niet 1 beste te zijn)
- In de beoordeling worden de onderstaande lettercodes.

Letter-code	Toelichting	score in %
A	Er wordt een maximale meerwaarde verwacht van de aangedragen oplossingen / de wijze waarop de beheersing, organisatie en inrichting van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de opdracht.	100%
B	Er wordt een aanzienlijke meerwaarde verwacht van de aangedragen oplossingen / de wijze waarop de beheersing, organisatie en inrichting van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de opdracht.	85%
C	Er wordt een meer dan voldoende meerwaarde verwacht van de aangedragen oplossingen / de wijze waarop de beheersing, organisatie en inrichting van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de opdracht.	50%
D	Er wordt een geringe meerwaarde verwacht van de aangedragen oplossingen / de wijze waarop de beheersing, organisatie en inrichting van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de opdracht.	15%
E	Er wordt noch een meerwaarde, noch een negatief effect verwacht van de aangedragen oplossingen / de wijze waarop de beheersing, organisatie en inrichting van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de opdracht.	0%
F	Er wordt een negatief effect verwacht van de aangedragen oplossingen / de wijze waarop de beheersing, organisatie en inrichting van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de opdracht.	Uitsluiting

- Indien de subgunningscriteria K.1 en/of K.2 door het aanbestedingsteam met een lettercode F wordt beoordeeld zal de desbetreffende inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten.
- Per lettercode is tevens aangegeven welk percentage van de maximale score, per subgunningscriterium, behaald kan worden (zie rekenvoorbeeld).
- Per lettercode is tevens aangegeven welk percentage van de maximale score behaald kan worden (zie rekenvoorbeeld).

Voorbeeld berekening gewogen score t.b.v. 'K.1.2':

Gegeven lettercode (fictief voor deze berekening)	C	
Maximaal te behalen punten (vastgesteld door opdrachtgever)	100	
Gewogen score K.1 wordt	50% x 100	50

Per inschrijver worden de gewogen scores per subgunningscriterium gesommeerd tot een totaal voor de kwalitatieve gunningcriteria.

5.4 Prijs

Voor de opgave van de prijs gebruikt u het prijsformulier van Bijlage 5AD.

Voor het onderdeel 'prijs' geldt dat de inschrijver met de laagste totaalprijs, exclusief BTW, de maximale score krijgt. De andere inschrijvers worden aan de inschrijver met de laagste totaalprijs gerelateerd met behulp van onderstaande formule:

$$\underline{\text{laagste totaalprijs}} \times \text{maximaal aantal punten} = \text{gewogen score}$$

te beoordelen totaalprijs

De subgunningscriteria die betrekking hebben op het onderdeel prijs staan in onderstaande scoretabel weergegeven met daarachter de maximaal te behalen puntenscores per subgunningscriterium.

Subgunningscriteria prijs	Max. punten
P.1 Totaalprijs	600
Totaal maximale puntenscore prijs	600

Inschrijvers worden verzocht het invulformulier zoals opgenomen in **bijlage 5AD** in te vullen om de huurprijs per categorie te bepalen. De resulterende totaalprijs, uitgedrukt in gemiddelde prijs per hulpmiddel per maand, mag niet hoger zijn dan €65,-.

LET OP!

- **Het opgeven van irreële bedragen en/of nulbedragen of het geven van kortingen is NIET toegestaan. Eventuele kortingen dienen opgenomen te zijn in de prijs.** Het niet voldoen aan deze eis heeft uitsluiting van deze aanbesteding tot gevolg;
- Alle prijzen zijn **exclusief BTW**;
- Niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed, tenzij door opdrachtgever expliciet anders aangegeven;
- Het betreft **all-in tarieven**: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen, heffingen, aflevering, service en onderhoud, ophalen, schoonmaak, voorraadbeheer, kosten voor rapportage en overleg en alle eventuele overige kosten zijn bij de prijzen inbegrepen. Deze zijn tevens inclusief alle noodzakelijke fabrieks-/dealeropties, alle noodzakelijke individuele aanpassingen (maatwerk), noodzakelijke na-aanpassingen, selectieadvies, paskosten, proefperiode en alle eventuele overige kosten.

Elke inschrijver dient binnen twee (02) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle (eenheids)prijzen aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel. Van de werkzaamheden die door een onderaannemer worden uitgevoerd dient, per onderaannemer, tegelijkertijd eveneens een volledig onderbouwde detailbegroting van alle (eenheids)prijzen aangeleverd te worden die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel.

In de regel zal dit de inschrijver zijn aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen. Echter dit verzoek kan ook bij meerdere inschrijvers worden gedaan. Inschrijvers zijn verplicht hier gehoor aan te geven, op straffe van uitsluiting.

5.5 Bepaling eindscore

De punten voor de subgunningscriteria kwaliteit en prijs worden bij elkaar opgeteld.

Aan de inschrijver met het hoogst aantal behaalde punten zal de opdracht worden gegund.

Indien meerdere inschrijvingen het hoogst aantal behaalde punten scoren bepaald/bepalen de scores van het/de volgende subgunningscriterium/subgunningscriteria (in geplateerde volgorde) wie de nummer 1 in de ranking wordt:

1. Score Kwaliteit, indien dan nog gelijk vervolgens op;
2. De totaalprijs (hoe lager hoe beter).

Indien er dan nog een gelijke score is dan bepaald een loting in het bijzijn van de desbetreffende inschrijvers de ranking.

Bijlage 1AD. Checklist in te leveren documenten

In onderstaand overzicht staan de documenten die aanwezig dienen te zijn, op het sluitingstijdstip, bij de inschrijving in de kluis van TenderNed.

	In te leveren documenten	Volgens	Als aparte bestanden	Waar?
1.	Uniform Europees Aanbestedingsdocument Let op: de UEA kan niet digitaal worden ondertekend. UEA moet daarom worden geprint, ondertekend, gescand en als gescande versie worden ge-upload.	Bijlage 2AD	X (pdf)	Let op!! Eenmalig bij overige documenten in TenderNed plaatsen
2.	Verklaring referenties	Bijlage 11AD	X (pdf)	
3.	Programma van eisen	Bijlage 3AD	X (pdf)	
4.	Subgunningscriteria kwaliteit • K.1 ProjectPlan (PP) • K.1.1 Project en implementatie • K.1.2 Service en klantgerichtheid • K.1.3 Communicatie • K.1.4 Wachttijden en materiaal K.2 Duurzaamheid en SROI	Eigen format	X (pdf)	
5.	Prijsformulier ondertekend	Bijlage 5AD	X (pdf)	
6.	Prijsformulier	Bijlage 5AD	X (xls(x))	
Op verzoek dienen onderstaande documenten door inschrijver overlegd te worden				
7.	GVA	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
8.	Verklaring belastingdienst	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
9.	Uittreksel Handelsregister	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
10.	Bewijsmiddelen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
11.	Kopie certificaat het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
12.	Kopie certificaat kwaliteitsbewaking	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
13.	Kopie certificaat milieubeheer	Uitgevende instantie	Op verzoek	Op verzoek
14.	Detailbegroting(en)	Eigen format	Op verzoek	Op verzoek
15.	Derde(n)verklaring	Bijlage 10AD	Op verzoek	Op verzoek

Bijlage 2AD. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Is als aparte bijlage toegevoegd onder de naam:

'uea_380051_20221013143438.xml'

'uea_380051_20221013143438.pdf'

Bijlage 3AD. Productcategorieën en -specificaties

	Categorie	Specificatie
1	handbewogen rolstoelen voor incidenteel/kortdurend gebruik (lichtgewicht uitvoering): Incidenteel gebruik, met name buitenshuis, de klant wordt geduwd door begeleider en rijdt eventueel korte stukjes zelfstandig. De zithouding is beperkt instelbaar. De rolstoel is lichtgewicht en makkelijk in de auto mee te nemen. De rolstoel is geschikt voor vervoer met inzittende in rolstoelbus.	– lichtgewicht uitvoering (transportgewicht¹ max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) – vouwbaar kruisframe – gecoat – 24" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch – zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch – "slappe" zit en rugbekleding – meerdere zitbreedten en zitdiepten – standaard beensteunen, uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden – zitkussen 5cm – armleuningen, uitneembaar of opklapbaar – in hoogte verstelbare duwhandvatten – trapdop links of rechts – stokhouder Opties: – taxifixatie ivm code vvr – comfort beensteunen – hoogte verstelbare armleuningen – heavy duty uitvoering – zo nodig aangepast met fabrieksopties – zo nodig individueel maatwerk (bv zuurstoffleshouder)
2	handbewogen rolstoelen voor (semi-) permanent/algemeen gebruik: Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. Er is zitondersteuning noodzakelijk, meer dan spanbanden rugleuning. De rolstoel wordt door klant zelf voortbewogen middels handen aan hoepels en/of door voeten middels trippelen. Kan ook eenzijdig voortbewogen worden (één hand en één voet). Buitenshuis meestal geduwd door begeleider. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	– lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) – vouwbaar frame – verchroomd of gecoat – meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten – 24" quick release achterwielen met luchtbanden – zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch – horizontale en verticale asgatverstelling – gepolsterde zitting (modulaire mogelijkheden) – gepolsterde rug (modulaire mogelijkheden) – rugspanstang, indien voorzien van spanbanden – rugbekleding – instelbare rughoek – standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden – in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar – in hoogte verstelbare duwhandvatten – trapdop links of rechts – stokhouder Opties: – taxifixatie (ivm code vvr) – comfort beensteunen – voetplaat hoekinstelbaar

		- werkblad - anti-tip systeem - hoofdsteen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
3	handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vouwbaar frame): De rolstoel wordt gedurende meerdere uren van de dag gebruikt bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor zelfstandig rijden. Klant wordt buitenshuis ook geduwd. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - gecoat - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding met rugspanstang - instelbare rughoek - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband en/of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - anti-tip systeem - anti-decubitus zit kussen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
4	handbewogen rolstoel voor actief gebruik (vast frame): De klant zit nagenoeg de gehele dag in de rolstoel bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor langdurig zelfstandig rijden. De zithouding is instelbaar, de rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto, eventueel zelf getild door klant. Zo nodig wordt rolstoel met inzittende vervoerd in rolstoelbus	- vast frame met geïntegreerde voetbeugel - achterwielpositie instelbaar - voetplaat hoek instelbaar - instelbare rughoek - rugleuning neerklapbaar - zithoek instelbaar in wig - zijkanten uitneembaar, eventueel met armlegger - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor in meerdere maten en soorten - voorvorken meerdere maten en soorten - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - duwhandvatten in hoogte verstelbaar - zijkanten met verstelbare armleggers - wegdraaibare beensteunen - anti-decubitus zitkussen - anti-tip systeem

		- zo nodig individueel maatwerk - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk - heavy duty uitvoering
5	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling): Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. De nadruk ligt op zitcomfort, de zithouding is passief. De rolstoel is volledig instelbaar en kantelbaar. De rolstoel wordt geduwd door begeleider. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vastframe met mechanische kantelverstelling - verchromd of gecoat - 12,5" achterwielen (semi-) pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-) pneumatisch - gepolsterde zitting en rugleuning, modulaire opbouw - frame geschikt voor orthesebouw - meerdere zitbreedtes en zittieptes, instelbaar - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar - opklapbare voetplaten, kuitband, hielbanden of kuitplaat - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/-beugel - hoofdsteen - trapdop(pen) links en/of rechts Opties: - taxifixatie (code vvr) - 24 inch wielen met luchtbanden - comfort beensteunen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - werkblad - (hoekverstelbare) eendelige beensteun - anti-tip systeem - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6A	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling) en hulpmotor:	- productspecificaties en opties gelijk aan categorie 5 - hulpmotor in de achterwielen - (indien nodig) inclusief verzekering
6B	elektrische rolstoel voor (semi) permanent gebruik in huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten, enkel binnenshuis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is beperkt instelbaar. Nadruk ligt op compact en wendbaar rijgedrag.	- vast metalen frame - maximum snelheid 6 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor of midwheeler - zwenkwielen achter - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - standaard beensteunen uitneembaar wegzwenkbaar; of eendelige beensteun - instelbaar in zitbreedte en diepte - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - onderhoudsvrije accu's en oplader - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen - hoog-laag verstelling, elektrisch - kantel verstelling, elektrisch - beenhoek verstelling, zo nodig elektrisch

		- rughoek verstelling, elektrisch - eendelige beensteun - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6C	elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, in en om het huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten. Gebruik binnenshuis en buitenshuis in de directe woonomgeving. Wendbaarheid is belangrijk ivm gebruik in huis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vast metalen frame - snelheid instelbaar, max 10km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - wegdraaibare joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteen - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen of eendelige beensteun - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad - anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - ortheseopbouw - hoofdsteen - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6D	elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, buiten/binnen: De rolstoel kan gedurende de gehele dag zowel buitenshuis over langere afstanden gebruikt worden als binnenshuis tijdens ADL activiteiten. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in een rolstoelbus.	- vast metalen frame - maximum snelheid 10 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - actieradius minimaal 35 km - aandrijfwielen achter (of midwheeler of voor) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - frame geschikt voor orthesebouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen wegzwenkbaar/uitneembaar; kuitband of hielbanden - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar

		- joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - 12 km/h - comfort beensteunen - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beensteunverstelling - bediening aanpasbaar (middenbladbest, kin, etc) - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubitus kussen - ortheseopbouw - hoofdsteen - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6E	Duwondersteuning tbv rolstoel Elektrische aandrijffunit ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen van degene die de rolstoel duwt. Gebruiker rolstoel is niet in staat om de rolstoel over langere afstanden voort te bewegen.	- actieradius minimaal 15 km - maximum snelheid tenminste 5 km/h en instelbaar - mee neembaar en demontabel - links of rechts bedienbaar - vrijloop mogelijkheid - (indien nodig) inclusief verzekering
6F	elektrische aandrijfsystemen tbv rolstoel De gebruiker heeft onvoldoende mogelijkheden om zich gedurende de dag zelfstandig hoepelend in een rolstoel te verplaatsen. De elektrische aandrijving is door de gebruiker zelf te bedienen.	- elektrische ondersteuning in het wiel of middels een andere aanpassing aan de rolstoel - mate van ondersteuning instelbaar - snelheid instelbaar, ten minste 6km/h - actieradius ten minste 15km - anti-kiepsteunen (indien nog niet aanwezig op de rolstoel) - standaard wielen en elektrische wielen uitwisselbaar - afstandsbediening indien deze noodzakelijk is om de voorziening te kunnen gebruiken of om de mate van ondersteuning in te kunnen stellen - acculader - mee neembaar en demontabel - (indien nodig) inclusief verzekering Optie: - de handbewogen rolstoel wordt met een joystick elektrisch bedienbaar. Verandert een handbewogen rolstoel in een elektrische
7A	scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten. De scootmobiel is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 12 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 25-30 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling

		- stoel: met armleuningen opklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of op zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
7B	scootmobielen voor buiten en intensief gebruik (grotere actieradius): De scooter is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving, maar ook voor de langere afstanden en/of voor klanten waar extra eisen m.b.t. het zit- en rijcomfort (vering) noodzakelijk zijn.	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 15 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 35 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling - stoel: met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of plateau - extra vering op wielen, plateau of zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8A	Driewiel fietsen, volwassenen en kinderen: De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets.	- een wiel voor twee wielen achter - lage instap - instelbaar stuur - transportmand - zadel in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermde ketting

	Diverse maatvoeringen voor kinderen vanaf ca. 3 jaar tot volwassenen, gehele serie.	– handremmen, links als rechts te bedienen of terugtraprem – parkeerrem – slot – verlichting en bel – freewheel uitvoering – versnellingen minimaal 3 Opties: – twee wielen voor, één achter – stokkenhouder – meer dan 3 versnellingen – fixatiemogelijkheden – spiegel – zo nodig aangepast met fabrieksopties – zo nodig individueel maatwerk Tot 6 jaar zijn slot, transportmand, verlichting, freewheel en versnellingen optioneel. Boven de 6 jaar standaard.
8B	driewiel fiets, volwassenen en kinderen elektrisch	– Zie 8a – voorzien van trapondersteuning – (indien nodig) inclusief verzekering
8C	driewiel fiets, lig De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets of tweewiel fiets. Zit/lig houding van de driewiel fiets sluit beter aan bij de beperkingen van de cliënt dan een driewiel fiets.	– één wiel voor twee wielen achter – lage instap/zit – instelbaar stuur – zitting met rugleuning – gesloten kettingkast/beschermd ketting – handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem – parkeerrem – slot – verlichting en bel – mand – freewheel uitvoering – versnellingen minimaal 3 Opties: – zo nodig aangepast met fabrieksopties – zo nodig individueel maatwerk
8D	driewiel fiets, lig elektrisch	– Zie 8c – voorzien van trapondersteuning – (indien nodig) inclusief verzekering
9A	Ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.	– kind zit voorop – zadels in hoogte instelbaar – gesloten kettingkast/beschermd ketting – handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem – slot – verlichting en bel – freewheel uitvoering – fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: – inschakelbare vrijloop voorste pedalen – trapondersteuning – zo nodig aangepast met fabrieksopties – zo nodig individueel maatwerk
9B	Ouder-kind tandem: elektrisch	– Zie 9a – voorzien van trapondersteuning – (indien nodig) inclusief verzekering

9C	Driewieltandem/ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind. Tweewiel uitvoering biedt te weinig stabiliteit voor begeleider	- één wiel voor, twee wielen achter - bij kinderen: kind zit voorop - volwassenen: begeleider voorop - zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste of achterste pedalen - trapondersteuning - side by side uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9D	Driewieltandem/ouder-kind tandem, elektrisch	- Zie 9c - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
10A	Speciale tweewiel fiets Gebruiker kan fietsen op een tweewiel fiets maar moet vanwege balansproblematiek en veiligheid zittend op het zadel met de voeten bij de grond kunnen.	- fiets met lage zit (zadelbuis staat extra schuin) - zittend op zadel met voeten bij de grond
10B	speciale tweewiel fiets elektrisch	- Zie 10a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
11A	rolstoelfiets Gebruiker wordt zittend vervoerd, in aangekoppelde rolstoel of in eigen rolstoel	- versnellingen - handremmen - verschillende maten kuip (bij aangekoppelde rolstoel) - diverse soorten fixaties (bijv. fixatievestje, zitbroek, heupgordel, etc) bij fiets met aangekoppelde rolstoel - diverse aanpassingen ter ondersteuning (bijv. hoofdsteun, pelotten, armleuningen, voetsteun) bij fiets met aankoppelrolstoel Opties: - deelbaar frame (bij fiets met aankoppelrolstoel) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
11B	rolstoelfiets, elektrisch	- Zie 11a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
12A	Aankoppelbaar fietsdeel Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.	- mechanische handbike - parkeerstandaard - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - indien noodzakelijk individueel maatwerk - ontvangstbuis tbv. vastframe rolstoel - afneembare ontvangstbuis tbv. vouwframe rolstoel
12B	Aankoppelbaar fietsdeel, elektrisch	- Zie 12a - voorzien van trapondersteuning/volledig elektrisch - (indien nodig) inclusief verzekering

13	Buggy's Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's uit de reguliere handel.	- lichtgewicht - opklapbaar - voetensteun - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering
14	Kinder duwwandelwagen Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd dienen te worden in een aangepaste wandelwagen, omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.	- zitting en rugleuning met extra ondersteuningsmogelijkheden - kantelverstelling - zitopbouw omkeerbaar: met of tegen de rijrichting - hoofdsteen - voetensteun - in hoogte verstelbare duwbeugel - opvouwbaar of demontabel - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering of instelbaar - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
15	Kinderrolstoel handbewogen De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis	- vouwbaar frame of vastframe - quick release achterwielen - zitmat en spanbanden rugbekleding met spanstang of gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar - taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
16	Kinderrolstoel met kantelverstelling De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt	- vastframe - quick release achterwielen - gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar - taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
17	Rolstoel onderstel kinderen	- onderstel ten behoeve van orthese - kantelbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - instelbare beensteunen/voetplaat - taxifixatie (code vvr) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
18	Kinderrolstoel elektrisch	- vast metalen frame

	Elektrische rolstoelen voor dagelijks gebruik gedurende langere tijd. Vanwege binnenshuis gebruik is het een compacte, goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd.	- maximum snelheid instelbaar, max 10km per uur - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - kleine draaicirkel - modulaire opbouw zit unit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - comfort beensteunen of eendelige beensteun - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteun - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad - anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
19	Autostoeltje (kind) Voor kinderen die niet vervoerd kunnen worden in een standaard autostoeltje. Autostoeltjes uit de reguliere handel zijn niet toereikend of niet passend qua grootte.	- draaibaar en eventueel een stukje naar buiten te trekken - 5- of 7 puntsgordel - isofix bevestiging - diverse fixaties (zoals bijv. fixatievestje, zitbroek) - hoofd-, nek- en/of rompsteun - voetensteun
20A	Tilliften passief Transfer in liggende of half zittende houding.	- vrijrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - tweepunts of vierpunts juk - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - tilband op maat gebruiker - spreidbare poten Opties: - elektrisch kanteljuk (4 punts) - heavy duty uitvoering - verschillende typen tilbanden
20B	Tilliften actief Transfer in ondersteund staande houding.	- vrijrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - voetenplaat - rugband - spreidbare poten

		Opties: - verschillende typen tilbanden - heavy duty uitvoering
21A	(douche) Toiletstoel, niet verrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- emmer of po - armleggers - verschillende zithoogtes/zithoogte aangepast aan gebruiker - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21B	Douche en/of toiletstoel, verrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- verrijdbaar middels 4 kleine wielen - minimaal twee wielen voorzien van een rem - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voetsteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21C	Douche en/of toiletstoel, zelfrijder Verrijdbaar middels twee grote achterwielen met hoepels en voorzien van zwenkwielen aan voorzijde	- rem door gebruiker te bedienen - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voetsteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21D	Douche en/of toiletstoel met hoog-laag en/of kantel verstelling	- hydraulische hoog/laag verstelling - hydraulische kantel verstelling - verrijdbaar met middels 4 kleine wielen - remmen op wielen - douchezitting of douche- toiletzitting - hoofdsteun - voetsteunen - armleggers al dan niet opklapbaar - emmer of po Opties: - heup/rompfixatie
21E	Douchebrancard Voorziening om liggend te kunnen douchen	- hydraulisch in hoogte verstelbaar - verrijdbaar - zijhekken - zo nodig polstering - verschillende maatvoering, ook kindermaat
22	Overige rolstoelen In deze categorie vallen de rolstoelvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor rolstoelvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
23	Overige vervoersvoorzieningen In deze categorie vallen de vervoersvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor vervoersvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
24	Overige woonvoorzieningen In deze categorie vallen de woonvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor woonvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.

Bijlage 4AD. Programma van eisen

De inschrijver dient onderstaande eisen te accorderen. Indien een eis met “nee” wordt geaccordeerd zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten. Tot slot dient de inschrijver het document te ondertekenen. Voor ‘OG’ te lezen opdrachtgever en voor ‘ON’ te lezen opdrachtnemer			
Algemeen procedureel en voorwaarden			
1.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dit aanbestedingsdocument, met bijbehorende bijlagen, tekeningen, overige technische aanbestedingsstukken en de nota('s) van inlichtingen en met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de procedure, de voorwaarden en genoemde documenten.	Ja ☐	Nee ☐
2.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van de opdracht, zal voor de beantwoording van het betreffende meningsverschil gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De opdrachtbrief/overeenkomst; • De nota('s) van inlichtingen; • Het aanbestedingsdocument; • De ingediende inschrijving van de ON.	Ja ☐	Nee ☐
3.	Inschrijver verklaart dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht. De inschrijver verklaart dat zij zich zal onthouden van gedragingen die de mededinging tussen inschrijvers beperken. In het bijzonder zal de inschrijver geen informatie over zijn inschrijving of over het overleg met OG uitwisselen met andere inschrijvers of met derden.	Ja ☐	Nee ☐
4.	Inschrijver heeft zijn prijs gebaseerd op de inhoud van dit aanbestedingsdocument, de eventuele nota('s) van inlichtingen en bijbehorende bijlagen. Na opdracht kan de ON geen meerwerkkosten opvoeren van werkzaamheden die op enigerlei wijze te herleiden zijn uit deze documenten en/of een goede werking van het gevraagde.	Ja ☐	Nee ☐
5.	Indien de inschrijver signaleert dat er werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn, welke niet in de opdracht zijn inbegrepen dan wordt hij uitdrukkelijk verzocht dit vroegtijdig te melden, bij voorkeur met een inschatting van de meerkosten.	Ja ☐	Nee ☐
6.	Op de opdracht zijn de “Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Ede - VNG Model” van toepassing.	Ja ☐	Nee ☐
7.	Opdrachtnemer en Opdrachtgever spannen zich gezamenlijk in om verhuizingen van eindgebruikers naar andere gemeenten af te wikkelen conform het “Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (versie 22 april 2021). Hulpmiddelen worden in principe overgenomen bij verhuizing tenzij de nieuwe woonsituatie vraagt om een andere oplossing voor de mobiliteitsproblematiek. Daarnaast moet een Eindgebruiker met een Wmo hulpmiddel die bijvoorbeeld naar een Wlz-instelling verhuist, ook ontzorgd worden door Opdrachtnemer.	Ja ☐	Nee ☐
8.	Indien een gebruiker, huidig en nieuw, wenst over te stappen naar een andere gecontracteerde leverancier, neemt de nieuwe leverancier het middel over. De overname gebeurt op basis van de prijsbepaling van de overnamewaarde volgens het “Convenant meeverhuizen van mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing (versie 22 april 2021),	Ja ☐	Nee ☐
9.	Opdrachtnemer accepteert de verplichtingen uit verdragen, de wet en opgestelde normen voor zowel hemzelf als voor de door hem geleverde hulpmiddelen en diensten. Dit betreft bijvoorbeeld het verdrag 93/42/EEG (Richtlijn Medische Hulpmiddelen) en de Wet Medische Hulpmiddelen. Andere verdragen, wetten en normen die van toepassing zijn op (de verstrekking van) medische hulpmiddelen binnen de Wmo 2015, zijn ook op deze opdracht van toepassing.	Ja ☐	Nee ☐

Personeel			
10.	Het door uw organisatie in te zetten personeel die klantcontact hebben of contact met de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde hebben, dienen voor de uitvoering van deze overeenkomst de Nederlandse taal machtig te zijn.	Ja ☐	Nee ☐
11.	De Opdrachtnemer garandeert met het aanbieden van de offerte dat hij ten tijde van de uitvoering van het contract over voldoende personeel beschikt dat voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde eisen met betrekking tot wet- en regelgeving en de daarvoor benodigde certificering, inclusief een VOG verklaring voor de medewerkers die cliëntcontacten hebben of met gevoelige persoonsgegevens van cliënten omgaan.	Ja ☐	Nee ☐
Locatie en uitvoering			
12.	Opdrachtnemer is in staat een passend middel beschikbaar in de revalidatiebranche te leveren, welke voldoet aan het programma van eisen ontvangen bij de verstrekking van de opdracht.	Ja ☐	Nee ☐
13.	Passing vindt in beginsel bij de gebruiker thuis plaats. Wanneer passing thuis niet mogelijk is, vindt deze plaats op een overeengekomen locatie in afstemming met de gebruiker, welke praktisch toegankelijk is en goed bereikbaar voor de gebruiker.	Ja ☐	Nee ☐
14.	U accepteert dat de gemeente kan werken met een generale machtiging. Zodra een indicatie naar categorie (met de gewenste opties) is afgegeven kunt u dat als opdracht beschouwen. Er kan gemotiveerd afgeweken worden na toestemming van de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
15.	Pool: Een opdracht voor een hulpmiddel kan ook dienen voor WMO cliënt die een gezamenlijke woonvorm hebben maar niet gaan beschikken over een eigen hulpmiddel.	Ja ☐	Nee ☐
16.	Opdrachtnemer verricht alle service, onderhoud en reparatie (zowel preventief als correctief) van alle hulpmiddelen door middel van een serviceorganisatie met landelijke dekking, die 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor de cliënt. Opdrachtnemer hanteert een hersteltijd van maximaal 24 uur. Is dit niet haalbaar dient Opdrachtnemer in overleg met de cliënt tijdelijk een adequaat vervangend middel in te zetten. In noodgevallen garandeert u aanwezigheid van een medewerker van of namens uw organisatie binnen 1 uur na de melding van het noodgeval.	Ja ☐	Nee ☐
17.	U accepteert dat er een 100% prijsgarantie geldt voor iedere levering ongeacht welke optie of welk maatwerk op basis van de indicatie aan het categoriemiddel is toegevoegd.	Ja ☐	Nee ☐
18.	U accepteert dat u een deel van het uitstaande bestand op datum van ingang van overeenkomst overneemt van de leverancier die tot die datum de hulpmiddelen aan OG leverde. De verdeling van het uitstaande bestand wordt in overleg zo evenredig mogelijk verdeeld tussen de gecontracteerde partijen naar postcode van de gebruiker.	Ja ☐	Nee ☐
19.	U heeft de artikelen uit het categorieassortiment voor passing, proefplaatsing en proberen kosteloos beschikbaar. Voorzieningen worden voor proefplaatsing minimaal 2 weken ter beschikking gesteld.	Ja ☐	Nee ☐
20.	U garandeert dat de medewerkers die klantcontact hebben beschikken over de volgende competenties (specifiek voor de doelgroep): een servicegerichte cliëntvriendelijke instelling; inlevingsvermogen en hulpvaardigheid; communicatief vaardig en een goede beheersing van de Nederlandse taal.	Ja ☐	Nee ☐
21.	U garandeert permanente educatie van uw medewerkers die werkzaam zijn voor de aanbestedende dienst zowel op technische vaardigheden als op bovengenoemde sociale vaardigheden.	Ja ☐	Nee ☐

22.	Opdrachtnemer dient offertes aan te leveren ten behoeve van het verstrekken van een PGB (koop). Bij een verzoek om een PGB offerte geeft opdrachtgever een pakket van eisen voor het hulpmiddel aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer stelt een pgb offerte op aan de hand van een telefonisch hoogwaardig onderzoek of daadwerkelijke passing (eventueel ook op verzoek van opdrachtgever). Meerkosten voor maatvoering en noodzakelijke opties, voor zo ver die door opdrachtnemer niet waren opgenomen in het pakket van eisen, worden meegenomen in deze offerte.	Ja ☐	Nee ☐
23.	U beschikt over een klachtenprocedure die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Stbl. 407,2015) of gelijkwaardig . U stuurt uw klachtenreglement als bijlage mee. Opdrachtnemer voert een beleid dat erop gericht is het aantal klachten te reduceren. Klachten worden binnen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst in behandeling genomen en afgehandeld binnen de termijn die Opdrachtnemer in zijn klachtenreglement hanteert, maar uiterlijk binnen één maand. De uitkomst van de klachtenafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan de Eindgebruiker Meldingen waarvan onzeker is of het een klacht betreft, worden als klacht behandeld en geregistreerd.	Ja ☐	Nee ☐
24.	Bij de aflevering/instructie geeft de ON een evaluatie vragenlijst (tevredenheid) + portvrije envelop aan de cliënten. De vragenlijst wordt in overleg met de OG opgesteld. ON rapporteert ieder kwartaal schriftelijk de resultaten aan de OG. Op verzoek van de OG kan in overleg met de ON in de loop van het contract voor een andere vraagstelling worden gekozen. ON werkt mee aan (klanttevredenheids)onderzoeken die OG eventueel uit (laat) voeren onder de cliënten.	Ja ☐	Nee ☐
Kwaliteit levering hulpmiddel			
25.	U garandeert een passing overeenkomstig de door (of namens) de OG opgestelde eisen met betrekking tot categorie en opties. Bij de passing maakt u gebruik van het hulpmiddel dat voor de betreffende cliënt zal worden ingezet of een volledig vergelijkbaar hulpmiddel.	Ja ☐	Nee ☐
26.	U bent in staat tot het (her)verstrekken van hulpmiddelen op basis van de aangeleverde opdracht.	Ja ☐	Nee ☐
27.	U voorziet elk hulpmiddel (nieuw en herverstrekt) van een uniek identificatienummer en een logboek. Dit logboek is op ieder moment opvraagbaar voor de aanbestedende dienst. Ook de hulpmiddelen waarbij een (jaarlijkse) servicebeurt is gehouden en welke voorzien worden van een sticker/plaatje inclusief vermelding van omschrijving merk, type en registratienummer, servicemaand en –jaar worden in het logboek opgenomen.	Ja ☐	Nee ☐
28.	Voor aanpassingen aan een middel in bruikleen bij cliënt is geen opdracht van de OG nodig. Dit geldt ook voor technisch en/of economische vervanging van een voorziening binnen dezelfde categorie. Bij vervanging door een middel uit een andere categorie dient de ON hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de OG te krijgen. ON levert hiervoor een offerte aan OG aan.	Ja ☐	Nee ☐
29.	U kunt, in specifieke gevallen en zonder meerkosten, een vaste technische adviseur toewijzen aan een klant (een vast aanspreekpunt voor de gebruiker).	Ja ☐	Nee ☐
30.	U bent in staat om 'extra' klantspecifieke wensen in overleg met de klant, en tegen betaling door klant te leveren zonder dat de OG hierin betrokken wordt. Deze klantspecifieke wensen en de eventuele financiële consequenties daarvan stemt u af met de betreffende gebruikers.	Ja ☐	Nee ☐
31.	De leverancier accepteert de verplichtingen uit verdragen, de wet en opgestelde normen voor zowel henzelf als voor de door hen geleverde hulpmiddelen en diensten. Middelen dienen te voldoen aan de Nederlandse wetgeving o.a. voortvloeiende uit de implementatie in de wetgeving van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen.	Ja ☐	Nee ☐

32.	Opdrachtnemer signaleert en meldt bij de OG in geval van: - niet gebruik van een hulpmiddel - buiten proportionele slijtage van een hulpmiddel - veiligheid van de cliënt - twijfel over verstrekking na een ongeval - andere opmerkelijke zaken.	Ja ☐	Nee ☐
33.	Opdrachtnemer beoordeelt bij passing van iedere elektrische vervoersvoorziening of elektrische rolstoel of een cliënt voldoende rijvaardigheid heeft. Bij onvoldoende rijvaardigheid is er een terugkoppeling naar OG. Hierbij worden ook eventuele voorbehouden (bijvoorbeeld snelheidsbeperking) waaronder een elektrisch aangedreven hulpmiddel in een bepaald geval verstrekt zou kunnen worden beschreven. Indien de eindgebruiker onvoldoende in staat wordt geacht om gebruik te maken van het hulpmiddel op basis van de rijles, volgt geen aflevering van het hulpmiddel en wordt dit teruggekoppeld naar Opdrachtgever. Indien er meer rijlessen benodigd zijn zal er in principe doorverwezen worden naar een ergotherapeut. Opdrachtnemer dient hier medewerking aan te verlenen door middel van een proefplaatsing. Bij aflevering van elektrische hulpmiddelen wordt standaard één gratis rijles/-instructie verzorgd. Deze eis is niet van toepassing op vervangingsleveringen. Wanneer aanpassingen in de stalling noodzakelijk zijn, rapporteert Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
Levertijden en service			
34.	U garandeert dat overschrijding van de levertijden aan de gebruiker en aan de OG wordt doorgegeven onder vermelding van de redenen en de (aangepaste) verwachte leveringsdatum.	Ja ☐	Nee ☐
35.	Indien een hulpmiddel niet binnen aanvaardbare termijn gerepareerd kan worden, dan verstrekt u de gebruiker een vervangend hulpmiddel, dat qua functionaliteit gelijkwaardig is.	Ja ☐	Nee ☐
36.	Een hulpmiddel dient binnen vijf werkdagen na beëindiging bruikleen bij de klant opgehaald te worden, tenzij de klant eerder verzoekt.	Ja ☐	Nee ☐
37.	Opdrachtnemer wil actief meewerken aan het eventueel oprichten van een klantenpanel. Het klantenpanel heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit en de service in de gehele keten.	Ja ☐	Nee ☐
38.	Wanneer de situatie of de mogelijkheden van de cliënt een spoedlevering vereisen, zal opdrachtnemer al het mogelijke doen om het hulpmiddel zo snel mogelijk bij de cliënt af te leveren en de mobiliteit zo veel mogelijk te waarborgen. Denk hierbij aan A.L.S.-pakketten voor A.L.S.-patiënten.	Ja ☐	Nee ☐
39.	Opdrachtnemer maakt gebruik van een (telefoon)registratiesysteem om (service)verzoeken en klachten van eindgebruikers te registreren, waarmee dergelijke verzoeken bij vervolcontacten ook direct opvraagbaar zijn. Er is sprake van 24-uurs bereikbaarheid (in geval van noodgevallen) tegen maximaal de 'voor de eindgebruiker gebruikelijke belkosten'. De eindgebruiker wordt persoonlijk te woord gestaan, dus niet met behulp van een voicemailstelsel of een telefonisch keuzemenu met méér dan eenmaal een keuzemoment.	Ja ☐	Nee ☐
Administratie			
40.	Er is sprake van zogenaamd 'omgekeerd factureren'. Opdrachtgever betaalt maandelijks de huurtermijn over de voorliggende maand van de bij de Opdrachtgever bekende gehuurde hulpmiddelen uit aan opdrachtnemer. Dit gebeurt in een bulkbetaling (verzamelbedrag). Opdrachtgever verstuurt, indien gewenst, maandelijks een bestand met de onderliggende gegevens (betalingsspecificatie) ter controle aan de individuele opdrachtnemers. Na afloop van ieder kwartaal, vindt er aan de zijde van opdrachtnemer een bestandsvergelijking plaats. Bij verschillen, neemt opdrachtnemer contact op met de gemeente. Vervolgens stuurt de opdrachtnemer ieder kwartaal een totaalfactuur inclusief uitsplitsing van BTW-bedragen naar opdrachtgever. Hierin wordt gespecificeerd wat reeds is ontvangen van opdrachtgever, wat eventueel nog te betalen of eventueel nog te ontvangen is.	Ja ☐	Nee ☐

41.	Wanneer ontwikkelingen rond landelijke standaarden op het gebied van administratieve processen daar aanleiding toe geven, neemt Opdrachtgever het initiatief om met Opdrachtnemer in overleg te treden over adoptie. OG en ON zullen in gezamenlijkheid bepalen op welke wijze standaarden worden geïmplementeerd, en hun administratieve processen en systemen inrichten om gebruik te kunnen maken van de standaarden.	Ja ☐	Nee ☐
42.	Opdrachtnemer regelt registratie van aan- en afmelding met de verzekeraar, regelt en monteert verzekeringsplaatjes, regelt het invullen van schadeformulieren en het melden van schades bij de aanbestedende dienst/opdrachtgever en is in geval van schade het aanspreekpunt voor een in te schakelen expert.	Ja ☐	Nee ☐
43.	Opdrachtgever wenst continu, digitaal en op klantniveau inzicht te kunnen hebben in de voortgang en stand van zaken van de dienstverlening, zowel openstaande aanvragen en meldingen als afgeronde. Bijvoorbeeld door middel van het gebruik van een portal van de Opdrachtnemer. Dit inzicht dient tenminste beschikbaar te zijn voor consultants en backoffice van Opdrachtgever en het liefste ook voor de betrokken eindgebruiker. Dit betreft tenminste de volgende onderwerpen, inclusief inhoudelijke toelichting en duiding: • Klachten • Leveringsopdrachten, inclusief leverdata en eventuele overschrijdingen • Reparatie/service meldingen • Inname/vervanging	Ja ☐	Nee ☐
44.	Bij de aflevering/instructie wordt de volgende documentatie afgegeven en voorzien van: • Nederlandse gebruiksaanwijzing en uitleg van het hulpmiddel • Informatie over de vestiging en de bereikbaarheid (servicenummer) • Informatie over de klachtenprocedure • Telefonische bereikbaarheid bij storingen (24 x 7) • Bruikleen- Gebruikersovereenkomst • Enquêteformulier (tevredenheid) + portvrije envelop	Ja ☐	Nee ☐
45.	Opdrachtnemer accepteert dat het bestek een vaste categorie indeling kent waarbij er één vaste all-in huurprijs per categorie wordt gehanteerd voor de gehele looptijd van het contract. Deze zijn inclusief alle noodzakelijke fabrieks-/dealeropties, alle noodzakelijke individuele aanpassingen (maatwerk), noodzakelijke na-aanpassingen, selectieadvies, paskosten, proefperiode en alle eventuele overige kosten. De vaste categorie prijs geldt niet voor de categorie overige rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en overige woonvoorzieningen. Voor de huurprijs in deze categorieën dient per voorziening een huurofferte aan ON te worden aangeleverd. Deze offerte is inclusief alle noodzakelijke fabrieks-/dealeropties, alle noodzakelijke individuele aanpassingen (maatwerk), noodzakelijke na-aanpassingen, selectieadvies, paskosten, proefperiode en alle eventuele overige kosten. Voor levering van het hulpmiddel dient deze offerte door ON te worden goedgekeurd.	Ja ☐	Nee ☐
46.	Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en exclusief BTW. Het betreft all-in tarieven: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen, heffingen, aflevering, service en onderhoud, ophalen, schoonmaak, voorraadbeheer, kosten voor rapportage en overleg en alle eventuele overige kosten zijn bij de prijzen inbegrepen.	Ja ☐	Nee ☐
47.	De ON mag jaarlijks op 1 januari de prijzen voor de dienstverlening indexeren. De prijzen worden geïndexeerd volgens de definitieve PPC en OVA percentages, zoals die jaarlijks (rond mei) gepubliceerd worden door de Nza. De tarieven worden geïndexeerd met de definitieve OVA- en PPC-percentages van het jaar er voor (t-1). Daarbij bestaat de indexatie uit een verhouding van 30% OVA en 70% PPC. OG informeert ON jaarlijks uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum over de hoogte van de indexering inclusief de op basis van deze indexering nieuwe geldende tarieven.	Ja ☐	Nee ☐

48.	ON is in staat haar offertes en/of facturen te voorzien van inkooppreferentienummers van OG.	Ja ☐	Nee ☐
Rapportages en controle			
49.	Opdrachtnemer beschikt over een overzichtelijke en juiste (financiële) administratie, waarbij maandelijkse elektronische bestandsvergelijking (MS Office compatibel, echter minimaal Excel) met Opdrachtgever mogelijk is. Opdrachtnemer verstrekt hiernaast per maand een overzicht aan Opdrachtgever gesorteerd per categorie en gespecificeerd per cliënt en onderverdeeld in uitstaande middelen, nieuw leveringen, innames en aanpassingen met hierin minimaal de volgende zaken: - klantnummer en NAW gegevens klant - ordernummer van gemeente - categorie van de voorziening - opdracht datum - pasdatum - offertedatum - leverdatum - bouwjaar hulpmiddel - soort hulpmiddel - merk hulpmiddel - type hulpmiddel - factuurbedrag van het hulpmiddel of deel van de maand (relevant bij nieuwe leveringen en innames)	Ja ☐	Nee ☐
50.	Tevens geeft ON per klant, per kwartaal een overzicht, tenzij opdrachtgever reden ziet om dit maandelijks te ontvangen, over: - reden van niet behalen levertijd; - aantal klachten, een korte omschrijving van de klacht en wat met de klacht is gedaan richting klant en opdrachtgever. - De werkelijke levertijden per hulpmiddel - De tijden tussen opdracht datum en pasdatum	Ja ☐	Nee ☐
51.	U garandeert dat u technische-, onderhouds- en reparatiegegevens, bouwjaar en aflevermaand per hulpmiddel zult verwerken in het door u op te stellen logboek gekoppeld aan het door u per hulpmiddel toegekende identificatienummer.	Ja ☐	Nee ☐
Evaluatie			
52.	ON neemt initiatieven richting OG om werkprocessen te verbeteren.	Ja ☐	Nee ☐
53.	OG en ON zullen jaarlijks, in het 1 ^e kwartaal, en vaker indien OG hier reden toe ziet, een overleg organiseren waarin minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen: - Kwaliteit werkzaamheden; - Kwaliteit geleverde informatie; - Tevredenheid OG; - Evaluatie en beoordeling afspraken; - Klachtenafhandeling; - Functioneren partijen; - Verbeterpunten; - Afspraken.	Ja ☐	Nee ☐
SROI			
54.	Inschrijver verklaart akkoord te gaan met de eis waarbij 5% van de totaalprijs, wordt gebruikt om invulling te geven aan SROI, een en ander zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument.	Ja ☐	Nee ☐
55.	Indien de ON niet voldoet aan de minimale SROI-eis, te weten 5% van de totaalprijs, van alle uitgevoerde deelopdrachten, bij het einde van de (raam)overeenkomst, is de OG gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-eis.	Ja ☐	Nee ☐

Sleutelfunctionarissen			
56.	Onderstaande personen van de inschrijver zijn de voorgestelde sleutelfunctionarissen voor de opdracht. Let op! Bij een eventuele opdracht zullen deze sleutelfunctionarissen blijvend ingezet worden voor de opdracht in de voorgestelde functies. Onderstaande personen kunnen door OG, indien de inschrijver aan de voorwaarden van deze aanbestedingsprocedure voldoet, rechtstreeks uitgenodigd worden voor een verificatie-interview. Indien communicatie via de e-mail plaatsvindt zal de contactpersoon van deze aanbesteding in de CC worden opgenomen. Naam: <naam> Functie: <functie> e-mailadres: <e-mailadres> mobiel telefoonnummer: <mobiel telefoonnummer> Naam: <naam> Functie: <functie> e-mailadres: <e-mailadres> mobiel telefoonnummer: <mobiel telefoonnummer>	Ja ☐	Nee ☐

Getekend voor akkoord:

Naam inschrijver	
Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

Deze bijlage is ook als aparte bijlage in Word-formaat toegevoegd onder de naam:
'Bijlage 3AD Productcategorieën en -specificaties

	Categorie	Specificatie
1	handbewogen rolstoelen voor incidenteel/kortdurend gebruik (lichtgewicht uitvoering): Incidenteel gebruik, met name buitenshuis, de klant wordt geduwd door begeleider en rijdt eventueel korte stukjes zelfstandig. De zithouding is beperkt instelbaar. De rolstoel is lichtgewicht en makkelijk in de auto mee te nemen. De rolstoel is geschikt voor vervoer met inzittende in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - gecoat - 24" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - "slappe" zit en rugbekleding - meerdere zitbreedten en zitdiepten - standaard beensteunen, uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden - zitkussen 5cm - armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie ivm code vvr - comfort beensteunen - hoogte verstelbare armleuningen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties

		- zo nodig individueel maatwerk (bv zuurstoffleshouder)
2	handbewogen rolstoelen voor (semi-) permanent/algemeen gebruik: Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. Er is zitondersteuning noodzakelijk, meer dan spanbanden rugleuning. De rolstoel wordt door klant zelf voortbewogen middels handen aan hoepels en/of door voeten middels trippelen. Kan ook eenzijdig voortbewogen worden (één hand en één voet). Buitenshuis meestal geduwd door begeleider. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar frame - verchroomd of gecoat - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - gepolsterde zitting (modulaire mogelijkheden) - gepolsterde rug (modulaire mogelijkheden) - rugspanstang, indien voorzien van spanbanden - rugbekleding - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - werkblad - anti-tip systeem - hoofdsteen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
3	handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vouwbaar frame): De rolstoel wordt gedurende meerdere uren van de dag gebruikt bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor zelfstandig rijden. Klant wordt buitenshuis ook geduwd. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto of met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- lichtgewicht uitvoering, (transportgewicht max. 15 kg, 1 type max. 12 kg) - vouwbaar kruisframe - gecoat - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgatverstelling - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding met rugspanstang - instelbare rughoek - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband en/of hielbanden - in hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop links of rechts - stokhouder Opties: - taxifixatie (ivm code vvr)

		- comfort beensteunen - voetplaat hoekinstelbaar - anti-tip systeem - anti-decubitus zit kussen - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
4	handbewogen rolstoel voor actief gebruik (vast frame): De klant zit nagenoeg de gehele dag in de rolstoel bij het uitvoeren van ADL activiteiten. Gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. Goede rijeigenschappen voor langdurig zelfstandig rijden. De zithouding is instelbaar, de rolstoel wordt verkleind meegenomen in de auto, eventueel zelf getild door klant. Zo nodig wordt rolstoel met inzittende vervoerd in rolstoelbus	- vast frame met geïntegreerde voetbeugel - achterwielpositie instelbaar - voetplaat hoek instelbaar - instelbare rughoek - rugleuning neerklapbaar - zithoek instelbaar in wig - zijkanten uitneembaar, eventueel met armlegger - 24" quick release achterwielen met luchtbanden - zwenkwielen voor in meerdere maten en soorten - voorvorken meerdere maten en soorten - slappe of spanbandenzitting met kussen - spanbanden rugbekleding - meerdere zitbreedten, zitdiepten en zithoogten Opties: - taxifixatie (ivm code vvr) - duwhandvatten in hoogte verstelbaar - zijkanten met verstelbare armleggers - wegdraibare beensteunen - anti-decubitus zitkussen - anti-tip systeem - zo nodig individueel maatwerk - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk - heavy duty uitvoering
5	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling): Klant zit vrijwel de gehele dag in de rolstoel, zowel binnenshuis als buitenshuis. De nadruk ligt op zitcomfort, de zithouding is passief. De rolstoel is volledig instelbaar en kantelbaar. De rolstoel wordt geduwd door begeleider. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vastframe met mechanische kantelverstelling - verchroomd of gecoat - 12,5" achterwielen (semi-) pneumatisch - zwenkwielen voor (semi-) pneumatisch - gepolsterde zitting en rugleuning, modulaire opbouw - frame geschikt voor orthesebouw - meerdere zitbreedtes en zitdieptes, instelbaar - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar - opklapbare voetplaten, kuitband, hielbanden of kuitplaat - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/-beugel - hoofdsteen - trapdop(pen) links en/of rechts Opties: - taxifixatie (code vvr) - 24 inch wielen met luchtbanden - comfort beensteunen - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met kussen - werkblad - (hoekverstelbare) eendelige beensteun

		- anti-tip systeem - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6A	duwwandelwagen voor continu gebruik (met kantelverstelling) en hulpmotor:	- productspecificaties en opties gelijk aan categorie 5 - hulpmotor in de achterwielen - (indien nodig) inclusief verzekering
6B	elektrische rolstoel voor (semi) permanent gebruik in huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten, enkel binnenshuis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is beperkt instelbaar. Nadruk ligt op compact en wendbaar rijgedrag.	- vast metalen frame - maximum snelheid 6 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor of midwheeler - zwenkwielen achter - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - standaard beensteunen uitneembaar wegzwenkbaar; of eendelige beensteun - instelbaar in zitbreedte en diepte - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - onderhoudsvrije accu's en oplader - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: comfort beensteunen - hoog-laag verstelling, elektrisch - kantel verstelling, elektrisch - beenhoek verstelling, zo nodig elektrisch - rughoek verstelling, elektrisch - eendelige beensteun - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6C	elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, in en om het huis: Klant gebruikt de rolstoel gedurende meerdere uren op een dag tijdens ADL activiteiten. Gebruik binnenshuis en buitenshuis in de directe woonomgeving. Wendbaarheid is belangrijk ivm gebruik in huis. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in rolstoelbus.	- vast metalen frame - snelheid instelbaar, max 10km per uur - rijeigenschappen instelbaar - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - 360 graden draaiende om zijn as (kleine draaicirkel) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - wegdraaibare joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteen - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - comfort beensteunen of eendelige beensteun - elektrische kantelverstelling

		- elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad - anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - ortheseopbouw - hoofdsteen - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6D	elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, buiten/binnen: De rolstoel kan gedurende de gehele dag zowel buitenshuis over langere afstanden gebruikt worden als binnenshuis tijdens ADL activiteiten. De rolstoel wordt door klant zelfstandig gebruikt met een elektronische besturing. De zithouding is instelbaar. De rolstoel wordt met inzittende vervoerd in een rolstoelbus.	- vast metalen frame - maximum snelheid 10 km per uur - rijeigenschappen instelbaar - actieradius minimaal 35 km - aandrijfwielen achter (of midwheeler of voor) - modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) - frame geschikt voor orthesebouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen wegzwenkbaar/uitneembaar; kuitband of hielbanden - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - 12 km/h - comfort beensteunen - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beensteunverstelling - bediening aanpasbaar (middenbladbest, kin, etc) - anti-decubitus zitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubitus kussen - ortheseopbouw - hoofdsteen - werkblad - spiegel - stokhouder - gordel - heavy duty uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
6E	Duwondersteuning tbv rolstoel Elektrische aandrijfuniteit ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen van degene die de	- actieradius minimaal 15 km - maximum snelheid tenminste 5 km/h en instelbaar - mee neembaar en demontabel - links of rechts bedienbaar

	rolstoel duwt. Gebruiker rolstoel is niet in staat om de rolstoel over langere afstanden voort te bewegen.	- vrijloop mogelijkheid - (indien nodig) inclusief verzekering
6F	elektrische aandrijfsystemen tbv rolstoel De gebruiker heeft onvoldoende mogelijkheden om zich gedurende de dag zelfstandig hoepelend in een rolstoel te verplaatsen. De elektrische aandrijving is door de gebruiker zelf te bedienen.	- elektrische ondersteuning in het wiel of middels een andere aanpassing aan de rolstoel - mate van ondersteuning instelbaar - snelheid instelbaar, ten minste 6km/h - actieradius ten minste 15km - anti-kiepschokken (indien nog niet aanwezig op de rolstoel) - standaard wielen en elektrische wielen uitwisselbaar - afstandsbediening indien deze noodzakelijk is om de voorziening te kunnen gebruiken of om de mate van ondersteuning in te kunnen stellen - acculader - mee neembaar en demontabel - (indien nodig) inclusief verzekering Optie: - de handbewogen rolstoel wordt met een joystick elektrisch bedienbaar. Verandert een handbewogen rolstoel in een elektrische
7A	scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten. De scootmobiel is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 12 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 25-30 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling - stoel: met armleuningen opklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of op zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
7B	scootmobielen voor buiten en intensief gebruik (grotere actieradius): De scootmobiel is geschikt voor vervoer van alle dag in de nabije woonomgeving, maar ook voor de langere afstanden en/of voor klanten waar extra eisen m.b.t.	- basis met één wiel voor en twee wielen achter - snelheid max 15 km per uur (begrensbare tot lagere waarden) - actieradius minimaal 35 km - stoel: in hoek instelbare rug - stoel: comfortabele polstering - stoel: draaibaar met vergrendeling

	het zit- en rijcomfort (vering) noodzakelijk zijn.	- stoel: met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar - stoel: in hoogte instelbaar - stoel: horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) - standaard vering op wielen of plateau - extra vering op wielen, plateau of zitkolom - verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) - grote beenruimte - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - stokkenhouder - spiegel - taxifixatie - voetgas - bedieningselementen zowel links als rechts als beiden te plaatsen - vierwieluitvoering - heavy duty variant - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8A	Driewiel fietsen, volwassenen en kinderen: De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets. Diverse maatvoeringen voor kinderen vanaf ca. 3 jaar tot volwassenen, gehele serie.	- een wiel voor twee wielen achter - lage instap - instelbaar stuur - transportmand - zadel in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermde ketting - handremmen, links als rechts te bedienen of terugtraprem - parkeerrem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - versnellingen minimaal 3 Opties: - twee wielen voor, één achter - stokkenhouder - meer dan 3 versnellingen - fixatiemogelijkheden - spiegel - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk Tot 6 jaar zijn slot, transportmand, verlichting, freewheel en versnellingen optioneel. Boven de 6 jaar standaard.
8B	driewiel fiets, volwassenen en kinderen elektrisch	- Zie 8a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
8C	driewiel fiets, lig De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewiel fiets of tweewiel lig fiets. Zit/lic houding van de driewiel lig fiets sluit beter aan bij de beperkingen van de cliënt dan een driewiel fiets.	- één wiel voor twee wielen achter - lage instap/zit - instelbaar stuur - zitting met rugleuning - gesloten kettingkast/beschermde ketting - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem

		- parkeerrem - slot - verlichting en bel - mand - freewheel uitvoering - versnellingen minimaal 3 Opties: - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
8D	driewielfiets, lig elektrisch	- Zie 8c - voorzien van trapondersteuning (indien nodig) inclusief verzekering
9A	Ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.	- kind zit voorop - zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast/beschermd ketting - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste pedalen - trapondersteuning - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9B	Ouder-kind tandem: elektrisch	- Zie 9a - voorzien van trapondersteuning (indien nodig) inclusief verzekering
9C	Driewieltandem/ouder-kind tandem Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de voorste persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind. Tweewiel uitvoering biedt te weinig stabiliteit voor begeleider	- één wiel voor, twee wielen achter - bij kinderen: kind zit voorop - volwassenen: begeleider voorop - zadels in hoogte instelbaar - gesloten kettingkast - handremmen, links als rechts te bedienen, of terugtraprem - slot - verlichting en bel - freewheel uitvoering - fixatiemogelijkheden (bv. voetbakjes, rugsteun) Opties: - inschakelbare vrijloop voorste of achterste pedalen - trapondersteuning - side by side uitvoering - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
9D	Driewieltandem/ouder-kind tandem, elektrisch	- Zie 9c - voorzien van trapondersteuning (indien nodig) inclusief verzekering
10A	Speciale tweewielfiets Gebruiker kan fietsen op een tweewielfiets maar moet vanwege balansproblematiek en veiligheid zittend op het zadel met de voeten bij de grond kunnen.	- fiets met lage zit (zadelbuis staat extra schuin) - zittend op zadel met voeten bij de grond
10B	speciale tweewielfiets	- Zie 10a

	elektrisch	- voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
11A	rolstoelfiets Gebruiker wordt zittend vervoerd, in aangekoppelde rolstoel of in eigen rolstoel	- versnellingen - handremmen - verschillende maten kuip (bij aangekoppelde rolstoel) - diverse soorten fixaties (bijv. fixatievestje, zitbroek, heupgordel, etc) bij fiets met aangekoppelde rolstoel - diverse aanpassingen ter ondersteuning (bijv. hoofdsteun, pelotten, armleuningen, voetsteun) bij fiets met aankoppelrolstoel Opties: - deelbaar frame (bij fiets met aankoppelrolstoel) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
11B	rolstoelfiets, elektrisch	- Zie 11a - voorzien van trapondersteuning - (indien nodig) inclusief verzekering
12A	Aankoppelbaar fietsdeel Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.	- mechanische handbike - parkeerstandaard - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - indien noodzakelijk individueel maatwerk - ontvangstbuis tbv. vastframe rolstoel - afneembare ontvangstbuis tbv. vouwframe rolstoel
12B	Aankoppelbaar fietsdeel, elektrisch	- Zie 12a - voorzien van trapondersteuning/volledig elektrisch - (indien nodig) inclusief verzekering
13	Buggy's Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's uit de reguliere handel.	- lichtgewicht - opklapbaar - voetensteun - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering
14	Kinder duwwandelwagen Voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd dienen te worden in een aangepaste wandelwagen, omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.	- zitting en rugleuning met extra ondersteuningsmogelijkheden - kantelverstelling - zitopbouw omkeerbaar: met of tegen de rijrichting - hoofdsteun - voetensteun - in hoogte verstelbare duwbeugel - opvouwbaar of demontabel - diverse fixatie mogelijkheden - verschillende maatvoering of instelbaar - indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
15	Kinderrolstoel handbewogen De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis	- vouwbaar frame of vastframe - quick release achterwielen - zitmat en spanbanden rugbekleding met spanstang of gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar

		- taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
16	Kinderrolstoel met kantelverstelling De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt	- vastframe - quick release achterwielen - gepolsterde zitting en rugleuning (modulair of maatwerk) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbare rug en/of zithoek - standaard beensteunen of voetplaat - in hoogte verstelbare armsteunen - in hoogte verstelbare duwhandvatten - meerdere zitmaten of instelbaar - taxifixatie (code vvr) - anti kiep systeem Opties: - comfort beensteunen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
17	Rolstoel onderstel kinderen	- onderstel ten behoeve van orthese - kantelbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - instelbare beensteunen/voetplaat - taxifixatie (code vvr) - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
18	Kinderrolstoel elektrisch Elektrische rolstoelen voor dagelijks gebruik gedurende langere tijd. Vanwege binnenshuis gebruik is het een compacte, goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd.	- vast metalen frame - maximum snelheid instelbaar, max 10km per uur - aandrijfwielen voor (of midwheeler of achter) - kleine draaicirkel - modulaire opbouw zit unit (gepolsterde zitting en rugleuning) - geschikt voor ortheseopbouw - instelbaar in zitbreedte en diepte - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; - comfort beensteunen of eendelige beensteun - kuitband, hielbanden of kuitplaten - hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte verstelbaar - joystickbesturing rechts of links, wegdraaibaar of neerklapbaar - instelbare rijeigenschappen - verlichting en richtingaanwijzers - onderhoudsvrije accu's en oplader - hoofdsteun - taxifixatie (code vvr) - (indien nodig) inclusief verzekering Opties: - elektrische kantelverstelling - elektrische hoog-laagverstelling - elektrische rugverstelling - elektrische beenverstelling - bediening aanpasbaar (middenblad, kin etc) - werkblad

		- anti-decubituszitting of drempelzitting in combinatie met anti-decubituskussen - zo nodig aangepast met fabrieksopties - zo nodig individueel maatwerk
19	Autostoeltje (kind) Voor kinderen die niet vervoerd kunnen worden in een standaard autostoeltje. Autostoeltjes uit de reguliere handel zijn niet toereikend of niet passend qua grootte.	- draaibaar en eventueel een stukje naar buiten te trekken - 5- of 7 puntsgordel - isofix bevestiging - diverse fixaties (zoals bijv. fixatievestje, zitbroek) - hoofd-, nek- en/of rompsteun - voetensteun
20A	Tilliften passief Transfer in liggende of half zittende houding.	- vrijrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - tweepunts of vierpunts juk - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - tilband op maat gebruiker - spreidbare poten Opties: - elektrisch kanteljuk (4 punts) - heavy duty uitvoering - verschillende typen tilbanden
20B	Tilliften actief Transfer in ondersteund staande houding.	- vrijrijdbaar, voorzien van remmen - elektrisch bedienbaar tilmechanisme - onderhoudsvrije accu's en lader - tilcapaciteit dient voldoende te zijn en in alle gevallen 125 kg te kunnen dragen - voetenplaat - rugband - spreidbare poten Opties: - verschillende typen tilbanden - heavy duty uitvoering
21A	(douche) Toiletstoel, niet vrijrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- emmer of po - armleggers - verschillende zithoogtes/zithoogte aangepast aan gebruiker - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21B	Douche en/of toiletstoel, vrijrijdbaar Stabiele stoel met armleuningen en rugleuning om zittend te kunnen douchen en om te kunnen gebruiken voor de toiletgang	- vrijrijdbaar middels 4 kleine wielen - minimaal twee wielen voorzien van een rem - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voeteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21C	Douche en/of toiletstoel, zelfrijder Vrijrijdbaar middels twee grote achterwielen met hoepels en voorzien van zwenkwielen aan voorzijde	- rem door gebruiker te bedienen - emmer of po - douchezitting of douche- toiletzitting - armleggers al dan niet opklapbaar - voeteunen - verschillende zithoogtes - zitbreedte en zitdiepte passend bij gebruiker
21D	Douche en/of toiletstoel met hoog-laag en/of kantel verstelling	- hydraulische hoog/laag verstelling - hydraulische kantel verstelling - vrijrijdbaar met middels 4 kleine wielen - remmen op wielen - douchezitting of douche- toiletzitting

		- hoofdsteun - voetsteunen - armleggers al dan niet opklapbaar - emmer of po Opties: - heup/rompfixatie
21E	Douchebrancard Voorziening om liggend te kunnen douchen	- hydraulisch in hoogte verstelbaar - verrijdbaar - zijhekken - zo nodig polstering - verschillende maatvoering, ook kindermaat
22	Overige rolstoelen In deze categorie vallen de rolstoelvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor rolstoelvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
23	Overige vervoersvoorzieningen In deze categorie vallen de vervoersvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor vervoersvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.
24	Overige woonvoorzieningen In deze categorie vallen de woonvoorzieningen die niet zijn onder te brengen in de benoemde standaard categorieën.	- Deze categorie heeft geen vaste huurprijs. Voor woonvoorzieningen in deze categorie dient per hulpmiddel een gespecificeerde huurofferte aangeleverd te worden, inclusief de reden waarom is afgeweken van een standaard categorie. De huurprijs is inclusief fabrieksopties en/of individueel maatwerk.

Programma van eisen.docx'

Bijlage 5AD. Prijsformulier

Is als aparte bijlage toegevoegd onder de naam:

'Bijlage 5AD Prijsformulier Wmo hulpmiddelen.xlsx'

Bijlage 6AD. Overige documenten

'Bijlage 6ADa Opgave uitstaand bestand overnamewaarde Ede.xlsx'

'Bijlage 6ADb leveringen en innames per categorie 2020-2021-2022.xlsx'

'Bijlage 6ADc Beleidskader transformatie.pdf'

'Bijlage 6ADd convenant meeverhuizen versie 22 april 2021.pdf'

Bijlage 7AD. Concept overeenkomst

Is als aparte bijlage toegevoegd onder de naam:

'Bijlage 7AD Concept overeenkomst Wmo hulpmiddelen.pdf'

Bijlage 8AD. Formulier nota van inlichtingen

Inschrijvers kunnen **vragen indienen n.a.v. de ontvangen stukken**. Deze vragen dient inschrijver met behulp van onderstaande tabel, via TenderNed, als **Word-document, via 'berichten', te uploaden**.

Vraagnr.	Duidelijke verwijzing naar welk document en vindplaats waar vraag betrekking op heeft	Vraag	Conf. Art. 2.53 AW?
1.			☐
2.			☐
3.			☐
4.			☐
5.			☐
6.			☐
7.			☐
8.			☐
9.			☐
10.			☐

Bij meer vragen, tabel zelf aanvullen.

Let op in geval van art. 2.53 AW motiveren in de vraag waarom dit van toepassing moet zijn!

Inschrijvers kunnen ook **opmerkingen indienen en / of wijzigingen voorstellen inzake de concept overeenkomst en/of algemene inkoopvoorwaarden (AIV)**. Deze opmerkingen dient inschrijver met behulp van onderstaande tabel, via TenderNed, als **Word-document, via 'berichten', te uploaden**.

Artikel	Tekstsuggesties/-voorstellen

Bij meer suggesties/voorstellen, tabel zelf aanvullen.

Deze bijlage is ook als aparte bijlage in Word-formaat toegevoegd onder de naam:
'Formulier nota van inlichtingen + OVK + AIV.docx'

Bijlage 9AD. Algemene Inkoopvoorwaarden

Is als aparte bijlage toegevoegd onder de naam:

'Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Ede - VNG Model.pdf'

Bijlage 10AD. Derde(n)verklaring (voorbeeld)

Indien de inschrijver een beroep doet op derden om te voldoen aan de geschiktheidseisen en of selectiecriteria dan dient dit formulier te worden ingevuld.

<naam onderneming inschrijver>, statutair gevestigd te <plaats>, kantoorhoudende te <straatnaam>, <postcode>, <plaats>, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te <plaats> onder nummer <KvK-nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam> in zijn/haar hoedanigheid van <hoedanigheid/functie>, hierna te noemen inschrijver;

<naam holding/onderaannemer>, statutair gevestigd te <plaats>, kantoorhoudende te <straatnaam>, <postcode>, <plaats>, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te <plaats> onder nummer <KvK-nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam> in zijn/haar hoedanigheid van <hoedanigheid/functie>, hierna te noemen <holding / onderaannemer>;
hierna gezamenlijk te noemen partijen, overwegende dat:

De gemeente Ede, een opdrachtnemer zoekt voor <korte omschrijving werkzaamheden invullen> en deze door middel van een aanbesteding wenst te vinden;
Inschrijver in dat kader voornemens is een aanbidding te doen;
Inschrijver <holding / onderaannemer> nodig heeft om te kunnen voldoen aan de door de opdrachtgever ter zake van de aanbesteding gestelde geschiktheidseisen en/of selectiecriteria;
Partijen in dat kader jegens de opdrachtgever wensen te verklaren dat, indien inschrijver de opdracht gegund krijgt, inschrijver de <holding / onderaannemer> als uitvoerende partij zal inzetten voor het uitvoeren van die onderdelen van het project waarvoor hij de <holding / onderaannemer> nodig heeft om aan de eisen en/of criteria te voldoen.

Partijen verklaren jegens de gemeente Ede het navolgende te zijn overeengekomen:
dat, indien <naam onderneming inschrijver>, de opdracht <onderwerp aanbesteding> gegund krijgt, <naam holding/onderaannemer> het opdrachtonderdeel/de opdrachtonderdelen <opdrachtonderde(e)l(en) welke holding/onderaannemer de vereisten voor levert> zal uitvoeren.

Namens inschrijver:

Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

Namens de holding / onderaannemer:

Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

Bijlage 11AD. Verklaring referenties (voorbeeld)

Door de opdrachtgever zijn in hoofdstuk 4 kerncompetenties vastgesteld, benodigd voor het toetsen van technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid, overeenkomend met essentiële punten van de opdracht.

Inschrijver dient zijn ervaring te onderbouwen door het geven van één referentieopdracht per genoemde kerncompetentie die in het afgelopen <aantal> jaar zijn uitgevoerd

Inschrijver dient op verzoek van de opdrachtgever dit formulier ingevuld en ondertekend te kunnen overleggen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opgave te controleren bij de opgegeven referenties. Indien uit deze controle wordt geconstateerd, dat de opgave in deze bijlage afwijkt van hetgeen de referentie-contactpersonen melden, kan de opdrachtgever alsnog besluiten tot diskwalificatie van deelname aan deze aanbesteding.

Referentie	1		
Betreft kerncompetentie			
Naam klant (referent)			
Plaatsnaam			
Naam contactpersoon			
Telefoonnummer			
Duur van het contract		Omzetwaarde	
Opdracht zelfstandig uitgevoerd	☐ ja ☐ nee (aangeven wie wat heeft uitgevoerd)		
Beschrijving van referentieopdracht met de gevraagde kerncompetentie (max 1 A4):			

Het model als bovenstaand dient zo vaak als nodig te worden gekopieerd voor meerdere op te geven referenties.

Getekend voor akkoord:

Naam inschrijver	
Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

De verklaring dient vergezeld te zijn van een ondertekende verklaring van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering, op een vakkundige en regelmatige wijze, en tijdige oplevering, binnen de overeengekomen termijn.