

GMT EXTRA

De klassieke minicontainer

ssi-schaefer.com

ALTIJD EEN STAP VOORUIT



GMT eXtra

120 - 240 Liter

Standaard uitvoering

- Gefabriceerd van polyethyleen met een hoge dichtheid, HDPE
- Hoge efficiëntie en zeer goede eigenschappen voor nieuwe verbeterde legingstechnieken.
- Storingsvrij gebruik door eenvoudige containerhandling.
- Lange levensduur
- Voorbereid voor het aanbrengen van gegevensdragers ter identificatie en weging
- Loopwerk- en wielgeleiding in versterkte uitvoering
- Groot aantal opties: Van standaard containers tot en met intensief geventileerde containers
- UV gestabiliseerd
- Gefabriceerd conform DIN EN 840-1,5 en 6
- Ergonomische indeling van de handgrepen op het deksel
- Deksel voorzien van een omlopende afdruiprand voor condenswater
- RAL keurmerk voor de hoogste kwaliteit conform RAL-GZ 951 / 1
- As uit gehard staal
- Buitenliggend (niet geïntegreerd) loopwerk voor hoge stabiliteit
- Container in geluidgedempte uitvoering <92 dbA conform EU-richtlijn 2000 / 14 / EG
- Geluiddemping bij het openen van het deksel bij een viervoudige scharniering
- Versterkte slijtrand

Optioneel


- Deksel met tweevoudige scharniering
- GMT eXtra 120 S en 240 S met versterking- en glijribben in de bodemconstructie.
- Maatwerk bij containeropdrukken
- Zwaartekrachtslot voor het afsluiten
- Inworpsleuf voor papier
- Ergolid-deksel: de ergonomische greeplijst voor het eenvoudig openen van het deksel vanuit iedere positie. Het grote vlak is zeer geschikt voor uitgebreide opdrukken.
- Minicontainer met doorlopende greepbuis.
- Het markeren d.m.v. een “ergolid-clip” maakt het mogelijk om fracties eenvoudig te wijzigen.
- GMT 360 l ook leverbaar met een wieldiameter van 300 mm

Exclusief voor de GMT eXtra 180 liter

- Geïntegreerde voetsteun
- Een wiel met een diameter van 250 mm verbetert de handling van de minicontainer.
- De zijwanden bij een GMT eXtra 180 L zijn door aanvullende zijdelingse profileringen versterkt.

GMT eXtra	120 l	140 l	180 l	240 l
Breedte mm (W)	505 max.	505 max.	505 max.	580 +5/-5
Hoogte mm (H)	1.005 max.	1.100 max.	1.100 max.	1.100 max.
Diepte mm (D)	555 max.	555 max.	755 max.	740 max.
Nominale capaciteit	120 +8/-6	140 +6/-12	180 +40/-10	240 +15/-5
Nuttige lading kg	48	56	72	96
Wiel - Ø mm	200	200	200/250	200

Alle aangegeven maten zijn NEN maten conform DIN EN 840, kleur afwijkingen zijn mogelijk.



Container standaard kleuren

Zwartgrijs RAL 7021	Rood conform RAL-Design 040 40 67	Koolzaadgeel RAL 1021	Bleekbruin RAL 8025	Groen conform RAL-Design 150 40 20 (140 40 20)	Blauw conform RAL-Design 270 40 40
------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------	---	---------------------------------------



Statisch berekende containerwanden GMT eXtra 120, 140, 240 ltr



Statisch berekende containerwanden GMT eXtra 180 ltr



Deksel met tweevoudige scharniering



GMT eXtra 120 S en 240 S met versterkte bodem.



Ergolid-deksel met clip



Versterkte kamopname



ssi-schaefer.com

0391_052017_san x/052017 © SSI SCHÄFER
Printed in Germany
Voor drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk.



SSI SCHÄFER