

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: Onderhoud sportaccomodaties in de Gemeente Waalwijk
Raamovereenkomst met kenmerk: P04272

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
351010	712399						Aanbrengen afrastering (ballenvangers) Situering: in veldafscheiding rond het natuurgrasveld. Betreft: het aanbrengen van een ballenvangers. Ballenvangers bestaande uit stijlen, bovenbuis, netten Aanbrengen stijlen in verharding in vooraf geboorde gaten of in grasveld. Na aanbrengen rondom palen aanstorten met krimpvrije betonspecie Afdekken met een maaiveldring. Hoogte net circa 5 m Hekwerk van metaal, volblad verzinkt. Specificaties staanders: Diameter Ø 89,0 mm, wanddikte 4,02 mm, Voorzien van aluminium t-kop aan bovenzijde. Specificaties bovenbuis: Diameter Ø 60,3 mm, wanddikte 2,25 mm.	m1 m1	100,00 F	100,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
400820	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit bestek Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 F 		54,80 I
521010	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit bestek Bladvalperiode: oktober-december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: elementenverharding - tegels 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	12,00 F 		739,80 I

3. BEPALINGEN**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 ALGEMEEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, bedraagt 50% voor 'uurtarieven werknemers en materieel' van de fictieve posten, uitgezonderd de leveranties, uurtarieven materieel excl. bediening en de eenmalige kosten.
Het brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 15% voor onderhoud.