

Programma van Eisen

Veegwagen langzaam verkeer, inclusief bijbehorende hulpstukken en onderhoud op basis van inhuur.



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	Het voertuig voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften die gelden ten tijde van de aflevering (o.a. ARBO-wetgeving en CE keur).
Eis 02	Algemeen	Het voertuig is op kenteken gezet en voorzien van kentekenplaten.
Eis 03	Algemeen	Het leveren van nieuwe borstels (na oplevering) wordt verzorgd door de verhuurder en maakt onderdeel uit van deze opdracht.
Eis 04	Algemeen	Het monteren/demonteren van de borstels (na oplevering) wordt verzorgd in eigen beheer en gedaan door de materieeldienst van huurder en maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.
Eis 05	Algemeen	Bij aflevering is documentatie aanwezig over bediening en onderhoud in het Nederlands.
Eis 06	Algemeen	Voorafgaande aan het gebruik van de veegwagen wordt aan alle machinisten een Praktijkinstructie gegeven. Hierbij wordt de totale werking van de machine uitgelegd, het dagelijkse en wekelijkse onderhoud op machinisten-niveau en wordt er aandacht besteed aan de handelingswijze bij calamiteiten, zoals brand en/of ongelukken. Nieuwe machinisten krijgen een separate instructie als dat nodig is.
Eis 07	Algemeen	Instructiekaarten t.b.v. dagelijks onderhoud dat voor en na gebruik door de machinist moet worden uitgevoerd.
Eis 08	Algemeen	De veegwagen betreft een actueel model die niet ouder is dan twee jaar.
Eis 09	Algemeen	De veegwagen is bedoeld voor het reinigen van de openbare ruimte zoals woonstraten en erven, parkeerplaatsen, marktplaatsen en binnenstad.
Eis 10	Algemeen	De veegwagen is geschikt voor zowel straatvegen als onkruidbeheersing op verharding.
TECHNISCHE EISEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 11	Technisch	De veegwagen betreft een middelgrote machine met een leeg gewicht van ca 6.250 kg.
Eis 12	Technisch	De veegwagen is voorzien van een typegoedkeuring op basis van de meest recente richtlijn die binnen de EU geldt.
Eis 13	Technisch	De veegwagen heeft een vuilcontainer inhoud van minimaal 4 m3.
Eis 14	Technisch	Het voertuig is voorzien van een brandstoftank die groot genoeg is om 10 uur te draaien.
Eis 15	Technisch	De veegwagen heeft een minimale veegsnelheid van 3,25 km/u.
Eis 16	Technisch	De veegwagen moet geschikt zijn voor een keerafstand van ca. 4 tot 5,9 meter tussen de trottoirs (stoepranden).
VEEGINSTALLATIE		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 17	Veeginstallatie	Het voertuig is voorzien van een veeg-zuigsysteem.

Eis 18	Veeginstallatie	Het voertuig heeft zowel links als rechts een draaiborstel.
Eis 19	Veeginstallatie	Het voertuig is standaard voorzien van 2 borstels aan de zijkanten en een 3 ^{de} borstel aan voorzijde van de machine.
Eis 20	Veeginstallatie	De borstels zijn te vervangen door middel van een snel-wisselsysteem.
Eis 21	Veeginstallatie	Het voertuig is geschikt om ook onkruid te verwijderen met staalborstels.
MOTOR & AANDRIJVING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 22	Motor/aandrijving	Het voertuig heeft een transportsnelheid van minimaal 25 km/h.
Eis 23	Motor/aandrijving	Het voertuig is voorzien van een dieselmotor die minimaal voldoet aan de Euro 6 norm.
CABINE		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 24	Cabine	Het voertuig is voorzien van een volledig uitgeruste cabine zoals verwarming, airco, radio, ruitenwisser en ruit ont-waseming.
Eis 25	Cabine	De minimale overdruk moet 1 millibar ofwel 100 Pascal zijn. De overdruk mag worden opgewekt door een aanvullend overdruk systeem. Bij sommige machines wordt "af fabriek" voldoende overdruk in de cabine opgewekt.
Eis 26	Cabine	Het voertuig is voorzien van een ergonomische lucht geveerde comfort bestuurderstoel die kan worden afgesteld op de machinist.
Eis 27	Cabine	Huurder heeft toestemming om hardware (modems in borstel, tablet steun) in de veegwagen aan te brengen ten behoeve van het gebruik van de veeg-applicatie van "Jewel".
VERLICHTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 28	Verlichting	Het voertuig is rondom zichtbaar door middel van zwaailampen en voorzien van een aktieraam aan achterzijde.
UITVOERING/UITRUSTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 29	Uitvoering/uitrusting	Het voertuig is voorzien van een achteruitrijcamera met achteruitrijsignalering.
Eis 30	Uitvoering/uitrusting	Huurder heeft toestemming bedrijfslogo's aan te brengen door middel van bestickering voor de deur van de huurovereenkomst.
Eis 31	Uitvoering/uitrusting	Het voertuig is voorzien van een reservewiel.
HUURVOORWAARDEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 32	Huurvoorwaarden	Verhuurder zorgt bij aanvang van de huurperiode voor transport van het materieel naar locatie van huurder en bij beëindiging van de huur voor het ophalen van het materieel. Hiervoor zullen aan huurder geen kosten worden berekend.
Eis 33	Huurvoorwaarden	Huurder verklaart de machine(s) in goede staat en schadevrij te hebben ontvangen. Het rapport van de controle/inspectie van de machine(s) bij aanvang van de huurovereenkomst zal bij aflevering van de machine(s) worden ondertekend door beide partijen en als bijlage bij de overeenkomst gevoegd worden. Mochten er eventueel toch schades worden geconstateerd, dan worden deze gezamenlijk opgenomen en vastgelegd in het rapport van de controle/inspectie.
Eis 34	Huurvoorwaarden	Aan het einde van de huurperiode wordt gezamenlijk door huurder en verhuurder een eindrapport opgemaakt over de staat van de machine(s) op basis van een schouw. Dit rapport wordt door beide partijen

		ondertekend. Dit eindrapport wordt op basis van het bij eis 32 genoemde rapport opgesteld.
Eis 35	Huurvoorwaarden	Verhuurder zorgt bij uitgifte voor het gebruik gereed zijn van het voertuig: - Nieuwe borstels (indien materieel met borstels wordt geleverd); - Banden die voldoen aan de wettelijke eisen (profiel diepte wordt op uitgifteformulier aangetekend); - Volle brandstoftank. - Volle AdBlue tank (indien van toepassing)
Eis 36	Huurvoorwaarden	De kosten van onderhoudsbeurten en reparatiewerkzaamheden ten gevolge van normaal gebruik komen voor rekening van verhuurder.
Eis 37	Huurvoorwaarden	Er wordt binnen 72 uur (of zoveel sneller zoals aangegeven op het EMVI formulier) een vervangende machine geleverd bij uitval, indien de machine niet binnen die tijd weer ingezet kan worden.
Eis 38	Huurvoorwaarden	Verhuurder draagt zorg voor verzekering (WA-Casco-verzekering/all-in eigen gebrek verzekering) en motorrijtuigenbelasting.
Eis 39	Huurvoorwaarden	“eerstelijns onderhoud” zijnde het bijhouden/ bijvullen van vloeistoffen, vervanging van lampjes, het reinigen van de machine en het verhelpen van kleine storingen zijn voor rekening van en zullen worden uitgevoerd door de materieeldienst van opdrachtgever.
Eis 40	Huurvoorwaarden	Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen exclusief aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Overijssel.