VERKLARING:

— · — · —	KOUDWATERLEIDING
— ·· — ·· —	WARMTAPWATERLEIDING
— OS —	OSMOSE WATER
— DBR —	DROGE BRANDLEIDING
— HWA —	HEMELWATERAFVOER
— RL —	RIOLERING
— O —	ONTLUCHTING
	ONT-/ EN BELUCHTINGSKAP (DAKDOORVOER)
	POMP (HYDROPRESSOR)
	BOILER
	AFSLUITER
	KEERKLEP
	BRANDSLANGHASPEL
	BRANDKRAAN 2 1/2"

POS	AANTAL	BENAMING	FABRIKAAT/TYPE		CODE
	8	Schuimbrandblusser	[illegible]	Type 2 [illegible] staal	
14	4	Brandslangh.	Ajax	Type haspelkast	
13	2	Brandslangh.	Ajax	Type nuurmontage	
4	3	Stopkraan	VHS	K 2505	
3	1	Boiler	Daalderop	Mono-plus 80ltr.2,5kw	
2	1	Boiler	Daalderop	Mono-plus 50ltr.2,5kw	

VERKLARING MAATVOERING IMTECH PROJECTS
- ok. 0000+vl. vl = afgewerkte vloer = 9315+NAP

GEBRUIKTE DEFINITIEVE ONDERLIGGER De Architecten Cie :

de Architekten Cie.

W-C0102

ODE
Kavel 5
CONSERVATORIUM
PLATTEGROND
2e verdieping (9315+ NAP)
DEFINITIEF
P.O.
A-5A-11-005 E

REVISIE 11-01-2008 VERSIE 1.1

Schipper B.V.
Installatie & Onderhoud

Huygen Elwako Raadgevende Ingenieurs BV
adviseur installaties

SITUATIE CONSERVATORIUM KAVEL 5A

HOOFDENTREE 1&2 CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM

PROJECT	ONDERWERP		
NIEUWBOUW CONSERVATORIUM	SANITAIRE-INSTALLATIES	GETEKEND	WK
ODE KAVEL 5A	PLATTEGROND 2E VERDIEPING	DATUM	18-08-05
AMSTERDAM		CONTROLE	RB
		GEZIEN	DSN
		SCHAAL	1:50
		FORMAAT	A0+
		PROJECTNUMMER	2250005
		TEKENING NR.	W102

Imtech Projects
BUSINESS UNIT UTILITEIT WEST