

OVERZICHT CODERINGEN AFWERKSTAAT	
vet	wijzigingen en aanvullingen
-	Geen afwerking, wel beschadigingen en gaten e.d. bijwerken
code	Vloerafwerking
v0	Cement Dekvloer
v1	Slijtvaste cementdekvloer D40 met strooilaag
v2	Houten beschieting Chipwood (Grote Zaal), gelakt
v3	Kunststofvloer d = 2mm
v4	Parket Eiken, industrievloer, dikte 8mm breedte 8mm lengte 160mm, geolied
v5	Parket Keroewing, 8x70mm lengte 500-2000mm, gemiddeld 1200mm, op plaatmateriaal verlijmd en vernageld, geolied
v6	Parket Eiken, stroken 8x70mm, lengte 500-2000mm, gemiddeld 1100mm, 3 zijdig geschaafd, verlijmd en vernageld, geolied
v7	Vervallen - wordt ook v20
v8	Zwevende dekvloer Licht
v9	Zwevende dekvloer Midden / Zwaar
v10	Verhoogde vloer, schuimbeton
v11	Cement Dekvloer, vlakheidsklasse 3
v12	
v13	Schoonloopmat Emco, type diplomaat mathoogte 22mm type RK, kleur antraciet
v14	Roestvrij staalplaat, geslepen K320 d = 1,5mm
v15	Parket (rectal) hout plexwood type Okume, blank gelakt
v16	Aluminium plaat, type rijstkorrel
v17	Aluminiumplaat d = 1,5mm, verlijmd op multiplex, afmetingen volgens bestek, voorzien van anti-slipcoating
v18	Tegels 500X500, beton zwart
v19	Vervallen - wordt ook v5
v20	Tapijt: wordt stelpost
v21	Parket: lamelparket, toplaag 4mm, eiken, geolied
v22	Constructievloer gevulderd + slijtvaste coating
code	Wandafwerking
w1	Houten beschieting, rood eiken stroken, zichtzijde fijnbezaagd, geen vellingkant, geolied b = 60 en 70mm, dikte volgens tekening h.o.h.70, lengte 500-2000mm, gemiddeld 1100mm, geolied
w2	Houten beschieting Chipwood (Grote Zaal), gelakt
w3	Kunststofverf
w4	Sputpleisterwerk, wit
w5	Stucwerk
w6	
w7	Schilderwerk
w8	Sputpleisterwerk in kleur
w9	Schoon beton, klasse B
w10	Transparante verf, Lascaux type Sirius
w11	Schoon metselwerk, Terca type hectiek, waalformaat
w12	
w13	Spiegel, rechthoekig, zie kerntekeningen
w14	Roestvrij staalplaat geborsteld d = 1,5mm
w15	Absorberende houtwolcement epv, zwart ral 9005
w16	Hout, eikenfineer, blank gelakt, dosse
w17	
w18	Glazen bouwplanken (Grote Zaal), type Linit Profil Bau glas Solar P26 60 7,
w19	Strekstaal (Kleine zaal) type Kabel zaandam T42x13/3x2 blank gelakt, niet gewalst, achterzijde voorzien blauw doek
w20	
w21	Systeemwand kantoor Verwol type T-100
w22	Schilderwerk, Latex, hoogglans, wit
w23	Kalkzandsteen vellingblokken
w24	Staal geperforeerd, d = 1,5mm, perforatiepatroon volgens email d.d. 19 9 06 perforatie.jpg gemoffeld, waarachter firetdeok en 35 mm minerale wol
code	Plafondafwerking
p1	Houten beschieting, rood eiken stroken, zichtzijde fijnbezaagd, geen vellingkant, geolied b = 60 en 70mm, dikte volgens tekening, h.o.h.70mm, lengte 500-2000mm, gemiddeld 1100mm, geolied
p2	Houten beschieting Chipwood (Grote Zaal), gelakt
p3	Kunststofverf
p4	Sputpleisterwerk, wit
p5	Stucwerk
p6	Gipsplaten naadloos
p7	Schilderwerk
p8	Sputpleisterwerk in kleur
p9	Schoon beton, klasse B
p10	
p11	Systeemplafond (kantoorverdieping) OWA Sternbild 3 : maat 600x600
p12	Vervallen Akoestische lichte bouwplaat, Heraklith Tektalan , kleur zwart
p13	Geweven metaal gaas (volgens besteksomschrijving)
p14	Roestvrij staalplaat geslepen K320 d = 1,5mm
p15	Absorberende houtwolcement epv, zwart
p16	
p17	Aluminiumplaat, geperforeerd, bovenzijde voorzien van 5 cm minerale wol en firetdeok
p18	
p19	Strekstaal (Kleine zaal) type Kabel zaandam T42x13/3x2 blank gelakt, niet gewalst, achterzijde voorzien blauw doek
p20	Sputwerk toelichting: schilderwerk, zie bestek voor omschrijving
p21	Akoestisch spuitwerk
p22	Minerale wol + zwart firetdeok (naden afgedicht en minerale wol in het zicht afgewerkt met zwart geschilderd kantlat)
p23	
p24	Staal geperforeerd, d = 1,5mm, perforatiepatroon volgens email d.d. 19 9 06 perforatie.jpg , gemoffeld, waarachter firetdeok en 35 mm minerale wol
code	Overige
b1	Hardhouten plint, geolied
b2	Kunstof plint hol
b3	Hardhouten plint, dekkend geschilderd, wit ral 9003