

Programma van Eisen

Huur vuilwagens

Nummer aanbesteding: 2023-215

Gemeente Zaanstad
Sector Openbare ruimte
Afdeling Wijkbeheer en onderhoud

Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Bezoekadres:
Stadhuisplein 100
1506 MZ ZAANDAM

Datum: 17/3/2023
Status: definitief

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	4
2	EISEN.....	4
2.1	algemeen	4
2.2	omschrijving product	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.3	directe eisen	4
3	BIJZONDERE UITVOERINGSVOORWAARDEN	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
3.1	Social Return on Investment.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2	Duurzaamheid.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 Inleiding

In dit Programma van Eisen (PvE) wordt de inhoud van de opdracht omschreven en vastgelegd. Met inschrijving op de aanbesteding geven inschrijvers aan onverkort aan alle eisen te voldoen bij de uitvoering van de opdracht.

2 Eisen

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk staat het Programma van eisen weergegeven, oftewel de eisen aan de uitvoering van de Opdracht. Het Programma van Eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Mocht geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het Programma van Eisen, dan dient deze dit aan te geven in de Nota van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de Aanbestedende dienst wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure.

Middels Inschrijving gaat u onherroepelijk akkoord met hetgeen gesteld in het Programma van Eisen.

2.2 Eisen

Nr.	Algemeen
1.	Opdrachtnemer is in staat om gedurende 1 jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar drie vuilwagens te leveren als beschreven in de aanbestedingsstukken en heeft hiervoor op elk moment gedurende de looptijd van de overeenkomst de adequate expertise en middelen tot zijn beschikking
2.	De voertuigen dienen 30 juni 2023 gebruiksklaar geleverd te worden. Dit is een fatale termijn.
3.	Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld te informeren over omstandigheden die de continuïteit en/of kwaliteit van de dienstverlening negatief kunnen beïnvloeden en over de genomen en te nemen maatregelen om dit te voorkomen.
4.	De voertuigen worden aan het begin van de huurperiode afgeleverd en staan dan gedurende de gehele huurperiode op het terrein van de gemeente Zaanstad. De voertuigen zijn tijdens de contractperiode onbeperkt beschikbaar voor de gemeente. Aan het einde van de contractperiode neemt de opdrachtnemer de voertuigen weer in.
	Eisen communicatie
5.	Alle communicatie gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zowel schriftelijk als mondeling, is in de Nederlandse taal, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door de opdrachtgever.
6.	De opdrachtgever acht het van belang dat er ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst een goede communicatiestructuur bestaat. De opdrachtnemer zal één contactpersoon benoemen die als accountmanager optreedt en het inhoudelijke en commercieel-juridische aanspreekpunt is voor de opdrachtgever ten aanzien van de gehele overeenkomst. Deze contactpersoon is gemachtigd om afspraken te maken.
7.	De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever zo vroeg mogelijk indien er sprake is van opvolging / vervanging van de vaste contactpersoon, echter uiterlijk één (1) maand van tevoren.

8.	Al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer vindt een evaluatiegesprek plaats over de uitvoering van het contract tussen op operationeel en tactisch niveau.
9.	Het is opdrachtnemer niet toegestaan om vertrouwelijke informatie – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever – op enigerlei wijze openbaar te maken.
10.	Opdrachtnemer staat toe dat de gemeente een eigen cartracker systeem in de voertuigen plaatst.
	Financiële bepalingen
11.	Op elke factuur wordt onze referentie vermeldt (inkooporder), de vakafdeling en het factuuradres: Gemeente Zaanstad, t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Opdrachtnemer verzendt de factu(u)r(en) maandelijks na afloop van een kalendermaand slechts eenmaal (vanaf 18 april bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe aan de Gemeente Zaanstad, onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de Gemeente Zaanstad gestelde eisen naar Crediteuren@zaanstad.nl
12.	De door opdrachtnemer afgegeven prijs staat vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst (inclusief de inzet van eventuele verleningsopties). De prijs is inclusief alle kosten voor dienstverlening. Er kunnen dus geen aparte kosten in rekening worden gebracht voor bv. kilometers, service, transport- en afvoerkosten.
	Afleveradres
13.	Alle voertuigen worden afgeleverd op het volgende adres: Symon Spiersweg 7, 1506 RZ Zaanstad.
	Eisen Afvalinzamelvoertuig (kraakperswagen) (leveren van 2 identieke voertuigen)
14.	Het voertuig is voorzien van twee (links en rechts) antislip treeplanken aan de achterzijde van het voertuig met treeplank beveiliging. Zodra de treeplank gebruikt wordt moet de snelheid van het voertuig begrenst zijn op 30km/h.
15.	Het voertuig dient voorzien te zijn van een zogenaamde stop and Go functie.
16.	Het voertuig beschikt over een laadvermogen van minimaal 10.000kg en heeft een netto inhoud van de laadbak van minimaal 19m3 en maximaal 22m3.
17.	Het voertuig is uitgevoerd in 6x2 configuratie.
18.	Het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak met hydraulische koppelomvormer.
19.	Het voertuig is voorzien van een dieselmotor (euro 6) met een vermogen van minimaal 200kW.
20.	De motor moet geschikt zijn voor HVO100 diesel.
21.	Het voertuig is LHD uitgevoerd (stuur aan linkerkzijde).
22.	De maximale afmetingen van het voertuig bedragen 9.500x2.550x3.800mm (LxBxH).
23.	De maximale draaistraal van het voertuig, gemeten over de bumper, bedraagt 9.500mm.
24.	Het voertuig is voorzien van een cabine met drie zitplaatsen (op kenteken vermeld en in het verlengde van de rijrichting geplaatst).
25.	De wanden van de laadbak zijn enkelwandig en uitwendig glad uitgevoerd.
26.	Persmechanisme dient zich vrij te kunnen bewegen.
27.	De laadbak bodem heeft een lichte radius en dient vrij te zijn van componenten i.v.m. eenvoudige reiniging van laadbak en bodem.
28.	De inworpopening dient minimaal 1.900 mm breed te zijn.
29.	Het voertuig dient voorzien te zijn van werkverlichting rondom.

	Aanvullende eisen afvalinzamelvoertuig haak- kraanwagen (leveren van 1 voertuig)
30.	Het voertuig is uitgevoerd in een 3-asser configuratie 6x2 met gestuurde naloopas.
31.	Het afzetsysteem heeft een capaciteit van 21 ton.
32.	De haakhoogte bedraagt 1.450 mm.
33.	Het voertuig dient geschikt te zijn voor het afvaltransport van volle containers vanaf de diverse steunpunten.
34.	Het voertuig beschikt over een (netto) laadvermogen van minimaal 15.000kg.
35.	Het voertuig is voorzien van een cabine met twee zitplaatsen.
36.	Het voertuig is voorzien van een automatische mechanische versnellingsbak (gerobotiseerde).
37.	Het voertuig is voorzien van een dieselmotor (euro 6) met een vermogen van minimaal 250kW.
38.	De motor moet geschikt zijn voor HVO100 diesel.
39.	Het voertuig is LHD uitgevoerd (stuur aan linkerkzijde).
40.	De maximale afmetingen van het voertuig bedragen 10.000x2.550x4.000 mm (LxBxH).
41.	De maximale draaistraal van het voertuig, gemeten over de bumper, bedraagt 9.500 mm.
42.	Er moet een kraan achter de cabine geplaatst worden met een laadvermogen van minimaal 1900 kg op 9.5 meter. De kraan is uitschuifbaar tot minimaal 9.5 meter en een zwenkhoek van 400 graden minimaal. Tevens moet de kraan op afstand kunnen worden bediend.
43.	De kraan dient opgevouwen te kunnen worden met knijperbak van 1 meter
44.	Op de kraan moet een hydraulisch aangedreven rotator gemonteerd worden.
45.	Achterop de cabine moet een werklamp gemonteerd worden die in de cabine aan en uit geschakeld kan worden
	Bij te leveren afzetcontainer bij haak- kraanwagen
46.	Volumecontainer, uitgevoerd met achterdeuren en hydraulische afsluitkleppen op container. Met kraan uitsparing op de kleppen, de kraan dient in de container opgeborgen te kunnen worden (uitvoering container in overleg met opdrachtgever na gunning)
	Eisen m.b.t. inzet van de voertuigen
48.	De voertuigen worden aangeleverd op de 30-06-2023 voor 07.30 uur.
49.	De voertuigen worden afgeleverd met een afleveringsformulier waarin alle afwijkingen zijn opgenomen en eventuele schades op vermeld staan.
50.	De inschrijver stelt geen beperkingen aan het gebruik van het voertuig wat normaal geacht wordt voor het gebruik door de opdrachtgever.
51.	De inzet van de voertuigen door opdrachtgever is tijdens de gehuurde periode niet beperkt in dagen en/of kilometers.
52.	De inschrijver voorziet elk voertuig van een gebruikers/voertuig instructie.
53.	Indien een reeds beschikbaar gesteld voertuig niet volledig functioneert door een gebrek, dient de inschrijver binnen 3 uur het voertuig volledig te herstellen of een vervangend voertuig te leveren.
54.	De inschrijver stelt een service telefoonnummer (24/7) beschikbaar voor alle vragen met betrekking tot de inzet en functioneren van het voertuig en opbouw componenten.
	Eisen m.b.t. reparatie en onderhoud
55.	Indien het voertuig tijdens de huurperiode terug naar de inschrijver moet voor noodzakelijk onderhoud en keuringen dan zorgt de inschrijver voor een vervangend voertuig zonder hiervoor extra transportkosten in rekening te brengen.
56.	Indien het voertuig voor reparatie of onderhoud op een locatie nabij standplaats Zaandam gebracht moet worden dan zal de opdrachtgever zorgdragen voor het transport.

57.	Opdrachtgever neemt de kosten voor klein onderhoud voor zijn rekening (zoals het vervangen van een lampje, bijvullen van vloeistoffen en vet) voor zover dit niet buiten het standaardonderhoud van de opdrachtgever valt (speciale smeervetten, speciale oliën).
	Eisen m.b.t. facturatie
58.	De opdrachtnemer stuurt maandelijks een verzamelfactuur.
59.	Door de opdrachtnemer ontvangen boetes tijdens de huurperiode worden in eerste instantie door de opdrachtnemer betaald.
60.	Door opdrachtnemer betaalde verkeerboetes worden separaat aan de opdrachtgever doorbelast. Hiervoor worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
	Algemene eisen voertuigen
61.	De in te zetten voertuigen zijn bij aanvang van de opdracht niet ouder dan 2 jaar (vanaf bouwjaar 2022).
62.	Het voertuig is schoon zonder rest belading.
63.	Het voertuig is voorzien van: brandblusser, lifehammer, volle brandstoftank en ad blue bij aflevering op locatie opdrachtgever.
64.	De voertuigen voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
65.	Het voertuig heeft een minimale WA dekking en is voorzien van een schadeverzekering voor inzittenden.
66.	Het voertuig heeft een eigen risico voor de opdrachtgever van maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis (Casco en WA samen).



gemeente Zaanstad

Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

T14 075
antwoord@zaanstad.nl
www.zaanstad.nl